

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		4F展厅						
1	011210002001	新建弧形石膏板隔墙	1. 轻钢龙骨（75系列） 2. 双层石膏板（12mm） 3. 异性造型 4. 界面剂搅拌均匀 5. 腻子两遍 6. 乳胶漆两遍	m2	30			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 铲除原乳胶漆 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	22			
3	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 柱子原墙面铲除乳胶漆，打磨至水泥层冲刷干净 2. 极光罩面漆	m2	4.75			
4	011105006001	金属踢脚线	1. 6cm高异形铝合金踢脚线	m	22			
5	011501001001	定制中心主椭圆岛台	长：4.90m. 宽：1.70，高0.70m 1. 镀锌方通弯异性造型（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 双层石膏板（12mm） 4. 批荡耐划艺术漆工艺，下发光灯槽	m	4.9			
6	011501001002	定制中心副圆形岛台	直径：1.60m，高0.46m 1. 镀锌方通弯异性造型（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 双层石膏板（12mm） 4. 批荡耐划艺术漆工艺，下发光灯槽	m	1.6			
7	011501001003	定制弧形波浪造型展示台面	第一层：长11.50m，宽：0.10~1.50m，高0.50m 第二层：长10.20m，宽：0.10~0.97m，高0.15m 1. 镀锌方通弯异性造型（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 双层石膏板（12mm） 4. 批荡耐划艺术漆工艺，下发光灯槽	m	11.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
8	011501001004	定制长条展示台面	长：5.50m，宽：0.80m，高0.75m 1. 镀锌方通弯异性造型（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 双层石膏板（12mm） 4. 批荡耐划艺术漆工艺，下发光灯槽	m	5.5			
9	011501001005	定制窗户旁圆形岛台	长：1.60m，宽：0.95m，高0.50m 1. 镀锌方通弯异性造型（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 双层石膏板（12mm） 4. 批荡耐划艺术漆工艺，下发光灯槽	m	1.6			
10	011210006001	悬浮隔断	1. 镀锌方通（40*40*3.5mm）2. 外裹高级透光纱布	m2	6			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 定制墙面铁艺喷漆洞洞板	m2	25			
12	010808007001	定制墙面内嵌洞口造型	1. 定制墙面内嵌洞口造型	个	3			
13	011501004001	定制柜子	1. 定制柜子 2. E0级生态柜体板（18mm） 3. 深度0.45m	m2	2.9			
14	011501020001	单椅圆桌组合（定制）	1. 单椅圆桌组合（定制）	套	2			
		4F走道						
15	010808001001	定制门套	1. 镀锌方通基础（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 碳晶板饰面（8mm） 4. 收口采用扣条方式	m2	50			
16	011406001002	抹灰面油漆	1. 铲除原乳胶漆 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	141.3			
17	011207001002	墙面装饰板	1. 定制墙面铁艺喷漆洞洞板	m2	141.3			
18	011210003001	玻璃镜面	1. 超白钢化玻璃（12mm）	m2	141.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
19	011501006001	定制展示柜体造型	1. 镀锌方通弯异性造型（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 双层石膏板（9.5mm） 4. 批荡耐划艺术漆工艺	m	3			
20	011207001003	墙面装饰板	1. 镀锌方通（40*40*3.5mm） 2. 木工板（18mm） 3. 防撞木饰面	m2	55			
21	011207001004	定制洞洞板层板	1. 定制洞洞板层板 2. 带配件	m	30			
22	011105006002	金属踢脚线	1. 6cm高异形铝合金踢脚线	m	75.8			
		4F楼梯背景墙						
23	011207001005	背景墙	部位：4F楼梯背景墙 1. 轻钢龙骨（75系列） 2. 木工板打底（18mm） 3. 单层石膏板（9.5mm） 4. 乳胶漆饰面	m2	16			
24	011508004001	金属字	1. 背发光亚克力 2. 正面侧面不锈钢 3. 字体规格：35cm×35cm	个	4			
		5F走道						
25	010808001002	定制门套	1. 镀锌方通基础（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 碳晶板饰面（8mm） 4. 收口采用扣条方式	m2	53			
26	011406001003	抹灰面油漆	1. 铲除原乳胶漆 2. 腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	169.5			
27	011207001006	墙面装饰板	1. 定制墙面铁艺喷漆洞洞板	m2	169.5			
28	011210003002	玻璃镜面	1. 超白钢化玻璃（12mm）	m2	169.5			
29	011207001007	墙面装饰板	1. 镀锌方通（40*40*3.5mm） 2. 木工板（18mm） 3. 防撞木饰面	m2	63.7			
30	011207001008	定制洞洞板层板	1. 定制洞洞板层板 2. 带配件	m	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
31	011105006003	金属踢脚线	1. 6cm高异形铝合金踢脚线	m	91			
		5F楼梯背景墙						
32	011207001009	背景墙	部位：4F楼梯背景墙 1. 轻钢龙骨（75系列） 2. 木工板打底（18mm） 3. 单层石膏板（9.5mm） 4. 乳胶漆饰面	m2	16			
33	011508004002	金属字	1. 背发光亚克力 2. 正面侧面不锈钢 3. 字体规格:35cm×35cm	个	4			
		6F走道						
34	010808001003	定制门套	1. 镀锌方通基础（40*40*3.5mm） 2. 木工板打底（18mm） 3. 碳晶板饰面（8mm） 4. 收口采用扣条方式	m2	53			
35	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子两遍 2. 乳胶漆两遍	m2	169.5			
36	011207001010	墙面装饰板	1. 定制墙面铁艺喷漆洞洞板	m2	169.5			
37	011210003003	玻璃镜面	1. 超白钢化玻璃（12mm）	m2	169.5			
38	011207001011	墙面装饰板	1. 镀锌方通（40*40*3.5mm） 2. 木工板（18mm） 3. 防撞木饰面	m2	63.7			
39	011207001012	定制洞洞板层板	1. 定制洞洞板层板 2. 带配件	m	30			
40	011105006004	金属踢脚线	1. 6cm高异形铝合金踢脚线	m	91			
		教室（12间）						
41	011501004002	定制柜子	1. 定制柜子（包含软木墙） 2. E0级生态柜体板（18mm） 3. 深度0.45m	m2	168			
		其他						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目 标段：装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

税金项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		4F展厅						
1	030413002003	凿（压）槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	180			
2	030411001003	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	180			
3	030411004003	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2.5mm ²	m	360			
4	030412001004	普通灯具	1. 名称:滑轨式射灯 2. 滑轨:厚铝定制 3. 射灯规格:直径60mm, 长156mm, 20W	套	50			
5	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W	m	56			
6	030412001006	普通灯具	1. 名称:更换天棚LED平板灯 2. 尺寸:600×600 3. 规格:40W	套	56			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
8	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A	个	2			
9	03B004	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)	1. 系统调整费:4F展厅	项	1			
		4F走道						
10	030413002004	凿（压）槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	190			
11	030411001004	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	190			
12	030411004004	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2.5mm ²	m	380			
13	030412001007	普通灯具	1. 名称:滑轨式射灯 2. 滑轨:厚铝定制 3. 射灯规格:直径60mm, 长156mm, 20W	套	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W	m	152			
15	030412001009	普通灯具	1. 名称:更换天棚LED平板灯 2. 尺寸:600×600 3. 规格:40W	套	17			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A	个	4			
17	03B005	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)	1. 系统调整费:4F走道	项	1			
		4F楼梯背景墙						
18	030413002007	凿（压）槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	10			
19	030411001007	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	10			
20	030411004007	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2. 5mm2	m	20			
21	030404034007	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
22	03B006	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)	1. 系统调整费:4F楼梯背景墙	项	1			
		5F走道						
23	030413002005	凿（压）槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	240			
24	030411001005	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	240			
25	030411004005	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2. 5mm2	m	480			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
26	030412001010	普通灯具	1. 名称:滑轨式射灯 2. 滑轨:厚铝定制 3. 射灯规格:直径60mm,长156mm, 20W	套	90			
27	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W	m	183.2			
28	030412001012	普通灯具	1. 名称:更换天棚LED平板灯 2. 尺寸:600×600 3. 规格:40W	套	17			
29	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
30	03B007	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)		项	1			
		5F楼梯背景墙						
31	030413002008	凿（压）槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	10			
32	030411001008	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	10			
33	030411004008	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2.5mm ²	m	20			
34	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
35	03B008	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)	1. 系统调整费:5F楼梯背景墙	项	1			
		6F走道						
36	030413002006	凿（压）槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	240			
37	030411001006	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	240			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
38	030411004006	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2.5mm ²	m	480			
39	030412001013	普通灯具	1. 名称:滑轨式射灯 2. 滑轨:厚铝定制 3. 射灯规格:直径60mm,长156mm, 20W	套	90			
40	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W	m	183.2			
41	030412001015	普通灯具	1. 名称:更换天棚LED平板灯 2. 尺寸:600×600 3. 规格:40W	套	17			
42	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
43	03B009	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)		项	1			
		教室(12间)						
44	030413002002	凿(压)槽	1. 墙、地凿槽 2. 管径20mm以内 3. 恢复	m	258			
45	030411001002	配管	1. 材质:PVC管 2. 规格:De16	m	258			
46	030411004002	配线	1. 管内穿线 2. 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. BV 2.5mm ²	m	516			
47	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A	个	24			
48	03B010	系统调整费(站内工艺系统安装工程)(电气设备安装工程)		项	1			
		措施项目						
49	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

税金项目清单与计价表

工程名称：设计学院教学区域作品展示区改造项目

标段：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]