

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目门窗幕墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程	29283.60			
2	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼）	406694.01			
3	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼）	953477.17			
4	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热门诊幕墙工程	8259.68			
合计		1397714.46			

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					26865.69	
1	011209001002	防火玻璃窗	1、防火玻璃隔墙/窗（含开启扇）整套系统，乙级防火窗、耐火1.0小时、A类防火隔热玻璃 2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+12A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp)普白钢化中空水晶硅（纳米硅）复合型隔热防火玻璃 3、防火骨架:冷轧型钢一体成型，120x60x3mm冷轧钢型材一体立柱、80x60x3mm/60*60*2.5冷轧钢型材横A类1.0小时梁，2.5mm冷轧钢型材压板底座，型材表面采用氟碳喷涂（三涂工艺） 4、配件:框架系统连接的配件（含横梁立柱连接件、立柱与埋板连接件、连接件的螺栓） 5、辅材:含防火防水密封条、防火膨胀条、防火棉条、防火玻璃垫块、连接件、密封胶等辅材 6、防火等级:整体耐火、隔热完整性不低于1.0小时 7、计价含防火图纸深化、成套系统安装施工，综合考虑固定窗及开启窗	m2	8.4	2054.53	17258.05	
本页小计							17258.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
2	011209001007	玻璃幕墙底部收口	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 骨架材料种类、规格、中距： 与玻璃幕墙共用 3. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、硅胶条、密封胶、双面胶、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸缩缝型材处理等 4. 包含制作安装一切金属构件、锚固件、紧固件、连接件等及所需配件处理费用 5. 其他：具体详见图纸大样，满足招标文件、设计图纸及技术规范要求	m2	31.9	301.18	9607.64	
		措施项目						
本页小计							9607.64	
合 计							26865.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程

标段：

第 1 页 共 2 页

项目编码		011209001002		项目名称		防火玻璃窗		计量单位		m2		工程量		8.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-319	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m, 玻璃分格(宽×高)1050×1600半隐框	100m2	0.01	15776.76	235682.61	964.85	5943.27	157.77	2356.83	9.65	59.43				
A1-13-339换	铝骨架	t	-0.0081	2161.73	44203.92	678.19	1008.17	-17.45	-356.77	-5.47	-8.14				
A1-13-340	钢骨架	t	-0.0026	2339.98	7831.58	1254.91	1276.19	-6.11	-20.46	-3.28	-3.33				
人工单价		小计						134.21	1979.60	0.90	47.96				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2054.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1979.40	-					
	材料费小计							-	1979.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程

标段：

第 2 页 共 2 页

项目编码		011209001007		项目名称		玻璃幕墙底部收口		计量单位	m2	工程量	31.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.01	1819.94	29237.04		646.08	18.20	292.37		6.46
人工单价		小计						18.20	292.37		6.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								301.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	292.37	-	
	材料费小计							-	292.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-地下室幕墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					373113.77	
1	011209001009	防火玻璃窗	1、防火玻璃隔墙/窗（含开启扇）整套系统，乙级防火窗、耐火1.0小时、A类防火隔热玻璃 2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+12A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp)普白钢化中空水晶硅（纳米硅）复合型隔热防火玻璃 3、防火骨架:冷轧型钢一体成型，120x60x3mm冷轧钢型材一体立柱、80x60x3mm/60*60*2.5冷轧钢型材横A类1.0小时梁，2.5mm冷轧钢型材压板底座，型材表面采用氟碳喷涂（三涂工艺） 4、配件:框架系统连接的配件（含横梁立柱连接件、立柱与埋板连接件、连接件的螺栓） 5、辅材:含防火防水密封条、防火膨胀条、防火棉条、防火玻璃垫块、连接件、密封胶等辅材 6、防火等级:整体耐火、隔热完整性不低于1.0小时 7、计价含防火图纸深化、成套系统安装施工，综合考虑固定窗及开启窗	m2	142.83	2056.46	293724.18	
本页小计							293724.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	011209001010	防火玻璃窗（弧形）	1、防火玻璃隔墙/窗（含开启扇）整套系统，乙级防火窗、耐火1.0小时、A类防火隔热玻璃（弧形） 2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+12A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp)普白钢化中空水晶硅（纳米硅）复合型隔热防火玻璃（弧形） 3、防火骨架:冷轧型钢一体成型，120x60x3mm冷轧钢型材一体立柱、80x60x3mm/60*60*2.5冷轧钢型材横A类1.0小时梁，2.5mm冷轧钢型材压板底座，型材表面采用氟碳喷涂（三涂工艺） 4、配件:框架系统连接的配件（含横梁立柱连接件、立柱与埋板连接件、连接件的螺栓） 5、辅材:含防火防水密封条、防火膨胀条、防火棉条、防火玻璃垫块、连接件、密封胶等辅材 6、防火等级:整体耐火、隔热完整性不低于1.0小时 7、计价含防火图纸深化、成套系统安装施工，综合考虑固定窗及开启窗	m2	9.42	2506.96	23615.56	
本页小计							23615.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼）标段：第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011209001007	百叶窗背衬铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚粉末喷涂铝单板背衬 2. 内部材料种类、规格：50mm保温岩棉 3. 骨架材料种类、规格、中距：与玻璃幕墙共用 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、硅胶条、密封胶、双面胶、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸缩缝型材处理等 5. 包含制作安装一切金属构件、锚固件、紧固件、连接件等及所需配件处理费用 6. 其他：具体详见图纸大样，满足招标文件、设计图纸及技术规范要求	m2	43.26	259.32	11218.18	
4	011209001007	玻璃幕墙底部收口	1. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 骨架材料种类、规格、中距：与玻璃幕墙共用 3. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、硅胶条、密封胶、双面胶、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸缩缝型材处理等 4. 包含制作安装一切金属构件、锚固件、紧固件、连接件等及所需配件处理费用 5. 其他：具体详见图纸大样，满足招标文件、设计图纸及技术规范要求	m2	147.81	301.44	44555.85	
		措施项目						
本页小计							55774.03	
合 计							373113.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 1 页 共 4 页

项目编码		011209001009		项目名称		防火玻璃窗		计量单位		m2		工程量		142.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-319	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m, 玻璃分格(宽×高)1050×1600半隐框	100m2	0.01	15776.76	235682.61	964.85	5943.27	157.77	2356.83	9.65	59.43				
A1-13-339换	铝骨架	t	-0.0081	2161.73	44203.92	678.19	1008.17	-17.45	-356.77	-5.47	-8.14				
A1-13-340	钢骨架	t	-0.0026	2339.98	7831.58	1254.91	1276.19	-6.11	-20.46	-3.28	-3.33				
JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	0.007	237.69		4.01	48.34	1.66		0.03	0.34				
人工单价		小计						135.87	1979.60	0.93	48.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2056.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1979.40	-					
	材料费小计							-	1979.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 2 页 共 4 页

项目编码		011209001010		项目名称		防火玻璃窗（弧形）		计量单位	m2	工程量	9.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-319	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600半隐框	100m2	0.01	15776.76	283103.45	964.85	5943.27	157.77	2831.03	9.65	59.43
A1-13-339换	铝骨架	t	-0.0081	2161.73	44203.92	678.19	1008.17	-17.45	-356.77	-5.47	-8.14
A1-13-340	钢骨架	t	-0.0026	2339.98	7831.58	1254.91	1276.19	-6.11	-20.46	-3.28	-3.33
JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	0.1062	15.68		0.26	3.19	1.66		0.03	0.34
人工单价		小计						135.87	2453.80	0.93	48.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2506.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2453.61	-	
	材料费小计							-	2453.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 3 页 共 4 页

项目编码		011209001007		项目名称		百叶窗背衬铝板		计量单位		m2		工程量		43.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.01	1819.94	21986.64		646.08	18.20	219.87				6.46		
A1-13-216	玻璃棉毡隔离层	100m2	0.005	275.90	5256.24		97.94	1.38	26.28				0.49		
JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	0.0231	10.50			2.10	0.24					0.05		
人工单价		小计						19.82	246.15				7.00		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								259.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	246.14	-					
	材料费小计							-	246.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 4 页 共 4 页

项目编码		011209001007		项目名称		玻璃幕墙底部收口		计量单位		m2		工程量		147.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.01	1819.94	29237.04		646.08	18.20	292.37					6.46	
JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	0.0068	33.36			6.67	0.23						0.05	
人工单价		小计						18.43	292.37					6.51	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								301.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	292.37	-					
	材料费小计							-	292.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（裙楼）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					874749.70	
1	011209001008	防火玻璃窗	1、防火玻璃隔墙/窗（含开启扇）整套系统，乙级防火窗、耐火1.0小时、A类防火隔热玻璃 2、防火玻璃配置:6TP-LOWE+12A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp)普白钢化中空水晶硅（纳米硅）复合型隔热防火玻璃 3、防火骨架:冷轧型钢一体成型，120x60x3mm冷轧钢型材一体立柱、80x60x3mm/60*60*2.5冷轧钢型材横A类1.0小时梁，2.5mm冷轧钢型材压板底座，型材表面采用氟碳喷涂（三涂工艺） 4、配件:框架系统连接的配件（含横梁立柱连接件、立柱与埋板连接件、连接件的螺栓） 5、辅材:含防火防水密封条、防火膨胀条、防火棉条、防火玻璃垫块、连接件、密封胶等辅材 6、防火等级:整体耐火、隔热完整性不低于1.0小时 7、计价含防火图纸深化、成套系统安装施工，综合考虑固定窗及开启窗	m2	349.62	2064.80	721895.38	
本页小计							721895.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	011209001009	防火玻璃窗（弧形）	1、防火玻璃隔墙/窗（含开启扇）整套系统，乙级防火窗、耐火1.0小时、A类防火隔热玻璃（弧形） 2、防火玻璃配置:6TP-Lowe+12A+25mm(5Tp+5F+5Tp+5F+5Tp)普白钢化中空水晶硅（纳米硅）复合型隔热防火玻璃（弧形） 3、防火骨架:冷轧型钢一体成型，120x60x3mm冷轧钢型材一体立柱、80x60x3mm/60*60*2.5冷轧钢型材横A类1.0小时梁，2.5mm冷轧钢型材压板底座，型材表面采用氟碳喷涂（三涂工艺） 4、配件:框架系统连接的配件（含横梁立柱连接件、立柱与埋板连接件、连接件的螺栓） 5、辅材:含防火防水密封条、防火膨胀条、防火棉条、防火玻璃垫块、连接件、密封胶等辅材 6、防火等级:整体耐火、隔热完整性不低于1.0小时 7、计价含防火图纸深化、成套系统安装施工，综合考虑固定窗及开启窗	m2	55.93	2515.30	140680.73	
本页小计							140680.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011209001007	百叶窗背衬铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚粉末喷涂铝单板背衬 2. 内部材料种类、规格：50mm保温岩棉 3. 骨架材料种类、规格、中距：与玻璃幕墙共用 4. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、硅胶条、密封胶、双面胶、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸缩缝型材处理等 5. 包含制作安装一切金属构件、锚固件、紧固件、连接件等及所需配件处理费用 6. 其他：具体详见图纸大样，满足招标文件、设计图纸及技术规范要求	m2	9.68	260.53	2521.93	
4	011209001007	玻璃幕墙底部收口	1. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 骨架材料种类、规格、中距：与玻璃幕墙共用 3. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、硅胶条、密封胶、双面胶、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸缩缝型材处理等 4. 包含制作安装一切金属构件、锚固件、紧固件、连接件等及所需配件处理费用 5. 其他：具体详见图纸大样，满足招标文件、设计图纸及技术规范要求	m2	31.9	302.56	9651.66	
		措施项目						
本页小计							12173.59	
合 计							874749.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 1 页 共 4 页

项目编码		011209001008		项目名称		防火玻璃窗		计量单位	m2	工程量	349.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-319	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m, 玻璃分格(宽×高)1050×1600半隐框	100m2	0.01	15776.76	235682.61	964.85	5943.27	157.77	2356.83	9.65	59.43
A1-13-339换	铝骨架	t	-0.0081	2161.73	44203.92	678.19	1008.17	-17.45	-356.77	-5.47	-8.14
A1-13-340	钢骨架	t	-0.0026	2339.98	7831.58	1254.91	1276.19	-6.11	-20.46	-3.28	-3.33
JZCG-5	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内	元	0.0029	3115.60		34.61	630.04	8.91		0.10	1.80
人工单价		小计						143.12	1979.60	1.00	49.76
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2064.80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1979.40	-	
	材料费小计							-	1979.40	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 2 页 共 4 页

项目编码		011209001009		项目名称		防火玻璃窗（弧形）		计量单位	m2	工程量	55.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-319	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m, 玻璃分格(宽×高)1050×1600半隐框	100m2	0.01	15776.76	283103.45	964.85	5943.27	157.77	2831.03	9.65	59.43
A1-13-339换	铝骨架	t	-0.0081	2161.73	44203.92	678.19	1008.17	-17.45	-356.77	-5.47	-8.14
A1-13-340	钢骨架	t	-0.0026	2339.98	7831.58	1254.91	1276.19	-6.11	-20.46	-3.28	-3.33
JZCG-5	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内	元	0.0179	498.41		5.54	100.79	8.91		0.10	1.80
人工单价		小计						143.12	2453.80	1.00	49.76
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2515.30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2453.61	-	
	材料费小计							-	2453.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 3 页 共 4 页

项目编码		011209001007		项目名称		百叶窗背衬铝板		计量单位		m2		工程量		9.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.01	1819.94	21986.64		646.08	18.20	219.87				6.46		
A1-13-216	玻璃棉毡隔离层	100m2	0.005	275.90	5256.24		97.94	1.38	26.28				0.49		
JZCG-5	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内	元	0.1033	12.58			2.52	1.30					0.26		
人工单价		小计						20.88	246.15				7.21		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	246.14	-					
	材料费小计							-	246.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 4 页 共 4 页

项目编码		011209001007		项目名称		玻璃幕墙底部收口		计量单位		m2		工程量		31.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.01	1819.94	29237.04		646.08	18.20	292.37					6.46	
JZCG-5	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内	元	0.0313	38.55			7.71	1.21						0.24	
人工单价		小计						19.41	292.37			6.70			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								302.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	292.37	-					
	材料费小计							-	292.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
5	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-综合
医疗楼幕墙工程（塔楼）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热门诊幕墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					7577.69	
1	011209001007	玻璃幕墙底部收口	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 骨架材料种类、规格、中距： 与玻璃幕墙共用 3. 嵌缝、塞口材料种类：结构胶、硅胶条、密封胶、双面胶、泡沫棒、三元乙丙橡胶、伸缩缝型材处理等 4. 包含制作安装一切金属构件、锚固件、紧固件、连接件等及所需配件处理费用 5. 其他：具体详见图纸大样，满足招标文件、设计图纸及技术规范要求	m2	25.16	301.18	7577.69	
		措施项目						
本页小计							7577.69	
合 计							7577.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热门诊幕墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

项目编码		011209001007		项目名称		玻璃幕墙底部收口		计量单位	m2	工程量	25.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.01	1819.94	29237.04		646.08	18.20	292.37		6.46
人工单价		小计						18.20	292.37		6.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								301.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	292.37	-	
	材料费小计							-	292.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热门诊幕墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
5	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目-发热门诊幕墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

