设计说明（七）

房间构造表

序号	房间名称	地面装修标准	墙脚或墙裙、墙面装修标准	顶面装修标准	备注
1	车站控制室	600×600防静电陶瓷发空地板（架柱饰面≥150高）	墙脚：1200×600单色防静； 墙面：车站主体结构墙一侧装修墙	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	观察窗高度按公共区一侧装修完成面1300，距车控室一侧地面完成面不少于1000。
2	站长室	600×600防静电陶瓷发空地板（架柱饰面≥150高）	墙脚：100不锈钢踢脚； 墙面：无机涂料墙面（CBCC5Y9/2.4）； 车站主体结构墙一侧装修墙	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	
3	站务室	600×600耐磨陶瓷地砖	墙面：300×600陶瓷砖墙面（墙缝，不带防水层）（15mm厚）； 无机涂料墙面（15m以上CBCC5Y9/2.4）	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	靠车站主体结构墙一侧采用120厚实心灰岩砖墙再装墙面
4	会议室	600×600耐磨陶瓷地砖	墙脚：100mm高不锈钢踢脚； 墙面：无机涂料墙面（CBCC5Y9/2.4）； 车站主体结构墙一侧装修墙面	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	
5	车站备品库	600×600耐磨陶瓷地砖	墙脚：100mm高陶瓷砖踢脚； 墙面：3m高面内白色无机涂料，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；靠车站主体结构墙一侧设3m高界壁墙	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	
6	清扫工具间	300×300防滑陶瓷地砖 地面翻卧水泡材	1.5m以下陶瓷砖墙面（300×600，墙缝，带防水层）；1.5m以上喷浆灰色无机涂料（CBCCSN3.25）墙面防水无机涂料1500高	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	
7	AFC票务管理室	600×600耐磨陶瓷地砖	墙脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：3m面高内白色无机涂料，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；靠车站主体结构墙一侧设3m高界壁墙	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	
8	弱电综合设备室	600×600防静电陶瓷发空地板（架柱饰面≥150高）	墙脚：100高灰色油漆（CBCCN5.75）； 墙面：喷水白色无机涂料（CBCC5Y9/2.4）； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	门口设置挡鼠板
9	弱电综合电源室	600×600防静电陶瓷发空地板（架柱饰面≥150高）	墙脚：100高灰色油漆（CBCCN5.75）； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	门口设置挡鼠板 设置门槛
10	更衣室	600×600耐磨陶瓷地砖	墙脚：100mm高不锈钢踢脚； 墙面：喷水白色无机涂料（CBCC5Y9/2.4）； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	铝合金扣板天花（净空≥2.80）	
11	工作人员卫生间	300×300耐磨陶瓷地砖； 地面翻1.2mm聚乙烯丙纶复合卷材	陶瓷砖墙面（300×600，墙缝，带防水层）； 墙脚1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料100mm	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	靠车站主体结构墙一侧采用120厚实心灰岩砖墙再装墙面
12	淋浴间	300×300防滑陶瓷地砖； 地面翻1.2mm聚乙烯丙纶复合卷材	陶瓷砖墙面（300×600，墙缝，带防水层）； 墙脚防水无机涂料高度要求等同以上200	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	靠车站主体结构墙一侧采用120厚实心灰岩砖墙再装墙面
13	公安值班室	600×600耐磨陶瓷地砖	墙脚：100mm高不锈钢踢脚； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	
14	信号设备室	600×600防静电陶瓷发空地板（架柱饰面≥150高）	墙脚：100高灰色油漆（CBCCN5.75）； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙墙面	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	门口设置挡鼠板 设置门槛

房间构造表

序号	房间名称	地面装修标准	墙脚或墙裙、墙面装修标准	顶面装修标准	备注
15	通号电缆引入间	水泥砂浆压光地面（不带防水层）	水泥砂浆压光踢面（不带防水层）	不做装修	门口设置挡鼠板
16	风雨棚设备室	600×600防静电陶瓷发空地板（架柱饰面≥150高）	墙脚：100高灰色油漆（CBCCN5.75）； 墙面：3m面高白色无机涂料，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；靠车站主体结构墙一侧设3m高界壁墙	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	门口设置挡鼠板 设置门槛
17	风雨棚信息机房	600×600聚氨水磨石	墙脚：100高灰色油漆（CBCCN5.75）； 墙面：3m面高白色无机涂料，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；靠车站主体结构墙一侧设3m高界壁墙	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	门口设置挡鼠板 设置门槛
18	弱电电缆井	水泥砂浆压光面层（门口内侧加设100高防水挡台）	水泥砂浆踢面	不做装修	门口设置挡鼠板
19	冷水机房	600×600预制水磨石（带防水层）	墙脚：3m以下4.5×95mm地皮砖墙面（带防水层），3m以上喷浆灰色无机无机涂料	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	
20	照明配电室	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板 设置门槛
21	环控电控室	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板 设置门槛
22	35KV开关柜室	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板 设置门槛
23	备用照明电源室	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板 设置门槛
24	低压电缆井	水泥砂浆压光面层（门口内侧加设100高防水挡台）	水泥砂浆踢面	不做装修	门口设置挡鼠板 设置门槛
25	控制室	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板 设置门槛
26	弱电维修备品间	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板
27	0.4KV低压室	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板 设置门槛
28	高压电缆井	水泥砂浆压光面层（门口内侧加设100高防水挡台）	水泥砂浆踢面	不做装修	门口设置挡鼠板 设置门槛
29	气瓶间	600×600预制水磨石	踢脚：100高灰色油漆（CBCCN5.75）； 墙面：3m面高白色无机涂料，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；靠车站主体结构墙一侧设3m高界壁墙	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	门口设置挡鼠板 设置门槛

序号	房间名称	地面装修标准	墙脚或墙裙、墙面装修标准	顶面装修标准	备注
30	普通风机房、补风机房	600×600预制水磨石	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：3m面高内无机砂浆抹面，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	地面、墙面应做防水
31	站台门控制室	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	门口设置挡鼠板
32	消防泵房	300×300防滑陶瓷地砖	水泥砂浆踢面（带防水层）	不做装修	门口设置挡鼠板
33	污水泵房	300×300防滑陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：水泥砂浆踢面（带防水层）	不做装修	
34	废水泵房	300×300防滑陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：水泥砂浆踢面（带防水层）	不做装修	
35	消防水池	水泥砂浆压光面层（带防水层）	墙面：水泥砂浆踢面（带防水层）	不做装修	
36	电缆夹层天电缆通道	水泥砂浆踢面	墙面：水泥砂浆踢面	不做装修	
37	区间联络通道	细石混凝土找平	墙面：水泥砂浆踢面	不做装修	
38	环控机房	600×600预制水磨石（带防水层）	墙面：4.5×95mm地皮砖墙面（带防水层）	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	
39	隧道机房	600×600预制水磨石	墙面：3m以下水泥砂浆踢面，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	
40	风室	600×600预制水磨石	墙面：3m以下4.5×95mm地皮砖墙面（不带防水层），3m以上喷浆灰色无机无机涂料；	不做装修	
41	排风、送新风风道	水泥砂浆压光面层	水泥砂浆压光踢面	不做装修	
42	新风道	600×600预制水磨石	墙面：4.5×95mm地皮砖，车站墙位室外第一道人防门以 墙面门做装修处理	喷浆灰色无机涂料（CBCCN3.25）	墙面具体做法参照执行
43	排风机房	水泥砂浆踢面	水泥砂浆踢面	不做装修	排风机房设置在它调机房或冷水机房中时按照空调机房和冷水机房的装修标准装修
44	内部走道	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷水白色无机涂料（CBCC5Y9/2.4）； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	裸顶	
45	楼梯间	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	
46	紧急疏散通道、出入口	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷白色无机涂料； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	喷白色无机涂料	
47	靠轨行区走道	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：3m面高内白色无机涂料，3m以上喷浆色无机无机涂料	黑色无机涂料	
48	备用间（有人）	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：喷水白色无机涂料（CBCC5Y9/2.4）； 靠车站主体结构墙一侧装修墙面	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	
49	备用间（无人）	600×600耐磨陶瓷地砖	踢脚：100mm高瓷砖踢脚线； 墙面：3m面高内白色无机涂料，3m以上喷浆灰色无机无机涂料；	600×600铝合金扣板天花（净空≥2.80）	

系统审定	
总体审定	

设 计 者	印其思诞	中铁二院工程集团有限责任公司	
复 核 者	贺晓东	成都轨道交通30号线一期工程 星月站（原临溉路站） 设计说明（七）	专业 装修
专业负责人	王 源		图别 施工图
处总工程师	钟怀/袁珏		比例
项目负责人	何 欣		图号 30(1)-S-CZ-01-[]-GY-008
院总工程师	张喜正		日期 2022.7