

单位工程费汇总表

工程名称：涑源县乌龙沟中心小学食堂操作间维修改造项目给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：(元)		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涑源县乌龙沟中心小学食堂操作间维修改造项目给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	3.3		
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	18.39		
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	1.14		
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	5.58		
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	3.88		
6	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	35.39		
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:φ57以下	m3	0.43		
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布	m2	14.56		
9	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、数量:含1个水龙头	组	13		
10	031004008002	其他成品卫生器		组	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涑源县乌龙沟中心小学食堂操作间维修改造项目给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		具					
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	1		
		排水					
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De200	m	19.7		
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De150	m	4		
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De150	m	20.05		
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De75	m	1.42		
16	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De32	m	3.5		
17	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:地漏75	组	2		
18	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	46.04		
19	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	46.04		
		室外隔油池					
20	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据地质勘察报告、综合考虑、自行报价 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	6.49		
21	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m3	12.14		
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:根据设计要求报价 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	4.58		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：涑源县乌龙沟中心小学食堂操作间维修改造项目给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.76		
24	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:池底 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30	m3	1.14		
25	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01		
26	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:小型构件 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C15	m3	0.16		
27	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预制 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.3		
28	010101B01001	砖砌隔油池壁	1. 砖砌池壁	m3	4.75		
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级, 10以内	t	0.047		
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级, 20以内	t	0.324		
31	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面20厚	m2	2.3		
32	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 1: 2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面20厚	m2	11.88		
33	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈		块	1		
34	010101B01002	玻璃钢隔板	1. 规格: 0.98*0.76 2. 30厚聚苯板, 外包三层玻璃钢	块	1		
35	041001001001	拆除路面	1. 原为水泥混凝土路面(考虑切缝拆除及垃圾清理运走) 2. 厚度120	m2	27.39		
36	040203007001	水泥混凝土	1. 恢复原有路面120厚C25混凝土	m2	27.39		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合 计	/	/	/	/	

