

招标控制价

招标控制价(小写): 5303777.18

(大写): 伍佰叁拾万叁仟柒佰柒拾柒元壹角捌分

其中: 安全文明施工费用(小写): 116118.7

(大写): 壹拾壹万陆仟壹佰壹拾捌元柒角

招 标 人: (单位盖章) 工程造价: 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 2023年04月14日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造

序号	单项工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	装饰工程	2483116.76	590000	47011.52	52685.02
2	安装工程	2820660.42		69107.18	53165.04
合计		5303777.18	590000	116118.7	105850.06

单项工程投标报价汇总表

工程名称：渝北区悦来街道合力社区便民服务中心升级改造

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	装饰工程	2166247.11		47011.52	
2	全费用	316869.65			
3	消防水工程	113408.38		5324.7	
4	给排水工程	43001.91		1061.64	
5	火灾报警工程	45843.41		2379.81	
6	通风空调工程	714529.48		24617.74	
7	电气工程	402507.33		18986.64	
8	弱电工程	1490754.04		15875.11	
9	拆除工程（安装部分）	10615.87		861.54	
合计		5303777.18		116118.7	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	拆除工程	20941.67	
1.2	砌体工程	147236.59	
1.3	钢筋混凝土工程	37500.88	
1.4	楼地面工程	386078.23	
1.5	墙、柱面装饰	233167.52	
1.6	天棚工程	261942.28	
1.7	门窗	1147.39	
1.8	其他	82870.2	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	47011.52	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	73529.22	
2	施工组织措施项目	80785.37	
2.1	其中：安全文明施工费	47011.52	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		154314.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质:综合考虑 2. 拆除高度:详设计, 综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸:详设计, 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:门窗洞口及墙面抹灰层、装饰层综合考虑 5. 场内运距(包含场内二次及多次转运):由投标人自行考虑 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	101.62	64.61		
2	011608001001	外墙面铲除	[项目特征] 1. 铲除部位名称:根据现场情况, 综合考虑 2. 铲除部位的其他层装饰或其他:外墙装饰面、保温层等综合考虑 3. 铲除部位的截面尺寸:根据现场情况, 综合考虑 4. 计算原则:与砖砌体同时拆除时不计 5. 场内运距(包含场内二次及多次转运):由投标人自行考虑 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	58.88	12.6		
3	011605001001	地面砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:根据现场情况, 综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:根据现场情况, 综合考虑 3. 场内运距(包含场内二次及多次转运):由投标人自行考虑 4. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	300.62	9.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	040103002001	拆除材料、垃圾等余方弃置(起运1km)	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除材料、建筑垃圾等所有弃料综合考虑 2. 场外运距(包含多次转运):起运1km 3. 运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合 4. 弃土场:弃土场由实际情况确定,不包括渣场费 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	134.32	79.37		
		分部小计						
		砌体工程						
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 材料品种、规格:钢丝网加固 2. 加固方式:新旧墙体交界处 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m2	14.24	8.03		
6	010401008001	加气混凝土砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 墙体高度:综合考虑 3. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土块 4. 填充材料种类及厚度:综合考虑 5. 洞口、收边、底部三区砖和顶部斜砌砖等其它部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 刮缝 5. 材料运输	m3	297.3	493.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010401012001	零星砌砖	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 墙体高度:综合考虑 3. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 4. 填充材料种类及厚度:综合考虑 5. 洞口、收边、底部三区砖和顶部斜砌砖等其它部位砖品种、规格、强度等级:综合考虑 6. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	0.53	724.3		
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
8	010503005001	圈梁过梁C20	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板:满足设计及规范要求 4. 断面形式、断面大小:综合考虑 5. 砼运输方式:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土运输、浇筑、养护	m3	10.26	1300.54		
9	010502002001	构造柱 C20	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 高度:综合考虑 4. 模板:满足设计及规范要求 5. 断面形式、断面大小:综合考虑 6. 砼运输方式:结合现场实际情况综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土运输、浇筑、养护	m3	8.56	1030.97		
10	010516B01001	植筋连接	[项目特征] 1. 植筋胶泥种类:详设计 2. 植筋长度:满足设计及规范要求 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥	个	344	6.55		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:综合考虑 2. 钢筋种类、规格:综合考虑 3. 钢筋接头:综合考虑,满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)、机械连接等	t	2.564	5101.03		
		分部小计						
	A	楼地面工程						
12	011101006001	25mm厚1:3水泥砂浆保护层	[项目特征] 1. 基层处理:基层清理 2. 找平层:25mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作 3. 砂浆输送 4. 抹找平层 5. 材料运输	m2	128.59	26.85		
13	011101006002	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 基层处理:基层清理 2. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作 3. 砂浆输送 4. 抹找平层 5. 材料运输	m2	128.59	20.87		
14	011102003001	地砖楼地面(800*800亮色地砖)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800亮色地砖 2. 结合层:25mm厚1:3干水泥砂浆 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 磨边要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	198.18	121.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	011102003002	地砖楼地面 (800*800地砖)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 2. 结合层:25mm厚1:3干水泥砂浆 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 磨边要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	58.84	116.98		
16	011102003003	地砖楼地面 (750*1500亮色地砖)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:750*1500亮色地砖 2. 结合层:25mm厚1:3干水泥砂浆 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 磨边要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 其他所有招标文件及图示内容	m2	630.35	133.44		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011102003004	地砖楼地面 (300*300防滑地砖)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 2. 结合层:15mm厚1:2水泥砂浆 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 磨边要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 其他所有招标文件及图示内容	m2	77.31	100.96		
18	011102003005	地砖楼地面 (400*800火烧石地砖)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800火烧石地砖 2. 结合层:25mm厚1:3干水泥砂浆 3. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 磨边要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设、磨边 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 其他所有招标文件及图示内容	m2	141	115.03		
19	011104002001	木地板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:详设计及满足规范要求 2. 基层材料种类、规格:详设计及满足规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:木地板 4. 防护材料种类:刷漆防护 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	980.42	234.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	010103001001	陶粒回填	[项目特征] 1.找坡层:陶粒回填,强度综合考虑,厚度综合考虑 2.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.基层清理 2.材料的拌制 3.陶粒混凝土铺筑 4.铺、刷(喷)防护材料	m3	5.29	283.39		
21	011108001001	20mm厚黑白根大理石石材	[项目特征] 1.面层:20mm厚黑白根大理石材 2.结合层:25mm厚1:3干水泥砂浆 3.磨边:满足设计及规范要求 4.防火等级:满足设计及规范要求 5.防护种类:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	0.6	406.2		
22	011108001002	15mm厚黑白根大理石石材	[项目特征] 1.面层:15mm厚黑白根大理石材 2.结合层:25mm厚1:3干水泥砂浆 3.磨边:满足设计及规范要求 4.防火等级:满足设计及规范要求 5.防护种类:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	11.37	333.74		
23	010401012002	砖砌台阶	[项目特征] 1.踏步高、宽:详设计 2.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m2	41.88	138.14		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		墙、柱面装饰						
24	011207001001	5mm厚成品木饰面	[项目特征] 1. 基层:12mm玻镁板 2. 面层材料种类、规格:5mm厚成品木饰面 3. 防火等级:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料	m2	461.25	158.6		
25	011204001001	12mm厚防鱼肚白大理石饰面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:30mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚防鱼肚白大理石饰面 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	45.46	371.68		
26	011204003001	300*600墙砖(砂浆粘结)	[项目特征] 1. 墙体类型:综合 2. 结合层:15mm厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专业美缝,满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺贴 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	63.51	117.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	011204003002	300*600墙砖 (粘结剂粘结)	[项目特征] 1. 墙体类型:综合 2. 结合层:瓷砖专用粘接剂,勾缝处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺贴 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	258.59	140.37		
28	011204003003	6*3V型缝磁砖墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合 2. 结合层:瓷砖专用粘接剂,勾缝处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:6*3V型缝磁砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺贴 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	71.21	183.92		
29	011204003004	马赛克墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合 2. 结合层:25mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:马赛克墙面 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	6.66	142.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011204001002	云朵拉灰石材墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:15mm厚1: 2水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色:云朵拉灰石材墙面 4. 磨边:满足设计及规范要求 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防火等级:满足设计及规范要求 7. 防护材料种类:满足设计及规范要求 8. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 9. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 磨边 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.97	394.64		
31	011207001002	透明塑胶挡板	[项目特征] 1. 基层:墙面开孔, 塑料涨钉固定 2. 面层材料种类、规格:透明塑胶挡板 3. 防护材料种类、规格:满足设计及规范要求 4. 防火等级:满足设计及规范要求 5. 计算规则:按图示面层垂直投影面积计算 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料	m2	1.19	73.6		
32	011207001003	护墙板	[项目特征] 1. 基层:12mm厚玻镁板, 木挂条 2. 面层材料种类、规格:护墙板 3. 防火等级:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类、规格:刷防火涂料三度, 其他满足设计及规范要求 5. 计算规则:按图示防火板面层垂直投影面积计算 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	11.2	129.95		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	011207001004	碳素纤维板	[项目特征] 1. 基层处理:墙面打磨、修补平整, 2. 结合层材料种类、规格:粘接胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳素纤维板 4. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	117.72	61.02		
34	011408001001	墙纸裱糊	[项目特征] 1. 基层类型:打磨平整 2. 裱糊部位:综合考虑 3. 腻子种类:满足设计及规范要求 4. 刮腻子遍数:满足设计及规范要求 5. 粘结材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 面层材料品种、规格、颜色:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	128.69	53.67		
35	011207001005	瑰金镂空不锈钢(成品饰面)	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:墙面打磨平整, 1.2mm厚木工板底板, 免钉胶固定不锈钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:瑰金镂空不锈钢(成品饰面) 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求 4. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	6.8	311.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	011505001001	20mm厚爵士白石材洗漱台面	[项目特征] 1. 面层:20mm厚爵士白石材台面 2. 防护种类:满足设计及规范要求 3. 支架、配件品种、规格:30*30*2的热镀锌矩管,横向及纵向间距小于400mm,具体详设计 4. 台面开孔:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7. 磨边要求:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 清理基层 2. 台面及支架运输、安装 3. 台面开孔 4. 面层铺贴 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 其他所有招标文件及图示内容	m2	2.47	852.42		
37	011407001001	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 基层类型:综合 2. 喷刷涂料部位:详设计 3. 刮腻子要求:腻子2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍 5. 颜色:综合考虑 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1628.01	25.6		
38	011201004001	25mm厚1:3水泥砂浆保护层	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	66.15	29.76		
39	011201004002	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 找平层砂浆厚度、配合比:25mm厚1:3水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	66.15	27.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	011105006001	1mm厚黑色不锈钢踢脚	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9厘板防火处理 3. 面层:1.2mm厚拉丝钨钢踢脚线高50mm 4. 防火等级:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类、规格:满足施工规范及验收要求 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输 5. 刷防护材料	m	756.51	20.07		
41	011105006002	1mm厚黑钛踢脚	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层:1mm厚黑钛踢脚 3. 防火等级:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类、规格:满足施工规范及验收要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输 4. 刷防护材料	m	177.6	19.04		
42	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线 3. 防火等级:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	23.2	11.71		
		分部小计						
		天棚工程						
43	011407002001	无机涂料天棚(颜色综合)	[项目特征] 1. 基层类型:综合 2. 喷刷涂料部位:详设计 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料二遍,一底两面 4. 腻子:刮腻子二遍 5. 颜色:综合考虑 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	895.67	29.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	011407002002	防潮无机涂料天棚	[项目特征] 1. 基层类型:综合 2. 喷刷涂料部位:详设计 3. 涂料品种、喷刷遍数:防潮无机涂料二遍,一底两面 4. 腻子:刮腻子二遍 5. 颜色:综合考虑 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	341.75	30.1		
45	011302001001	9.5mm厚石膏板跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全丝吊杆,M8膨胀螺栓,高度综合,具体详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C38承载龙骨、C50覆盖龙骨,具体详设计 3. 墙体与吊顶交接:边龙骨嵌边,腻子嵌缝 4. 侧面基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 5. 面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 6. 各种侧面:造型侧面面积由投标人结合施工图计入综合单价内不单计量 7. 压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 8. 防火等级:满足设计及规范要求 9. 防护材料种类:木基层防火涂料三遍,其他详设计 10. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	628.68	76.62		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	011302001002	9.5mm厚石膏板 吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆, M8膨胀螺栓, 高度综合, 具体详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距: C38承载龙骨、C50覆盖龙骨, 具体详设计 3. 墙体与吊顶交接: 边龙骨嵌边, 腻子嵌缝 4. 面层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板 5. 线性灯槽: 由投标人结合施工图计入综合单价内不单独计量, 基层为12mm厚玻镁板 6. 压条材料种类、规格: 满足设计及规范要求 7. 防火等级: 满足设计及规范要求 8. 防护材料种类: 木基层防火涂料三遍, 其他详设计 9. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	595.3	69.2		
47	011302001003	9.5mm厚防潮石膏板 吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆, M8膨胀螺栓, 高度综合, 具体详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 综合考虑, 具体详设计 3. 墙体与吊顶交接: 边龙骨嵌边, 腻子嵌缝 4. 基层材料种类、规格: 30*40木方防火涂料三遍 5. 面层材料种类、规格: 9.5mm厚防潮石膏板 6. 压条材料种类、规格: 满足设计及规范要求 7. 防火等级: 满足设计及规范要求 8. 防护材料种类: 木基层防火涂料三遍, 其他详设计 9. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 灯槽制作	m2	46.54	80.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	011302001004	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8丝杆, M8膨胀螺栓, 轻钢配套龙骨, 高度综合, 具体详设计 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板吊顶天棚 3. 防护材料种类: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	286.6	119.16		
49	011302001005	硅钙板吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8全丝吊杆, M8膨胀螺栓, 高度综合, 具体详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 系列轻钢龙骨, 具体详设计 3. 面层材料种类、规格: 硅钙板吊顶天棚 4. 压条材料种类、规格: 满足设计及规范要求 5. 防火等级: 满足设计及规范要求 6. 防护材料种类: 木基层防火涂料三遍, 其他详设计 7. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料	m2	76.15	69.26		
50	011302002001	铝方通吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ8镀锌丝杆, 轻钢配套龙骨, 高度综合, 具体详设计 2. 面层材料品种、规格: 50*100*1mm深灰色铝方通, 间距100 3. 防护材料种类: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	207.06	190.48		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	011302001006	3mm厚仿木纹铝板吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8镀锌丝杆, 高度综合, 具体详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人型装配式U型轻钢龙骨, 具体详设计 3. 基层材料种类、规格: 12mm玻镁板 4. 面层材料品种、规格: 3mm厚木纹铝板 5. 压条材料种类、规格: 满足设计及规范要求 6. 嵌缝材料种类: 满足设计及规范要求 7. 防护材料种类: 防火涂料三遍, 其他详设计 8. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	59.37	363.01		
52	011301001001	A级发光膜	[项目特征] 1. 基层类型: 综合考虑 2. 面层材料品种、规格: 发光膜, 具体做法详设计 3. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	63.14	120		
53	011302001007	A级防火板吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8丝杆, M8膨胀螺栓, 轻钢配套龙骨, 高度综合, 具体详设计 2. 面层: 12mmA级防火板 3. 压条材料种类、规格: 满足设计及规范要求 4. 嵌缝材料种类: 满足设计及规范要求 5. 防护材料种类: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	115.81	77.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:9.5mm厚石膏板 2. 各种侧面:基层为12mm厚玻镁板及造型侧面面积由投标人结合施工图计入综合单价内不单计量 3. 基层材质:Φ8全丝吊杆, M8膨胀螺栓, C38承载龙骨、C50覆盖龙骨 4. 防护材料种类:木基层防火涂料三遍, 其他详设计 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	134.86	49.71		
55	011304001001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:综合考虑 2. 格栅片材料品种、规格:暗藏灯带, 白铁皮固定 3. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 4. 面层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 5. 计算规则:按设计图示尺寸以长度“m”计算 6. 防火等级:满足设计及规范要求 7. 防护材料种类:木基层防火涂料三遍, 其他详设计 8. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装、固定	m	154.76	39.48		
56	011304002001	筒灯开孔	[项目特征] 1. 开孔部位:综合考虑 2. 防护材料种类:满足设计及规范要求 3. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 开孔 2. 安装、固定 3. 刷防护材料	个	514	4.11		
		分部小计						
		门窗						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010808004001	1mm黑色不锈钢门套	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门窗套展开宽度:综合考虑 3. 基层材料种类:三层15mm厚防潮板 4. 面层材料品种、规格:1mm黑色不锈钢门套 5. 防火等级:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 其他要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料	m2	4.92	233.21		
		分部小计						
		其他						
58	011505010001	舞蹈室落地镜	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:落地镜5mm厚超白玻璃 2. 框材质、断面尺寸:综合考虑 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 防火等级:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	15.68	239.9		
59	011207001006	卫生间银镜	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:12mm厚玻镁板 2. 面层材料品种、规格、颜色:5mm银镜 3. 边框:1.2mm不锈钢边框 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 其他所有招标文件及图示内容	m2	4.9	202.44		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	011502001001	不锈钢收口条	[项目特征] 1. 基层类型:综合 2. 线条材料品种、规格:不锈钢收口条 3. 防护材料种类:满足施工规范及验收要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	4.14	12.55		
61	011502001002	10mm黑钛金属条	[项目特征] 1. 基层类型:综合 2. 线条材料品种、规格:10mm黑钛金属条 3. 防护材料种类:满足施工规范及验收要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	182.53	10.6		
62	011502001003	9mm黑钢收边条	[项目特征] 1. 位置:成品木饰面与墙砖交接处 2. 基层类型:综合 3. 线条材料品种、规格:9mm黑钢收边条 4. 防护材料种类:满足施工规范及验收要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	25.2	10.6		
63	011502002001	3cm实木线条	[项目特征] 1. 基层类型:墙面打磨、修补平整,螺钉加胶粘合 2. 线条材料品种、规格、颜色:3cm实木线条 3. 防火等级:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	37.52	5.3		
64	011502002002	20mm水缝	[项目特征] 1. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	70.75	6.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	01B001	固定柜体	[项目特征] 1. 规格:综合考虑 2. 材料种类、规格:具体详设计 3. 铰链、拉手、五金及做法等:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 7. 计算规则:按图示垂直投影面积计算 [工程内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 配件安装 3. 刷防护材料 4. 五金件安装	m2	116.62	644.73		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 名称:垂直运输 [工程内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1	23328.75		
2	011701006001	脚手架	[项目特征] 1. 名称:脚手架 2. 材料种类及高度:综合考虑 [工程内容] 1. 搭拆脚手架等 2. 场内、场外材料搬运 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	29123.47		
3	011707004001	二次搬运(除清单、定额及组织措施费中已包括的材料二次(多次)转运费用)	[项目特征] 1. 名称:二次搬运费 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	21077		
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		8.63				
2	011707001001	安全文明施工费			47011.52			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.23				
合计					47011.52			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂估价		590000	
1.1	材料暂估价			
1.2	专业工程暂估价		590000	
2	总承包服务费			
合计			590000	

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	室内外文化深化设计		590000			
合计			590000			

计日工表

工程名称：装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全费用

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	建筑工程	316869.65	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：全费用

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	建筑工程						
1	010103002001	土石方及拆除材料弃置（每增运34km）	[项目特征] 1. 废弃料品种:土石及拆除料等弃料综合考虑 2. 运距:每增运34km（不足34km按照实际运距同距离折算） 3. 运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4. 弃土场:弃土场由实际情况确定,不包括渣场费 5. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 计算规则:按挖方清单项目工程量+拆除清单项目体积减利用回填方体积(正数)计算 7. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工程内容] 1. 余方装料点外运输至弃置点（需扣除起运1km）	m3	143.41	78.2		
2	010103002002	土石方及拆除材料弃置渣场费	[项目特征] 1. 弃渣场:业主指定或施工单位自行考虑 2. 渣场费:投标人自行综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 4. 计算规则:按挖方清单项目工程量+拆除清单项目体积减利用回填方体积(正数)计算 5. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工程内容] 1. 渣场费	m3	143.41	15		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010904002001	1.5mm厚聚氨酯防水涂料楼地面	[项目特征] 1. 防水材料品种:聚氨酯防水涂料 2. 防水厚度:1.5mm 3. 反边高度:300mm以内 4. 阴角及附加层做法:详设计 5. 其他要求:满足设计及规范要求 6. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂(喷)膜防水层、加强层	m2	128.59	34		
4	010903002001	1.5mm厚聚氨酯防水涂料墙面	[项目特征] 1. 防水材料品种:氨酯防水涂料 2. 防水厚度:1.5mm 3. 高度:详设计, 综合考虑 4. 阴角及附加层做法:详设计 5. 其他:满足设计及规范要求 6. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂(喷)膜防水层、加强层	m2	150.73	36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010805005001	12mm厚轻型玻璃地弹门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑, 满足设计 2. 门框或扇外围尺寸:轻型玻璃地弹门 3. 框材质:满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚轻型玻璃 5. 塞缝:满足设计及规范要求 6. 地弹簧、门夹、拉手及其它五金:黑色亚光不锈钢门把手, 其他满足设计及规范要求 7. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 地弹簧、门夹、拉手、及其他五金安装 3. 玻璃运输、安装 4. 塞缝	m2	48.38	650		
6	011210005001	成品抗倍特防潮板隔断(18mm厚)	[项目特征] 1. 隔断材料:二代成品抗倍特防潮板隔断(18mm厚) 2. 配件、五金:金属配件为304不锈钢, 其他综合考虑 3. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 4. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口 3. 五金及配件安装	m2	101.14	230		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011210003001	百叶玻璃隔断	[项目特征] 1. 边框材料种类、规格:85型材1.3mm厚 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃、50系百叶 3. 配件、五金:金属配件为304不锈钢,其他综合考虑 4. 嵌缝、塞口材料品种:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	154.03	350		
8	010807001001	铝合金玻璃窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑,满足设计 2. 框、扇尺寸:综合考虑 3. 框、扇材质:平开窗1.4mm厚 4. 玻璃品种、厚度:5+12+5中空玻璃 5. 塞缝:满足设计及规范要求 6. 五金及做法:满足设计及规范要求 7. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 塞缝	m2	135.4	450		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010802001001	铝合金玻璃门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑, 满足设计 2. 门材质:铝合金玻璃门, 铝型材90系列 3. 玻璃材质:5+0.76PVB+5夹胶玻璃 4. 塞缝:满足设计及规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	50.76	500		
10	010801001001	成品木质套装门(带门套)	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑, 满足设计 2. 门材质:成品木质套装门 3. 门套材质:配套成品门套 4. 塞缝:满足设计及规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 门锁、闭门器、顺序器、五金及做法等:满足设计及规范要求 7. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、门禁、把手、门止、铰链等五金安装 3. 刷油、塞缝	m2	88.1	600		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010805004001	铝合金玻璃伸缩门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑, 满足设计 2. 门材质:铝合金玻璃门, 铝型材90系列 3. 玻璃材质:5+0.76PVB+5夹胶玻璃 4. 塞缝:满足设计及规范要求 5. 地轨:满足设计及规范要求 6. 启动装置的品种、规格:满足设计及规范要求 7. 电子配件品种、规格:满足设计及规范要求 8. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 9. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工程内容] 1. 门安装 2. 门锁、门禁、把手、门止、铰链等五金安装 3. 启动装置、五金、电子配件安装	m2	35.64	1200		
12	011503001001	304不锈钢栏杆	[项目特征] 1. 栏杆使用部位:舞蹈室 2. 栏杆高度:900mm 3. 扶手材料种类、规格:20*20*1.5扶手, 竖向15*15*1.2, 净距110 4. 栏杆材料种类、规格:304不锈钢栏杆, 间距详设计 5. 预埋件及固定配件种类:达到设计及施工规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及施工验收规范要求 7. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	14.82	180		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011503005001	金属靠墙扶手	[项目特征] 1. 栏杆使用部位:残卫扶手 2. 预埋件及固定配件种类:达到设计及施工规范要求 3. 防护材料种类:满足设计及施工验收规范要求 4. 其他:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	6.86	70		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：全费用

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：全费用

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：全费用

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全费用

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：全费用

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：全费用

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：全费用

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：全费用

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
4.1	增值税	其他项目合计	9	
4.2	附加税	增值税	12	
4.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：全费用

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：全费用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：全费用

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：全费用

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	喷淋系统	69743.6	
1.2	消火栓系统	17494.01	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	5324.7	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1954.31	
2	施工组织措施项目	8878.22	
2.1	其中：安全文明施工费	5324.7	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		10832.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	喷淋系统						
1	030901001001	内外壁热镀锌钢管DN150	[项目特征] 1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求: 满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求: 满足设计规范及要求 8. 管件及卡箍: 满足设计及规范要求 9. 其他要求: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	59.41	128.04		
2	030901001002	内外壁热镀锌钢管DN100	[项目特征] 1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求: 满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求: 满足设计规范及要求 8. 管件及卡箍: 满足设计及规范要求 9. 其他要求: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	35.86	90.83		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030901001003	内外壁热镀锌钢管DN80	[项目特征] 1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求:满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求:满足设计规范及要求 8. 管件及卡箍:满足设计及规范要求 9. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	17.43	77.16		
4	030901001004	内外壁热镀锌钢管DN65	[项目特征] 1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求:满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求:满足设计规范及要求 8. 管件及卡箍:满足设计及规范要求 9. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	16.64	66.6		
5	030901001005	内外壁热镀锌钢管DN50	[项目特征] 1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求:满足设计规范及要求 8. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	49.81	59.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030901001006	内外壁热镀锌钢管DN40	[项目特征] 1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求: 满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求: 满足设计规范及要求 8. 其他要求: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	45.08	49.02		
7	030901001007	内外壁热镀锌钢管DN32	[项目特征] 1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求: 满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求: 满足设计规范及要求 8. 其他要求: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	284.01	39.5		
8	030901001008	内外壁热镀锌钢管DN25	[项目特征] 1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求: 满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求: 满足设计规范及要求 8. 其他要求: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	562.4	31.41		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031001006001	UPVC管 DN75	[项目特征] 1. 名称:UPVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:UPVC管 DN75 5. 连接形式:满足设计规范及要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5	34.29		
10	031004014001	排水漏斗 DN75	[项目特征] 1. 名称:排水漏斗 DN75 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:详设计 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装	个	2	42.51		
11	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:满足设计规范及要求 3. 油漆品种:红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	165.45	7.76		
12	030906001001	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 材质:钢制 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	597.47	15.13		
13	031201003001	管道支吊架刷油	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:综合考虑 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷樟丹二道,再刷灰色调和漆二道 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	597.47	2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030901003001	下垂型喷头	[项目特征] 1. 名称:下垂型喷头 2. 安装部位:室内 3. 材质、型号、规格:ZSTX 动作温度68° C K=80 4. 连接形式:详设计 5. 装饰盘设计要求:满足设计规范要求 [工程内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	273	32.52		
15	030901006001	水流指示器 DN150	[项目特征] 1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 附件:含法兰及卡箍 5. 其他要求:满足设计规范及 要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1	476.26		
16	030901007001	减压孔板 DN150	[项目特征] 1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:减压孔板 DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件:含法兰及卡箍 5. 其他要求:满足设计规范 及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	248.08		
17	031003003001	信号阀 DN150	[项目特征] 1. 类型:信号阀 DN150 2. 连接形式:沟槽连接 3. 附件:含法兰及卡箍 4. 其他要求:满足设计规范 及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	350.16		
18	030901008001	末端试水阀 DN25	[项目特征] 1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:满足设计规范 及要求 4. 其他要求:满足设计规范 及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	组	2	103.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030905002001	水灭火系统控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:自动喷水灭火系统控制装置调 2. 点数:2 3. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 系统装置调试	系统	2	220.67		
		分部小计						
		消火栓系统						
20	030901001009	内外壁热镀锌钢管DN65	[项目特征] 1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求:满足设计规范及要求 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 管道标识设计要求:满足设计规范及要求 8. 管件及卡箍:满足设计及规范要求 9. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	36.99	67.03		
21	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 名称:管道刷油 2. 除锈级别:满足设计规范及要求 3. 油漆品种:红色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	8.54	8.02		
22	030906001002	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架制作安装 2. 材质:钢制 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	50	15.49		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	031201003002	管道支吊架刷油	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:综合考虑 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷樟丹二道,再刷灰色调和漆二道 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	50	2.05		
24	030901010001	组合式消火栓箱(带灭火器)	[项目特征] 1. 名称:组合式消火栓箱(带灭火器) 2. 安装方式:详设计 3. 型号、规格:SG18E65Z-J型 4. 附件材质、规格:Φ19的铝合金水枪一支, DN65、长25米的衬胶水龙带一条, 消火栓按钮一个, 长30m消防软管卷盘一个(配Φ6直流喷雾水枪) 2个MF/ABC4型磷酸铵盐手提式灭火器 5. 尺寸:1800x700x180 6. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	7	1056.57		
25	030901013001	灭火器箱(含灭火器)	[项目特征] 1. 名称:翻盖式置地灭火器箱 2. 规格、型号:460*200*650 3. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 设置	组	18	356.63		
26	030905002002	水灭火系统控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:自动喷水灭火系统控制装置调 2. 点数:7 3. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 系统装置调试	系统	7	36.25		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004001	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	473.9		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	1480.41		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.04				
2	031302001001	安全文明施工费			5324.7			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.92				
合计					5324.7			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：消防水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	给水	6622.16	
1.2	排水	29143.85	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	1061.64	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	742.61	
2	施工组织措施项目	1702.85	
2.1	其中：安全文明施工费	1061.64	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		2445.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	给水						
1	031001006002	PPR管 S4 DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	42.62	19.43		
2	031001006003	PPR管 S4 DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.33	20.48		
3	031001006004	PPR管 S4 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	60.03	24.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031001006005	PPR管 S4 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.06	29.08		
5	031001006006	PPR管 S4 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.92	36.92		
6	031001006007	PPR管 S4 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.72	48.78		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031001006008	PPR管 S3.2 DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S3.2 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 6. 附件:包含管卡 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.31	19.43		
8	031208002001	管道保温	[项目特征] 1. 名称:管道保温 2. 绝热材料品种:橡塑泡棉 3. 绝热厚度:20mm 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.02	1694.9		
9	031003001001	铜质截止阀 DN15	[项目特征] 1. 名称:铜质截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	44.92		
10	031003001002	铜质截止阀 DN20	[项目特征] 1. 名称:铜质截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	2	54.82		
11	031003001003	铜质截止阀 DN40	[项目特征] 1. 名称:铜质截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	132.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031003001004	铜质截止阀 DN50	[项目特征] 1. 名称:铜质截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	160.38		
13	031006012001	小厨宝	[项目特征] 1. 名称:小厨宝 2. 规格型号:5L 2000W 3. 安装方式:满足设计规范及要求 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 附件安装	台	5	438.31		
		分部小计						
		排水						
14	031001006009	UPVC管 DN50	[项目特征] 1. 名称:UPVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:UPVC管 DN50 5. 连接形式:满足设计规范及要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	m	17.81	23.73		
15	031001006010	UPVC管 DN75	[项目特征] 1. 名称:UPVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:UPVC管 DN75 5. 连接形式:满足设计规范及要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计规范及要求 7. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.39	35.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031001006011	UPVC管 DN100	[项目特征] 1. 名称:UPVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:UPVC管 DN100 5. 连接形式:满足设计规范及 要求 6. 压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规范及 要求 7. 其他要求:满足设计规 范及 要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	43.96	49.84		
17	031001005001	铸铁管 DN75	[项目特征] 1. 名称:铸铁管 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:铸铁管 DN75 5. 连接形式:橡胶圈密封圈 法兰连接 6. 接口材料:满足设计规 范及 要求 7. 压力试验及吹、洗设计要 求:满足设计规 范及 要求 8. 其他要求:满足设计规 范及 要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3	73.94		
18	031002001001	管道支吊架制作 安装	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架制作安 装 2. 材质:钢制 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他要求:满足设计规 范及 要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	64.83	16.7		
19	031201003003	管道支吊架刷油	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:综合考虑 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:先 刷樟丹二道,再刷灰色调和 漆二道 5. 其他要求:满足设计规 范及 要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	64.83	2.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	031004003001	洗脸盆（含感应龙头）	[项目特征] 1. 名称:洗脸盆（含感应龙头） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:35*50cm 4. 组装形式:详设计 5. 附件名称、数量:包含感应龙头一个、角阀、托架以及所需一切附件 6. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	6	1624.45		
21	031004004001	不锈钢洗涤盆75*40cm（包含龙头）	[项目特征] 1. 名称:不锈钢洗涤盆75*40cm 2. 材质:不锈钢 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:包含龙头一个、角阀、托架以及所需一切附件 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1	1139.74		
22	031004006001	蹲便器（含脚踏阀）	[项目特征] 1. 名称:蹲便器（含脚踏阀） 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:包含脚踏阀一个、角阀及所需一切附件 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	8	703.81		
23	031004006002	坐便器	[项目特征] 1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:包含角阀及所需一切附件 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	5	1095.29		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	031004007001	感应小便器	[项目特征] 1. 名称:感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:包含感应开关、角阀及所需一切附件 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2	1012.38		
25	031004008001	拖布池 (含龙头)	[项目特征] 1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:详设计 4. 附件名称、数量:包含龙头及所需一切附件 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1	292.7		
26	031004019001	成品隔油器	[项目特征] 1. 名称:成品隔油器 2. 型号、规格:500*300*300mm 双孔5级 3. 安装部位:满足设计规范及要求 4. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装	套	1	281.81		
27	031004014002	不锈钢地漏 DN50	[项目特征] 1. 名称:不锈钢地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:详设计 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装	个	7	34.84		
28	031004014003	清扫口 DN100	[项目特征] 1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:详设计 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装	个	6	19.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031004014004	清扫口 DN50	[项目特征] 1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:详设计 5. 其他要求:满足设计规范及 要求 [工程内容] 1. 安装	个	1	13.5		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004002	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	473.9		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017002	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	268.71		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费			1061.64			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					1061.64			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：火灾报警工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	34222.75	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	2379.81	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1165.89	
2	施工组织措施项目	3995.23	
2.1	其中：安全文明施工费	2379.81	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		5161.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	安装工程						
1	030904001001	烟感探测器	[项目特征] 1. 名称:烟感探测器 2. 规格:满足设计规范及 要求 3. 线制:满足设计规范及 要求 4. 类型:满足设计规范及 要求 5. 底座及其它:满足设计 规范及要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	65	88.28		
2	030904003001	消火栓报警按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:满足设计规范及 要求 3. 其它:满足设计规范及 要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7	152.15		
3	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器安装 2. 其它:满足设计规范及 要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6	139.2		
4	030904006001	带电话插孔的手 动报警按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔的手 动报警按钮 2. 规格:满足设计规范及 要求 3. 安装方式:满足设计 规范及要求 4. 其它:满足设计 规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6	69.97		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030904007001	吸顶式火警扬声器	[项目特征] 1. 名称:吸顶式火警扬声器 2. 功率:≥3W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1	76.65		
6	030904008001	隔离模块	[项目特征] 1. 名称:隔离模块 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 类型:满足设计及规范要求 4. 输出形式:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4	220.32		
7	030904008002	输入/输出模块	[项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 类型:满足设计及规范要求 4. 输出形式:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8	295.24		
8	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	个	80	6.57		
9	030411001001	配管 SC15	[项目特征] 1. 名称:配管 SC15 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	966.18	12.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030411001002	金属软管 DN15	[项目特征] 1. 名称:金属软管 DN15 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	25	9.74		
11	030411001003	塑料软管 DN15	[项目特征] 1. 名称:塑料软管 DN15 2. 材质:塑料软管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	25	4.13		
12	030413002001	剔槽	[项目特征] 1. 名称:剔槽 2. 规格:综合考虑 3. 开槽部位:综合考虑 4. 填充(恢复)方式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	66.5	16.74		
13	030411004001	配线 WDZCN-BYS-2×1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYS-2×1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	690.75	5.42		
14	030411004002	配线 WDZCN-BYS-2×2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYS-2×2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	139.75	6.5		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030411004003	配线 WDZCN-RYJP-4×1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJP-4×1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	135.68	6.03		
16	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:128点以下 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 系统调试	系统	1	3494.99		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004003	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	473.9		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017003	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	691.99		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.04				
2	031302001001	安全文明施工费			2379.81			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.92				
合计					2379.81			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火灾报警工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：火灾报警工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：火灾报警工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾报警工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：火灾报警工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火灾报警工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火灾报警工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：火灾报警工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	防排烟	40028.99	
1.2	空调风	479533.42	
1.3	空调水	61704.68	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	24617.74	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	6921.82	
2	施工组织措施项目	39617.24	
2.1	其中：安全文明施工费	24617.74	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		46539.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	防排烟						
1	030108003001	PY-1 消防排烟高温轴流风机	[项目特征] 1. 名称:PY-1 消防排烟高温轴流风机 2. 型号:L=31421m³ /h R=1450r. p. m: H=600pa: N=7. 5kW: 380V: 89DB: 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1	5603. 59		
2	030108006001	PF-1 事故通风兼平时排风	[项目特征] 1. 名称:PF-1 事故通风兼平时排风 2. 型号:L=1000m³ /h R=960r. p. m: H=112pa: N=0. 12kW: 380V: 60db: 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1	764. 37		
3	030702001001	镀锌风管 厚0. 5mm 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0. 5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	12. 07	142. 08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030702001002	镀锌风管 厚1mm 长边长(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤1000 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件 、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、 安装	m2	74.54	113.16		
5	030702001003	镀锌风管 厚 1.2mm 长边长 (mm) ≤1250	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件 、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、 安装	m2	76.33	124.48		
6	030702001004	镀锌风管 厚 1.5mm 长边长 (mm) ≤2000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件 、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、 安装	m2	2.6	146.52		
7	030703019001	风管软接	[项目特征] 1. 名称:风管软接 2. 规格:详设计 3. 材质:帆布 4. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	1.74	258.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	031208003001	风管防火板	[项目特征] 1. 名称:风管防火板 2. 绝热材料品种:硅酸盐陶瓷纤维防火卷材 3. 绝热厚度:30mm 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	5.19	593.59		
9	030703011001	单层百叶风口 320×320	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:320×320 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	65.91		
10	030703011002	单层百叶风口 800*600	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*600 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	3	176.12		
11	030703011003	防雨百叶风口 1600*500	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*500 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	257.69		
12	030703001001	70° C 防火阀 320*160	[项目特征] 1. 名称:70° C 防火阀 2. 规格:320*160 3. 类型:详设计 4. 制作、安装要求:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	1	184.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030703001002	280° C 高气密风管排烟防火阀(常开) 800*250	[项目特征] 1. 名称:280° C 高气密风管排烟防火阀(常开) 2. 规格:800*250 3. 类型:详设计 4. 制作、安装要求:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3	184.11		
14	030703001003	280° C 高气密风管排烟防火阀(常开) 1250×320	[项目特征] 1. 名称:280° C 高气密风管排烟防火阀(常开) 2. 规格:1250×320 3. 类型:详设计 4. 制作、安装要求:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	2	578.08		
15	030703001004	280° C 高气密风管电动排烟阀(常闭) 800*250	[项目特征] 1. 名称:280° C 高气密风管电动排烟阀(常闭) 2. 规格:800*250 3. 类型:详设计 4. 制作、安装要求:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	3	811.18		
16	030703007001	防虫网 1600*500	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:1600*500 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	1	85.57		
17	011210003002	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 2. 材质:玻璃 3. 厚度:满足设计规范及要求 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	20.67	81.01		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	031002002001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支吊架 2. 材质:钢制 3. 支吊架衬垫材质:详设计 4. 减震器形式及做法:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	60	11.54		
19	031201003004	设备支吊架刷油	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:综合考虑 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	60	2.05		
20	031201003005	风管支架刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:刷铁红防锈漆两道,刷调和漆两道 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	857.78	2.07		
21	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1	568.55		
		分部小计						
		空调风						
22	030701003001	一拖一风管机 KFR2.6	[项目特征] 1. 名称:一拖一风管机 2. 型号:KFR2.6 3. 规格:一级能效 Q冷=2.6kW Q热=2.86kW 220v N=1.1KW 噪音≤39dB(A) 4. 安装形式:详设计 5. 质量:详设计 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 补刷(喷)油漆	台	1	2544.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030701003002	一拖一风管机 KFR3.5	[项目特征] 1. 名称:一拖一风管机 2. 型号:KFR3.5 3. 规格:一级能效 Q冷=3.5kW: Q热=3.85kW: N=1.3KW: 噪音≤39dB(A): 4. 安装形式:详设计 5. 质量:详设计 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 补刷(喷)油漆	台	2	2544.3		
24	030701003003	一拖一风管机 KFR5.2	[项目特征] 1. 名称:一拖一风管机 2. 型号:KFR5.2 3. 规格:一级能效 Q冷=5.2kW: Q热=6.2kW220v: N=1.7KW: 噪音≤39dB(A): 4. 安装形式:详设计 5. 质量:详设计 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 补刷(喷)油漆	台	3	2658.57		
25	030701003004	一拖一风管机 KFR7.2	[项目特征] 1. 名称:一拖一风管机 2. 型号:KFR7.2 3. 规格:一级能效 Q冷=7.2kW: Q热=8.3kW: 220v: N=2.8KW: 噪音≤39dB(A): 4. 安装形式:详设计 5. 质量:详设计 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 补刷(喷)油漆	台	5	4336.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030701003005	一拖一风管机 KFR12	[项目特征] 1. 名称:一拖一风管机 2. 型号:KFR12 3. 规格:一级能效 Q冷=12.0kW: Q热=13.2kW: 380v: N=4KW: 噪音≤39dB(A): 4. 安装形式:详设计 5. 质量:详设计 6. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 补刷(喷)油漆	台	18	7431.61		
27	030701003006	一拖一风管机 KFR14	[项目特征] 1. 名称:一拖一风管机 2. 型号:KFR12 3. 规格:一级能效 Q冷=14.0kW: Q热=15.5kW: 380v: N=5KW: 噪音≤39dB(A): 4. 安装形式:详设计 5. 质量:详设计 6. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 补刷(喷)油漆	台	9	8246.02		
28	030108001001	除霾式新风机 XF-2-2	[项目特征] 1. 1. 名称:除霾式新风机XF-2-2 2. 2. 型号:L=2000m3/h 220V N=200W: H=330pa: 噪音:41dB(A) 3. 3. 规格:505*440*318 4. 其他:满足设计规范及要求 :	台	1	3843.7		
29	030108001002	除霾式新风机 XF-2-1	[项目特征] 1. 1. 名称:除霾式新风机XF-2-3 2. 2. 型号:L=2500m3/h 220V N=260W: H=385pa: 噪音:44dB(A) 3. 3. 规格:528*441*340 4. 其他:满足设计规范及要求 :	台	1	5089.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030108001003	除霾式新风机 XF-1-1	[项目特征] 1. 1. 名称:除霾式新风机XF-1-1 2. 2. 型号:L=3000m3/h 220V N=300W: H=410pa: 噪音:46dB(A) 3. 3. 规格:555*529*340 4. 其他:满足设计规范及要求: :	台	1	6661.57		
31	030108001004	除霾式新风机 XF-2-3	[项目特征] 1. 1. 名称:除霾式新风机XF-1-1 2. 2. 型号:L=3000m3/h 220V N=300W: H=410pa: 噪音:46dB(A) 3. 3. 规格:555*529*340 4. 其他:满足设计规范及要求: :	台	1	6661.57		
32	030404033001	分体式管道换气 扇 DPT10-23B	[项目特征] 1. 名称:分体式管道换气扇 2. 型号:DPT10-23B 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	2	550.72		
33	030404033002	分体式管道换气 扇 DPT20-54B	[项目特征] 1. 名称:分体式管道换气扇 2. 型号:DPT10-54B 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	4	642.73		
34	030702001005	镀锌风管 厚 0.5mm 长边长 (mm) ≤320	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、 支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、 安装	m2	284.47	142.08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030702001006	镀锌风管 厚0.5mm 长边长(mm) ≤450	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	49.17	109.92		
36	030702001007	镀锌风管 厚0.5mm 长边长(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	81.59	95.85		
37	030702001008	镀锌风管 厚0.75mm 长边长(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	563.33	104.15		
38	030702001009	镀锌风管 厚1mm 长边长(mm) ≤1250	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详设计 7. 接口形式:详设计 8. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	83.61	116.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030703019002	风管软接	[项目特征] 1. 名称:风管软接 2. 规格:详设计 3. 材质:帆布 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装	m2	43.15	258.75		
40	030703001005	对开多叶调节阀 200*120	[项目特征] 1. 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 2. 规格:200*120 3. 3. 质量:详设计 4. 4. 类型:详设计 5. 5. 制作、安装要求:详设计 6. 6. 支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求:	个	3	87.92		
41	030703001006	对开多叶调节阀 250*160	[项目特征] 1. 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 2. 规格:250*160 3. 3. 质量:详设计 4. 4. 类型:详设计 5. 5. 制作、安装要求:详设计 6. 6. 支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求:	个	14	98.05		
42	030703001007	对开多叶调节阀 500*160	[项目特征] 1. 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 2. 规格:500*160 3. 3. 质量:详设计 4. 4. 类型:详设计 5. 5. 制作、安装要求:详设计 6. 6. 支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求:	个	2	148.67		
43	030703001008	风管蝶阀 120*120	[项目特征] 1. 1. 名称:风管蝶阀 2. 2. 规格:120*120 3. 3. 质量:详设计 4. 4. 类型:详设计 5. 5. 制作、安装要求:详设计 6. 6. 支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求:	个	7	81.59		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030703001009	风管蝶阀 200*120	[项目特征] 1. 1. 名称:风管蝶阀 2. 2. 规格:200*120 3. 3. 质量:详设计 4. 4. 类型:详设计 5. 5. 制作、安装要求:详设计 6. 6. 支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求	个	2	87.76		
45	030703001010	风管蝶阀 200*200	[项目特征] 1. 1. 名称:风管蝶阀 2. 2. 规格:200*200 3. 3. 质量:详设计 4. 4. 类型:详设计 5. 5. 制作、安装要求:详设计 6. 6. 支架形式、材质:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求	个	1	95.39		
46	030703020001	消声器630*200 L=1000	[项目特征] 1. 名称:消声器 2. 规格:630*200 3. 形式:阻抗复合型 4. 质量:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 制作、安装要求:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	1	685.16		
47	030703020002	消声器630*250 L=1000	[项目特征] 1. 名称:消声器 2. 规格:630*250 3. 形式:阻抗复合型 4. 质量:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 制作、安装要求:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	1	696.22		
48	030703020003	消声器800*250 L=1000	[项目特征] 1. 名称:消声器 2. 规格:800*250 3. 形式:阻抗复合型 4. 质量:详设计 5. 支架形式、材质:详设计 6. 制作、安装要求:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装	个	2	849.26		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	030703007002	双层百叶风口 120*120	[项目特征] 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:120*120 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	7	40.42		
50	030703007003	双层百叶风口 200*200	[项目特征] 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	6	51.77		
51	030703007004	双层百叶风口 250*250	[项目特征] 1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	18	58.83		
52	030703007005	防雨百叶风口 120*120	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:120*120 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	2	53.3		
53	030703007006	防雨百叶风口 250*200	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	76.09		
54	030703007007	防雨百叶风口 500*400	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	125.62		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030703007008	防雨百叶风口 500*500	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*500 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	155.18		
56	030703007009	防雨百叶风口 630*500	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:630*500 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	172.67		
57	030703007010	防雨百叶风口 800*320	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*320 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	1	196.2		
58	030703007011	侧排风口 600*150	[项目特征] 1. 名称:侧排风口 2. 规格:600*150 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	3	134.91		
59	030703011004	单层百叶风口 120*120	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:120*120 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	16	38.58		
60	030703011005	单层百叶风口 200*200	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	8	46.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030703007012	单层百叶风口 400*200	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	3	65		
62	030703007013	单层百叶风口 500*200	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	3	83.46		
63	030703007014	单层百叶风口 600*200	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	2	103.71		
64	030703007015	单层百叶风口 800*200	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	42	120.9		
65	030703007016	单层百叶风口 1000*250	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	6	149.43		
66	030703007017	门铰式回风口 (带滤网) 500*200	[项目特征] 1. 名称:门铰式回风口(带滤网) 2. 规格:500*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	3	103.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	030703007018	门铰式回风口 (带滤网) 600*200	[项目特征] 1. 名称:门铰式回风口(带滤网) 2. 规格:600*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	3	142.36		
68	030703007019	门铰式回风口 (带滤网) 800*200	[项目特征] 1. 名称:门铰式回风口(带滤网) 2. 规格:800*200 3. 类型:铝合金风口 4. 制作、安装要求:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装	个	5	124.58		
69	030703007020	防虫网 120*120	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:120*120 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	2	19.72		
70	030703007021	防虫网 250*200	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:120*120 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	1	21.56		
71	030703007022	防虫网 500*400	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:500*400 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	1	47.4		
72	030703007023	防虫网 500*500	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:500*500 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	1	57.79		
73	030703007024	防虫网 630*500	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:630*500 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	1	58.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030703007025	防虫网 800*320	[项目特征] 1. 名称:防虫网 2. 规格:800*320 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 防虫网 制作安装	个	1	59.63		
75	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称:防火堵洞 2. 材质:详设计 3. 方式:详设计 4. 部位:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装	m3	0.08	8868.74		
76	031002002002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支吊架 2. 材质:钢制 3. 支吊架衬垫材质:详设计 4. 减震器形式及做法:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	1290	11.54		
77	031201003006	设备支吊架刷油	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:综合考虑 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 5. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	1290	2.05		
78	031201003007	风管支架刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:刷铁红防锈漆两道,刷调和漆两道 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	4495.77	2.07		
79	031208003002	通风管道绝热	[项目特征] 1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热材料品种:离心玻璃棉板材保温 3. 绝热厚度:30mm 4. 其他要求:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	43.8	565.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	030704001002	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1	4740.59		
		分部小计						
		空调水						
81	031001004001	铜管 φ 6.4	[项目特征] 1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: φ 6.4 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	50.7	22.4		
82	031001004002	铜管 φ 9.5	[项目特征] 1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: φ 9.5 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	371.9	37.19		
83	031001004003	铜管 φ 12.7	[项目特征] 1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: φ 12.7 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	50.7	48.83		
84	031001004004	铜管 φ 15.9	[项目特征] 1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: φ 15.9 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	371.9	60.2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030804010001	分岐管 Φ6.4/12.7	[项目特征] 1. 名称:分岐管 2. 规格:分岐管 Φ6.4/12.7 3. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装	套	5	44.38		
86	030804010002	分岐管 Φ9.5/15.9	[项目特征] 1. 名称:分岐管 2. 规格:分岐管 Φ9.5/15.9 3. 其它:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装	套	33	44.38		
87	031001006012	UPVC管 DN32	[项目特征] 1. 名称:UPVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:UPVC管 DN32 5. 连接形式:粘接 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	303.54	15.44		
88	031001006013	UPVC管 DN40	[项目特征] 1. 名称:UPVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:UPVC管 DN40 5. 连接形式:粘接 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	27.12	18.46		
89	031002001002	管道支吊架制作 安装	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架制作安 装 2. 材质:钢制 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他要求:满足设计规范 及要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	216.88	16.44		
90	031201003008	管道支吊架刷油	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架刷油 2. 除锈级别:综合考虑 3. 结构类型:综合考虑 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:先 刷樟丹二道,再刷灰色调和 漆二道 5. 其他要求:满足设计规范 及要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	216.88	2.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	031208002002	管道绝热（冷凝水）保温	[项目特征] 1. 名称:管道绝热（冷凝水）保温 2. 绝热材料品种:难燃B1级高性能完全闭孔橡塑绝热材料 3. 绝热厚度:19mm 4. 管道外径:综合考虑 [工程内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	2.34	2004.25		
92	031208002003	管道绝热（冷媒管）保温	[项目特征] 1. 名称:管道绝热（冷媒管）保温 2. 绝热材料品种:橡塑保温 3. 绝热厚度:25mm 4. 管道外径:综合考虑 [工程内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	2.48	2004.25		
93	031009002001	空调水工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:详设计 [工程内容] 1. 系统调试	系统	1	263.64		
94	030704001003	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:详设计 [工程内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1	1066		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004004	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	483.8		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017004	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	6438.02		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		10.73				
2	031302001001	安全文明施工费			24617.74			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.96				
合计					24617.74			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通风空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：通风空调工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风空调工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：通风空调工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：通风空调工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	应急照明	24577.79	
1.2	强电照明	293185.81	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	18986.64	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	3349.42	
2	施工组织措施项目	31866.05	
2.1	其中：安全文明施工费	18986.64	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		35215.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	应急照明						
1	030411001004	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 SC20 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	589.07	14.69		
2	030411004004	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	1767.21	2.77		
3	030411004005	管内穿线 NH-RVS-2*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:NH-RVS-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	589.07	3.71		
4	030413002002	剔槽	[项目特征] 1. 名称:剔槽 2. 规格:综合考虑 3. 开槽部位:综合考虑 4. 填充(恢复)方式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	100.7	18.44		
5	030411001005	金属软管 DN15	[项目特征] 1. 名称:金属软管 DN15 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10	10.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030411001006	塑料软管 DN15	[项目特征] 1. 名称:塑料软管 DN15 2. 材质:塑料软管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10	4.41		
7	030412004001	应急照明吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明吸顶灯 2. 规格、型号:A型、DC36V、3W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	36	70.4		
8	030412004002	单向疏散指示灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:A型、中型 3. 规格、型号:36V 3W 4. 安装形式:距地0.5m吊装 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	16	87.61		
9	030412004003	双向疏散指示灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:A型、中型 3. 规格、型号:36V 3W 4. 安装形式:距地0.5m吊装 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	2	87.61		
10	030412004004	安全出口指示灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:A型 3. 规格、型号:36V 3W 4. 安装形式:门上0.2m安装 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	12	87.61		
11	030412004005	应急照明壁灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明壁灯 2. 型号:A型 3. 规格、型号:36V 3W 4. 安装形式:壁挂安装 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	3	71.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030412004006	多信息复合标志灯	[项目特征] 1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A型 3. 规格、型号:36V 3W 4. 安装形式:底距地2.5m吊装 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	10	91.07		
13	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:满足设计规范及要求 4. 安装形式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	个	79	7.02		
		分部小计						
		强电照明						
14	030404017001	配电箱 1AL	[项目特征] 1. 名称:配电箱 1AL 2. 规格:400*600*90 3. 安装方式:暗装 4. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2955.82		
15	030404017002	配电箱 1ALK	[项目特征] 1. 名称:配电箱 1ALK 2. 规格:400*600*90 3. 安装方式:暗装 4. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2955.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030404017003	配电箱 2AL	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2AL 2. 规格:400*600*90 3. 安装方式:暗装 4. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2955.82		
17	030404017004	配电箱 2AL1	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2AL1 2. 规格:400*600*90 3. 安装方式:暗装 4. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2955.82		
18	030404017005	配电箱 2ALK	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2ALK 2. 规格:400*600*90 3. 安装方式:暗装 4. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2955.82		
19	030412004007	艺术吊灯	[项目特征] 1. 名称:艺术吊灯 2. 型号:详设计 3. 安装形式:满足设计规范及要求 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	7	774.47		
20	030412001001	筒灯 15W	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:220V 15W 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	474	63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030412001002	LED平板灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 3. 规格:220V 30W 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	6	88.22		
22	030412001003	方形筒灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:220V 10W 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	40	27.68		
23	030412004008	筒灯滑轨	[项目特征] 1. 名称:筒灯滑轨 2. 规格:详设计 3. 安装形式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	m	30.25	28.36		
24	030412001004	条形灯	[项目特征] 1. 名称:条形灯 2. 型号:1200*150mm 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	49	191.47		
25	030412004009	灯带 4W/m	[项目特征] 1. 名称:灯带 2. 型号:4W/m 3. 安装形式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	m	504.5	36.85		
26	030412004010	高脚射灯	[项目特征] 1. 名称:高脚射灯 2. 型号:220V 5W 3. 安装形式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	套	20	89.4		
27	011302001008	灯膜	[项目特征] 1. 名称:灯膜 2. 安装形式:详设计 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	m2	67.81	29.26		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	030404035001	暗装五孔插座	[项目特征] 1. 名称:暗装五孔插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	170	27.76		
29	030404035002	密闭防水插座	[项目特征] 1. 名称:密闭防水插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7	45.9		
30	030404035003	暗装弹启式地插	[项目特征] 1. 名称:暗装弹启式地插 2. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	36	120.14		
31	030404036001	墙面接线端头	[项目特征] 1. 名称:墙面接线端头 2. 安装方式:详设计 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装 2. 接线	个	23	7.02		
32	030404034001	单联单控开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4	17.54		
33	030404034002	双联单控开关	[项目特征] 1. 名称:二联单控开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	22	19.41		
34	030404034003	三联单控开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	20	22.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030404034004	密闭防溅双极开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防溅双极开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	28.69		
36	030404034005	密闭防溅三极开关	[项目特征] 1. 名称:密闭防溅三极开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3	28.69		
37	030404034006	空调控制开关	[项目特征] 1. 名称:空调控制开关 2. 规格:16A 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	38	91.63		
38	030411006003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	个	576	7.02		
39	030411003001	金属桥架 200*100	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 接地方式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	115.01	88.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030413001001	桥架支架、刷油	[项目特征] 1. 名称:桥架支架、刷油 2. 材质:满足设计规范及要求 3. 规格:满足设计规范及要求 4. 刷油要求:铁红防锈漆两道, 调和漆两道 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	181.04	20.41		
41	030411001007	配管 SC100	[项目特征] 1. 名称:配管 SC100 2. 材质:钢管 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	55	83.17		
42	030411001008	配管 SC65	[项目特征] 1. 名称:配管-SC65 2. 材质:钢管 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	165	53.79		
43	030411001009	配管 SC40	[项目特征] 1. 名称:配管-SC65 2. 材质:钢管 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	55	31.07		
44	030411001010	配管 JDG32	[项目特征] 1. 名称:配管-JDG32 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	47.6	14.63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	030411001011	配管 JDG25	[项目特征] 1. 名称:配管-JDG25 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	483.17	13.82		
46	030411001012	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管-JDG20 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	2545.53	11.34		
47	030411001013	金属软管 DN15	[项目特征] 1. 名称:金属软管 DN15 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	100	10.12		
48	030411001014	塑料软管 DN15	[项目特征] 1. 名称:塑料软管 DN15 2. 材质:塑料软管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	100	4.41		
49	030413002003	剔槽	[项目特征] 1. 名称:剔槽 2. 规格:综合考虑 3. 开槽部位:综合考虑 4. 填充(恢复)方式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	629.4	18.44		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030408001001	电力电缆WDZB-YJY-4×35+1×16	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	181.5	111.21		
51	030408001002	电力电缆WDZB-YJY-4×95+1×50	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4×95+1×50 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	60.5	282.21		
52	030408001003	电力电缆WDZB-YJY-5×10	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5×10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 其他: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电缆敷设	m	60.5	40.31		
53	030411004006	管内配线 WDZB-BYJ-6mm2	[项目特征] 1. 名称: 管内配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: WDZB-BYJ-6mm2 4. 其他: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	438.52	4.69		
54	030411004007	管内配线 WDZB-BYJ-4mm2	[项目特征] 1. 名称: 管内配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: WDZB-BYJ-4mm2 4. 其他: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	6111.49	3.55		
55	030411004008	管内配线 WDZB-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 管内配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: WDZB-BYJ-2.5mm2 4. 其他: 满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	4399.87	2.88		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030411004009	桥架配线 WDZB-BYJ-6mm2	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:WDZB-BYJ-6mm2 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	572.86	5.23		
57	030411004010	管内配线 WDZB-BYJ-4mm2	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:WDZB-BYJ-4mm2 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	5930.31	4.11		
58	030411004011	管内配线 WDZB-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	2093.94	3.02		
59	030408006001	电力电缆头 WDZB-YJY-4×35+1×16	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB-YJY-4×35+1×16 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2	139.47		
60	030408006002	电力电缆头 WDZB-YJY-5×10	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB-YJY-5×10 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2	88.26		
61	030408006003	电力电缆头 WDZB-YJY-4×95+1×50	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZB-YJY-4×95+1×50 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6	240.47		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030408008002	防火堵洞	[项目特征] 1. 名称:防火堵洞 2. 材质:详设计 3. 方式:详设计 4. 部位:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 安装	m3	0.08	8980.59		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004005	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	507.6		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017005	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	2841.82		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费			18986.64			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					18986.64			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：弱电工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	外宣传栏	178125.63	
1.2	一楼便民服务大厅	361076.44	
1.3	二楼五合一多变会议室	165826.75	
1.4	二楼综治研判室	160343.88	
1.5	综合大会议室	119744.79	
1.6	二楼机动办公室	160343.88	
1.7	监控系统	52404.25	
1.8	网络系统/综合布线/无线网络	106960.11	
1.9	背景音乐	9125.93	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	15875.11	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	3123.01	
2	施工组织措施项目	26608.25	
2.1	其中：安全文明施工费	15875.11	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		29731.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	C		外宣传栏					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030506007001	LED 显示屏 P4（含处理器、 钢结构、线缆）	[项目特征] 1. 名称:LED 显示屏 P4 2. 包含附件:显示屏、视频 拼接处理器1台、大屏专用 钢结构、所需的所有供电、 信号布线一套 3. 显示屏参数:1. 整屏显示 尺寸 (W×H) (m) : 12.8×1.2 8 2. 整屏分辨率 (W×H) (像 素点) : 3200×320: 3. LED规格: 黑灯 SMD1921: 4. 像素间距 (mm) : 4: 5. 箱体尺寸 (mm) : 640×1280×145: 6. 箱体分辨率 (W×H) (像 素点) : 160×240: 7. 箱体重量 (KG) : 24: 8. 箱体材质: 铁: 9. 模组尺寸 (W×H) (mm) : 320×160 : 10. 亮度 (nit) : ≥5000: 11. 刷新频率 (Hz) : 3840: 12. 灰度等级 (bit) :14 13. 对比度: 5800: 1: 14. 色温 (K) : 6500: 15. 可视视角 (水平/垂直) (°) : 160/100: 16. 驱动方式: 1/10: 17. 工作电压 (V) : AC 200~240: 18. 功率 (最大/平均) (W/m²) : ≤750/250: 19. 储存温度 (° C) : - 40~+60: 20. 工作温度 (° C) : - 20~+50: 21. 储存湿度 (RH) :10%~90 % 22. 工作湿度 (RH) :10%~90 % 23. 防护等级 (前/后) : IP65/IP54 24. 模组维护方式: 后维护: 25. 电源&其它维护方式: 后 维护: 26. 安装方式: 固装 后安装 : 4. 视频拼接处理器:1. 支持 常见的视频接口, 包括 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 支 持 3 个窗口和 1 路 OSD。 2. 支持快捷配屏和高级配屏 功能。: 3. 支持 HDMI、DVI 输入分 辨率自定义调节。: 4. 支持设备间备份设置。: 5. 视频输出最大带载高达 390 万像素, 最大宽度 10240像素, 最大高度8192 像素。: 6. 支持带载屏体亮度调节。 : 7. 支持一键将优先级最低的 窗口全屏自动缩放。: 8. 支持创建 10 个用户场景 作为模板保存, 方便使用。 : 9. 支持HDMI伴随音频输入	m2	15.97	10899.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			，支持3.5mm音频独立输入输出： 10.前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 ：设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）：保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）：为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃、93%R.H的环境下经过,48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）：保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受750mm 高度不同方向跌落 3次跌落试验测试，无危险呈现（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 5. 供电、信号布线:LED显示屏配电箱至显示屏体供电50米内布线（强电配电箱到显示屏配电箱部分布线由客户提供）控制器至LED显示屏的传输网线和其他信号线 6. 安装方式:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404017006	智能配电柜	[项目特征] 1. 名称:智能配电柜 2. 规格:1. 三相五线输入, 15KW标准配电柜。 2. 满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。: 3. 具备分步延时启动和分步延时断电的功能, 以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。: 3. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2497.49		
3	030502007001	管内配线 8芯光纤	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:光缆 8芯 4. 规格:内装着色光纤的中心松套管和填充绳围绕金属中心加强键通过SZ绞合成缆后, 双面涂塑钢带或铝带纵包, 外挤PE护套, 松套管内缆芯的缝隙处填充防水化合物;加强件:磷化圆钢丝, 护套:钢/铝铠装护套, 外挤PE护套, 具有优良的机械性能;适用环境:使用温度:-20° C~60° C, 储藏温度:-20° C~60° C, 相对湿度:10%~90%; 光纤芯数(芯): 8: 纤芯直径(μm): 单模.9 μm, 多模50/62.5 μm: 包层直径(μm): 125: 最小弯曲半径(mm): 动态20*D(D:光缆直径), 静态10*D(D:光缆直径) 抗拉力(N): 长期600, 短期1500: 抗压力(N/100mm): 长期300, 短期1000: 衰减(dB)@20° C: 单模1310(nm)≤0.36: 5. 其他:满足设计规范及要求	m	200	8.12		
4	030501006001	HDMI线 1.5m	[项目特征] 1. 名称:HDMI线 1.5m 2. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作、安装	条	4	18.41		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	030411001015	配管 PC20管	[项目特征] 1. 名称:配管-PC20管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	100	9.07		
		分部小计						
	C	一楼便民服务大厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	030506007002	LED 显示屏 P2 (含处理器、钢结构、线缆)	[项目特征] 1. 名称:LED 显示屏 P4 2. 包含附件:显示屏、视频拼接处理器1台、大屏专用钢结构、所需的所有供电、信号布线一套 3. 显示屏参数:1. 整屏显示尺寸 (W×H) (m) : 5.76×2.88 2. 整屏分辨率 (W×H) (像素点) : 2880×1440: 3. LED规格: 黑灯 SMD1515: 4. 像素间距 (mm) : 2: 5. 箱体尺寸 (mm) : 640×480×60: 6. 箱体分辨率 (W×H) (像素点) : 320×240: 7. 箱体重量 (KG) : 7.8: 8. 箱体材质: 压铸铝: 9. 模组尺寸 (W×H) (mm) : 320×160: 10. 亮度 (nit) : ≥700: 11. 刷新频率 (Hz) : 1920/3840: 12. 灰度等级 (bit) :13/14 13. 对比度: 4000: 1: 14. 色温 (K) : 6500: 15. 可视视角 (水平/垂直) (°) : 140/140: 16. 驱动方式: 1/40: 17. 工作电压 (V) : AC 200~240: 18. 功率 (最大/平均) (W/m²) : ≤480/160: 19. 储存温度 (° C) : - 40~+60: 20. 工作温度 (° C) : - 10~+40: 21. 储存湿度 (RH) :10%~85% 22. 工作湿度 (RH) :10%~80% 23. 防护等级 (前/后) : IP40/IP21 24. 模组维护方式: 前或后维护: 25. 电源&其它维护方式: 前或后维护: 26. 安装方式: 吊装/落地/固装: 4. 视频拼接处理器:1. 输入接口: 2 ×HDMI 1.4, 1 × DVI, 1 × 3.5mm 音频输入接口, 输出接口 : 10 路千兆网口 2. 最大带载 650 万像素, 单台设备输出最大宽度 10240, 高度 8192: 3. 1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出 音频输入输出: 4. 支持 HDMI 伴随音频输入: 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出: 6. 支持通过多功能卡进行音频输出: 7. 低至 1 帧延迟输出 在低	m2	33.16	10708.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧： 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节： 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整： 10. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放： 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整： 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整： 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份： 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。： 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。： 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃, 93%R. H的环境下经过, 48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 5. 供电、信号布线:LED显示					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			屏配电箱至显示屏体供电 50米内布线（强电配电箱到显示屏配电箱部分布线由客户提供）控制器至LED显示屏的传输网线和其他信号线 6. 安装方式:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
7	030404017007	智能配电柜	[项目特征] 1. 名称:智能配电柜 2. 规格:1. 三相五线输入，15KW标准配电柜。 2. 满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。: 3. 具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。: 3. 元器件:含配电箱内元器件及壳体所有内容 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	2	2497.49		
8	030501006002	HDMI线 1.5m	[项目特征] 1. 名称:HDMI线 1.5m 2. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 制作、安装	条	4	18.41		
9	030411001016	配管 PC20管	[项目特征] 1. 名称:配管-PC20管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	100	9.07		
		分部小计						
		二楼五合一多变会议室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030506007003	LED 显示屏 P2 (含处理器、钢结构、线缆)	[项目特征] 1. 名称:LED 显示屏 P4 2. 包含附件:显示屏、视频拼接处理器1台、大屏专用钢结构、所需的所有供电、信号布线一套 3. 显示屏参数:1. 整屏显示尺寸 (W×H) (m) : 5.12×2.88 2. 整屏分辨率 (W×H) (像素点) : 2560×1440: 3. LED规格: 黑灯 SMD1515: 4. 像素间距 (mm) : 2: 5. 箱体尺寸 (mm) : 640×480×60: 6. 箱体分辨率 (W×H) (像素点) : 320×240: 7. 箱体重量 (KG) : 7.8: 8. 箱体材质: 压铸铝: 9. 模组尺寸 (W×H) (mm) : 320×160: 10. 亮度 (nit) : ≥700: 11. 刷新频率 (Hz) : 1920/3840: 12. 灰度等级 (bit) :13/14 13. 对比度: 4000: 1: 14. 色温 (K) : 6500: 15. 可视视角 (水平/垂直) (°) : 140/140: 16. 驱动方式: 1/40: 17. 工作电压 (V) : AC 200~240: 18. 功率 (最大/平均) (W/m²) : ≤480/160: 19. 储存温度 (° C) : - 40~+60: 20. 工作温度 (° C) : - 10~+40: 21. 储存湿度 (RH) :10%~85% 22. 工作湿度 (RH) :10%~80% 23. 防护等级 (前/后) : IP40/IP21 24. 模组维护方式: 前或后维护: 25. 电源&其它维护方式: 前或后维护: 26. 安装方式: 吊装/落地/固装: 4. 视频拼接处理器:1. 输入接口: 2 ×HDMI 1.4, 1 × DVI, 1 × 3.5mm 音频输入接口, 输出接口 : 10 路千兆网口 2. 最大带载 650 万像素, 单台设备输出最大宽度 10240, 高度 8192: 3. 1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出 音频输入输出: 4. 支持 HDMI 伴随音频输入: 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出: 6. 支持通过多功能卡进行音频输出: 7. 低至 1 帧延迟输出 在低	m2	14.74	10708.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧： 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节： 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整： 10. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放： 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整： 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整： 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份： 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。： 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。： 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃, 93%R. H的环境下经过, 48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 5. 供电、信号布线:LED显示					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			屏配电箱至显示屏体供电 50米内布线（强电配电箱到显示屏配电箱部分布线由客户提供）控制器至LED显示屏的传输网线和其他信号线 6. 安装方式:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
11	030404017008	智能配电柜	[项目特征] 1. 名称:智能配电柜 2. 规格:1. 三相五线输入，15KW标准配电柜。 2. 满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。: 3. 具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。: 3. 元器件:含配电箱内元器件及壳体等所有内容 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2497.49		
12	030502007002	管内配线 音箱线	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:音箱线 4. 规格:1、 2×57/0.145mm (2×1.0mm ²)，导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω； 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；: 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；: 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约7.7mm；: 5、用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。: 5. 其他:满足设计规范及要求: :	m	200	8.12		
13	030502001001	42U标准网络机柜	[项目特征] 1. 名称:机柜 2. 材质:42U标准网络机柜 [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2	1677.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	030502001002	机柜 600*1030*600	[项目特征] 1. 名称:机柜 2. 材质:1、尺寸：宽600×高1030×深600mm； 2、标准配置：前门玻璃门，后门无锁钢板门，5位国标排插组件1套；： 3、固定板1块，风扇1个，重型脚轮4只，方螺母螺钉一包，支脚4只： [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1	858.67		
		分部小计						
		二楼综治研判室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030506007004	LED 显示屏 P2（含处理器、钢结构、线缆）	[项目特征] 1. 名称:LED 显示屏 P4 2. 包含附件:显示屏、视频拼接处理器1台、大屏专用钢结构、所需的所有供电、信号布线一套 3. 显示屏参数:1. 显示屏尺寸为宽$\geq 5.12\text{m}$, 高$\geq 2.88\text{m}$, 显示面积$\geq 14.74\text{m}^2$, 显示屏长宽根据各生产厂家自行设计, 长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 2. 像素间距$\leq 2\text{mm}$, 像素构成: SMD表贴三合一LED; : 3. 要求采用原厂整机出厂方式供货安装, 箱体内部含电源、接收卡和线材等; : 4. 显示单元间隙 (mm) ≤ 0.05, 显示单元平整度 (mm) ≤ 0.05; : 5. 亮度$\geq 500\text{nit}$ (0-100%无级可调), 亮度鉴别等级: C级 Bj≥ 20; : 6. 色域: $\geq 120\%$ NTSC/$\Delta E \leq 0.9$; : 7. 显示屏亮度均匀性$\geq 98\%$, 色度均匀性: $\pm 0.001C_x, C_y$ 之内; : 8. 智能色温:标准 6500K, 1000-13000K 连续可调, 调节步长100K, 可自定义色温值, 色温误差色:温为6500K时 : 100%, 75%, 50%, 25%四档电 平白场调节色温误差$\leq 100\text{K}$; 9. 水平视角$\geq 160^\circ$; 垂直视角$\geq 160^\circ$ 。: 10. 显示屏最高对比度$\geq 10000:1$; 11. 模组供电: 支持双电压 DC2.8V/DC3.8V或单电压 DC4.2V~DC5V供电方式 ; 免工具维护, 同时有防呆设计, 预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为; : 12. 100%亮度时, 16bit灰度; 70%亮度, 16bit灰度; 50%亮度, 16bit灰度; 20%亮度, 14bit灰度, 显示画面无单列或单行像素失控现象; 支持0-100%亮度时, 8-16bits灰度自定义设置 ; : 13. 基色主波长误差 (nm) : C级 $\Delta \lambda_D \leq 5$, 亮度误差值在3%, 灯芯的波长误差值在$\pm 1\text{nm}$之内; : 14. 白场色坐标检测: 白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围; : 15. 视觉舒适度: 人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级; 16. 峰值功耗: $\leq 330\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗: $\leq 110\text{W}/\text{m}^2$; 显示屏黑屏不点亮时功耗$\leq 42\text{W}/\text{m}^2$; : 17. 支持抑制摩尔纹功能, 减少摩尔纹视觉主观效果	m2	14.74	10708.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			80%；： 18. 逐点校正及数据存储： 具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失<10%；校正数据可保存及回读；通过调整流入每个 LED 的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度；： 19. 图像处理：具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真；： 20. 动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；： 21. 显示屏终端控制技术： 支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温，信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息；支持IOS/Android客户端软件控制；： 22. LED显示屏的显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；： 23. 支持防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，防止劫持相关控制设备；： 24. LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分5分；： 25. 支持BT. 2020、DCI. P3、BT. 709、sRGB等多种色域转换；： 26. 支持模组、电源、接收卡前维护；： 27. 箱体支持裁剪，剪切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求。； 28. 灯珠附着力≥6KG, 能有效保障安装和使用过程中灯珠脱落；： 29. 产品通过蓝关危害测试： 蓝光危害辐亮度≤5.7W/m ² /sr, 对人眼无伤害；： 以上4-29条参数需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章： 4. 视频拼接处理器：1. 输入接口：2 ×HDMI 1.4, 1 ×DVI, 1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口：10 路千兆网口 2. 最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度 8192：					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			3.1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出音频输入输出： 4. 支持 HDMI 伴随音频输入： 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出： 6. 支持通过多功能卡进行音频输出： 7. 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧： 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节： 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整： 10. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放： 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整： 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整： 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份： 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。： 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。： 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃, 93%R. H的环境下经过, 48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			，需加盖生产厂家公章）： 保证产品结构以及机械强度 在使用过程中无风险，设备 需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈 现（响应条件 需要提供第 三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）： 5. 供电、信号布线:LED显示 屏配电箱至显示屏体供电 50米内布线（强电配电箱到 显示屏配电箱部分布线由客 户提供）控制器至LED显示 屏的传输网线和其他信号线 6. 安装方式:详设计 7. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
16	030404017009	智能配电柜	[项目特征] 1. 名称:智能配电柜 2. 规格:1. 三相五线输入 ， 15KW标准配电柜。 2. 满足过流、短路、断路、 过压、欠压等保护措施。: 3. 具备分步延时启动和分步 延时断电的功能，以减小显 示屏停、送电时对电网的冲 击。: 3. 元器件:含配电箱内元器 件及壳体等所有内容 4. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2497.49		
		分部小计						
		综合大会议室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	030506007005	LED 显示屏 P2 (含处理器、钢结构、线缆)	[项目特征] 1. 名称:LED 显示屏 P4 2. 包含附件:显示屏、视频拼接处理器1台、大屏专用钢结构、所需的所有供电、信号布线一套 3. 显示屏参数:1. 显示屏尺寸为宽$\geq$4.48m, 高$\geq$2.56m, 显示面积$\geq$11.46m^2, 显示屏长宽根据各生产厂家自行设计, 长宽尺寸和面积不小于规定尺寸。 2. 像素间距$\leq$2mm, 像素构成: SMD表贴三合一LED; : 3. 要求采用原厂整机出厂方式供货安装, 箱体内部含电源、接收卡和线材等; : 4. 显示单元间隙 (mm) $\leq$0.05, 显示单元平整度 (mm) $\leq$0.05; : 5. 亮度$\geq$500nit (0-100%无级可调), 亮度鉴别等级: C级 Bj$\geq$20; : 6. 色域: $\geq$120% NTSC/$\Delta E \leq$0.9 ; : 7. 显示屏亮度均匀性$\geq$98%, 色度均匀性: $\pm$0.001Cx, Cy 之内; : 8. 智能色温:标准 6500K, 1000-13000K 连续可调, 调节步长100K, 可自定义色温值, 色温误差色:温为6500K时 ; 100%, 75%, 50%, 25%四档电 平白场调节色温误差$\leq$100K; 9. 水平视角$\geq$160° ; 垂直视角$\geq$160° 。: 10. 显示屏最高对比度$\geq$10000:1; 11. 模组供电: 支持双电压 DC2.8V/DC3.8V或单电压 DC4.2V~DC5V供电方式 ; 免工具维护, 同时有防呆设计, 预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为; : 12. 100%亮度时, 16bit灰度 ; 70%亮度, 16bit灰度 ; 50%亮度, 16bit灰度 ; 20%亮度, 14bit灰度, 显示画面无单列或单行像素失控现象; 支持0-100%亮度时, 8-16bits灰度自定义设置 ; : 13. 基色主波长误差 (nm) : C级 $\Delta \lambda D \leq$5, 亮度误差值在3%, 灯芯的波长误差值在$\pm$1nm之内; : 14. 白场色坐标检测: 白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围; : 15. 视觉舒适度: 人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级: 16. 峰值功耗: $\leq$330W/m^2, 平均功耗: $\leq$110W/m^2 ; 显示屏黑屏不点亮时功耗$\leq$42W/m^2 ; : 17. 支持抑制摩尔纹功能, 减少摩尔纹视觉主观效果	m2	10.75	10708.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			80%；： 18. 逐点校正及数据存储： 具有单点、模块级亮度、色度校正功能，校正后亮度损失<10%；校正数据可保存及回读；通过调整流入每个 LED 的电流控制像素亮度，从而实现整屏一致的亮度；： 19. 图像处理：具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影和拖影现象，无几何失真和非线性失真；： 20. 动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；： 21. 显示屏终端控制技术： 支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温，信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息；支持IOS/Android客户端软件控制；： 22. LED显示屏的显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；： 23. 支持防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，防止劫持相关控制设备；： 24. LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分5分；： 25. 支持BT. 2020、DCI. P3、BT. 709、sRGB等多种色域转换；： 26. 支持模组、电源、接收卡前维护；： 27. 箱体支持裁剪，剪切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求。； 28. 灯珠附着力≥6KG, 能有效保障安装和使用过程中灯珠脱落；： 29. 产品通过蓝关危害测试： 蓝光危害辐亮度≤5.7W/m ² /sr, 对人眼无伤害；： 以上4-29条参数需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章： 4. 视频拼接处理器：1. 输入接口：2 ×HDMI 1.4, 1 ×DVI, 1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口：10 路千兆网口 2. 最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度10240，高度 8192：					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			3.1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出音频输入输出： 4. 支持 HDMI 伴随音频输入： 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出： 6. 支持通过多功能卡进行音频输出： 7. 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧： 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节： 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整： 10. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放： 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整： 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整： 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份： 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。： 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。： 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）：保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）：为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃, 93%R. H的环境下经过, 48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			，需加盖生产厂家公章）： 保证产品结构以及机械强度 在使用过程中无风险，设备 需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈 现（响应条件 需要提供第 三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）： 5. 供电、信号布线:LED显示 屏配电箱至显示屏体供电 50米内布线（强电配电箱到 显示屏配电箱部分布线由客 户提供）控制器至LED显示 屏的传输网线和其他信号线 6. 安装方式:详设计 7. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
18	030404017010	智能配电柜	[项目特征] 1. 名称:智能配电柜 2. 规格:1. 三相五线输入 ， 15KW标准配电柜。 2. 满足过流、短路、断路、 过压、欠压等保护措施。: 3. 具备分步延时起动和分步 延时断电的功能，以减小显 示屏停、送电时对电网的冲 击。: 3. 元器件:含配电箱内元器 件及壳体等所有内容 4. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2497.49		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
19	030502007003	管内配线 音箱线	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:音箱线 4. 规格:1、 2×57/0.145mm (2×1.0mm²)，导体材料选用优质无氧铜 (OFC)，单丝直径为0.145mm；20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω； 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑；： 3、两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整；： 4、护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约7.7mm；： 5、用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。： 5.其他:满足设计规范及要求	m	200	8.12		
20	030502001003	机柜	[项目特征] 1. 名称:机柜 2. 材质:1.单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门 2. 保护机柜内部设备，防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸（直径大于12.5mm）的外物侵入。： 3. 玻璃的透视性可直观的在机柜外部观察里面机器运行状态： 4. 风扇单元，顶部安装，改善机柜内部空气流动，保护设备处于一个合适的温度工作，增加使用寿命： 5. 厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。： 6. 静载≥800KG（带支脚）： [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1	858.67		
		分部小计						
		二楼机动办公室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	030506007006	LED 显示屏 P2 (含处理器、钢结构、线缆)	[项目特征] 1. 名称:LED 显示屏 P4 2. 包含附件:显示屏、视频拼接处理器1台、大屏专用钢结构、所需的所有供电、信号布线一套 3. 显示屏参数:1. 整屏显示尺寸 (W×H) (m) : 5.12×2.88 2. 整屏分辨率 (W×H) (像素点) : 2560×1440: 3. LED规格: 黑灯 SMD1515: 4. 像素间距 (mm) : 2: 5. 箱体尺寸 (mm) : 640×480×60: 6. 箱体分辨率 (W×H) (像素点) : 320×240: 7. 箱体重量 (KG) : 7.8: 8. 箱体材质: 压铸铝: 9. 模组尺寸 (W×H) (mm) : 320×160: 10. 亮度 (nit) : ≥700: 11. 刷新频率 (Hz) : 1920/3840: 12. 灰度等级 (bit) :13/14 13. 对比度: 4000: 1: 14. 色温 (K) : 6500: 15. 可视视角 (水平/垂直) (°) : 140/140: 16. 驱动方式: 1/40: 17. 工作电压 (V) : AC 200~240: 18. 功率 (最大/平均) (W/m²) : ≤480/160: 19. 储存温度 (° C) : - 40~+60: 20. 工作温度 (° C) : - 10~+40: 21. 储存湿度 (RH) :10%~85% 22. 工作湿度 (RH) :10%~80% 23. 防护等级 (前/后) : IP40/IP21 24. 模组维护方式: 前或后维护: 25. 电源&其它维护方式: 前或后维护: 26. 安装方式: 吊装/落地/固装: 4. 视频拼接处理器:1. 输入接口: 2 ×HDMI 1.4, 1 × DVI, 1 × 3.5mm 音频输入接口, 输出接口 : 10 路千兆网口 2. 最大带载 650 万像素, 单台设备输出最大宽度 10240, 高度 8192: 3. 1 路 HDMI 1.3 输出接口可用作输出预监或视频输出 音频输入输出: 4. 支持 HDMI 伴随音频输入: 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出: 6. 支持通过多功能卡进行音频输出: 7. 低至 1 帧延迟输出 在低	m2	14.74	10708.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧： 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节： 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整： 10. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放： 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整： 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整： 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份： 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。： 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。： 设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在25℃, 93%R. H的环境下经过, 48h的湿热处理（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA、ilac-MRA的检测报告，需加盖生产厂家公章）： 5. 供电、信号布线:LED显示					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			屏配电箱至显示屏体供电 50米内布线（强电配电箱到显示屏配电箱部分布线由客户提供）控制器至LED显示屏的传输网线和其他信号线 6. 安装方式:详设计 7. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
22	030404017011	智能配电柜	[项目特征] 1. 名称:智能配电柜 2. 规格:1. 三相五线输入，15KW标准配电柜。 2. 满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。: 3. 具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。: 3. 元器件:含配电箱内元器件及壳体所有内容 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1	2497.49		
		分部小计						
		监控系统						
23	030507008001	彩色半球摄像机	[项目特征] 1. 名称:彩色半球摄像机 2. 参数:最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境：支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测：支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本：采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m：支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储：支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出：支持PoE供电：符合IP66： 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	25	542.51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030507008002	红外枪式摄像机	[项目特征] 1. 名称:红外枪式摄像机 2. 参数:详设计 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	5	657.14		
25	030507013001	硬盘录像机	[项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 2. 类别:32路录像机 3. 规格:8T, 监控级硬盘 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	3817.65		
26	030507013002	POE交换机24口	[项目特征] 1. 名称:POE交换机 2. 类别:至少24个千兆PoE电口 RJ45电口, 全双工, MDI/MDI-X自适应: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z: MAC地址表 8 K: 交换容量 52 Gbps: 包转发率 38.688 Mpps: 内部缓存 4.1 Mbits: 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2	1498.98		
27	030507012001	视频解码器	[项目特征] 1. 名称:视频解码器 2. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	70.64		
28	030501013001	管理计算机	[项目特征] 1. 名称:管理计算机 2. 参数:详设计 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	1	4185.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
29	030506007007	24寸显示屏	[项目特征] 1. 名称:24寸显示屏 2. 规格:24寸显示屏 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3	540.46		
30	030507013003	硬盘	[项目特征] 1. 名称:8T, 监控级硬盘 2. 类别:8T, 监控级硬盘 3. 规格:8T, 监控级硬盘 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	395.17		
31	030502001004	光纤机柜	[项目特征] 1. 名称:光纤机柜 2. 材质:800*600*2000 3. 安装方式:落地 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2	1665.09		
32	030413002004	剔槽	[项目特征] 1. 名称:剔槽 2. 规格:综合考虑 3. 开槽部位:综合考虑 4. 填充(恢复)方式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	629.4	17.76		
33	030411001017	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管-JDG20 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	223.27	11.06		
34	030502007004	管内配线 12芯 光纤	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:光缆 12芯 4. 其他:满足设计规范及要求 :	m	100	5.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
35	030411004012	桥架配线 12芯 光纤	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:12芯光纤 4. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 配线	m	100	4.5		
36	030502007005	管内配线 UTP Cat6	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:UTP Cat6 4. 其他:满足设计规范及要 求 :	m	600	4.46		
37	030502005001	桥架配线 UTP Cat6	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:UTP Cat6 4. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	446.54	4.15		
		分部小计						
		网络系统/综合布线/无线网络						
38	030411003002	金属桥架 200*100	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:金属 4. 接地方式:满足设计规范 及要求 5. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	135.82	88.36		
39	030413001002	桥架支架、刷油	[项目特征] 1. 名称:桥架支架、刷油 2. 材质:满足设计规范及要 求 3. 规格:满足设计规范及要 求 4. 刷油要求:铁红防锈漆两 道,调和漆两道 5. 其他:满足设计规范及要 求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 补刷(喷)油漆	kg	213.82	20.41		
40	030502001005	42U标准网络机 柜	[项目特征] 1. 名称:机柜 2. 材质:42U标准网络机柜 [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2	1677.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
41	030501012001	接入交换机	[项目特征] 1. 名称:接入交换机 2. 规格:【基本配置及性能】 (1) 最大可用端口≥28个, 固化 10/100/1000M以太网电口≥26, 100M/1G SFP千兆光接口≥4个(其中2个复用), Console配置接口≥1个; (2) 交换容量≥256Gbps; 包转发率≥42Mpps; (3) 要求采用静音设计, 无风扇、自然散热; (4) 防环路功能: 支持快速链路检测协议(RLDP), 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象; 【基本功能及要求】 (1) 工作温度-5~55°; (2) MAC地址表大小≥8K; (3) 所投设备具有节能设计, 满载工作情况下功耗≤25W; (4) 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术; (5) 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web; (6) 支持4K 802.1Q VLAN, 支持Port based VLAN; (7) 支持流量平衡方式可配置, 支持LACP; (8) 支持过滤非法的MAC地址, 支持管理员分级管理和口令保护, 支持支持硬件CPP; (9) 端口浪涌抗扰度不低于10KV; (10) 支持生成树协议STP, RSTP和MSTP。 (11) 交换机IK防护测试级别至少达到IK05。: [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	7	3218.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
42	030502012001	电话网络双口插座（含模块）	[项目特征] 1. 名称:电话网络双口插座（含模块） 2. 类别:86型，PVC 3. 规格:面板材质采用阻燃、耐腐蚀的ABS工程塑料，防撞、阻燃抗冲击,符合UL 94V- 0等级； 面板表面不可见螺钉孔，美观大方；: 兼容所有屏蔽与非屏蔽模块，与RJ45模块，RJ11模块，电视模块配套使用；: 4. 模块:IDC材质：磷青铜。金针：50 μ 镀金磷青铜。插拔次数：≥1000次 IDC端接次数：≥250次。 IDC卡接导体线规：22 - 26AWG。: 额定电流：1.5Amp。绝缘电阻：≥200M Ω。接触电阻：≤1M Ω： 接触电抗：20M Ω。工作电压：150V。耐压强度：DC:1000V (AC750V) 1min无击穿和飞弧现象 颜色：为方便各功能区域的管理和维护，快速区分内外网及专网等不同网段，可提供白、蓝、红、黄、黑、紫6种颜色。: 为保证系统兼容性 & 美观性，模块必须与双绞线、理线架、配线架和跳线同一品牌；: 5. 安装方式:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	1	22.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
43	030502012002	网络双口插座 (含模块)	[项目特征] 1. 名称:电话网络双口插座 (含模块) 2. 类别:86型, PVC 3. 规格:面板材质采用阻燃、耐腐蚀的ABS工程塑料, 防撞、阻燃抗冲击, 符合UL 94V- 0等级; 面板表面不可见螺钉孔, 美观大方;; 兼容所有屏蔽与非屏蔽模块, 与RJ45模块, RJ11模块, 电视模块配套使用;; 4. 模块:IDC材质:磷青铜。金针: 50 μ 镀金磷青铜。插拔次数: ≥1000次 IDC端接次数: ≥250次。 IDC卡接导体线规: 22 - 26AWG。: 额定电流: 1.5Amp。绝缘电阻: ≥200M Ω。接触电阻: ≤1M Ω: 接触电抗: 20M Ω。工作电压: 150V。耐压强度: DC:1000V (AC750V) 1min无击穿和飞弧现象 颜色: 为方便各功能区域的管理和维护, 快速区分内外网及专网等不同网段, 可提供白、蓝、红、黄、黑、紫6种颜色。: 为保证系统兼容性 & 美观性, 模块必须与双绞线、理线架、配线架和跳线同一品牌: 5. 安装方式:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	42	34.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
44	030502012003	电话网络双口地插座（含模块）	[项目特征] 1. 名称:电话网络双口地插座（含模块） 2. 类别:金属地插盒，网络面板 3. 规格:采用铜质制作，经抛光处理，表面抛光处理，美观高雅； 采用阻尼式技术，缓慢弹起，人性化操作，开启不夹手，更耐用、安全配置原装金属底盒，安装便利;可配套提供各种专业模块，提供多媒体集中管理;： 采用高强度PC料，符合UL .94V-0阻燃要求;： 提供三个模块接口，可提供标准模块包含预留用空白挡板采用放渗设计，关闭时水不易进入可配套提供各种专业模块，提供多媒体集中管理;： 适用环境:使用温度:- - 20° C~70° C。储藏温度:- -20° C~70° C。相对湿度:10%~90%; 4. 模块:IDC材质：磷青铜。金针：50 μ 镀金磷青铜。插拔次数：≥1000次 IDC端接次数：≥250次。 IDC卡接导体线规：22 - 26AWG。： 额定电流：1.5Amp。绝缘电阻：≥200M Ω。接触电阻：≤1M Ω： 接触电抗：20M Ω。工作电压：150V。耐压强度：DC:1000V (AC750V) 1 min无击穿和飞弧现象 颜色：为方便各功能区域的管理和维护，快速区分内外网及专网等不同网段，可提供白、蓝、红、黄、黑、紫6种颜色。： 为保证系统兼容性 & 美观性，模块必须与双绞线、理线架、配线架和跳线同一品牌；： 5. 安装方式:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	6	163.97		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
45	030502012004	网络双口地插座 (含模块)	[项目特征] 1. 名称:网络双口地插座 (含模块) 2. 类别:金属地插盒, 网络面板 3. 规格:采用铜质制作, 经抛光处理, 表面抛光处理, 美观高雅; 采用阻尼式技术, 缓慢弹起, 人性化操作, 开启不夹手, 更耐用、安全配置原装金属底盒, 安装便利;可配套提供各种专业模块, 提供多媒体集中管理;; 采用高强度PC料, 符合UL .94V-0阻燃要求;; 提供三个模块接口, 可提供标准模块包含预留用空白挡板采用放渗设计, 关闭时水不易进入可配套提供各种专业模块, 提供多媒体集中管理;; 适用环境:使用温度:- - 20° C~70° C。储藏温度:- -20° C~70° C。相对湿度:10%~90%; 4. 模块:IDC材质: 磷青铜。金针: 50 μ 镀金磷青铜。插拔次数: ≥1000次 IDC端接次数: ≥250次。 IDC卡接导体线规: 22 - 26AWG。: 额定电流: 1.5Amp。绝缘电阻: ≥200M Ω。接触电阻: ≤1M Ω: 接触电抗: 20M Ω。工作电压: 150V。耐压强度: DC:1000V (AC750V) 1 min无击穿和飞弧现象 颜色: 为方便各功能区域的管理和维护, 快速区分内外网及专网等不同网段, 可提供白、蓝、红、黄、黑、紫6种颜色。: 为保证系统兼容性 & 美观性, 模块必须与双绞线、理线架、配线架和跳线同一品牌: : 5. 安装方式:详设计 6. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	块	20	163.97		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
46	030501013002	AP	[项目特征] 1. 名称:86型AP 2. 类别:【基本配置】 (1) 双路双频设计, 支持标准的802.11ax协议, 可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式; : (2) 整机空间流≥ 4条; 整机最大接入速率$\geq 1.7\text{G}$; : (3) 发射功率$\leq 100\text{mw}$ (20dBm); 内置智能天线; : (4) 正面配置1个10/100/1000M自适应以太网下行接口、1个透传口; 背面配置1个10/100/1000M自适应以太网上行接口(支持PD受电)、1个透传口; : (5) 标准86尺寸(86mm * 86mm), 嵌入86盒安装(嵌入86盒后, 凸出墙面不超过10mm), 防护等级满足IP41, 支持802.3af (PoE) 供电; : (6) 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$。: 【功能及性能】: (1) 支持终端智能识别, 能够识别出iOS、Android等智能移动终端和PC机; : (2) 支的组播转单播技术, 优化组播视频业务在无线网络中的体验; : (3) 支持Web、802.1x、MAC地址、本地认证等多种用户准入认证方式; : (4) 支持WLAN/AP/STA多种模式的带宽限制、支持对不同业务数据定义优先级的WMM (Wi-Fi Multimedia); : (5) 支持1024QAM高速接入速率、支持OFDMA高密用户接入、支持BSS Color空间复用; : (6) 支持RBIS方式无线定位; : (7) 设备外壳对外界机械碰撞具备防护能力, 具备IK08及以上的防护能力。: 3. 规格:详设计 [工程内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	18	301.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
47	030507013004	POE交换机24口	[项目特征] 1. 名称:POE交换机 2. 类别:【基本配置及性能】: (1) 最大可用端口≥28个, 固化10/100/1000M以太网电口≥26, 100M/1G SFP千兆光接口≥4个(其中2个复用), Console配置接口≥1个; (2) 交换容量≥256Gbps; 包转发率≥42Mpps; (3) 防环路功能: 支持快速链路检测协议(RLDP), 快速发现端口私接Hub等设备形成的环路, 并及时作出警告通知、关闭端口等处理, 从而预防由于环路造成的广播风暴, 保障设备和链路安全; 【基本功能及要求】: (1) 工作温度-5-55°; (2) MAC地址表大小≥8K; (3) 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术; (4) 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web、公有云平台管理; (5) 支持4K 802.1Q VLAN, 支持Port based VLAN; (6) 支持流量平衡方式可配置, 支持LACP; (7) 支持过滤非法的MAC地址, 支持管理员分级管理和口令保护, 支持支持硬件CPP; (8) 支持生成树协议STP, RSTP和MSTP。 (9) 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所交换机IK防护测试级别至少达到IK05。: 【POE功能】: (1) 供电设计支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准; (2) 自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态, 对设备目前的工作状态一目了然; (3) 支持基于时间策略对PoE端口定时上下电; (4) 整机POE供电功率≥370W。: 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	1513.69		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030411006004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:满足设计规范及要求 4. 安装形式:满足设计规范及要求 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装	个	70	7.02		
49	030502010001	网络配线架	[项目特征] 1. 名称:网络配线架 2. 规格:24口六类网络配线架 [工程内容] 1. 安装、打接	个	10	301.44		
50	030502010002	理线架	[项目特征] 1. 名称:理线架 2. 规格:金属理线架, 19寸标准机柜安装 [工程内容] 1. 安装、打接	个	22	156.15		
51	030502010003	110配线架	[项目特征] 1. 名称:110配线架 2. 规格:110配线架 [工程内容] 1. 安装、打接	个	1	194.49		
52	030502009001	成品跳线	[项目特征] 1. 名称:成品跳线 2. 类别:六类网络成品跳线, 3米 [工程内容] 1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	217	19.09		
53	011104004001	静电地板	[项目特征] 1. 名称:静电地板 2. 面层材料品种、规格、颜色:全钢静电地板, 600*600*35 3. 支架:详设计 [工程内容] 1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m ²	6.48	220.46		
54	030411001018	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管-JDG20 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	775.99	11.34		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030502007006	管内配线 UTP Cat6	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:UTP Cat6 4. 其他:满足设计规范及要求	m	2859.54	8.12		
56	030502005002	桥架配线 UTP Cat6	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:UTP Cat6 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	3559.08	4.22		
57	030502006001	管内配线 三类 25对大对数	[项目特征] 1. 名称:管内配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:三类25对大对数 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100	12.99		
58	030502006002	管内配线 三类 25对大对数	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:三类25对大对数 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100	12.75		
		分部小计						
		背景音乐						
59	030506001001	吸顶音箱	[项目特征] 1. 名称:吸顶音箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式:吸顶 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	16	138.72		
60	030411001019	配管 JDG20	[项目特征] 1. 名称:配管-JDG20 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	179.84	11.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030411004013	配线 ZR-RVS-2×1.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVS-2×1.0 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 配线	m	359.68	2.38		
62	030506001002	CD播放机	[项目特征] 1. 名称:CD播放机 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	275.48		
63	030506001003	前置信号放大器	[项目特征] 1. 名称:前置信号放大器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	451.27		
64	030505007001	电源时序器	[项目特征] 1. 名称:电源时序器 2. 类别:详设计 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1	1201.67		
65	030506004001	功放	[项目特征] 1. 名称:功放 2. 规格:详设计 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	2006.5		
66	030506001004	话筒	[项目特征] 1. 名称:话筒 2. 规格:详设计 3. 其他:满足设计规范及要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1	126.42		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004006	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	507.6		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017006	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	2615.41		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费			15875.11			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					15875.11			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：弱电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：弱电工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：弱电工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：弱电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	7538.1	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	861.54	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	473. 9	
2	施工组织措施项目	1062. 56	
2. 1	其中：安全文明施工费	861. 54	
2. 2	建设工程竣工档案编制费		
2. 3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		1536. 46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (安装部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	安装工程						
1	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 名称:灯具拆除 2. 拆除灯具高度:综合考虑 3. 灯具种类:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:包含拆除管线等所需一切工作 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	30	5.87		
2	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 名称:管道拆除 2. 管道种类、材质:综合考虑 3. 管道上的附着物种类:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 其他:包含拆除管道等所需一切工作 [工程内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	300	24.54		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (安装部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302004007	二次搬运	[项目特征] 1. 名称:二次搬运 [工程内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	473.9		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		3.79				
2	031302001001	安全文明施工费			861.54			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.01				
合计					861.54			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：拆除工程（安装部分）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
4	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	8.2	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：拆除工程（安装部分）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注