

高速公路运营管理临夏分公司王格尔塘、桑科收费站太阳能设施维修更换工程量清单

王格尔塘站						
项目名称	规格型号	数量	单位	单价	金额	备注
循环泵保养	3KW	2	台			更换轴承、机械密封等
	2.2KW	2	台			
	1.1KW	2	台			
膨胀水箱固定		1	个			
水箱浮球阀更换	DN32	1	个			
玻璃管清洗		1	根			
软化水系统改造		1	项			
软化水树脂更换	1054	1	项			
树脂盐		20	袋			
软化水系统调试		1	项			

旧管道拆除	DN32	88	米			
管道更换	PPR40	88	米			
转换接头	DN32	2	个			
管道支架		5	个			
电热带		200	米			
温控器		2	个			
保温管		88	米			
插座安装		2	组			含电线、线槽等
直接	PPR40	22	个			
弯头	PPR40	16	个			
三通更换	PPR40-25	16	个			
球阀更换	PPR25	16	个			铜制
双活球阀更换	DN50	1	个			

内丝直接	PPR25	12	个			
对丝	DN20	12	个			不锈钢
排气阀更换	DN20	4	个			
泄水阀安装		1	个			
波纹管		24	根			
麻		1	把			
生料带		10	卷			
小计						
桑科站						
项目名称	规格型号	数量	单位	单价	金额	备注
增压泵保养	0.75KW	2	台			
	1.5KW	2	台			
变频泵保养	WL-8 型	2	台			包含变频调试

水箱玻璃管清洗		1	根			
水箱浮球阀更换	DN32	1	个			
回水管改造		1	项			
电磁阀更换	DN32	2	个			
压力表更换		3	块			
插座安装		2	组			
旧管道拆除	DN32	52	米			
管道更换	PPR40	52	米			
电热带		100	米			
温控器		2	个			
保温管		52	米			
直接	PPR40	13	个			
弯头	PPR40	12	个			

球阀更换	PPR25	17	个			
三通更换	PPR40-25	17	个			
内丝直接	PPR25	5	个			
外丝直接	PPR25	12	个			
泄水阀安装		1	个			
排气阀更换		5	个			
平板太阳能集热器更换	200*100	2	块			
麻		1	把			
生料带		10	卷			
小计						
合计						