

E. 13： 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中：（元）	
			绿色施工安全防护 措施项目费	暂估价
1	装饰工程	276582.46	3678.88	
2	装饰水电安装	20310.43	357.88	
合计		296892.89	4036.76	

注：本表适用于单项工程招投标控制价或投标报价的汇总。

E.14： 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		246534.98	
1	直接费			233412.69	
1.1	人工费			41189.02	
1.2	材料费			192178.14	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			45.53	
2	管理费		6.8	6968.35	
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6	6148.65	
二	措施项目费	1+2+3		3960.38	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		281.5	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.59	3678.88	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29	3371.45	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		9079.37	
四	税前造价	一+二+三		259574.73	
五	销项税额	四	9	17007.73	
单位工程建安造价		四+五		276582.46	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		一 楼地面装饰工程					2866.59		
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色铝型材踢脚线	m	81	35.39	2866.59		
1.1	A11-173	不锈钢板踢脚线(150mm高)		100m	0.81	3538.72	2866.36		
		二 墙柱面装饰及油漆涂料工程					41004.00		
1	011203001001	油漆、涂料、裱糊面铲除	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 2. 灰皮不考虑厚度	m2	850	4.54	3859.00		
1.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面		10m2	85	45.36	3855.60		
2	011406001001	白色天然石粉涂料		m2	850	43.70	37145.00		
2.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙	1. 腻子种类:满刮耐水腻子俩遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 俩遍 3. 墙面抗碱封底涂料	100m2	8.5	1290.65	10970.53		
2.2	A15-112	墙面抗碱封底涂料		100m2	8.5	1219.39	10364.82		
2.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	8.5	1859.76	15807.96		
		三 天棚装饰及油漆涂料工程					1013.56		
1	011302001008	天棚金属龙骨及面层拆除 石膏板	1. 含龙骨、基层板、面层拆除	m2	99.76	10.16	1013.56		
1.1	借N1-168	天棚金属龙骨及面层拆除 石膏板		10m2	9.976	101.58	1013.36		
本页小计								44884.15	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		四 门窗工程					80250.83	
1	010802004004	门窗拆除	1. 门框、扇材质:金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门	m2	12.6	16.94	213.44	
1.1	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门		10m2	1.26	169.43	213.48	
2	010802004002	2.0#厚304彩钢板门窗套	1. 门框、扇材质:定制成品门/橡木饰面800*2100 2. 含门套、五金、门锁	m2	112.54	520.15	58537.68	
2.1	A14-44	不锈钢窗套		100m2	1.1254	52015.32	58538.04	
3	010802004003	护栏	1. 门框、扇材质:定制成品门/橡木饰面1100*2100 2. 含门套、五金、门锁	个	12	260.00	3120.00	
3.1	补子目1	护栏		个	12	260.00	3120.00	
4	010802003001	超开玻扇	1. 门框、扇材质:甲级防火门 2. 含门套、五金、门锁	樘	2	785.47	1570.94	
4.1	A14-29	防火门 钢质		100m2	0.02	68214.64	1364.29	
4.2	A14-15	铝合金门窗(成品)安装 外门窗塞缝		100m	0.066	3130.85	206.64	
5	010807001001	金属断桥窗 推拉窗	1. 框、扇材质:断桥隔热推拉窗 70系列铝合金型材 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	41	409.97	16808.77	
本页小计							80250.83	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5.1	A14-12 换	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗		100m2	0.41	40996.51	16808.57	
		六 其它装饰工程					121400.00	
1	011505001001	文化墙尺寸：300*120cm		个	5	1200.00	6000.00	
1.1	补子目5	文化墙尺寸：300*120cm		个	5	1200.00	6000.00	
2	011505001003	文化墙尺寸：60*80cm材质：PVC--UV		个	20	500.00	10000.00	
2.1	补子目6	文化墙尺寸：60*80cm材质：PVC--UV		个	20	500.00	10000.00	
3	011505001002	0.8m新柜		个	44	950.00	41800.00	
3.1	XSXMFB_002	0.8m新柜		个	44	950.00	41800.00	
4	011503005001	2.4m新柜		个	12	2400.00	28800.00	
4.1	XSXMFB_003	2.4m新柜		个	12	2400.00	28800.00	
5	011503005002	3.6*1.8宽会议桌		个	1	5000.00	5000.00	
5.1	补子目4	3.6*1.8宽会议桌		个	1	5000.00	5000.00	
6	011210005001	服务台	大理石面板、实木夹板	m2	11	1200.00	13200.00	
本页小计							104800.00	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
6.1	补子目3	服务台		m2	11	1200.00	13200.00		
7	011501001002	窗帘（含宽门幅加绒晴伦布、头布、环扣、钩子、杆）		m	83	200.00	16600.00		
7.1	补子目2	窗帘（含宽门幅加绒晴伦布、头布、环扣、钩子、杆）		m	83	200.00	16600.00		
	A1303	单价措施费							
本页小计								16600.00	
合 计								246534.98	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	43855.037	0.9392	41188.65	人工系数:0.9392;
2	01291100010@1	2.0#厚304彩钢板门窗套	m2	123.794	269.62	33377.34	
3	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	25.502	9.25	235.89	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	192.284	0.334	64.22	
5	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.024	179.27	4.3	
6	04031100003	河砂 综合	m3	1.102	176.27	194.25	
7	04230100009	UEA膨胀剂 综合	kg	0.343	1.12	0.38	
8	05030100002	杉木锯材	m3	1.846	1830	3378.18	
9	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	13.77	15.43	212.47	
10	05090100001	细木工板	m2	118.167	32.55	3846.34	
11	06110200001@1	LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	38.95			
12	11030100001	钢质防火门 甲级	m2	2	554.58	1109.16	
13	11090600007@1	断桥隔热推拉窗 70系列铝合金型材厚度1.4mm,成品不含玻璃	m2	41	261	10701	
14	12030700001@1	黑色铝型材踢脚线 高度50mm	m	85.05	11.067	941.25	
15	13010100003@2	防水腻子粉	kg	1734	1.01	1751.34	
16	13030300005	白乳胶漆	kg	200.77	17	3413.09	
17	13030300006	抗碱底涂料	kg	255	15.73	4011.15	
18	14410000004	玻璃胶 350g	支	131.81	10.71	1411.69	
19	14430100001	801胶	kg	816	1.42	1158.72	
20	34020500002@1	密封油膏	kg	14.76	1.42	20.96	
21	34110100002	水	t	1.09	4.4	4.8	
22	88010500001	其他材料费	元	1822.279	1	1822.28	
23	BCCLF10@1	0.8m新柜材料费	个	44	950	41800	
24	BCCLF11@1	2.4m新柜材料费	个	12	2400	28800	
25	BCCLF18	护栏	个	12	260	3120	
26	BCCLF21	窗帘(含宽门幅加绒睛伦布、头布、环扣、钩子、杆)	m	83	200	16600	
27	BCCLF25	服务台	m2	11	1200	13200	
28	BCCLF29	3.6*1.8宽会议桌	个	1	5000	5000	
		本页小计	元			217367.46	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	BCCLF32	文化墙尺寸：300*120cm	个	5	1200	6000	
30	BCCLF35	文化墙尺寸：60*80cm材质：PVC-UV	个	20	500	10000	
31	JX001	其他机械费	元	2.43	1	2.43	
32	J7-124	电锤 520W 小	台班	5.1	8.45	43.1	
		本页小计	元			16045.53	
		合计	元			233412.99	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰水电安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		18135.39	
1	直接费			16514.41	
1.1	人工费			2922.73	
1.2	材料费			13568.34	
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费			23.34	
2	管理费		32.16	1000.89	
3	其他管理费	（按附录C说明第2条规定计算）			
4	利润		20	622.41	
二	措施项目费	1+2+3		386.9	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）		29.02	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	357.88	
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	311.2	
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）		111.13	
四	税前造价	一+二+三		18633.42	
五	销项税额	四	9	1677.01	
单位工程建安造价		四+五		20310.43	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰水电安装

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
		电气安装					18135.39		
		电气安装					18135.39		
1	030411004001	配线 BV-1.5	1. 名称:照明线路	m	300	2.63	789.00		
1.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内)) 铜芯 2.5	2. 型号、规格:BV-1.5mm2 3. 配线形式:管内穿线	100m单线	3	263.16	789.48		
2	030411004002	配线 BV-2.5	1. 名称:照明线路	m	400	2.86	1144.00		
2.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内)) 铜芯 2.5	2. 型号、规格:BV-2.5mm2 3. 配线形式:管内穿线	100m单线	4	286.36	1145.44		
3	030411001067	配管	1. 名称:半硬质塑料管	m	62	7.37	456.94		
3.1	C4-1356 换	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20	2. 材质:塑料 3. 型号、规格:φ20 4. 配置形式:暗敷	100m	0.62	737.20	457.06		
4	030404035001	插座 单相五孔安全型插座 250V 10A		个	68	38.22	2598.96		
4.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔	1. 名称:单相五孔安全型插座	10套	6.8	303.20	2061.76		
4.2	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	2. 规格:250V 10A	10个	6.8	79.02	537.34		
5	030412005001	600*600mm灯盘	1. 名称:600*600mm灯盘	套	10	171.92	1719.20		
本页小计								6708.10	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰水电安装

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
5.1	C4-1863	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 三管		10套	1	1719.20	1719.20		
6	030404034001	照明开关 单极墙壁开关 250V 10A	1. 名称:单极墙壁开关 2. 规格:250V 10A	个	15	38.22	573.30		
6.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	1.5	303.15	454.73		
6.2	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒		10个	1.5	79.02	118.53		
7	030404035002	16A插座	1. 名称:16A插座 2. 规格:250V 30A	个	9	40.78	367.02		
7.1	C4-1952	单相暗插座 30A 3孔		10套	0.9	328.77	295.89		
7.2	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒		10个	0.9	79.02	71.12		
8	030404035003	插座 网络插座	1. 名称:网络插座	个	21	52.03	1092.63		
8.1	C4-1940	单相暗插座15A 2孔		10套	2.1	520.29	1092.61		
9	030411004003	配线 网络线	1. 名称:网络线 2. 型号、规格:超五类网线 3. 配线形式:管内穿线	m	120	5.29	634.80		
9.1	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内		100m	1.2	529.20	635.04		
10	030404034002	声控开关	1. 名称:双极墙壁开关 2. 规格:250V 10A	个	14	49.59	694.26		
本页小计								3362.01	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰水电安装

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
10.1	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联		10套	1.4	416.88	583.63		
10.2	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒		10个	1.4	79.02	110.63		
11	040804004001	接线盒	接线盒	个	16	8.96	143.36		
11.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	1.6	89.57	143.31		
12	080703004001	显示屏		m2	3.79	1998.05	7572.61		
12.1	补子目1	显示屏		m2	3.7863	2000.00	7572.60		
13	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1	349.31	349.31		
13.1	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)		系统	1	349.31	349.31		
	C0303	单价措施费							
本页小计								8065.28	
合 计								18135.39	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰水电安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3111.984	0.9392	2922.78	人工系数:0.9392;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.63	5.517	3.48	
3	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	6.032	0.22	1.33	
4	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	20.4	0.34	6.94	
5	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	144.78	0.22	31.85	
6	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.433	5.517	2.39	
7	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	0.155	5.517	0.86	
8	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	0.24	5.517	1.32	
9	14410000013	胶粘剂	kg	0.031	3.98	0.12	
10	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	18.117	0.979	17.74	
11	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	58.289	1.572	91.63	
12	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	4.122	3.72	15.33	
13	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	4.848	0.11	0.53	
14	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	144.78	0.11	15.93	
15	88010500001@1	其他材料费	元	3.203	1	3.2	
16	88010500003	校验材料费	元	2.8	1	2.8	
17	BCCLF3	显示屏	m ²	3.786	2000	7572	
18	WJJ172577@1	电气PVC阻燃管 中型 Φ20单价含接头、护口等管件	m	65.72	1.36	89.38	
19	WJJ252102@5	600*600mm灯盘(甲供)	个	10.1	120	1212	
20	WJJ260501@1	单极墙壁开关 250V 10A	只	15.3	15	229.5	
21	WJJ260501@2	双极墙壁开关 250V 10A	只	14.28	26	371.28	
22	WJJ264103@1	单相五孔安全型插座 250V 10A	套	69.36	16	1109.76	
23	WJJ264103@3	网络插座	套	21.42	38	813.96	
24	WJJ264103@6	16A插座	套	9.18	18	165.24	
25	WJJ280304@1	绝缘导线 BV-2.5	m	464	1.63	756.32	
26	WJJ280304@5	绝缘导线 BV-1.5	m	348	1.43	497.64	
27	WJJ282501@1	超五类网线	m	126	2.79	351.54	
28	WJJ290613	套接管	m	0.589	1.2	0.71	
29	WJJ291107	接线盒	个	16.32	2.5	40.8	
		本页小计	元			16328.36	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰水电安装

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	WJJ291107@1	开关插座盒	个	108.12	1.5	162.18	
31	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V	台班	0.2	31.74	6.35	
32	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.2	28.58	5.72	
33	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	1.2	4.22	5.06	
34	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m~20km	台班	0.2	15.91	3.18	
35	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.12	4.08	0.49	
36	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.4	6.33	2.53	
		本页小计	元			185.51	
		合计	元			16513.87	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司