


山西路桥第六工程有限公司左榆公路新建工程LJ4项目部
和平二号大桥钢筋笼加工、组装劳务施工限价清单

清单号	细目名称	单位	数量	不含税单价 (元)	限价总额 (元)	工作内容	费用组成	不含税单价组成			采用定额编号
								人工单价 (元)	材料单价 (元)	机械单价 (元)	
403-1-a	基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁、沉桩、沉井等)光圆钢筋加工	t	58.92396	291.4	17170.44	材料卸车、钢筋除锈;调直、切割、螺旋筋安装、焊接;吊运、堆码、储存。甲方提供服务:钢筋半成品、技术服务。	含人工、机械、机具、焊条、电费等小型材料及其他相关费用。	259.33	0	32.07	集团403-1-2-001 (下浮5%)
403-1-b	基础钢筋(包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁、沉桩、沉井等)带肋钢筋现场组装	t	278.7432	172.18	47994.00	材料卸车、拼装、螺旋筋焊接、吊运、堆码、储存。甲方提供服务:钢筋半成品、技术服务。	含人工、机械、机具、焊条、电费等小型材料及其他相关费用。	143.74	0	28.44	钢筋集中加工 403-3-1-001-1 (下浮5%)
403-2-a	圆柱式桥墩光圆钢筋加工	t	51.20878	291.4	14922.24	材料卸车、钢筋除锈;调直、切割、螺旋筋安装、焊接;吊运、堆码、储存。甲方提供服务:钢筋半成品、技术服务。	含人工、机械、机具、焊条、电费等小型材料及其他相关费用。	259.33	0	32.07	集团403-1-2-001 (下浮5%)
403-2-b	圆柱式桥墩带肋钢筋现场组装	t	213.3753	114.31	24390.93	材料卸车、拼装、螺旋筋焊接、吊运、堆码、储存。甲方提供服务:钢筋半成品、技术服务。	含人工、机械、机具、焊条、电费等小型材料及其他相关费用。	105.59	0	8.72	钢筋集中加工 403-3-2-002-1 (下浮5%)
合计					104477.61						


项目经理:




项目总工:

张鹏

工程技术部:



成本合同部:



现场负责人:

秦于伟