

盐官海塘及海神庙之海神庙东
、西配殿保护修缮工程

工程

投 标 报 价

投 标 人：

(单位盖章)

年 月 日

投 标 报 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程_____

投 标 总 价 (小写)： 1544500元_____

(大写)： 壹佰伍拾肆万肆仟伍佰元整_____

投 标 人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价工程师签字盖章)

编制日期： 年 月 日

编制说明

工程名称：盐官海塘及海神庙
之海神庙东、西配殿保护修缮
工程

(1) 工程概况： 工程位于海宁市盐官镇。工程总建筑面积为486.6m²，其中东配殿243.3m²、西配殿243.3m²，工程内容包砖块翻新、瓦屋面翻新、木梁柱剔补加固、墙面粉刷、木结构重新刷漆等，具体详见设计图纸、白蚁防治方案及工程量清单。 (2) 工程招标和分包范围： 设计图纸范围内的仿古工程、白蚁防治，具体详见设计图纸、白蚁防治方案及工程量清单。 (3) 工程量清单编制依据： 1. 浙江省古建筑设计研究院有限公司提供的本工程设计方案及图纸； 2. 本工程采购文件； 3. 工程量清单计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》； 4. 有关标准图集及规范要求； 5. 常规采用的施工组织设计和施工方案。

投标报价费用表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价费用表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西

配殿保护修缮工程.

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价费用表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程-东配殿 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	420992	见表10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	58735.4	
2	措施项目费		93673.82	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	89729.25	见表10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	3678.75	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3944.57	见表10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3439.02	见表10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		19816.49	
5	增值税		48103.41	
投标报价合计		1+2+3+4+5	582,585.72	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。－东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		石作工程					2925				
1	020201003001	陡板石	人工毛刷清理阶沿石、陡板石上的青苔、污渍	m2	18.5	50	925				
2	020703001001	细墁散水	1、散水部位碎裂的方砖拆除，包括垃圾清理及外运 2、方砖直铺，方砖尺寸430mm×430mm，厚60mm，底层素土夯实并找平，上	块	10	200	2000				
		抹灰工程					98479.68	19920.15	574.9		
3	020801001001	墙面仿古抹灰	外墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落红灰表层 2、白石灰粉刷一遍，葡萄灰粉刷一遍，红土浆罩面（色泽与原色泽保持一	m2	479.08	100	47908				
4	020801001002	墙面仿古抹灰	外墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落纸筋灰底层 2、纸筋灰打底，赶平压	m2	287.45	52.78	15171.61	5976.09	172.47		
5	020801001003	墙面仿古抹灰	内墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落白灰层 2、刷饰白石灰水2遍	m2	479.08	52.78	25285.84	9960.07	287.45		
本页小计							91290.45	15936.16	459.92		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-
东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	020801001004	墙面仿古抹灰	内墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落纸筋灰底层 2、纸筋灰打底，赶平压	m2	191.63	52.78	10114.23	3983.99	114.98		
		大木构					81600				
7	020501001001	圆柱	剔补加固木梁柱 1、木梁柱表皮糟朽清理 2、剔补加固木梁柱 3、新换木材：松木	块	6	1000	6000				
8	020501001002	圆柱	剔补加固木梁柱 1、木梁柱表皮糟朽清理 2、木条嵌补裂缝 3、新换木材：松木	块	10	1000	10000				
9	020501001003	圆柱	剔补加固圆木柱 1、圆木柱糟朽清理 2、现状：木柱被白蚁蛀蚀，柱身糟朽，自地面以上高1米，深80mm, 宽100mm 3、木柱墩接，柱径36cm以内 4、新换木材：松木	根	1	2000	2000				
10	02B002	胶水粘结	改性环氧结构胶粘贴严实	处	2	500	1000				
本页小计							29114.23	3983.99	114.98		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-
东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	02B003	胶水粘结	耐水性胶粘剂粘接	处	6	500	3000				
12	02B004	不锈钢箍加固	不锈钢箍加固	kg	55	20	1100				
13	011603001001	木构件拆除	拆除糟朽木枋，包括垃圾清理及外运	m3	0.3	5000	1500				
14	020502002001	矩形梁	南梢间前金檩剔补加固 1、现状：南梢间前金檩白蚁蛀蚀，表面糟朽宽20mm，长0.4mm 2、新换木材：松木	m3	0.3	5000	1500				
15	02B005	高分子材料灌浆加固木柱	1. 高分子材料灌浆加固木柱 2、现状：中柱脊檩以下1.2m，内部中空宽度约130mm，深20mm，表皮完好	根	1	1000	1000				
16	020502002002	矩形梁	更换五架梁 1、现状：五架梁内部糟朽，宽度在40-60mm之间，中间下挠60mm，超过竖向挠度最大值，现用脚手架支撑。 2、更换原有五架梁 3、新换木材：松木	m3	0.9	5000	4500				
本页小计							12600				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-
东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	02B007	预留费用	此项为预留费用，用于前檐斗拱上位置被吊顶遮挡无法勘察，需施工后拆除吊顶补勘再确定修缮措施，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	50000	50000				
		装饰装修					2000				
18	02B009	门墩剔补加固	门墩剔补加固，并用改性结构胶粘剂粘牢	块	2	500	1000				
19	02B010	门墩用改性环氧结构胶粘贴严实	门墩用改性环氧结构胶粘贴严实	处	1	1000	1000				
		屋面					163987.3	37878.02	362.33		
20	011603001002	木构件拆除	拆除糟朽木椽，包括垃圾清理及外运	m3	5.06	5000	25300				
21	020505004001	圆形椽	更换糟朽木椽 1、圆椽Φ120mm，间距270mm 2、新换木材：松木	m3	5.06	3218.33	16284.75	3113.37	76.2		
22	02B011	瓦屋面拆除	1、清理屋面杂草、浮土 2、拆除破损筒瓦、望板基层，包括垃圾清理及外运	m2	280.93	50	14046.5				
本页小计							107631.3	3113.37	76.2		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-
东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	020602001001	筒瓦屋面	瓦屋面 1、黑活筒瓦长约350mm，宽140mm，厚12mm，瓦垄间距270mm 2、板瓦长240mm，宽240mm，厚13mm，瓦垄间距270mm；灰背层20-30mm 3、望板基层，厚20mm，宽100-130mm 4、原有瓦片70%回收利用，30%补添 5、檐高5.18m	m2	280.93	304.54	85554.42	26744.54	280.93		
24	02B012	瓦屋脊拆除	瓦屋脊拆除，包括垃圾清理及外运	m	42.26	100	4226				
25	020602002001	屋面窑制正脊	花瓦脊 1、要求手工瓦、按原规格尺寸制作 2、屋脊的抹灰恢复，此项做法暂无，单价暂估，后期按实组价 3、檐高5.18m	m	42.26	271.86	11488.8	5222.49			
26	Z020602018001	砖砌泛水	1、砖砌泛水 2、檐口高度5.18m	m	21.28	30.03	639.04	440.28			
本页小计							101908.3	32407.31	280.93		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-
东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	020602008001	筒瓦排山	铃铛排山脊 1、样式参考原有 2、檐高5.18m	m	10.6	151.45	1605.37	776.87			
28	020602010001	斜沟	筒瓦花边滴水 1、要求手工瓦、按原规格尺寸制作 2、原有瓦片70%回收利用，30%补添 3、檐高5.18m	m	43.36	73.23	3175.25	1275.65			
29	011603001003	木构件拆除	1、拆除破损封沿板，包括垃圾清理及外运	m	43.36	10	433.6				
30	020602009001	檐头（口）附件	更换糟朽封檐板 1、更换封檐板 2、新换木材：松木	m	43.36	28.45	1233.59	304.82	5.2		
		油饰					72000				
31	02B013	木材三防	木材三防处理	m2	600	20	12000				
32	020906014001	其他木材面油漆	木柱、平板枋、檐椽、飞椽、斗拱等前檐木构件表面重新油饰 1、清理表层脱落油漆 2、木饰面刷红漆	m2	300	100	30000				
本页小计							48447.81	2357.34	5.2		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙
东、西配殿保护修缮工程.-东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施					89729.25	3348.03	330.72		
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、檐高7米以内，层高6m以内	m2	371.59	15.07	5599.86	3348.03	330.72		
2	021003002001	楼、阁、轩	1、垂直运输 2、檐高5.18m	m2	256.47	20	5129.4				
3	02B014	周边环境整治	周边环境整治，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	10000	10000				
4	02B015	院落排水系统修整	院落排水系统修整，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	20000	20000				
5	02B016	施工前墙体、大木构上的管线保护性拆除，待施工完毕后安装复位	施工前墙体、大木构上的管线保护性拆除，待施工完毕后安装复位，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	10000	10000				
6	02B017	建筑上方大树枝干、枝叶修剪，综合考虑相关措施	建筑上方大树枝干、枝叶修剪，综合考虑相关措施，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	5000	5000				
7	02B018	佛像保护	佛像保护	座	9	1000	9000				
本页小计							64729.26	3348.03	330.72		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙
东、西配殿保护修缮工程.-东配殿

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	02B019	遗址保护措施，确保施工中不破坏遗址	遗址保护措施，确保施工中不破坏遗址	项	1	4999.99	4999.99				
9	02B020	施工过程中结构稳定性检测	施工过程中结构稳定性检测	项	1	10000	10000				
10	02B021	垃圾清运、成品保护、卫生清洁等其他措施费由投标人自行考虑，结算不做调整	垃圾清运、成品保护、卫生清洁等其他措施费由投标人自行考虑，结算不做调整	项	1	10000	10000				
本页小计							24999.99				
合 计							89729.25	3348.03	330.72		

[illegible]

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西
配殿保护修缮工程.-东配殿

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
7	020501001001	圆柱	块	6		1000				1000	6000
	补05	圆柱修补	块	6		1000				1000	6000
8	020501001002	圆柱	块	10		1000				1000	10000
	补05	圆柱修补	块	10		1000				1000	10000
9	020501001003	圆柱	根	1		2000				2000	2000
	补06	圆柱墩接	根	1		2000				2000	2000
10	02B002	胶水粘结	处	2		500				500	1000
	补07	胶水粘结	处	2		500				500	1000
11	02B003	胶水粘结	处	6		500				500	3000
	补07	胶水粘结	处	6		500				500	3000
12	02B004	不锈钢箍加固	kg	55		20				20	1100
	补08	不锈钢箍加固	kg	55		20				20	1100
13	011603001001	木构件拆除	m3	0.3		5000				5000	1500
	补09	木构件拆除	m3	0.3		5000				5000	1500
14	020502002001	矩形梁	m3	0.3		5000				5000	1500
	补10	矩形梁	m3	0.3		5000				5000	1500
15	02B005	高分子材料灌浆加固木柱	根	1		1000				1000	1000
	补11	高分子材料灌浆加固木柱	根	1		1000				1000	1000
16	020502002002	矩形梁	m3	0.9		5000				5000	4500
	补10	矩形梁	m3	0.9		5000				5000	4500
17	02B007	预留费用	项	1		50000				50000	50000
	补12	预留费用	项	1		50000				50000	50000

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西
配殿保护修缮工程.-东配殿

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		装饰装修									
18	02B009	门墩剔补加固	块	2		500				500	1000
	补13	门墩剔补加固	块	2		500				500	1000
19	02B010	门墩用改性环氧结构胶 粘贴严实	处	1		1000				1000	1000
	补14	门墩用改性环氧结构胶 粘贴严实	处	1		1000				1000	1000
		屋面									
20	011603001002	木构件拆除	m3	5.06		5000				5000	25300
	补09	木构件拆除	m3	5.06		5000				5000	25300
21	020505004001	圆形椽	m3	5.06	615.29	2472.69	15.06	79.36	35.93	3218.33	16285
	12-87	全圆形椽子直径(cm) φ10以 上制作、安装 换为【松木 综合】	10m3	0.506	6152.85	24726.88	150.59	793.6	359.3	32183.22	16285
22	02B011	瓦屋面拆除	m2	280.93		50				50	14047
	补15	瓦屋面拆除	m2	280.93		50				50	14047
23	020602001001	筒瓦屋面	m2	280.93	95.2	190.75	1	12.11	5.48	304.54	85554
	12-243	清水望板板厚(cm)2制作、安 装	10m2	28.093	284.63	625.54	3.9	36.33	16.45	966.85	27162
	11-132 换	黏土筒瓦屋面走廊、平房、 厅堂 平房檐高超过3.6m 换为【板瓦240*240*13】	10m2	28.093	667.36	1281.94	6.05	84.78	38.38	2078.51	58392
24	02B012	瓦屋脊拆除	m	42.26		100				100	4226
	补16	瓦屋脊拆除	m	42.26		100				100	4226

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西
配殿保护修缮工程.-东配殿

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
25	020602002001	屋面窑制正脊	m	42. 26	123. 58	125. 68		15. 56	7. 04	271. 86	11489
	11-155 换	花砖脊(高:cm)五皮花砖三线脚正脊94以内 平房檐高超过3. 6m	10m	4. 226	1235. 79	1256. 75		155. 59	70. 44	2718. 57	11489
26	Z020602018001	砖砌泛水	m	21. 28	20. 69	5. 56		2. 6	1. 18	30. 03	639
	11-129 换	砖砌泛水 平房檐高超过3. 6m	10m	2. 128	206. 86	55. 57		26. 04	11. 79	300. 26	639
27	020602008001	筒瓦排山	m	10. 6	73. 29	64. 75		9. 23	4. 18	151. 45	1605
	11-163 换	筒瓦排山3#筒瓦 平房檐高超过3. 6m	10m	1. 06	732. 85	647. 46		92. 27	41. 77	1514. 35	1605
28	020602010001	斜沟	m	43. 36	29. 42	38. 43		3. 7	1. 68	73. 23	3175
	11-164 换	筒瓦花边滴水1#花滴 平房檐高超过3. 6m	10m	4. 336	294. 18	384. 33		37. 04	16. 77	732. 32	3175
29	011603001003	木构件拆除	m	43. 36		10				10	434
	补17	木构件拆除（封檐板）	m	43. 36		10				10	434
30	020602009001	檐头（口）附件	m	43. 36	7. 03	19. 99	0. 12	0. 9	0. 41	28. 45	1234
	12-233	封沿板规格(cm)2. 5×25制作、安装	10m	4. 336	70. 29	199. 87	1. 24	9. 01	4. 08	284. 49	1234
		油饰									
31	02B013	木材三防	m2	600		20				20	12000
	补18	木材三防	m2	600		20				20	12000
32	020906014001	其他木材面油漆	m2	300		100				100	30000
	补19	其他木材面油漆	m2	300		100				100	30000
33	020905001001	木门油漆	m2	300		100				100	30000

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙
东、西配殿保护修缮工程.-东配殿

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		技术措施									
1	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	m2	371.59	9.01	3.36	0.89	1.25	0.56	15.07	5600
	16-13	外墙脚手架建筑物檐高(m)7 以内	100m2	3.7159	901.01	336.35	88.98	124.64	56.43	1507.41	5601
2	021003002001	楼、阁、轩	m2	256.47		20				20	5129
	补21	楼、阁、轩	m2	256.47		20				20	5129
3	02B014	周边环境整治	项	1		10000				10000	10000
	补22	周边环境整治	项	1		10000				10000	10000
4	02B015	院落排水系统修整	项	1		20000				20000	20000
	补23	院落排水系统修整	项	1		20000				20000	20000
5	02B016	施工前墙体、大木构上的 管线保护性拆除，待 施工完毕后安装复位	项	1		10000				10000	10000
	补24	施工前墙体、大木构上的 管线保护性拆除，待 施工完毕后安装复位	项	1		10000				10000	10000
6	02B017	建筑上方大树枝干、枝 叶修剪，综合考虑相关 措施	项	1		5000				5000	5000
	补25	建筑上方大树枝干、枝 叶修剪，综合考虑相关 措施	项	1		5000				5000	5000
7	02B018	佛像保护	座	9		1000				1000	9000
	补26	佛像保护	座	9		1000				1000	9000

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-东配殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程, -东配殿

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-东配殿

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配

殿保护修缮工程.-东配殿

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专项技术措施暂估价表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-东配殿

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配
殿保护修缮工程-东配殿

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、

西配殿保护修缮工程, -东配殿

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价费用表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程-西配电 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	434222	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	58735.4	
2	措施项目费		78673.83	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	74729.26	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	3678.75	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3944.57	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3439.02	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
4	规费		19816.49	
5	增值税		47944.11	
投标报价合计		1+2+3+4+5	580,656.43	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		石作工程					4935				
1	020201003002	陡板石	人工毛刷清理阶沿石、陡板石上的青苔、污渍	m2	18.7	50	935				
2	020703001002	细墁散水	1、散水部位碎裂的方砖拆除 2、方砖直铺，方砖尺寸430mm×430mm，厚60mm，底层素土夯实并找平，上铺方砖夯实 3、包括垃圾清理及外运	块	20	200	4000				
		抹灰工程					98479.68	19920.15	574.9		
3	020801001001	墙面仿古抹灰	外墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落红灰表层 2、白石灰粉刷一遍，葡萄灰粉刷一遍，红土浆罩面（色泽与原色泽保持一	m2	479.08	100	47908				
4	020801001002	墙面仿古抹灰	外墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落纸筋灰底层 2、纸筋灰打底，赶平压	m2	287.45	52.78	15171.61	5976.09	172.47		
5	020801001003	墙面仿古抹灰	内墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落白灰层 2、刷饰白石灰水2遍	m2	479.08	52.78	25285.84	9960.07	287.45		
本页小计							93300.45	15936.16	459.92		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	020801001004	墙面仿古抹灰	内墙表面找补抹灰 1、清楚斑驳脱落纸筋灰底层 2、纸筋灰打底，赶平压	m2	191.63	52.78	10114.23	3983.99	114.98		
		大木构					93100				
7	020501001004	圆柱	剔补加固木梁柱 1、木梁柱表皮糟朽清理 2、剔补加固木梁柱 3、新换木材：松木	块	11	1000	11000				
8	020501001005	圆柱	剔补加固木梁柱 1、木梁柱皮糟朽清理 2、木条嵌补裂缝 3、新换木材：松木	块	10	1000	10000				
9	020501001006	圆柱	剔补加固圆木柱 1、圆木柱糟朽清理 2、现状：木柱柱脚糟朽，自地面以上高1.5m，糟朽宽度约120mm，深20mm-240mm 3、木柱墩接，柱径36cm以内 4、新换木材：松木	根	1	2000	2000				
10	02B023	胶水粘结	改性环氧结构胶粘贴严实	处	8	500	4000				
本页小计							37114.23	3983.99	114.98		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	02B024	胶水粘结	耐水性胶粘剂粘接	处	16	500	8000				
12	02B025	不锈钢箍加固	不锈钢箍加固	kg	205	20	4100				
13	011603001004	木构件拆除	拆除糟朽木枋，包括垃圾清理及外运	m3	0.3	5000	1500				
14	020502002002	矩形梁	更换明间糟朽木枋 1、替木长350mm厚80mm高150mm 2、新换木材：松木	m3	0.3	5000	1500				
15	02B026	高分子材料灌浆加固木柱	1. 高分子材料灌浆加固木柱 2、现状：木柱柱脚糟朽，自地面以上高1.1米，糟朽宽度约100mm，深30mm，阻抗仪检测发现，木柱中空，宽度30-80mm，深30mm	根	1	1000	1000				
16	02B027	预留费用	此项为预留费用，用于前檐斗拱上位置被吊顶遮挡无法勘察，需施工后拆除吊顶补勘再确定修缮措施，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	50000	50000				
		装饰装修					164987.3	37878.02	362.33		
本页小计							66100				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	02B029	门墩剔补加固屋面	门墩剔补加固，并用改性结构胶粘剂粘牢	块	2	500	1000				
18	011603001005	木构件拆除	拆除糟朽木椽，包括垃圾清理及外运	m3	5.06	5000	25300				
19	020505004002	圆形椽	更换糟朽木椽 1、圆椽Φ120mm，间距270mm 2、新换木材：松木	m3	5.06	3218.33	16284.75	3113.37	76.2		
20	02B030	瓦屋面拆除	1、清理屋面杂草、浮土 2、拆除破损筒瓦、望板基层，包括垃圾清理及外运	m2	280.93	50	14046.5				
21	020602001002	筒瓦屋面	瓦屋面 1、黑活筒瓦长约350mm，宽140mm，厚12mm，瓦垄间距270mm 2、板瓦长240mm，宽240mm，厚13mm，瓦垄间距270mm；灰背层20-30mm 3、望板基层，厚20mm，宽100-130mm 4、原有瓦片70%回收利用，30%补添 5、檐高5.18m	m2	280.93	304.54	85554.42	26744.54	280.93		
本页小计							142185.7	29857.91	357.13		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-
西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	02B031	瓦屋脊拆除	瓦屋脊拆除，包括垃圾清理及外运	m	42.26	100	4226				
23	020602002002	屋面窑制正脊	花瓦脊 1、要求手工瓦、按原规格尺寸制作 2、屋脊的抹灰恢复，此项做法暂无，单价暂估，后期按实组价 3、檐高5.18m	m	42.26	271.86	11488.8	5222.49			
24	Z020602018002	砖砌泛水	1、砖砌泛水 2、檐口高度5.18m	m	21.28	30.03	639.04	440.28			
25	020602008002	筒瓦排山	铃铛排山脊 1、样式参考原有 2、檐高5.18m	m	10.6	151.45	1605.37	776.87			
26	020602010002	斜沟	筒瓦花边滴水 1、要求手工瓦、按原规格尺寸制作 2、原有瓦片70%回收利用，30%补添 3、檐高5.18m	m	43.36	73.23	3175.25	1275.65			
27	011603001006	木构件拆除	1、拆除破损封沿板，包括垃圾清理及外运	m	43.36	10	433.6				
本页小计							21568.06	7715.29			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-
西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	020602009002	檐头（口）附件	更换糟朽封檐板 1、更换封檐板 2、新换木材：松木	m	43.36	28.45	1233.59	304.82	5.2		
		油饰					72720				
29	02B032	木材三防	木材三防处理	m2	606	20	12120				
30	020906014002	其他木材面油漆	木柱、平板枋、檐椽、飞椽、斗拱等前檐木构件表面重新油饰 1、清理表层脱落油漆 2、木饰面刷红漆	m2	305	100	30500				
31	020905001002	木门油漆	格扇窗等前檐木构架表面重新油饰 1、清理表层脱落油漆 2、木饰面刷红漆	m2	301	100	30100				
本页小计							73953.59	304.82	5.2		
合 计							434222	57798.17	937.23		

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙
东、西配殿保护修缮工程.-西配电

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施					74729.26	3348.03	330.72		
1	021001002002	砌筑装饰用外脚手架	1、檐高7米以内，层高6m以内	m2	371.59	15.07	5599.86	3348.03	330.72		
2	021003002002	楼、阁、轩	1、垂直运输 2、檐高5.18m	m2	256.47	20	5129.4				
3	02B033	周边环境整治	周边环境整治，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	10000	10000				
4	02B034	院落排水系统修整	院落排水系统修整，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	20000	20000				
5	02B035	施工前墙体、大木构上的管线保护性拆除	施工前墙体、大木构上的管线保护性拆除，待施工完毕后安装复位，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	10000	10000				
6	02B036	建筑上方大树枝干、枝叶修剪	建筑上方大树枝干、枝叶修剪，综合考虑相关措施，由施工单位勘察现场后自行报价，结算不作调整	项	1	5000	5000				
7	02B037	佛像保护	佛像保护	座	9	1000	9000				
本页小计							64729.26	3348.03	330.72		

[illegible]

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西
配殿保护修缮工程.-西配电

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
7	020501001004	圆柱	块	11		1000				1000	11000
	补05	圆柱修补	块	11		1000				1000	11000
8	020501001005	圆柱	块	10		1000				1000	10000
	补05	圆柱修补	块	10		1000				1000	10000
9	020501001006	圆柱	根	1		2000				2000	2000
	补06	圆柱墩接	根	1		2000				2000	2000
10	02B023	胶水粘结	处	8		500				500	4000
	补07	胶水粘结	处	8		500				500	4000
11	02B024	胶水粘结	处	16		500				500	8000
	补07	胶水粘结	处	16		500				500	8000
12	02B025	不锈钢箍加固	kg	205		20				20	4100
	补08	不锈钢箍加固	kg	205		20				20	4100
13	011603001004	木构件拆除	m3	0.3		5000				5000	1500
	补09	木构件拆除	m3	0.3		5000				5000	1500
14	020502002002	矩形梁	m3	0.3		5000				5000	1500
	补10	矩形梁	m3	0.3		5000				5000	1500
15	02B026	高分子材料灌浆加固木柱	根	1		1000				1000	1000
	补11	高分子材料灌浆加固木柱	根	1		1000				1000	1000
16	02B027	预留费用	项	1		50000				50000	50000
	补12	预留费用	项	1		50000				50000	50000
		装饰装修									
17	02B029	门墩剔补加固屋面	块	2		500				500	1000

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西
配殿保护修缮工程.-西配电

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	补13	门墩剔补加固	块	2		500				500	1000
18	011603001005	木构件拆除	m3	5.06		5000				5000	25300
	补09	木构件拆除	m3	5.06		5000				5000	25300
19	020505004002	圆形椽	m3	5.06	615.29	2472.69	15.06	79.36	35.93	3218.33	16285
	12-87	全圆形椽子直径(cm)Φ10以上制作、安装 换为【松木综合】	10m3	0.506	6152.85	24726.88	150.59	793.6	359.3	32183.22	16285
20	02B030	瓦屋面拆除	m2	280.93		50				50	14047
	补15	瓦屋面拆除	m2	280.93		50				50	14047
21	020602001002	筒瓦屋面	m2	280.93	95.2	190.75	1	12.11	5.48	304.54	85554
	12-243	清水望板板厚(cm)2制作、安装	10m2	28.093	284.63	625.54	3.9	36.33	16.45	966.85	27162
	11-132 换	黏土筒瓦屋面走廊、平房、厅堂 平房檐高超过3.6m 换为【板瓦240*240*13】	10m2	28.093	667.36	1281.94	6.05	84.78	38.38	2078.51	58392
22	02B031	瓦屋脊拆除	m	42.26		100				100	4226
	补16	瓦屋脊拆除	m	42.26		100				100	4226
23	020602002002	屋面窑制正脊	m	42.26	123.58	125.68		15.56	7.04	271.86	11489
	11-155 换	花砖脊(高:cm)五皮花砖三线脚正脊94以内 平房檐高超过3.6m	10m	4.226	1235.79	1256.75		155.59	70.44	2718.57	11489
24	Z020602018002	砖砌泛水	m	21.28	20.69	5.56		2.6	1.18	30.03	639
	11-129 换	砖砌泛水 平房檐高超过3.6m	10m	2.128	206.86	55.57		26.04	11.79	300.26	639

合 计:

434222

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙
东、西配殿保护修缮工程.-西配电

标段：

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		技术措施									
1	021001002002	砌筑装饰用外脚手架	m2	371. 59	9. 01	3. 36	0. 89	1. 25	0. 56	15. 07	5600
	16-13	外墙脚手架建筑物檐高(m) 7 以内	100m2	3. 7159	901. 01	336. 35	88. 98	124. 64	56. 43	1507. 41	5601
2	021003002002	楼、阁、轩	m2	256. 47		20				20	5129
	补21	楼、阁、轩	m2	256. 47		20				20	5129
3	02B033	周边环境整治	项	1		10000				10000	10000
	补22	周边环境整治	项	1		10000				10000	10000
4	02B034	院落排水系统修整	项	1		20000				20000	20000
	补23	院落排水系统修整	项	1		20000				20000	20000
5	02B035	施工前墙体、大木构上的 管线保护性拆除	项	1		10000				10000	10000
	补24	施工前墙体、大木构上的 管线保护性拆除，待 施工完毕后安装复位	项	1		10000				10000	10000
6	02B036	建筑上方大树枝干、枝 叶修剪	项	1		5000				5000	5000
	补25	建筑上方大树枝干、枝 叶修剪，综合考虑相关 措施	项	1		5000				5000	5000
7	02B037	佛像保护	座	9		1000				1000	9000
	补26	佛像保护	座	9		1000				1000	9000

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-西配电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程, -西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			

暂列金额明细表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程-西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配

殿保护修缮工程-西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专项技术措施暂估价表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配
殿保护修缮工程-西配电

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、

西配殿保护修缮工程-西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-西配电

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价费用表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程-白蚁防治 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	349777.84	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
4	规费			
5	增值税		31480.01	
投标报价合计		1+2+3+4+5	381,257.85	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程。-白蚁防治

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		白蚁防治					349777.8				
1	02B001	白蚁防治	1. 白蚁防治费用由施工单位根据白蚁防治方案结合现场实际情况自行报价，结算不作调整	项	1	349777.84	349777.8				
本页小计							349777.8				
合 计							349777.8				

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-白蚁防治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程, -白蚁防治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程-白蚁防治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配

殿保护修缮工程.-白蚁防治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程-白蚁防治

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-白蚁防治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称: 盐官海塘及海神庙之海神庙东、西配殿保护修缮工程.-白蚁防治

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]