

永靖县三条岷乡马圈沟建筑用石料矿绿色矿山资源开发利用项目临时用电工程清单

序号	项目名称	规格型号	清单工程内容	单位	工程量
1	变压器	SCB11-400kVA	1. 本体安装 2. 接地 3. 调试	台	1
2	低压柜		1. 本体安装 2. 接地 3. 调试	台	2
3	彩钢房		1、彩钢房基础 2、彩钢房安装	m ²	13
4	设备基础、电缆沟		1、设备基础 2、电缆沟	项	1
5	电缆保护管	MPP管Φ200	电缆敷设	米	40
6	低压电缆	YJV-0.6/1-1*300	电缆敷设	m	50
7	砼电杆	12m	1、施工定位 2、杆坑开挖 3、运输 4、电杆组立 5、底盘、卡盘安装	基	4
8	导线	JKLYJ-10-95	1、运输 2、导线架设	米	800
9	隔离开关	GW9-10/1250	1、安装 2、支架制作安装 3、补刷（喷）油漆 4、接地 5、调试	组	1
10	避雷器	HY5WS-17/50	1、本体安装 2、接线 3、补刷（喷）油漆 4、接地 5、调试	组	1
11	户外接地装置		1、本体安装 2、调试	组	3
12	拉线	LP-8	1、拉线坑开挖 2、安装	套	2
13	驱鸟器		安装	只	4
14	横担	∠80×8×1500	安装	组	7
15	金具		安装	套	1
16	安全工器具		安装	套	1
17	台变围栏		安装	套	1
18	变压器槽钢		安装	根	2
19	铜鼻子	配300电缆	安装	个	8
20	杆号牌、警示牌		安装	块	6
21	散水		变台散水	m ²	35
22	设计费		设计费	项	1