

沙圪堵镇福路村2024年农产品
生产厂房项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

沙圪堵镇福路村2024年
农产品生产厂房项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	573.05			
2	010101001002	基底钎探	1、基底钎探	m2	61.2			
3	010101004001	挖基坑土方	1、机械开挖，人工配合 2、土方类别：一、二类土 3、挖土深度：3米以内 4、挖土、修理边坡、保持周围1米内不得有弃土、弃泥砂等 5、清单工程量已包含放坡及工作面工程量	m3	159.12			
4	010101003001	挖沟槽土方	1、机械开挖，人工配合 2、土方类别：一、二类土 3、挖土、修理边坡、保持周围1米内不得有弃土、弃泥砂等 4、清单工程量已包含放坡及工作面工程量	m3	4.4			
5	010103001001	回填土	1、回填要求：人工配合机械夯填 2、密实度要求：不小于0.94 3、夯填：每300mm分层夯实 4、运输距离：依据方案自行确定 5、土壤类型：自行勘察考虑	m3	108.38			
6	010103002001	余方弃置	1、余方点装料运输至弃置点 2、运距：运至环保部门指定土方处理地点，包含处理费 3、装土、运土、卸土、清理机下余土 4、土方类别：自行勘察考虑 5、运输车辆满足当地环保部门要求	m3	55.14			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式单斗液压挖掘机 2. 机械设备规格型号：斗容量1m3	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 土方工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

建筑装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土砌筑工程						
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土运输到位、浇筑、捣固、养护 4、泵送费已包含在内，价格为浇筑成型价	m3	6.12			
2	010404001001	防冻砂层	1、防冻砂层 2、地梁下设300mm厚防冻砂层，每边宽出100mm	m3	13.91			
3	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土运输到位、浇筑、捣固、养护 4、泵送费已包含在内，价格为浇筑成型价	m3	29.16			
4	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土运输到位、浇筑、捣固、养护 4、泵送费已包含在内，价格为浇筑成型价	m3	12.88			
5	010502001001	短柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土运输到位、浇筑、捣固、养护 4、泵送费已包含在内，价格为浇筑成型价	m3	10.9			
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、混凝土运输到位、浇筑、捣固、养护 4、泵送费已包含在内，价格为浇筑成型价	m3	0.98			
7	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、混凝土运输到位、浇筑、捣固、养护 4、泵送费已包含在内，价格为浇筑成型价	m3	4.74			
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂实心砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级、配合比:Mb5水泥砂浆	m3	12.41			
9	010501003003	柱脚二次灌浆	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 无收缩细石混凝土 3、混凝土运输到位、浇筑	m3	0.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			注、捣固、养护 4、价格为浇筑成型价					
10	010501003004	包柱脚	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 细石混凝土 3、混凝土运输到位、浇 注、捣固、养护 4、价格为浇筑成型价	m3	0.98			
11	010516001001	预埋螺栓	1、包括材料、校正、除 锈、刷防锈漆两遍、运输 、螺栓定位、安装等成活 过程 2、钢材种类: Q235B 3、规格、型号、除锈等 级: Sa2.5级标准	t	0.95			
12	010516002004	预埋铁件	1、包括材料、校正、除 锈、刷防锈漆两遍、运输 、铁件定位、安装等成活 过程 2、钢材种类: Q235B 3、规格、型号、除锈等 级: Sa2.5级标准	t	0.41			
13	010516002005	抗剪键	1、包括材料、校正、除 锈、刷防锈漆两遍、运输 、抗剪键定位、安装等成 活过程 2、钢材种类: Q235B 3、规格、型号、除锈等 级: Sa2.5级标准	t	0.02			
14	010515001023	砌体加筋	1、钢筋为I级钢筋Φ6 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎） 3、钢筋型号: HRB400	t	0.022			
15	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋为III级钢筋Φ12 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎） 3、钢筋型号: HRB400	t	1.551			
16	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋为III级钢筋Φ16 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎） 3、钢筋型号: HRB400	t	0.831			
17	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋为III级钢筋Φ18 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎） 3、钢筋型号: HRB400	t	1.693			
18	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋为III级钢筋Φ20 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎） 3、钢筋型号: HRB400	t	0.53			
19	010515001013	现浇构件钢筋- 箍筋	1、箍筋为III级钢筋Φ8 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎） 3、钢筋型号: HRB400	t	0.85			
20	010515001010	现浇构件钢筋- 箍筋	1、箍筋为III级钢筋Φ10 2、钢筋制作、运输、安 装、焊接（绑扎）；	t	1.052			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、钢筋型号：HRB400					
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 连接套筒 3. 规格:16mm	个	180			
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 连接套筒 3. 规格:18mm	个	64			
23	010516003003	机械连接	1. 连接方式:机械连接 2. 螺纹套筒种类:直螺纹 连接套筒 3. 规格:20mm	个	72			
24	011210006001	防火隔墙	1、防火隔墙 2、100mm厚装配式建筑蒸 压加气混凝土板墙 3、耐火极限≥2h 4、做法参见图集19CJ85- 1	m2	651.78			
25	011210006002	防火隔墙	1、防火隔墙 2、100mm厚装配式建筑蒸 压加气混凝土板墙 3、耐火极限≥2.5h 4、做法参见图集19CJ85- 1	m2	50.42			
26	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 厕所墩台 2. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖	m3	1.15			
		分部小计						
		钢结构工程						
27	010602001001	钢屋架	1、名称：钢屋架及节点 制作安装 2、材质、规格：Q355B， H294*200*8*12 3、钢构件表面除锈，除 锈等级达到Sa2.5级标准 4、除锈后喷涂红丹醇酸 防锈漆，厚度不小于50 μ m再涂2-3遍醇酸防锈漆， 再涂2-3遍醇酸调和漆， 涂层干漆膜总厚度：室外 不小于150 μm，室内不小 于125 μm，涂刷遍数不应 小于4遍 5、防火涂料：非膨胀型 防火涂料，耐火极限：钢 柱、柱间支撑2.5h，钢梁 1.5h，屋面支撑、系杆等 构件0.5h 6、本项含完成该项全部 工作内容的措施费用	t	11.646			
28	010603002001	抗风柱	1、名称：抗风柱及节点 制作安装 2、材质、规格：Q355B， H294*200*8*12	t	1.005			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、钢构件表面除锈，除锈等级达到Sa2.5级标准 4、除锈后喷涂红丹醇酸防锈漆，厚度不小于50 μm再涂2-3遍醇酸防锈漆，再涂2-3遍醇酸调和漆，涂层干漆膜总厚度：室外不小于150 μm，室内不小于125 μm，涂刷遍数不应小于4遍 5、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 6、本项含完成该项全部工作内容的措施费用					
29	040901010001	高强螺栓	1、高强螺栓 2、型号：M24，10.9级摩擦型连接高强度螺栓	套	576			
30	040901010002	高强螺栓	1、高强螺栓 2、型号：M20，10.9级摩擦型连接高强度螺栓	套	96			
31	010606001001	钢系杆	1、名称：钢系杆及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌Φ102*3.5圆管 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	1.092			
32	010606001002	钢支撑	1、名称：钢支撑及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌Φ22圆钢 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	0.333			
33	040901010003	花篮螺栓	1、花篮螺栓 2、型号：M22	套	16			
34	010516003004	支撑调整座	1、支撑调整座	个	32			
35	010606002001	钢檩条	1、名称：钢檩条及节点制作安装 2、材质、规格：Q355B，镀锌C180*70*20*2.5 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部	t	6.251			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工作内容的措施费用					
36	010606001003	钢隅撑	1、名称：钢隅撑及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌L50*4角钢 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	0.204			
37	010606001004	钢撑杆	1、名称：钢撑杆及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌，Φ12+Φ32*2.5钢管 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	0.131			
38	010606001005	钢拉条	1、名称：钢拉条及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌，Φ12圆钢 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	0.273			
39	010604001001	钢门梁	1、名称：钢门梁及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌，槽钢18a 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	0.529			
40	010603002002	钢门柱	1、名称：钢门柱及节点制作安装 2、材质、规格：Q235B，镀锌，槽钢18a 3、防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限：钢柱、柱间支撑2.5h，钢梁1.5h，屋面支撑、系杆等构件0.5h 4、本项含完成该项全部工作内容的措施费用	t	1.309			
41	010606001006	钢窗框	1、名称：钢窗框及节点制作安装	t	0.486			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质、规格：Q235B， 镀锌，C180*70*20*2.5 3、防火涂料：非膨胀型 防火涂料，耐火极限：钢 柱、柱间支撑2.5h，钢梁 1.5h，屋面支撑、系杆等 构件0.5h 4、本项含完成该项全部 工作内容的措施费用					
42	010606001007	雨棚钢支撑	1、名称：雨棚钢支撑及 节点制作安装 2、材质、规格：Q235B， C250*75*20*2.5、槽钢25 a 3、防火涂料：非膨胀型 防火涂料，耐火极限：钢 柱、柱间支撑2.5h，钢梁 1.5h，屋面支撑、系杆等 构件0.5h 4、本项含完成该项全部 工作内容的措施费用	t	2.124			
43	040901010004	高强螺栓	1、高强螺栓 2、型号：M16，10.9级摩 擦型连接高强度螺栓	套	176			
		分部小计						
		装饰工程						
		墙面						
44	010605002001	双板夹玻璃丝棉彩钢 彩钢复合板	1、双板夹玻璃丝棉彩钢 复合板(檩条暗藏型) 2、外板YX25-210-840型0 .6mm厚,内板YX15-225-90 0型0.5mm,保温材料为100 mm厚超细玻璃丝棉(带铝 箔)容重16kg/m3 3、构造做法详标准图集1 7J925-2	m2	287.5			
45	011406001001	外墙外保温涂料 墙面	1、刷专用界面剂一道 2、15mm厚普通防水水泥 砂浆 3、80mm厚挤塑聚苯板， 保温伸到冻层线1/2处 4、5mm厚干粉类聚合物水 泥防水砂浆,中间压入一 层耐碱玻璃纤维网布 5、涂饰底层涂料 6、喷涂主层涂料 7、涂饰面层涂料二遍	m2	97.36			
46	011502001001	彩板包角	1、彩板包角	m	15.33			
47	011502001002	门窗侧泛水收边 板	1、门窗侧泛水收边板	m	245.4			
48	011502001003	窗上口	1、窗上口 2、详见图集17J925-1第3 -17-8	m	32.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011502001004	窗下口	1、窗下口 2、详见图集17J925-1第3-16-5	m	32.4			
		分部小计						
		屋面						
50	010901002001	双板夹玻璃丝棉彩钢复合板	1、双板夹玻璃丝棉复合板(檩条暗藏型) 2、顶板YX32-210-840型0.6mm厚,底板YX15-225-900型0.5mm,保温材料为100mm厚超细玻璃丝棉(带铝箔)容重16kg/m3, 1.5mm厚聚氯乙烯防水卷材 3、构造做法详标准图集17J925-2	m2	587.8			
51	040402017002	山墙	1、山墙 2、详见图集17J925-1第2-28	m	16.17			
52	040402017001	屋脊	1、屋脊 2、详见图集17J925-1第2-27-5	m	36.36			
53	040402017003	檐口	1、檐口 2、详见图集17J925-1第2-25-2	m	72.72			
		分部小计						
		厨房、卫生间						
54	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚水泥砂浆抹平压光 2、60厚C15混凝土垫层 3、素土夯实	m2	57.71			
55	011407001003	刮腻子墙面	1、柔性耐水腻子2厚,表面刮防霉大白两遍。 2、抹6厚1:2混合砂浆,表面扫毛。 3、抹14厚1:3混合砂浆。 4、基层墙面。	m2	168.21			
56	011210005001	成品隔断	1、成品隔断 2、三聚氰胺板隔断 3、详见12J11-102-1	m2	9.65			
		分部小计						
		展厅、参观通道、更衣室、餐厅						
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚水泥砂浆抹平压光 2、60厚C15混凝土垫层 3、素土夯实	m2	87.76			
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线	m2	7.1			
59	011407001001	刮腻子墙面	1、柔性耐水腻子2厚,表面刮防霉大白两遍。 2、抹6厚1:2混合砂浆,表	m2	231.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面扫毛。 3、抹14厚1:3混合砂浆。 4、基层墙面。					
		分部小计						
		厂房、库房、配电室等其他房间						
60	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚水泥砂浆抹平压光 2、60厚C15混凝土垫层 3、素土夯实	m2	374.16			
61	011407001002	刮腻子墙面	1、柔性耐水腻子2厚,表面刮防霉大白两遍。 2、抹6厚1:2混合砂浆,表面扫毛。 3、抹14厚1:3混合砂浆。 4、基层墙面。	m2	738.57			
62	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线	m2	23.52			
63	040201022001	排水沟	1、金属排水算子（宽度380mm），详见土建07J306-P8-A 2、排水沟内净宽300mm净高300mm 3、40厚C20细石混凝土加5%防水粉随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 4、60厚C15混凝土垫层 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实,压实系数≥93%	m	10			
		分部小计						
		门窗工程						
64	010801002001	成品木门	1、成品木门 2、规格尺寸：900*2200	樘	2			
65	010801002002	成品木门	1、成品木门 2、规格尺寸：1000*2200	樘	6			
66	010801002003	成品木门	1、成品木门 2、规格尺寸：1200*2200	樘	2			
67	010802004001	钢质保温防盗门	1、钢质保温防盗门	m2	47.76			
68	010802003001	钢质防火门	1、钢质防火门 2、防火等级：甲级	m2	4.8			
69	010802003002	钢质防火门	1、钢质防火门 2、防火等级：乙级	m2	20.16			
70	010807001001	断桥铝合金窗户	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金窗 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气层+6mm透明 4. 开启扇带纱窗	m2	70.44			
71	010807001002	断桥铝合金窗户	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金消防救援窗 2. 框、扇材质:60系列断	m2	12.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明+12mm空气层+6mm透明 4. 开启扇带纱窗					
		分部小计						
		其他工程						
72	010507001001	散水	1、12J9-1-95-3散水用现浇混凝土浇筑,其下应设置150mm厚的灰土垫层或300mm厚的土垫层,垫层应超出散水或建筑物外墙基础底外缘500mm 2、加设中砂300厚防冻层,每6米设缝一道宽20沥青胶泥灌缝。坡度为5%,其外边高出室外地面20mm 3、含模版等措施费用	m2	68.28			
73	010507001002	坡道	1、12J9-97-3加设中砂300厚防冻层。 2、含模版等措施费用	m2	19.32			
74	010507004001	烧毛花岗岩台阶	1、12J9-1-103-1加设中砂300厚防冻层。 2、含模版等措施费用	m2	36.36			
75	010607003001	雨篷	1、钢结构雨棚 2、做法详见图集17J925-1-3-32	m2	31.68			
		分部小计						
		措施项目						
76	011701001003	钢结构脚手架	1、建筑结构形式:轻型钢结构,独立基础 2、檐高4.5m	m2	573.05			
77	011701001002	综合脚手架	1、综合脚手架 2、檐口高度:4.5m	m2	573.05			
78	011702001002	垫层模板	1、垫层模板; 2、模板材料自行考虑,满足结构验收要求	m2	13.32			
79	011702001003	独立基础模板	1、独立基础模板 2、模板材料自行考虑,满足结构验收要求	m2	71.28			
80	011702005001	基础梁模板	1、地梁模板 2、模板材料自行考虑,满足结构验收要求。	m2	96.77			
81	011702002001	短柱模板	1、柱模板 2、模板材料自行考虑,满足结构验收要求。	m2	79.81			
82	011702003001	构造柱模板	1、构造柱模板 2、模板材料自行考虑,满足结构验收要求。	m2	6.29			
83	011702008001	圈梁模板	1、构造柱模板 2、模板材料自行考虑,满足结构验收要求。	m2	40.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷接地						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地极 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40X4	m	334.2			
2	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地极 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40X4	m	23.82			
3	030409001002	接地极	1. 名称:基础结构与接地极连接	处	4			
4	030409001003	接地极	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:50x4 L=2500mm 3. 基础接地形式:H=-1.0m	根	3			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:450X350X160	台	1			
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:160*100*100	台	1			
7	030414011001	接地装置	1. 接地装置测试	系统	1			
		分部小计						
		电气						
8	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 规格:800X1300X250 4. 安装方式:明装,底距地0.7米	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 规格:700X900X200 4. 安装方式:明装,底距地1.1米	台	1			
10	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APcf 3. 规格:600X600X200 4. 安装方式:明装,底距地1.5米	台	1			
11	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APxf 3. 规格:500x500x240 4. 安装方式:明装,底距地1.5米	台	1			
12	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APpf 3. 规格:500x500x240 4. 安装方式:明装,底距地1.5米	台	1			
13	030411003001	桥架	1. 名称:普通电缆线槽 2. 型号:200*100 3. 包含:伸缩节、支架、吊架等所有安装附件	m	45.5			
14	030411001001	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70 4. 配置形式:暗配	m	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001002	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	8.6			
16	030411001003	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	134.9			
17	030411001004	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	327.7			
18	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设	m	15.9			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4x25+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、管内	m	28.9			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、管内	m	12.5			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、管内	m	15.4			
22	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、管内	m	37			
23	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*35 3. 安装部位:户内	个	2			
24	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV22-4*35 3. 安装部位:户内	个	2			
25	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:4*25+1*16 3. 安装部位:户内	个	2			
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:5*10 3. 安装部位:户内	个	2			
27	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:5*4 3. 安装部位:户内	个	2			
28	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:5*2.5 3. 安装部位:户内	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	718.52			
30	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	1535.74			
31	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	18.32			
32	030404035001	插座	1. 名称:单相三孔厨宝插座(防水型带安全门) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0.5米	个	1			
33	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座(防水型带安全门) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.5米	个	1			
34	030404035003	插座	1. 名称:空调插座(带安全门,带开关) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地2.3米	个	2			
35	030404035004	插座	1. 名称:单相二三孔插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0.3米	个	16			
36	030412001001	普通灯具	1. 名称:防尘防水型球形灯 2. 型号:LED-24W 3. 安装形式:嵌入式	套	4			
37	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:32W 3. 规格:300*1200 4. 安装形式:嵌入式	套	8			
38	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:64W 3. 规格:300*1200 4. 安装形式:嵌入式	套	47			
39	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:64W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入式	套	9			
40	030412005001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池单管荧光灯 2. 型号:T5-1x35W 3. 规格:初装持续供电时间大于30min 4. 安装形式:嵌入式	套	2			
41	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	7			
42	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	2			
44	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	1			
45	030404034005	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	1			
46	030404034006	照明开关	1. 名称:密闭双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	3			
47	030404034007	照明开关	1. 名称:密闭三极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地1.3米	个	1			
48	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	114			
49	030701001001	加热器	1. 名称:电加热 2. 规格:N=4kW	台	1			
50	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电系统调试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
51	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ELS 3. 规格:500*900*200 4. 安装方式:明装, 底距地1米	台	1			
52	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RYS-2x2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	286.75			
53	030411001005	配管	1. 名称:SC 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	281.1			
54	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	5			
55	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	8			
56	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:N-ZFJC系列 5W 3. 安装形式:底距地2.6m壁挂	套	14			
57	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:N-ZFJC系列 5W 3. 安装形式:底距地2.6m壁挂 4. IP67	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	6.7			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	9.4			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	9.7			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	12.7			
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	6.3			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	27.3			
7	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPRDN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗	m	5.5			
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内（超高）	m	23.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 、消毒冲洗					
9	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 、消毒冲洗	m	12.4			
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 、消毒冲洗	m	5.8			
11	031001006013	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 、消毒冲洗	m	3.7			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内（超高） 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 、消毒冲洗	m	3.2			
13	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPRDN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 水压试验、水冲洗 、消毒冲洗	m	9.4			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 钢制蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 丝接	个	2			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	3			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质: 全铜质	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接					
18	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 阀门 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 丝接	个	3			
19	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
20	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接	个	1			
21	031003013001	水表	1. 安装部位: 地沟 2. 型号、规格: 磁卡智能水表DN70 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
22	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 介质管管径规格: De70 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
24	031002003007	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 介质管管径规格: De50 3. 含预留孔洞及堵洞	个	3			
25	031002003006	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 介质管管径规格: De40 3. 含预留孔洞及堵洞	个	4			
26	031002003004	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 介质管管径规格: De32 3. 含预留孔洞及堵洞	个	4			
27	031002003005	套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 介质管管径规格: De25 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
28	031002001001	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN70	套	11			
29	031002001002	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN50	套	9			
30	031002001003	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN40	套	17			
31	031002001004	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN32	套	37			
32	031002001005	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN25	套	38			
33	031002001006	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN20	套	11			
34	031002001007	成品管卡	1. 材质: 成品管卡 2. 管架形式: DN15	套	13			
35	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑保温板材 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: ϕ 80以下 4. 电伴热保温: 地下室给	m3	0.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水管道、不采暖房间					
		分部小计						
		排水						
36	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁排水 管DN100 4. 连接形式:柔性连接 5. 接口材料:柔性接口机 制	m	78.68			
37	031004006001	大便器	1. 名称:感应式冲洗阀蹲 式大便器	组	5			
38	031004007001	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀金 属框架壁挂式小便器	组	1			
39	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应式水嘴洗脸 盆	组	2			
40	031004008001	其他成品卫生器 具	1. 名称:拖布池	组	1			
41	031004008002	其他成品卫生器 具	1. 名称:网框式地漏 2. 规格、类型:DN100	组	8			
42	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:沥青漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m2	26.74			
		分部小计						
		消火栓						
43	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:镀锌钢管 De32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	38.6			
44	031002001012	成品管卡	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN25	套	53			
45	030901010001	室内消火栓	1. 名称:自救式消防卷盘 箱 2. 安装方式:暗装 3. 规格: 800*650*240 4. 做法详见图集12S4-17	套	5			
46	030901013001	灭火器	1. 形式:储压式 2. 规格、型号:MF/ABC型, 2A级, 4kg的储压式磷酸铵 盐干粉灭火器	具	16			
47	031003001007	真空破坏器	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
48	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

采暖工程 工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	27.31			
2	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	22.29			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	234.6			
4	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	19.8			
5	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	8.19			
6	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	18			
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验	m	213.86			
8	031003009001	补偿器	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	36			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:温控调节阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	36			
11	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	36			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 介质管管径规格:DN25 3. 含预留孔洞及堵洞	个	16			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 介质管管径规格:DN40 3. 含预留孔洞及堵洞	个	2			
14	031002003014	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 介质管管径规格:DN50 3. 含预留孔洞及堵洞	个	23			
15	031002003015	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 介质管管径规格:DN65 3. 含预留孔洞及堵洞	个	6			
16	031002001010	管道支架	1. 材质:管道支架制作安 装	kg	110			
17	031002001008	成品管卡	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN70	套	7			
18	031002001011	成品管卡	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN50	套	22			
19	031002001009	成品管卡	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN25	套	26			
20	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢柱式散热 器 2. 型号、规格:型号为 RBGPTZ43003-2.5/1.2 3. 片数:25片	组	1			
21	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:钢柱式散热 器 2. 型号、规格:型号为 RBGPTZ43003-2.5/1.2 3. 片数:20片	组	31			
22	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:钢柱式散热 器 2. 型号、规格:型号为 RBGPTZ43003-2.5/1.2 3. 片数:15片	组	2			
23	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:钢柱式散热 器 2. 型号、规格:型号为 RBGPTZ43003-2.5/1.2 3. 片数:12片	组	1			
24	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:钢柱式散热 器 2. 型号、规格:型号为 RBGPTZ43003-2.5/1.2 3. 片数:10片	组	1			
25	031005005001	集热板	1. 名称:集热板	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

通风空调工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:300*250 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 接口形式:咬口	m2	30.9			
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 接口形式:咬口	m2	30.9			
3	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:150*150 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 接口形式:咬口	m2	3.73			
4	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀	个	1			
5	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:150*150	个	1			
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:250*250	个	1			
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:300*250	个	2			
8	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:150*150	个	2			
9	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200	个	4			
10	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250	个	5			
11	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250	个	3			
12	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:200*200	个	4			
13	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:挡雨钢百叶 2. 规格:300*250mm	个	2			
14	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:挡雨钢百叶 2. 规格:250*150mm	个	1			
15	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:挡雨钢百叶 2. 规格:150*150mm	个	1			
16	030701003001	空调器	1. 名称:BLD-400通风机 2. 风量:400m3/h 3. 转速:630rmp 4. 外接管径:150mm 5. 电机容量:60W 6. 噪声:44db (A) 7. 重量:7Kg 8. 安装做法:详见图集12N5-2~P9	台	2			
17	030108003001	轴流通风机	1. 名称:PFJ-1 排风风机(方型壁式风机) 2. 风量:1000m3/h	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生
产厂房项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 转速:1450rmp 4. 全压: 52Pa 5. 电机容量:0.37KW 6. 噪声:60db(A) 7. 重量:14Kg 8. 安装做法详:详见图集1 2N5-2-P22					
18	030108003003	轴流通风机	1. 名称:PFJ-2 排风风机 2. 风量:1000m3/h 3. 转速:1450rmp 4. 全压: 52Pa 5. 电机容量:0.37KW 6. 噪声:60db(A) 7. 重量:14Kg 8. 安装做法详:详见图集1 2N5-2-P22	台	1			
19	030704001001	通风工程检测、 调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		新风						
20	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:300*250 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 接口形式:咬口	m2	33.22			
21	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250 5. 板材厚度:1.2mm以内 6. 接口形式:咬口	m2	12.57			
22	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑(B1 级)保温 2. 绝热厚度:3mm	m3	0.15			
23	030108003002	轴流通风机	1. 名称:XHBQ-D60H新风换 气机 2. 风量: 6000m3/h 3. 机外余压: 300Pa, 带 热回收装置 4. 额定功率: 3000W 5. 噪声: 55db (A) 6. 重量: 355Kg 7. 更衣室通新风甲方选定 厂家后,由专业厂家安装	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017014	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：沙圪堵镇福路村2024年农产品生产厂房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

暂列金工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

