洪桥街道中心幼儿园监控系统安装报价单---湖南华斌信息科技有限公司 0734-6293199

序号	项目名称	品牌	型号规格	参数	计量单位	工程量	综合单价构成（元）							合价（元）
							人工费	主材费（含损耗）	辅材及机械费	管理费、文明施工 3.00%	利润 18.00%	税金 3.00%	综合单价（元）	
一、视频监控系统-机房设备														49445
1	网络存储设备	海康威视/大华/宇视	DS-8864N-R8	1、视频参数 视频输出：1路HDMI，1路VGA；最大支持4K输出 HDMI输出：HDMI：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz VGA输出：VGA：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz 辅口分屏：VGA：1/2/4/6/8/9/16/25/36/64画面 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 解码能力：12×1080P 本地同步回放：最大16路 2、生产认证 商品名称：网络硬盘录像机 发布后生产工厂：重庆 国内认证需求：CQC CQC/CCC持证工厂：重庆 3、系统参数	台	1.00	912.50	3,650.00	73.00	27.38	839.32	165.07	5,667.26	5667.3
2	存储硬盘	监控存储硬盘	10T监控	1、存储参数 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(℃)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)	块	8.00	420.00	1,680.00	33.60	12.60	386.32	75.98	2,608.49	20867.9

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

3	核心交换机	海康威视/华为/睿颖/华三	华为数通智选S5735S系列企业级三层网管交换机	华为S5735S系列，主要面向企业网络接入层，发布于2020年6月 [1] [3]。该设备支持二层/三层网络架构，背板带宽为336Gbps/3.36Tbps，包转发率达51/126Mpps，适用于中大型数据传输场景 [2] [4]。设备采用1U机架式设计，配备24个10/100/1000M自适应电口和4个千兆SFP光口，兼容铜缆与光纤介质 [1] [3]。其支持AC 100-240V宽幅电压输入，适应多国供电标准 [1]。功能上集成VLAN、QoS流量管理、iStack智能堆叠及Zero-Touch部署技术，可通过SNMP/Web/CLI等多方式管理 最大IPC带机数量：350（200W），300（400W）	台	1.00	662.50	2,650.00	53.00	19.88	609.37	119.84	4,114.58	4114.6
4	POE接入交换机	海康威视/华为/睿颖/华三	H-481621QG	支持16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障 支持上行口链路聚合 支持下行口端口隔离 最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	台	1.00	245.00	980.00	19.60	7.35	225.35	44.32	1,521.62	1521.6

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

5	安防50寸监视器	海康威视/大华/宇视	DS-D5050U3-1V10	支持3840 × 2160超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 超窄边设计，超高屏占比 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：10bit, 1.07G 对比度：5000 : 1 响应时间：9.5 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 25%, 2H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 2、电源参数 电源：178~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 120 W 待机功耗：≤ 0.5 W 3、运行环境 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃	台	1.00	965.00	3,860.00	77.20	28.95	887.61	174.56	5,993.32	5993.3
6	监视器支架线缆	国产一线品牌	HDMI-4K	壁挂支架加厚，高清4K-HDMI线10米	套	1.00	61.25	245.00	4.90	1.84	56.34	11.08	380.41	380.4
7	高清视频传输器	国优	光纤4K-HDMI/VGA/1080P	视频传输HDMI,光纤传输/VGA视频传输、1080p	台	2.00	320.00	1,280.00	25.60	9.60	294.34	57.89	1,987.42	3974.8
8	信息机柜	海康威视/图腾/威图	32u加厚机柜	除了正常放置服务器以及交换机设备外，办公机柜需预留办公服务器的存放空间	台	1.00	290.00	1,160.00	23.20	8.70	266.74	52.46	1,801.10	1801.1
9	千兆光模块	海康威视/华为/锐捷/华三	HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G	台	2.00	412.50	1,650.00	33.00	12.38	379.42	74.62	2,561.91	5123.8
二、学校大门口保安室、弱电机房（4台）（增加50寸大屏														11335
1	400万全彩网络摄像机	海康威视/大华/宇视	DS-2CD1245-LA	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	台	4.00	111.25	445.00	8.90	3.34	102.33	20.12	690.94	2763.8

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

2	监控支架	海康威视/大华/宇视	DS-708ZHIJ	金属壁装支架	个	4.00	3.13	12.50	0.25	0.09	2.87	0.57	19.41	77.6
3	POE接入交换机	海康威视/华为/睿颖/华三	H-481621QG	支持16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障 支持上行口链路聚合 支持下行口端口隔离 最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	台	1.00	245.00	980.00	19.60	7.35	225.35	44.32	1,521.62	1521.6
4	安防50寸监视器	海康威视/大华/宇视	DS-D5050U3-1V10	支持3840 × 2160超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 超窄边设计，超高屏占比 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：10bit, 1.07G 对比度：5000 : 1 响应时间：9.5 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 25%, 2H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 2、电源参数 电源：178~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 120 W 待机功耗：≤ 0.5 W 3、运行环境 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃	台	1.00	965.00	3,860.00	77.20	28.95	887.61	174.56	5,993.32	5993.3
5	监视器支架线缆	国产一线品牌	HDMI-4K	壁挂支架加厚，高清4K-HDMI线10米	套	1.00	61.25	245.00	4.90	1.84	56.34	11.08	380.41	380.4
5	汇总箱	国产、国优	烤漆信息箱	30*40*16，烤漆铁箱	个	1.00	26.25	105.00	2.10	0.79	24.14	4.75	163.03	163.0

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

6	网线线缆	海康威视/大华/宇视	超五类双绞线	线缆类别、超五类网线、导体材质、无氧铜、导体直径、0.50±0.005mm、绝缘材质、高密度聚乙烯（HDPE）护套材质、环保聚氯乙烯（PVC），灰色阻燃等级UL CM屏蔽类型U/UTP长度100/305米、工作温度、-20~75℃	米	80.00	0.88	3.50	0.07	0.03	0.80	0.16	5.43	434.7
三、学生食堂及储物间（3台）														4386
1	400万全彩网络摄像机	海康威视/大华/宇视	DS-2CD1245-LA	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	台	3.00	111.25	445.00	8.90	3.34	102.33	20.12	690.94	2072.8
2	监控支架	海康威视/大华/宇视	DS-708ZHIJ	金属壁装支架	个	3.00	3.13	12.50	0.25	0.09	2.87	0.57	19.41	58.2
3	POE接入交换机	海康威视/华为/睿颖/华三	H-481621QG	支持16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障 支持上行口链路聚合 支持下行口端口隔离 最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	台	1.00	245.00	980.00	19.60	7.35	225.35	44.32	1,521.62	1521.6
6	网线线缆	海康威视/大华/宇视	超五类双绞线	线缆类别、超五类网线、导体材质、无氧铜、导体直径、0.50±0.005mm、绝缘材质、高密度聚乙烯（HDPE）护套材质、环保聚氯乙烯（PVC），灰色阻燃等级UL CM屏蔽类型U/UTP长度100/305米、工作温度、-20~75℃	米	135.00	0.88	3.50	0.07	0.03	0.80	0.16	5.43	733.6
四、教学楼外围（9台）														8757

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

1	400万全彩网络摄像机	海康威视/大华/宇视	DS-2CD1245-LA	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	台	9.00	111.25	445.00	8.90	3.34	102.33	20.12	690.94	6218.5
6	监控支架	海康威视/大华/宇视	DS-708ZHIJ	金属壁装支架	个	9.00	3.13	12.50	0.25	0.09	2.87	0.57	19.41	174.7
5	汇总箱	国产、国优	烤漆信息箱	30*40*16，烤漆铁箱	个	1.00	26.25	105.00	2.10	0.79	24.14	4.75	163.03	163.0
8	网线线缆	海康威视/大华/宇视	超五类双绞线	线缆类别、超五类网线、导体材质、无氧铜、导体直径、0.50±0.005mm、绝缘材质、高密度聚乙烯（HDPE）护套材质、环保聚氯乙烯（PVC），灰色阻燃等级UL CM屏蔽类型U/UTP长度100/305米、工作温度、-20~75℃	米	405.00	0.88	3.50	0.07	0.03	0.80	0.16	5.43	2200.9
五、教学楼-教室及多功能室（13台）														19104
1	400万全彩网络摄像机	海康威视/大华/宇视	DS-2CD1245-LA	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	台	12.00	111.25	445.00	8.90	3.34	102.33	20.12	690.94	8291.3
2	监控支架	海康威视/大华/宇视	DS-708ZHIJ	金属壁装支架	个	12.00	3.13	12.50	0.25	0.09	2.87	0.57	19.41	232.9

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

3	400万全彩网络摄像机-球机	海康威视/大华/宇视	iDS-2DC7423MW-DB(F1)(国内标配)(S5)(B)	支持声光报警，警戒距离可达30 m 支持多级变倍功能，广角~23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警 支持混合补光，可见光补光30 m，同时高效红外阵列照射距离最远可达200 m 支持切换为人脸抓拍模式，最多可同时抓拍5张人脸 支持超低照度，【广角】彩色0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light；【变焦】彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面，可支持画中画展示（需展示端支持） 内置加热玻璃，有效除雾 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能	台	1.00	795.00	3,180.00	63.60	23.85	731.24	143.81	4,937.50	4937.5
4	墙面球机支架	海康威视/大华/宇视	DS-1602ZJ-H	铝合金壁挂支架	个	1.00	37.50	150.00	3.00	1.13	34.49	6.78	232.90	232.9
5	球机立柱支架	海康威视/大华/宇视	DS-1246ZJ-SUS	墙角装支架/白/SUS 304/250×180×105mm	个	1.00	45.00	180.00	3.60	1.35	41.39	8.14	279.48	279.5
6	扩音设备	海康威视/大华/宇视	DS-2FH1021B-OW	海康威视户外防水音柱音响壁装式广播喇叭智能音箱DS-2FH1021B-OW	个	1.00	67.25	269.00	5.38	2.02	61.86	12.17	417.67	417.7
7	POE接入交换机	海康威视/华为/睿颖/华三	H-481621QG	支持16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障 支持上行口链路聚合 支持下行口端口隔离 最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	台	1.00	245.00	980.00	19.60	7.35	225.35	44.32	1,521.62	1521.6
8	信息机柜	国产、国优	3U机柜	3U标准网络机柜、壁挂机柜	个	1.00	41.25	165.00	3.30	1.24	37.94	7.46	256.19	256.2

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

9	网线线缆	海康威视/大华/宇视	超五类双绞线	线缆类别、超五类网线、导体材质、无氧铜、导体直径、0.50±0.005mm、绝缘材质、高密度聚乙烯（HDPE）护套材质、环保聚氯乙烯（PVC），灰色阻燃等级UL CM屏蔽类型U/UTP长度100/305米、工作温度、-20~75℃	米	**540.00**	**0.88**	**3.50**	**0.07**	0.03	0.80	0.16	5.43	2934.6
六、教学楼-楼梯间(10台）														9549
1	400万全彩网络摄像机	海康威视/大华/宇视	DS-2CD1245-LA	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	台	**10.00**	**111.25**	**445.00**	**8.90**	3.34	102.33	20.12	690.94	6909.4
2	监控支架	海康威视/大华/宇视	DS-708ZHIJ	金属壁装支架	个	**10.00**	**3.13**	**12.50**	**0.25**	0.09	2.87	0.57	19.41	194.1
3	网线线缆	海康威视/大华/宇视	超五类双绞线	线缆类别、超五类网线、导体材质、无氧铜、导体直径、0.50±0.005mm、绝缘材质、高密度聚乙烯（HDPE）护套材质、环保聚氯乙烯（PVC），灰色阻燃等级UL CM屏蔽类型U/UTP长度100/305米、工作温度、-20~75℃	米	**450.00**	**0.88**	**3.50**	**0.07**	0.03	0.80	0.16	5.43	2445.5
七、教学楼-楼道过道（12台）														13400
1	400万全彩网络摄像机	海康威视/大华/宇视	DS-2CD1245-LA	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps • 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 • 1个内置麦克风 • 智能补光，支持白光/红外双补光 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	台	**12.00**	**111.25**	**445.00**	**8.90**	3.34	102.33	20.12	690.94	8291.3
2	摄像机电源	海康威视/大华/宇视	DS-708ZHIJ	金属壁装支架	个	**12.00**	**8.75**	**35.00**	**0.70**	0.26	8.05	1.58	54.34	652.1

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

7	POE接入交换机	海康威视/华为/睿颖/华三	H-481621QG	支持16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障 支持上行口链路聚合 支持下行口端口隔离 最远传输距离可达200-300米，网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	台	1.00	245.00	980.00	19.60	7.35	225.35	44.32	1,521.62	1521.6
3	网线线缆	海康威视/大华/宇视	超五类双绞线	线缆类别、超五类网线、导体材质、无氧铜、导体直径、0.50±0.005mm、绝缘材质、高密度聚乙烯（HDPE）护套材质、环保聚氯乙烯（PVC），灰色阻燃等级UL CM屏蔽类型U/UTP长度100/305米、工作温度、-20~75℃	米	540.00	0.88	3.50	0.07	0.03	0.80	0.16	5.43	2934.6
八、其他光缆电源线材电力部分、线管等														19539
1	12芯终端盒	大华、大唐电信、天诚、海康威视	8/12芯	12口光纤终端盒 尺寸15*10*3.5Cm 环境温度：-25℃-+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃） 绝缘电阻 ＞2*104MΩ 抗电强度 ＜15KV	套	2.00	56.25	225.00	4.50	1.69	51.74	10.18	349.35	698.7
3	光纤线缆	大华、大唐电信、天诚、海康威视	8芯铠装	电信级单模光纤，光缆铠装8芯光缆	米	200.00	0.65	2.60	0.05	0.02	0.60	0.12	4.04	807.4
4	光纤ODF架	大华、大唐电信、天诚、海康威视	48芯	产品类型：48口ODF单元箱◆ 规格：19〞标准安装规格：48.3*25.5*13.3CM◆ 材质：壳体采用厚度1.5mm	套	1.00	56.75	227.00	4.54	1.70	52.20	10.27	352.46	352.5
5	光纤熔接	大华、大唐电信、天诚、海康威视	国产	熔接光纤	芯	48.00	6.25	25.00	0.50	0.19	5.75	1.13	38.82	1863.2
6	单模光纤跳线	大华、大唐电信、天诚、海康威视	单模	9/125 os2 LC/SC-LC/SC单模光纤跳线3米	根	48.00	5.50	22.00	0.44	0.17	5.06	0.99	34.16	1639.6
7	SC单模尾纤	大华、大唐电信、天诚、海康威视	单模	9/125 os2 SC单工单模尾纤1米	根	24.00	3.13	12.50	0.25	0.09	2.87	0.57	19.41	465.8
8	理线架	大华、大唐电信、天诚、海康威视	24口理线架	理线架	个	4.00	16.25	65.00	1.30	0.49	14.95	2.94	100.92	403.7
9	线管	联塑、伟星、日丰	Φ20	联塑B管，PVC线管	米	1,505.00	0.55	2.20	0.04	0.02	0.51	0.10	3.42	5140.9
10	电源线	国优、康讯	RVV2*1.5	RVV2*1.5电源线缆	米	300.00	1.05	4.20	0.08	0.03	0.97	0.19	6.52	1956.4

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com

11	辅材	联塑、伟星、日丰	定制	胶带，扎带，螺丝等	项	1.00	1,000.00	4,000.00	80.00	30.00	919.80	180.89	6,210.69	6210.7

序号	部分	小计	大写	
1	一、视频监控系统-机房设备	￥49,444.89	肆万玖仟肆佰肆拾肆元捌角玖分	
2	二、学校大门口保安室、弱电机房（4台）（增加50寸大屏显示）	￥11,334.52	壹万壹仟叁佰叁拾肆元伍角贰分	
3	三、学生食堂及储物间（3台）	￥4,386.30	肆仟叁佰捌拾陆元叁角整	
4	四、教学楼外围（9台）	￥8,757.08	捌仟柒佰伍拾柒元零捌分	
5	五、教学楼-教室及多功能室（13台）	￥19,104.09	壹万玖仟壹佰零肆元零玖分	
6	六、教学楼-楼梯间(10台）	￥9,548.94	玖仟伍佰肆拾捌元玖角肆分	
8	七、教学楼-楼道过道（12台）	￥13,399.57	壹万叁仟叁佰玖拾玖元伍角柒分	
7	八、其他光缆电源线材电力部分、线管等	￥19,538.84	壹万玖仟伍佰叁拾捌元捌角肆分	
A	各部分工程合计	￥115,975.39	壹拾壹万伍仟玖佰柒拾伍元叁角玖分	

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com