崇左糖业综合管理部2025年采购食堂洗碗机及场地建设项目竞价文件

采购单位：中粮崇左糖业有限公司

2025年12月8日

一、项目名称

崇左糖业综合管理部2025年采购食堂洗碗机及场地建设项目

二、标的情况及拦标控制价

崇左糖业综合管理部2025年采购食堂洗碗机及场地建设项目项目实行总包干价格，总价金额最高限制为39.8万元，具体标的情况及拦标控制价如下：

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	最高限制单价（含税）	最高限制金额/万元
1	传送式洗碗机烘干消毒一体机	型号：带传式洗碗机 加热方式：电加热 洗涤量：2000-5000碟/小时 功能段：进端+清洗区（2组）+漂洗区+烘干区+出端 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。 具体的性能及参数： 1.洗碗机分段：入口区、主洗1区、主洗2区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、2段烘干区、出口区； 2.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 3.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化 4.洗涤烘干于一体，自动化程度高。 5.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 6.耗水量：350-400L/小时 7.最大清洗高度:420mm 8.网带有效宽度：510mm　电加热功率：380V/78KW	套	1	29.8万元/套	29.8
2	地面硬化	采用砂石垫底、混泥土垫高50公分，基层需为压实土基或混凝土垫层，压实度≥95%，表面无松散、裂缝、油污，平整度误差≤5mm/2m。 - 混凝土垫层强度≥C25，厚度根据使用场景调整	平方	100	0.04万元/㎡	4

序号	设备名称	技术要求	单位	数量	最高限制单价（含税）	最高限制金额/万元
3	搭建树脂瓦挡雨棚	1. 基础与支架规范：混凝土基础强度≥C25，预埋钢板需除锈防腐；支架选用热镀锌钢管（壁厚≥2.0mm）或铝合金型材，间距≤1.2m，横梁水平误差≤3mm/米。 2. 防水与排水设计：瓦面坡度≥15°（避免积水），搭接长度横向≥100mm、纵向≥200mm，搭接处用专用密封胶密封；预留排水槽或排水管，排水口远离墙体。 3. 固定与抗风要求：用自攻螺钉+防水垫圈固定瓦材，螺钉间距≤500mm，需穿透支架横梁≥30mm 4. 材料与施工细节：树脂瓦需符合 GB/T 26743 标准，阻燃等级≥B1 级。	平方	50	0.03 万元/㎡	1.5
4	墙面设施	1. 采用符合 GB 15763.2 标准的安全钢化玻璃，厚度≥0.8mm（高层/外墙建 3 米 2. 框架与固定要求：框架优先选用铝合金或不锈钢（304 材质），截面尺寸需经结构验算；固定方式采用明框系统，玻璃与框架间用符合国家标准的硅酮结构密封胶（耐候性、相容性达标），严禁用普通玻璃胶替代。 3. 采用纱网双层拖拉	平方	100	0.038 万元/㎡	3.8
5	不锈钢门	2.4m×2m 不锈钢门 1. 材质标准：门框/门扇主料选用 304 不锈钢（食品/抗腐蚀），板材厚度门框≥1.2mm、门扇≥0.8mm，加固部位（合页处）需加厚至 2.0mm。 2. 结构强度：门扇内置方管龙骨（规格≥20×40mm，间距≤400mm），防止变形；双扇门需设中缝密封条+天地插销，单扇门配加强合页（≥3 个，间距均匀分布）。 3. 尺寸精度：门框对角线误差≤3mm，门扇与门框间隙均匀（2-3mm），开关灵活无卡顿；安装后垂直度、水平度偏差≤2mm/m。 4. 表面处理：采用 拉丝或镜面抛光（后勤场景推荐拉丝，耐脏易清洁），表面无划痕、焊点平整，抛光后无毛刺。	个	1	0.7 万元/个	0.7
合计/万元					——	39.8
项目为包干费用，含设备、器材、五金配件、安装调试、人工运输费及税费等一切费用。						

三、采购人信息及服务期限

序号	工厂	地址	服务期限
1	中粮崇左糖业有限公司	广西崇左市江州区工业大道1号中粮崇左糖业有限公司	合同签订之日起至15日历天

四、供应商资格要求

1.供应商应具备独立签订合同能力，为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，同时具有合法有效的营业执照。（资格审查时以平台注册准入资质为准。）

2.在信用中国网查投标人及其法定代表人未被列入失信被执行人、省级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内、不得被列入经营异常名录信息记录，网站（www.creditchina.gov.cn）；在中国政府采购网查无严重违法失信行为，网站（www.ccgp.gov.cn）。（具体以平台采购方资格审查为准）

3.不在中粮糖业失信客商（黑名单）附件4

五、服务技术要求

承包方结合采购方需求，到现场实地查看，为采购方安装洗碗机提供方案，并提供洗碗机及场地建设设施服务事项。服务技术要求如下：

序号	物资名称	技术要求	品牌
1	传送式洗碗机烘干消毒一体机	型号：带传式洗碗机 加热方式：电加热 洗涤量：2000-5000 碟/小时 功能段：进端+清洗区（2 组）+漂洗区+烘干区+出端 洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。 具体的性能及参数： 1.洗碗机分段：入口区、主洗 1 区、主洗 2 区、漂洗区（高温漂洗、高压漂洗）、2 段烘干区、出口区； 2.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 3.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化 4.洗涤烘干于一体，自动化程度高。 5.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 6.耗水量：350-400L/小时 7.最大清洗高度:420mm 8.网带有效宽度：510mm　电加热功率：380V/78KW	新蕾、吉艾诺、超胜、荣创
2	地面硬化	采用砂石垫底、混泥土垫高 50 公分，基层需为压实土基或混凝土垫层，压实度≥95%，表面无松散、裂缝、油污，平整度误差≤5mm/2m。 - 混凝土垫层强度≥C25，厚度根据使用场景调整	
3	搭建树脂瓦挡雨棚	1. 基础与支架规范：混凝土基础强度≥C25，预埋钢板需除锈防腐；支架选用热镀锌钢管（壁厚≥2.0mm）或铝合金型材，间距≤1.2m，横梁水平误差≤3mm/米。 2. 防水与排水设计：瓦面坡度≥15°(避免积水)，搭接长度横向≥100mm、纵向≥200mm，搭接处用专用密封胶密封；预留排水槽或排水管，排水口远离墙体。 3. 固定与抗风要求：用自攻螺钉+防水垫圈固定瓦材，螺钉间距≤500mm，需穿透支架横梁≥30mm 4. 材料与施工细节：树脂瓦需符合 GB/T 26743 标准，阻燃等级≥B1 级。	

4	墙面设施	1. 采用符合 GB 15763.2 标准的安全钢化玻璃，厚度≥0.8mm（高层/外墙建 3 米 2. 框架与固定要求：框架优先选用铝合金或不锈钢（304 材质），截面尺寸需经结构验算；固定方式采用明框系统，玻璃与框架间用符合国家标准的硅酮结构密封胶（耐候性、相容性达标），严禁用普通玻璃胶替代。 3. 采用纱网双层拖拉	
5	不锈钢门	2.4m×2m 不锈钢门 1. 材质标准：门框/门扇主料选用 304 不锈钢（食品/抗腐蚀），板材厚度门框≥1.2mm、门扇≥0.8mm，加固部位（合页处）需加厚至 2.0mm。 2. 结构强度：门扇内置方管龙骨（规格≥20×40mm，间距≤400mm），防止变形；双扇门需设中缝密封条+天地插销，单扇门配加强合页（≥3 个，间距均匀分布）。 3. 尺寸精度：门框对角线误差≤3mm，门扇与门框间隙均匀（2-3mm），开关灵活无卡顿；安装后垂直度、水平度偏差≤2mm/m。 4. 表面处理：采用 拉丝或镜面抛光（后勤场景推荐拉丝，耐脏易清洁），表面无划痕、焊点平整，抛光后无毛刺。	

六、采购方式

竞价采购，按照总价最低价原则中标

七、集采类型及合同签订事项

1.工厂根据中标情况签订合同；

2.项目在中标通知书发布后 30 日历天内，中标承包方需与采购单位签订合作合同。

3.项目在中标通知书发布后 30 日历天且合同签订前，中标承包方需向采购方缴纳合同履约保证金 10000 元。

八、报价要求及时间

1.本次竞价有效期为 30 天。

2.参与报价的承包方于 2025 年 12 月 12 日 17 时前进行线上报价，2025 年 12 月 15 日 17 时报价截止。(具体以线上 EPS 系统要求为准)

3.报价形式：线上一次报价。

4.商务联系人：刘园园　18278187718

技术联系人：黄付贵 18589800189

九、结算方式

1.付款方式：100%银行电汇。

本合同使用货币种类为：人民币。

2.合同款项的支付：

（1）项目竣工、调试、投入使用验收合格，乙方开具全额增值税普通发票给甲方后，甲方向乙方支付合同总额的 97%。

（2）剩余 3%作为质保金，于质保期(自投入使用合格之日起算 365 天)满且设备无任何质量问题后，60 个工作日内甲方无息一次性付完给乙方。

十、验收标准

1.前期准备：满足标的技术要求

核对设备型号、规格、数量是否与采购合同一致，设备说明书、合格证、保修卡等资料齐全。

2. 外观检查

检查洗碗机机身是否有变形、划痕、掉漆，零部件（喷淋臂、滤网、柜门等）是否齐全完好，接口（进水、排水、电源）是否牢固无破损。

3.安装核验

确认安装位置、水平度符合要求，进水压力、排水管路走向、电源接线（电压、接地）均符合设备说明书和安全规范。

4.功能测试

4.1 空载测试：接通水电后启动设备，检查各程序（清洗、漂洗、烘干）运行是否顺畅，喷淋臂转动是否均匀，柜门密封是否良好，有无漏水、异响。

4.2 负载测试：放入标准餐具（碗、盘、筷等）进行全流程运

行，测试清洗效果（无残留油污、水渍）、烘干效果，记录运行时长、水温是否达标。

5.安全与性能核验

检查漏电保护、过载保护等安全装置是否有效。

6.资料交接与签字确认

验收合格后，整理验收记录，由双方签字确认；若存在问题，列出整改清单，约定整改期限，复验合格后再完成验收。

十一、采购监督方式

中粮糖业纪检监督联系方式

1.信访举报电话：010-85017235。

2.举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告。

十二、合同文本

具体详见附件合同草案

十三、项目报价表

详见附件 2、附件 3 内容

附件 1：合同草案

中粮糖业甘蔗糖部

崇左糖业综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设服务合同（草案）

甲方：中粮崇左糖业有限公司

乙方：

合同签订地点：

甲方合同编号：

乙方合同编号：

合同签订日期：　　年　　月　　日

【中粮崇左糖业有限公司】（以下简称甲方）与【XXX 公司】（以下简称乙方）就乙方为**崇左糖业综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设服务项目**向甲方提供的货物及售后服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1.本合同标的（包括设备供货及服务）。

序号	项目标的内容	单位	数量	含税总金额（元）	备注
1	崇左糖业综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设服务项目	项	1		
合计（元）					固定总价

1、不含税金额　　元，税额　　元（出具　%增值税普通发票）
2、费用包含提供由中标方设计的设计费用等。
3、费用已包含采购文件中要求的所有货物或工程内容、运输、卸车、检测、安装、试运行、验收、服务等所有费用。费用已包含设备制作、材料采购、运输、卸车、安装调试、垃圾清运、调试使用、维修维护培训、保运行以及税费等一切费用。
4、交货（施工）地点：中粮崇左糖业有限公司工厂现场。
5、合同总工期：合同签订之日起至15日历天完成全部项目安装、调试、竣工。因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。
6、乙方需为进场施工的人员购买工伤险或是保额不低于129万的雇主责任险（其中身故险109万元、医疗保险20万元）；施工期间投标方按招标文件《安全协议》内容要求执行。
7、合同为总价包干，不受项目设备主料发生大幅市场波动时影响。
8、开票税率若有调整，将参照国家最新标准要求执行。

1.1 乙方为甲方设计制造并提供系统所需的设备及材料或工程内容。乙方的所有供货及服务必须完全满足技术规格的要求，技术规格详见合同附件1《技术协议》；

1.2 乙方向甲方提供所供设备或工程包含以下服务：设计、培训、运输（含二次运输、吊卸）、装卸、测试验收的服务、质量保证、售后服务以及伴随服务等，伴随服务包括但不限于：

1.2.1实施或监督所供货物或工程的现场组装施工和试运行；

1.2.2提供货物或工程组装和维修所需的工具；

1.2.3为所供货物或工程的重要配件提供详细的技术资料，包括规格说明文件等；

1.2.4在双方商定的一定期限内对所供货物或工程实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

1.2.5在甲方项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。

1.3乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保项目的进度符合合同的要求。

1.4甲方负责向乙方免费提供水电费。

二、付款

1.付款方式：

1.1 本合同使用货币种类为：人民币。

1.2 付款方式：100%银行电汇

1.4 合同款项的支付：

合同总额:（人民币大写）XXX（¥XX XX），其中不含税金额：（人民币大写）XX XX（¥XX XX），税额：（人民币大写）XX XX（¥XX XX），开具税率为 %增值税普通发票。

1.4.1 项目竣工、调试、投入使用验收合格，乙方开具全额增值税普通发票给甲方后，甲方向乙方支付合同总额的 97%，金额:____（人民币大写）XXXX（¥XXXX）。因乙方原因造成项目完工时间逾期的，双方出具函件确认后，按照本合同（第六款 违约责任）要求对乙方逾期竣工扣款，在该笔付款中扣除。

1.4.2 剩余 3%作为质保金，于质保期(自投入使用合格之日起算 365 天)满且设备无任何质量问题后，60 个工作日内甲方无息一次性付完给乙方。

2.履约保证金的交付及退还

履约保证金为 10000.00 元，金额：（人民币大写）贰万元整（¥10000.00 元）。乙方于中标通知书发布后 30 个日历天内向甲方足额缴纳。甲方于项目竣工、调试、投入使用验收合格后 60 个工作日内将全额履约保证金无息退还给乙方。

3.扣除

根据本合同的规定，如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，经甲乙双方协商后，甲方有权从上述任何一笔未付款中扣除相应金额。

三、铭牌及标准

1.铭牌

铭牌至少应该有下列内容（包括但不限于此）：设备名称、规格型号、制作厂家、主要技术参数、出厂年份等。

2. 标准：本合同所指的货物或工程及服务应符合相关国家行业标准、制造国国家标准及本合同约定标准。

四、交货及完工时间

1. 交货地点：中粮崇左糖业有限公司崇左工厂指定现场。

2.项目完工时间：_____年____月_____完成全部项目安装、调试、竣工。设备发货前需通过函件与甲方沟通是否具备发货条件，待甲方函复同意后方可发货。期间因不可抗力或经甲方同意，工期可顺延，如因甲方原因造成工期逾期，须由甲方出具相关函件证明。

3.运输费用已含在合同总价款内由乙方承担。因运输过程造成的货物损坏或丢失，均由乙方负责修复或补齐，且交货期不能影响工期。

4.货物包装、发运及运输

4.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

4.2使用说明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

4.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

4.4乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到前48小时通知甲方，以准备接货。

五、验收、质量保证

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果证明文件应随货物交甲方。

2.甲方对乙方所交货物依照本协议技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

4. 乙方提供货物的质量保证按采购文件的规定执行。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用；

贬值处理：由甲乙双方合议定价；

退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验及银行手续费等)。

5.其他验收要求见合同附件、采购文件、投标文件。

6. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按所承诺的时间内到达甲方现场处理，乙方应对货物出现的所有质量及安全问题负责处理解决。

六、违约责任

1. 由于乙方原因项目质量未达约定要求，乙方应无条件返工，返工费用和因此而造成的经济损失由乙方承担，由此工期延误的，乙方还应按本条第3款承担逾期违约责任。

2. 因乙方施工管理不善导致的人身损害或财产损失等安全问题，造成的经济损失由乙方承担。

3.由于乙方原因造成逾期竣工的，工期逾期≤5天的，乙方向甲方支付违约金合同总金额0.25%/天；5天＜工期逾期≤10天，乙方向甲方支付违约

金合同总金额0.5%/天；10天＜工期逾期≤15天，乙方向甲方支付违约金合同总金额1%/天（以上不分段累计，根据实际逾期时间按对应标准统一计算违约金）；逾期＞15天，甲方有权单方解除合同，双方据实结算，乙方应按合同总价的20%支付甲方违约金，并赔偿由此造成的甲方所有损失。

七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续25天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、合同争议的解决

1.本合同适用法律为中华人民共和国有关法律。

2.凡与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费、律师代理费、交通费等相关费用由违约方承担。

九、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则承担由此给甲方造成的一切损失。

十、合同生效及其它

1.本合同由双方法定代表人或其委托代表人签字加盖合同章，且乙方缴纳足额的履约保证金后生效起生效，本合同壹式【贰】份，甲方执壹式【壹】份，乙方执壹式【壹】份。

2.没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

3.合同履行中，如需修改或补充合同内容（但不能对本合同的内容作实质的改变），由双方协商另签署书面修改或补充协议并作为主合同不可分

割的一部分。

十一、组成合同的文件

组成本合同的文件及效力等级如下：

1.合同

2.合同附件1：　廉洁协议书

3.合同附件2：承包商环保协议

4.合同附件3：承包商安全管理协议

5.合同附件4：保密承诺函

甲方	乙方
单位名称：中粮崇左糖业有限公司	单位名称：
单位地址：广西壮族自治区崇左市江州区工业园区工业大道	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话号码：0771-7945188	电话号码：
传真号码：0771-7645288	传真号码：
开户行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行	开户行：
帐号：45001598054059116888	帐号：
税号：91451400574586725K	税号：
邮编：532205	邮编：
签订日期：　　年　　月　　日	签订日期：　　年　　月　　日

合同附件 1：廉洁协议书

廉洁协议书

项目名称：崇左糖业综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设项目

合同编号：

甲　　方：中粮崇左糖业有限公司

乙　　方：

为规范**崇左糖业综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设服务项目**的采购工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方、乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方和丙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对三方在采购及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露采购中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在采购过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在采购及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对三方在采购及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解采购活

动中的商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党纪、公司有关规定对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5~10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，中粮控股责任有限公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字/盖章后生效。

（二）本合同一式贰份，双方各执一份。

（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

监督联络方式：

中粮糖业纪委联系方式：办公电话010-85017235

甲方：中粮XXXX有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：_____

签字日期：_____

乙方：

法定代表人（或授权代表）签字：_____

签字日期：_____

合同附件 2. 环保协议书

环保协议书(2023-A)

甲方（发包方）：中粮崇左糖业有限公司

乙方（承包方）：

为做好施工 / 服务现场环境保护工作，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规章，经甲乙双方平等协商，达成一致意见，自愿签订本协议，并在施工 / 服务过程中共同遵守本协议的各项规定，协议如下：

第一条 甲方权利、义务、责任

（一）甲方权利

1 甲方有权对作业现场进行监督、检查，对违反节能环保法律法规的行为，有权提出整改要求。

2 甲方有权要求乙方不得在甲方管辖范围内使用国家明令淘汰的机器、设备设施。

3 甲方有权监督乙方合法合规处置作业产生的固体、液体、气体等所有废弃物。

4 乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的作业项目合同及本协议，无需承担任何提前解除合同的责任。

（二）甲方义务

协调作业现场、节能环保管理等各部门的关系。

（三）甲方责任

1 认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策，严格执行有关法

律法规标准等。

2 负责向乙方宣贯国家、地方及甲方公司环境保护相关法律法规、方针、政策及管理规定，要求乙方严格执行。

第二条 乙方权利、义务、责任

（一）乙方权利

乙方有权利要求甲方提供有关环境保护的相关管理规定。

（二）乙方义务

1 遵守国家、甲方所在地及甲方有关环保施工的规定、标准和要求，定期对作业人员进行环保法规知识宣贯培训，并接受甲方的监督管理。

2 配合、服从甲方对作业现场节能减排和环境保护的检查，对检查发现的问题无条件进行整改。

3 乙方配备的全部机器设备、设施符合国家节能减排、环境保护相关法律法规要求。

（三）乙方责任

1 固废

1.1 施工作业产生的固废分类定点放置并及时合法合规处置。处置时向甲方报告处置地点，提供处置单位资质。

1.2 土建施工挖出的泥土砂石等须及时填埋洒水，恢复原状。

1.3 滤泥、白泥、环保污泥、锅炉灰渣等固废拉运处置时保持现场及路面干净，如有掉落及时清扫。

2 危废

2.1 乙方在施工过程中使用有毒有害物质如油漆、涂料、机油等，应做好防泄漏储存措施，以免泄漏危害环境。

2.2 施工过程产生的废机油、废机油桶、废油漆桶、石棉废物等危险废物联系有资质的第三方进行处置。处置时向甲方报告处置地点，提供处置单位资质。

3 噪声

3.1 乙方施工产生的噪声，须符合国家规定的施工环境噪声排放标准。

同时应采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。

3.2 乙方应加强机动车辆维修和保养，机动车辆噪声符合国家规定的排放标准。

3.3 乙方机动车辆进入甲方项目/服务现场严禁使用喇叭。

4 水

4.1 禁止向施工现场周边排放油类、酸液、碱液或者有毒废液。

4.2 禁止向施工现场周边水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性或中放射性物质的废水。

5 气

5.1 施工现场禁止焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

5.2 乙方应加强机动车辆维修和保养，机动车辆尾气符合国家规定的排放标准。

6 无组织排放

6.1 容易产生扬尘的施工现场、清扫地面时须洒水，运输建筑垃圾需加盖蓬布等，以免粉尘弥漫，污染环境。

6.2 临时堆放的土方采取彩条布覆盖等措施，以防尘土飞扬。

7 其它

7.1 乙方施工 / 服务现场环境须遵守环境管理体系及法律法规有关作业场所的要求，场地功能划分及标识清楚，物资规范堆放和储存，保持现场的整洁有序。

7.2 乙方应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少施工废水、废气、固废及噪声产生。

7.3 乙方使用的车辆必须具备国家法规和甲方所在地环保政策及相关规定的资质和要求，并在项目/服务实施过程中严格遵守法规及相关政策、规定。

7.4 乙方车辆上路前应当规范装载、严禁超载，并清洗干净车轮、车身。对运输货物做好防尘、防洒落、防渗漏、防倾覆等措施，运输洒落时

及时清扫，保持现场环境清洁卫生，杜绝环保污染隐患。造成他人人身、财产损害或环保赔偿的，乙方应当依法承担法律责任或赔偿责任。

7.5 乙方在施工现场根据区域大小合理设置 1-2 个固废临时储放点，安排人员每天打扫一遍施工现场，每十天清理一次临时储放点。临时储放点设置超过 2 个时须报经甲方安全环保部同意。

第三条 考核

（一）乙方未按要求每天打扫施工现场的，由甲方安排人员打扫并按 70 元/人/小时扣款；施工作业产生的固废未及时合法处置的，由甲方联系第三方合法处置并按以下标准考核乙方：1.一般固废：500 元/吨扣款；2.危险废物：6500 元/吨扣款。

（二）乙方违反甲方各项环保管理规定的，第一次扣 200 元、第二次扣 500 元、第三次扣 1000 元。累计违规四次以上的，第四次起每次扣 2000 元，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由乙方负责。

（三）若因乙方责任导致当地居民上访或当地环保管理部门对甲方提出整改、整顿或处罚的，将由乙方自行承担所有责任，并负责赔偿甲方由此带来的经济损失。

第四条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合项目作业实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

第五条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。

甲方(盖章)：中粮 XXXX 有限公司	乙方(盖章)：
企业负责人(签字)：	企业负责人(签字)：
或者委托代理人(签字) ：	或者委托代理人(签字)：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

合同附件 3：安全协议

安全协议书（2025-B）

甲方（发包方）：中粮崇左糖业有限公司

乙方（承包方）：

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和甲方有关安全生产管理规定，明确甲乙双方的安全职责，确保该项目的安全生产、稳定运营，乙方人员在甲方工作期间的人身安全，避免生产安全事故的发生，经双方协商一致签订本协议。

一、项目名称及期限：

（一）项目名称：综合管理部关于2025年采购食堂洗碗机及场地建设项目

（二）项目期限：（与合同期限一致）

二、协议内容：

（一）甲方的权利、义务、责任

1 权利

1.1 对乙方提供的单位资质、人员资质等资料进行审核并备案。制定乙方作业人员准入标准，明确年龄、性别、文化程度、工作经验和作业资质等内容。

1.2 对乙方提供的乙方作业人员健康检查报告等资料进行审核并备案。

1.3 对乙方提供的乙方作业人员工伤保险或雇主责任险等资料进行审核并备案。

1.4 有权对乙方机械设备、器具进行安全检查。

1.5 对乙方作业人员在工作中履行安全管理协议、遵章守纪情况进行监督检查，对发现乙方作业人员存在的违章违纪行为，及时进行教育并要求其整改。对不听劝告、严重违章违纪者，甲方有权将其驱逐出厂。

1.6 甲方有权审查乙方相应的作业资格证书、作业方案和外包商、作业现场的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况等。

1.7 甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理，甲方有权对乙方施工作业区的设备、设施、建（构）筑物和人员作业安全状况进行安全检查，发现安全问

题的，应当及时督促乙方进行整改。甲方有权提出撤换外包方项目经理、安全管理负责人。

1.8 乙方因自身原因作业人员不足，无法按时完成甲方工作任务，为不影响作业工期，甲方有权自行或委托第三方代为执行上述工作，所产生的费用由乙方负责。

1.9 乙方作业过程中违反本协议规定或国家有关法律法规，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的项目合同及本协议,而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿且甲方有权向乙方主张项目总金额30%的违约金。

2 义务

2.1 负责对乙方进行进场安全技术交底，告知甲方的安全管理制度标准、 作业场所安全风险、事故应急和报告要求等。甲方有义务对乙方的安全奖惩情况进行告知。

2.2 作业现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工作业进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。

3 责任

3.1 监督乙方将乙方作业人员纳入乙方从业人员统一管理，甲方对乙方的工作量或者工作成果的数量和质量进行监管。

3.2 甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。

3.3 甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导，应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

(二) 乙方的权利、义务、责任

1 权利

1.1 乙方有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对安全生产工作提出建议。

1.2 乙方有权对作业场所安全生产工作中存在的问题提出检举、和整改建议；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

1.3 乙方应组织相关单位及外包单位对其所从事的作业活动开展危险源辨识工作,并将危险源辨识的内容作为安全技术交底和安全工作交底的其中内容之一。

2 义务

2.1 乙方应对作业人员进行安全生产教育和培训，确保作业人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，同时对本单位员工开展“三级”安全教育。

2.2 乙方及乙方作业人员有义务严格遵守甲方的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

2.3 乙方对甲方所提供的作业相关的项目资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，作业完毕后，应及时退还甲方。

2.4 乙方有义务配合、服从甲方对作业现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。

3 责任

3.1 必须具有独立的法人资质，具备核准从事相关经营范围的资质，在签订协议前将其相关的资质证照复印件交甲方备案，并对其真实性、合法性、有效性负责。对本协议中的作业项目承担安全主体责任。

3.2 应根据有关法律法规规定和甲方要求设置安全生产管理机构，配备专职/兼职的安全生产管理人员，对作业全程要进行安全生产管理，督促乙方人员遵守甲方的安全生产管理制度和甲方的安全生产秩序,接受甲方的安全生产监督管理。

3.3 按照国家安全生产的相关法律法规及甲方安全生产管理体系要求，建立健全作业现场安全管理制度，及以安全生产责任制为核心各项安全生产管理制度、流程，并严格执行。配备专职安全管理人员，落实安全生产责任制，定期召开或参加甲方组织的安全会议。

3.4 在编制作业方案时，安全措施、事故预案及发生事故报告机制必须同时制定。在发生安全事故后应积极配合甲方组织开展的对事故的相关调查。

3.5 乙方及乙方作业人员应当制定本单位的安全教育培训工作计划，在作业项目开工前必须对参加作业人员进行安全教育培训和考试，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。每日开展安全检查，做好相关记录，落实各项规章制度和安全操作规程，消除人的不安全行为和物的不安全状态。乙方在项目作业

范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

3.6 对乙方的作业区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对作业区域的安全生产状况负责，并负责事故统计向政府主管部门及甲方上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

3.7 乙方必须和参与项目的乙方施工人员签订符合劳动法要求的用工合同或劳务合同，并为其购买工伤保险或雇主责任险、团体意外险（购买保险金额不低于【129】万元/人），其中身故赔偿金额【109】万元/人、医疗保险保额金额【20】万元/人，向甲方提供保单复印件材料，同时在合同有效期内，工伤赔偿额度按照国家当年标准执行。

3.8 负责为乙方人员办理相应作业资质，并将复印件交甲方备案。

3.9 负责为乙方人员进行健康体检，涉及职业危害的岗位要落实好员工上岗前、在岗、离岗的职业健康检查，并将检查报告复印件交甲方备案，并留存相关资料。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业。

3.10 负责为员工提供符合国家相关质量标准要求的该作业岗位必须配备的劳动防护用品（如反光背心、安全帽、双钩安全带、安全绳、手套、防护眼镜、墨镜、劳保鞋、防护面罩、口罩、护耳器等）并督促作业人员规范佩戴、使用，并监督指导作业人员正确使用劳动防护用品，同时工装，反光衣要有明显的乙方公司名词及标识。

3.11 乙方人员在工作中发生伤亡事故时，乙方及时开展对伤亡人员的救援救治工作，保护好事故现场，承担伤亡人员的医疗费用、工伤认定、保险索赔及相关的善后处理工作。

3.12 乙方人员在申请进行职业病诊断、鉴定时，乙方负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史等资料。

3.13 乙方人员发生变更情况应及时书面告知甲方并履行人员变更手续。

3.14 乙方不得擅自对施工现场各类安全环保设施措施、安全标志、警示牌等进行变动拆除，如确需变动拆除的，必须经甲方安全环保管理人员同意，并由乙

方采取必要措施后方可变动拆除。乙方擅自变动拆除所造成的后果，均由乙方自行负责，承担后果。

3.15 乙方需按照甲方安全生产费用管理制度等相关制度要求，制定《年度安全生产费用使用计划》报甲方备案并严格实施。

3.16 乙方作业人员及非乙方作业人员在乙方作业区域内发生非因甲方原因导致的生产安全事故，以国家的法律法规进行事故调查，划分事故责任，并承担相应事故损失。

3.17 乙方对作业区域现场在作业开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任。

3.18 乙方作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。

3.19 乙方应遵守甲方各项安全管理规定，办理作业许可，规范开展现场作业，文明作业，保障作业全过程中的作业安全。

3.20 乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

3.21 乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，按责任划分承担相应责任和损失。

3.22 乙方保证安全投入落实到位、专款专用，不断完善和改进项目现场安全生产条件。

3.23 作业前应提交如下材料：

3.23.1 提供所有人员花名册

3.23.2 提供法人身份证复印件、所有作业人员身份证复印件。

3.23.3 作业人员县级以上医院“健康体检”表，体检项目包含：（外科：五官、躯干四肢检查。内科检查：血常规、血压、血糖、心电图、心肺膈检查，检查总结论需为无任何异常并带有医师签章），涉及到职业卫生管理岗位的，还需提供职业健康体检表。

3.23.4 法人或现场负责人《安全管理培训合格证书》。

3.23.5 作业人员的《三级安全教育表》和考试合格材料。

3.23.6 乙方与作业人员签订的劳动合同。

3.23.7 为所有作业人员办理缴纳的保险材料（工伤保险或意外保险，需提供凭证）

3.23.8 提供所有作业人员月度考勤表（进场以后执行）

3.23.9 相关方劳动防护用品清单（如安全帽、安全带等），提供检验合格证。

3.23.10 提供员工月度安全培训记录及档案（进场后执行）

3.23.11 提供安全生产管理办法、安全技术措施、施工组织措施

3.23.12 营业执照复印件、施工资质、安全生产许可证等文件

3.23.13 项目经理和安全员委托书（承包商单位有效文函）

3.23.14 安全管理机构图和安全生产“三项制度”（即：安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程）。

3.23.15 签订外来施工作业人员的安全承诺（进场后签订）

3.23.16 提供现场“应急施救药品”（附药品清单）

3.23.17 乙方工器具清单包含合格证，主要设备设施、工器具是否满足维护检修的安全、技术要求等。

3.23.18 特殊作业人员清单、特种作业资格证复印件、从事特种设备安装、检修、维护作业的提供相应的资格证书等。

3.23.19 制定项目施工方案和应急预案。

3.23.20 提供企业两年内无事故地方政府证明

3.24 乙方携带的工具、设备设施必须符合国家法律法规、规范等安全要求（如室外电箱为防水型、主电缆要有火线、零线和地线之分、接地线为黄绿相间颜色、箱门要有跨接线、符合一机一闸一漏保箱门能正常关门和上锁管理、禁止使用无生产合格证的花线、各类电缆禁止出现破损、砂轮机要有防护罩、电焊机必须完好无损，电线进出端禁止裸露，焊机各类线禁止使用铝线，地线只能搭接在焊点附近，做到双线到焊件上，禁止将防护栏杆和固定钢构等作为地线、切割机必须有可靠的防护罩和接地等措施）。

3.25 乙方每日作业前，必须参加甲方组织的班前会（安全技术交底）活动后方可安排作业。

3.26 乙方安排进入甲方区域的工程、运输车辆必须按照甲方要求配置爆闪灯、前后录像仪、倒车语音提示、前后影像、倒车雷达、示宽灯、车辆左右和后侧张贴反光条等。

3.27 乙方禁止私自在甲方区域接施工电箱主电源，由乙方向甲方申请临时用电，甲方派人接电，电气作业人员必须穿绝缘鞋。

3.28 乙方人员从事气割作业，除穿戴最基本的安全帽和反光背心外，必须戴难燃手套和墨镜。

3.29 乙方人员从事焊接作业，必须佩戴安全帽、绝缘鞋、电焊手套、电焊面罩，作业过程中禁止穿易燃的反光衣等，作业完毕后及时穿反光衣。

3.30 从事高处、临边作业必须佩戴安全带并挂好，没有条件要创造条件。搭设的脚手架必须符合规范等安全要求，原则上禁止使用竹、木头等易断材质作为搭设材料，脚手架上的踏板必须铺满并固定好。

3.31 从事吊装、有限空间、高处、临时用电、动火作业等危险作业时，必须按照甲方要求开展作业许可，原则禁止从事交叉作业。提前准备好作业人员相关信息报备甲方备案成功后方可安排从事危险作业。从事吊装作业禁止用手扶吊件，如有需要必须使用专用工具（如绳、专用工具等）。

3.32 人员在厂区行走时，原则上只允许行走人行通道、斑马线和甲方指定的区域，禁止跨越隔离栏，乱走、乱跑，不得擅自进入与作业无关的区域。

3.33 乙方要按规定的路线进出，不得擅自进入与作业无关的区域。乙方完成当日作业后应做到人走场地清，确保安全文明作业。作业人员原则上必须穿长裤（涉水作业和仓储搬运等特定作业做好其它安全措施除外），禁止裸体作业。

3.34 乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志、围栏，危险警示标志、围栏符合国家标准。

3.35 乙方所用工具、材料、备品备件应码放平稳，不得存在有倾翻、滚动、坠落和其它危险隐患。

3.36 乙方应在收到“中标通知书”之后的 30 天内且在合同签订之前向甲方支付 10000 元（乙方缴纳的项目合同履约保证金可同时用作风险抵押金），作为安全、环

保风险抵押金使用。乙方发生事故罚款时，甲方可从风险抵押金中扣款，风险抵押金不足的可从项目合同金额中扣除。

3.37 乙方作业现场发生事故的，应立即报告监理和甲方，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规、规章的规定报告，并按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

3.38 乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

3.39 作业现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。

3.40 乙方在施工前，须提前为施工人员办理好出入卡、门禁卡等，配合甲方做好治安及文明出入工作。乙方人员每日到甲方区域作业前应主动与甲方对接人员报告经同意后方可开展作业，当日作业结束后，应主动向甲方对接人报备当日作业结束并安全离开作业区域。

3.41 乙方到甲方开展的施工项目，项目各施工小组（点）人数达 3-7 人的要设 1 名现场负责人，7 人以上共同作业或从事危险作业的要设 1 名专职安全监护人，监护人专门负责小组（点）施工安全监护。施工方作业人数大于或等于 7 人的必须要配置专职监护人。专职监护人禁止参与任何作业活动，主要履行现场安全监护职责,专职监护人必须穿专用红色“安全监护人”反光背心。

3.42 乙方必须设置安全管理员及卫生专员，每日负责做好作业区域内的安全、文明施工工作，做到有轮必有罩、有轴必有套、梯台必有栏、井沟必有盖及工完场清等，营造良好的安全、文明工作环境。

3.43 乙方不得将作业项目拆包给不具备相应资质等级的作业单位或个人。

3.44 乙方与相邻的单位同时作业或交叉作业，有可能相互危及对方作业时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。

3.45 乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。

3.46 乙方所进行的危险作业必须持证上岗，持证上岗包含：动火作业持焊接与热切割作业证；高处作业要取得相应的证件；临时用电作业持低压电工作业证或高压电

工作业证；吊装作业持 Q1 和 Q2 起重机相应证件；建筑行业执行《建设工程安全生产管理条例》。

3.47 项目安全管理人员必须持证（安全培训合格证及以上证件）上岗。

3.48 乙方专职安全监护人必须配置智能语音安全帽，监护期间全程佩戴。

（三）安全考核

甲方可根据内部管理制度对乙方进行考核，并有权根据考核结果对项目费用进行核减。

1.根据本项目安全管理工作，乙方向甲方缴纳合同履约保证金转为安全管理风险押金，用于甲方对乙方的安全管理。当乙方发生未履新安全管理责任或者造成安全事故时，甲方可以根据协议扣除部分或全部安全管理风险押金。

乙方违反本协议规定的，一般违规扣【200】元/次，严重违规（违反十条禁令）扣【500 元】元/次，重复违反扣【1000】元/次，情节严重的由甲方组织讨论决定，视情况作停工整顿处理，停工所造成的损失由乙方负责，由乙方到甲方财务部缴纳违章处罚金额，未按时足额缴纳处罚金额的，待甲方组织内部专家验收合格后方可支付相应进度款。

2.若乙方施工现场发生重伤 1-2 人责任事故，甲方扣罚该项目风险抵押金总额的 20%（1 人）、60%（2 人）；若乙方施工现场发生死亡 1 人及以上或重伤 3 人及以上责任事故，甲方扣罚该项目全部风险抵押金。

3.对安全管理漏洞及事故隐患未能限期整改，必要时进行停工整顿。由于乙方作业活动中严重违反甲方安全管理制度，对甲方造成严重影响的已未遂事故时，甲方有权单方解除项目合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的实际损失的赔偿责任。

三、附则

（一）本协议约定的各项条款，经双方盖章后生效，作为项目合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全生产管理工作责任。因违反本协议造成的生产安全事故，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

（三）协议有效期按照项目合同工期。项目合同工期变更，本协议有效期相应变更。

（四）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

（五）本协议一式贰份。甲方、乙方各执壹份。

甲方：中粮崇左糖业有限公司	乙方：
企业负责人(签字)：	企业负责人(签字)：
或者委托代理人(签字) ：	或者委托代理人(签字)：
联系方式：	联系方式：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

合同附件4：保密承诺函

保密承诺函

中粮崇左糖业有限公司：

鉴于【xxx】有意向参与**崇左糖业综合管理部2025年采购食堂洗碗机及场地建设服务项目**并需了解项目相关信息。为开展项目之目的，中粮崇左糖业有限公司（“中粮崇左糖业”）或其代表可能将向公司提供与其自身及其附属机构与项目有关的若干保密及专有信息。

公司同意，中粮崇左糖业与公司正在评估和协商项目之事实及其进展、以及中粮崇左糖业或其代表向公司提供的所有信息和材料，不论是口头或书面的，以电脑磁碟或任何其他方式提供的（“保密信息”），将依照本保密承诺函（“本函”）的条款视为保密和专有。公司理解并同意，保密信息可能注明“保密”，也可能未注明“保密”。“代表”指一方（包括其附属机构）的董事、高级管理人员、合伙人、控制人、联营人、雇员、代理人及顾问等。

上述保密信息不包括以下信息：（1）已经公开的信息，且不是由公司或公司代表违反本函约定所作披露而造成的；（2）公司在中粮崇左糖业提供以前已获得的信息，并且该信息来源于对中粮XXXX没有任何法律规定或协议约定的保密义务的第三方；（3）该信息已由中粮崇左糖业书面授权批准公开；（4）并非直接或间接利用中粮崇左糖业提供的保密信息而由公司独立开发的信息。

公司同意并承诺，对于保密信息的使用应符合下列规定：

1.公司同意，保密信息只会用于参与项目（包括对项目进行评估或其他与项目有关的用途）；公司将对保密信息予以严格保密，不会向除公司代表以外的任何人士披露保密信息；公司向公司代表披露应以“有必要知道”为基础，并且公司就其代表遵守本函承担责任。

2.公司应获准披露保密信息，以符合任何适用法律法规、司法程序或任何有关监管机构要求作出披露（“规定披露”）。在按该等规定披露披露保密信息前，公司应在实际可行或许可的情况下及在法律法

规允许的情况下，及时通知中粮崇左糖业，以使中粮崇左糖业能采取适当的保护措施或其他救济。

3.除非本函另有规定或中粮崇左糖业同意，公司不得将保密信息用于评估、谈判或完成项目交易以外的目的。

4.公司同意，经中粮崇左糖业书面要求，及时向中粮崇左糖业交付或销毁构成保密信息的所有书面或其他资料，且不会全部或部分保留该等材料的任何文本、节录或其他复制本。尽管有上述规定，在不抵触本函条款的情况下，公司可根据法律、法规、监管以及合规的要求保存一份保密信息的副本以及与项目有关的往来函件和其他记录以存档。

5.公司同意，保密信息的部分或全部是或可能是价格敏感的信息，而适用法律法规(包括与内幕交易或市场违规行为有关的证券法)可能会监管或禁止该等信息的使用，公司同意不会为任何不法之目的而使用任何保密信息。

6.如公司或其代表未按本函条款履行保密义务并因此导致中粮崇左糖业遭受损失，公司应向中粮崇左糖业作出赔偿，包括但不限于中粮崇左糖业因公司的违约行为而受到的索赔、支出、法庭或仲裁庭或任何其它监管机构作出的处罚。

7.本函受由中华人民共和国法律管辖并依其解释。任何由本函产生的或与本函有关的争议应通过友好协商解决。如争议无法通过协商解决，争议将提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其现行有效的仲裁规则，在北京仲裁解决。仲裁将适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁裁决是终局的，对争议方均有约束力。

8.本函有效期五年，自签署之日起算。

9.本函一式二份，双方各执一份，具有同等效力。

承诺方：

法定代表人（或授权代表）签字：_____

签字日期：_____

附件 2：项目报价

项目报价表

中粮崇左糖业有限公司：

根据相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接崇左糖业有综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设项目服务，含税总包干价为：_____元，不含税金额为_____元，税金为_____元；开具___%增值税普通发票，价格包含设备、材料、场地施工、人员保险、税金、设备安装、调试、服务等所有费用，报价如下：

序号	项目名称	单位	数量	金　额(元)		备注
				含税单价	含税总价	
1	崇左糖业有综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设项目	项	1			
2	项目工期	合同签订日期起 15 日历天				
3	付款形式	详见采购文件				
4	开票方式	____%增值税普通发票				
5	交货期	收到通知后____ 天				
6	质保期	验收合格之日起　个月				
7	备注					

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）：

谈判承包方名称（签章）：

报价时间：　年　月　日

附件 3：分项报价

崇左糖业有综合管理部 2025 年采购食堂洗碗机及场地建设项目分项报价表

序号	设备名称	单位	数量	含税单价（元）	含税总价（元）	品牌
1	传送式洗碗机烘干消毒一体机	套	1			
2	地面硬化	平方	100			
3	搭建树脂瓦挡雨棚	平方	50			
4	墙面设施	平方	100			
5	不锈钢门	个	1			
合计/元						

授权代表（签字）：

谈判承包方名称（签章）：

报价时间：　　年　　月　　日

附件 4：中粮糖业失信客商（黑名单）

序号	客商名称	类型	自然人	企业	
			身份证号码	统一社会信用代码	法定代表人
1	济宁安彦宇食品有限公司	企业		91370800MA3Q3TTD2U	马殿罡
2	临沂万裕宜食品有限公司	企业		91371302MA3MC2ER37	马殿罡
3	济南福宜芝食品有限公司	企业		91370105MA3MKLNPX0	马殿罡
4	无锡市闽龙食品有限公司	企业		913202047287038250	郑建钦
5	黑龙江润芝达食品有限公司	企业		91230104MA1BX68C44	徐国强
6	潍坊安云芝食品原料有限公司	企业		91370700MAC6P9PJXP	马殿罡
7	烟台粟元康食品原料有限公司	企业		91370613MA94G2EA0P	马殿罡
8	青岛锦喜食品原料有限公司	企业		91370203737259172B	马殿罡
9	济南市天桥区锦喜食品原料经营部	企业		92370105MA3LABXP0H	马殿罡
10	漳州焙钦食品有限公司	企业		91350681MA8T92GN29	陈捷
11	闵龙万家（江苏）贸易有限公司	企业		91320205MA276CC174	郑建钦
12	闵龙万家（南通）贸易有限公司	企业		91320602MA22DWH68Y	林岩力
13	无锡联盈烘焙食品有限公司	企业		91320205MAC4JN1Y3J	郑建钦
14	无锡市闽龙食品有限公司闽龙万家分公司	企业		91320205MA1UTUM65T	郑建钦
15	无锡钦宝管理咨询有限公司	企业		91320205MA27RJUT48	郑亿军
16	苏州闽龙商贸有限公司	企业		9132050668410159X7	孔祥春
17	郑州中集中商贸有限公司	企业		91410100MA40FDTY4L	李医博
18	河南中视通联贸易有限公司	企业		91410100MA46GTC96T	孔令军

19	张震朋	自然人	412825197203079136		
20	辽宁中淇农产品有限公司	企业		912105210958566522	张绍刚
21	临沂商卓食品有限公司	企业	372822196510033414	91371302MA3M131D9M	董良艳
22	南宁威特衡器有限公司	企业	/	914501006750190254	黄英杰
23	南宁衡力达衡器有限公司	企业	/	91450102MA5KBY6U04	代龙
24	营口昌运实业有限公司	企业	210804198510163534	91210804MA0YU46HX4	张民岳
25	漳州市芗城区婵翔园林绿化服务部	企业	0	92350602MA31FQFU7M	阮婵
26	漳州市芗城区天绿园林绿化服务部	企业	0	92350602MA31UDAC4X	阮婵
27	漳州市芗城区天下园林绿化服务部	企业	0	92350602MA2YFG1P80	阮亚扁
28	漳州伟川搬场运输有限公司	企业	0	91350602MAC26Y9DXC	吴伟强
29	长春金都盛世广告装潢有限公司	企业		91220103MA15AG896A	朱文秀
30	长春泓洋门业有限公司	企业		91220103MA0Y4WJC6Q	王洪君
31	湖南普发建筑工程有限公司	企业		91430200184520579M	唐奋
32	贵州源安凯建设工程有限公司	企业		91522730MA6E91AN4X	龙慧
33	渌口区发顺物流有限责任公司	企业		91430221MA4RY1154M	刘凯豪
34	株洲来意物流有限公司	企业		91430202MA4RD3FE85	贺松柏
35	株洲市货车帮物流有限公司	企业		91430204MA4QJADP6G	谭天平

36	株洲市聚帮物流有限责任公司	企业		91430204MA4RRM2D5W	皮文艳
37	株洲县国盛物流有限责任公司	企业		91430221595490888B	刘小毛
38	株洲市万利来吊装运输有限公司	企业		91430203663965567M	万斌强
39	株洲市荷塘区铖鑫装卸搬运服务部	企业		92430202MA4MP7JB07	喻军
40	广西鑫豪建筑工程有限公司	企业	450602197608260515	914506007821186357	何耀东
41	永锴建设集团有限公司	企业	372929198709070035	91450000687765420G	刘骁刚
42	广西启盛建设集团有限公司	企业	452426198105200023	91450981690210995B	谢洁波
43	广西裕华建设集团有限公司	企业	45070219861110031X	91450700619898248H	陈俊
44	广西宏丰建筑工程有限公司	企业	450702199304303920	91450700771710684U	余丽华
45	广西瑞宏建筑工程有限公司	企业	452501197705112514	914500005572228318	卢旭
46	新疆三利建筑有限责任公司	企业	130206196307101216	916540037760752962	王学锋
47	新疆辰宇建设有限责任公司	企业	650300196110242823	91654003080226906K	赵侠
48	江苏瑞德环保工程有限公司	企业	32042319660625221X	913204810850092816	强建求
49	新疆天宇鑫热能科技有限公司	企业	650103196901013240	91650103697834039T	朱丹彤
50	新疆天锅锅炉工程有限公司	企业	650102196903215646	1650102734443804R	王玮
51	聚光科技（杭州)股份有限公司	企业	420202197601130411	91330000734500338C	顾海涛

52	乌鲁木齐新强伟业环保科技有限公司	自然人	140123198607110212	91650100MA7756DL43	李艳伟
53	阿克苏地区龙辰商贸有限责任公司	企业	652801197806263112	91652927MA78RK6312	薛兵兵
54	阿克苏鑫鸿晖修缮有限公司	企业	512929197606275312	91652927MA78N0935C	王利平
55	阿克苏鸿耀建筑工程有限责任公司	企业	511023199901186110	91652927MAC2K1E01B	李钒
56	阿拉尔市鑫鸿达塑料制品制造有限公司	企业	331081198611033015	91659002MA77XKM276	林俊杰
57	新疆瑞祥兴诚工程有限公司	企业	511322198809126663	91650106MABUW5C689	魏艳
58	乌鲁木齐展新利盈保温材料工程有限公司司	企业	511011198204233401	91650106MA77DBFE7A	赵俊
59	新疆安特捷工程有限公司	企业	410728198708084000	91650106MA79EPF83B	朱献彬
60	新疆水清佳源环保科技有限公司	企业	132235196206274410	91650103MA776DF42D	张旭明
61	新疆中新荣耀环境工程有限公司	企业	650102198409156533	91650106MAD1UNUK2M	张钊
62	山东源一环保机械设备有限公司	企业	371422198903120435	91371422MA3TN0DD35	白云龙
63	宁津县坤琦环保机械设备有限公司	企业	371422198404260425	91371422MA3M2LAY2B	周春霞
64	乌鲁木齐鑫源诚业商贸有限公司	企业	650300197211172419	91650104770376557X	廖礼新
65	新疆诚仪正信科技有限公司	企业	622301197805046463	91650103MABJJ6R81N	宋国花

66	昌吉市振涛蔬菜调味品批发配送	个体工商户	41282819880110573X	92652300MA7G76113Y	王振涛
67	新疆顺疆通供应链有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	412828196810095714	91652301MACK41CE2L	王绿化
68	新疆尚禾工程建设有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	32062119881137310	91652301MACK7Y0AXQ	刘卫国
69	昌吉市时代装饰店	个体工商户	320621196407097112	92652301MA79N0CL10	曹红余
70	贵州瑞定工程有限责任公司	企业	152824199502051765	91520490MACCQG7G0F	王惠
71	内蒙古中开建设工程有限公司	企业	152629198710180031	91150900MA0Q6YYD99	左东东
72	内蒙古鸿基建设工程有限责任公司	企业	150121198809154335	91150602MA0QAFB14H	马强
73	乌鲁木齐西驰自动化系统工程有限公司	企业	612526198703122315	91650100MA7890N7XC	邹显洋
74	新疆卓优自控设备有限公司	企业	372924199508254826	91650106MADH391DX1	李燕
75	新疆鼎涛建设工程有限公司	企业	/	91650203MA78MM6M5T	王湘波
76	新疆锦翔工程建设有限公司	企业	/	91652701MA78WQFK11	王宇翔
77	新疆泰坤建筑安装工程有限公司	企业	/	‘916501035643915000	张俊模

78	内蒙古蒙旭安商贸有限公司公司	企业	152827198411202710	91150626MA7N6AEF2N	李军仁
79	内蒙古艾维柯空调设备服务有限公司	企业	15282319850103222X	91150802MA0N49MUXX	石红红
80	内蒙古云冷机电设备有限公司	企业	410726198404250415	91150204MA13QRQC07	李建山
81	内蒙古格雷特机电设备有限公司	企业	150429198212202311	91150291MA0MX3KM2A	姜延平
82	巴彦淖尔市好贝暖通机电设备有限公司	企业	152801196704161227	91150802MA7YQANR7F	李瑞娥
83	内蒙古昊福达劳务分包有限公司	企业	152827197309076928	91150826MA0Q2PU86Q	白瑞
84	内蒙古泰昌人力资源开发有限公司	企业	152801198007100030	91150802MA0Q842WX3	焦建兵
85	内蒙古鼎利源劳务有限责任公司	企业	152827197803086910	91150826MA0MW0P430	杜云飞
86	杭锦后旗陕坝镇火影美工部	企业	1528271977201271x	92150826MA0NBC2K77	李文慧
87	内蒙古立意广告设计有限公司	企业	152827197608283919	91150826MAC60PUJ9Q	魏延荣
88	天津罗西泰国际商贸有限公司	企业		91120118MA05MM3L21	李莉
89	天津罗西泰电气设备科技有限公司	企业		911201163006122000	王伟兵
90	广西豫龙建筑防水工程有限责任公司	企业	/	91450100310177389W	麻伟杰
91	广西润康建设有限公司	企业	/	91450100MA5NK6W30K	梁耀东
92	四川兴鸿禾建设工程有限公司	企业	/	91510100MA636B9E5D	张宇
93	四川中火祥云建设工程有限公司	企业	/	91510100MA6DHUF34K	郭峰

94	四川瑞晟祥建筑工程有限公司	企业	/	91510100MA62PWRJ0Q	孙小娅
95	四川江楠庭建筑工程有限公司	企业	/	91510104MA63EAFT7J	幸清松
96	德阳市万顺荣升建筑劳务有限公司	企业	/	91510603MA7D1E6K7U	尹显东
97	四川力瑞垣建筑劳务有限公司	企业	/	91510604MACA3DM69P	李伟
98	佛山市帝豪世纪装饰工程有限公司	企业	/	91440607MADBU90A0F	黄志刚
99	佛山市恒骏豪建筑工程有限公司	企业	/	91440607MADNB12660	刘婷
100	武汉市鹰盾保安服务有限公司	企业	/	91420114081967343J	黄震
101	武汉世纪平安保安服务有限公司	企业	/	91420116070532950B	陈起和
102	新疆能惠建筑装饰有限公司	企业	652301198611084015	91652301MA7J4HKL4T	甘业俊
103	新疆宇昌建设工程有限公司	企业	511323198706102112	91652300MACA4HBY4K	殷明波
104	乌什县荣创建设工程有限公司	企业	510921197709181340	91652927MAC3F4WM8F	王玉荣
105	新疆谐力通电力建设有限公司	企业	652328198111051073	9165230006209791XP	李连安
106	新疆西域阳光电力建设有限公司	企业	652302197302112010	91652302MA7785WU29	张世年
107	宁夏鑫润泽环保有限公司	企业	64020219820725151x	91640100MA76P06K3G	范弘
108	艺康（中国）投资有限公司	企业	110101196804224582	913100006958274416	孔汀筠