

广东省政府采购 合 同 书

采购计划编号：441322-2025-04090

项目编号：惠公易省云采博罗【2025】018 号

项目名称：博罗县第八人民医院建设工程（一期）电梯采购项目

甲 方：博罗县园洲镇人民政府
电 话：0752-6680354
传 真： /
地 址：博罗县园洲镇人民政府大院党政大楼

乙 方：广东鹏韵机电有限公司
电 话：0752-7213050
传 真： /
地 址：惠州市江北云山东路 28 号金世界花园 B 栋（怡景苑）B 座 1、2 层 d 房

根据 博罗县第八人民医院建设工程（一期）电梯采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
DT1-有机房医用电梯	GRBS20-1600kg-1.75m/s-11 层 11 站 11 门	浙江省湖州市	1	台	214500.00	214500.00
DT2.3.4.5-有机房医用电梯	GRBS20-1600kg-1.75m/s-11 层 11 站 11 门	浙江省湖州市	4	台	214500.00	858000.00
DT6-有机房乘客电梯	GRPS20-1600kg-1.75m/s-11 层 11 站 11 门	浙江省湖州市	1	台	206000.00	206000.00
DT11-无机房乘客电梯	GRPN30-800kg-1.0m/s-2 层 2 站 2 门	浙江省湖州市	1	台	101500.00	101500.00

合计：人民币大写：壹佰叁拾捌万元整

¥：1380000.00

合同总额必须包括项目全部内容的费用（如人工费、材料费、机械费、管理费、利润、运输费、税金（设备款金额 1015000.00 元，税率为 13%；安装款 365000.00 元，税率为 3%）、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用）。

二、合同金额

合同金额为（大写）：壹佰叁拾捌万元整（¥ 1380000.00 元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：自合同签订之日起 90 天内全部货物交货、安装及验收合格。非乙方原因延误则工期顺延。
2. 交货方式：现场交货。
3. 交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

- 1 期：支付比例 30%，采购合同签订生效后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款；
- 2 期：支付比例 70%，乙方完成交付所有货物并安装、调试，经甲方验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价剩余的 70%；注：1、乙方申请支付前应向甲方提供发票，因未按时提供发票导致支付迟延的，甲方不承担相应责任。2、因资金拨付流程导致拨款时间延迟的，甲方不需承担责任。3、如财政资金未能及时到位，甲方可视资金实际到位情况调整合同支付比例，调整合同支付时间。乙方不得以此为由不履行(或不完全履行)合同规定的义务。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 2 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用超过 7 天时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内做出回应，并在 2 小时内派人员到达用户现场实施维修并排除故障。
4. 提供全天 24 小时急修服务。电梯一旦出现故障，若发生电梯困人，保证 30 分钟内专业技术人员到达现场采取应急救援措施。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 合同设备安装完成后，验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。验收时请带齐中标通知书复印件、合同复印件、收货单、安装单各一份。

2. 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合招标文件规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
3. 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏,乙方应及时安排换货,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
4. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
5. 按法定要求进行计量检定的设备,《计量检定证》安装时由乙方负责办理,以后每年由使用单位自己负责办理。
6. 设备安装验收合格后,乙方必须将每一台(套)设备的整套技术资料(中英文)包括操作手册(中文使用说明一式两份)、简易操作流程、维修保养手册,基本原理图或有关电路图、安装手册/产品合格证等交给甲方。
7. 为配合本项目进度所进行的各阶段工作,投标人应列明需用户配合的工作内容(包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收、取得使用登记证(准用证)等)和通过相关部门验收等方面的具体要求。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的或提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收货或接受服务,到期拒付货物或服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。
4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿: 无。
5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决 合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 4 份。

附件一：电梯规格参数表

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：2025年10月21日

乙方（盖章）：广东鹏韵机电有限公司

代表：

签订日期：2025年10月21日

开户名称：广东鹏韵机电有限公司

银行账号：2008030109000121267

开户行：中国工商银行股份有限公司惠州河南岸支行

附件一：电梯规格参数表

1.1、DT1-有机房医用电梯具体技术参数

序号	具体技术(参数)要求		
1	(1)额定载重：1600KG。		
	(2)额定速度：(m/s)：1.75。		
	(3)驱动方式：微机控制。		
	(4)电源动力电源：三相五线，交流 380V，50Hz；照明电源：单相 220V，50Hz。		
	(5)电梯井道平面尺寸：宽：2400mm，深：3100mm，底坑：2000mm，顶层高度：5000mm，提升高度：45850mm。		
	(6)机房尺寸：宽：2400mm，深 7100mm，高：2500mm。		
	(7)▲轿厢尺寸：宽：1350mm，深：2450mm，高度 2500mm。		
	(8)▲轿厢不锈钢材质：采用 304 发纹不锈钢，地板：304 花纹不锈钢防滑地板，允许装饰重量：300KG。		
	(9)▲开门宽度：1200mm×2400mm。		
	(10)▲电梯厅门：采用 304 发纹不锈钢。		
	(11)▲厅门门套：材质 304 发纹不锈钢小门套。		
	(12)▲轿厢装潢（轿厢壁、轿门）：材质 304 发纹不锈钢。		
	(13)▲地坎：材质硬质铝。		
	(14)通讯：配置五方通话功能。		
	(15)▲轿厢操作板及位置指示器：不锈钢材质，带数字式轿厢位置显示（一体式）。		
	(16)▲梯厅位置显示器：不锈钢材质，带数字式轿厢位置显示（单色液晶）。		
	(17)并联/群控功能。		
	(18)▲电梯层门为防火门，耐火时间 2 小时。		
	(19)服务楼层：负 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10。		
2	(1) 功能配置		
	序号	名称	备注
	1	超载保护	配置
	2	光幕保护	配置
	3	防扒门保护	配置
	4	关门时间异常保护	配置
	5	门受阻保护	配置
	6	非门区不能开门保护	配置
	7	开门异常时就近层停靠	配置
	8	电梯自救运行	配置
	9	轿厢意外移动保护	配置
	10	超速保护	配置
	11	防溜车保护	配置
	12	逆向运行保护	配置
	13	运行超时保护	配置
	14	变频器多重保护	配置
	15	防终端越程保护	配置
	16	防门锁短接保护	配置
	17	电源相位故障检测	配置

18	电网异常检测	配置
19	无障碍功能	配置
20	接触器异常检测	配置
21	门回路检测	配置
22	抱闸力检测	配置
23	检修操作	配置
24	故障自诊断及记录	配置
25	磁角度自学习	配置
26	层楼位置信号自动修正	配置
27	井道层楼数据自学习	配置
28	运行次数显示	配置
29	电梯体检	配置
30	警铃报警	配置
31	五方通话	配置
32	消防应急返回	配置
33	消防信号反馈	配置
34	紧急电动运行	配置
35	轿厢应急照明	配置
36	启动补偿	配置
37	直接停靠	配置
38	微动平层	配置
39	静音通风	配置
40	超载报警	配置
41	语音播报	配置
42	语音安抚	配置
43	语音报站（粤语+普通话）	配置
44	超载指示	配置
45	检修指示	配置
46	消防指示	配置
47	按钮待机微亮	配置
48	关门按钮提前关门	配置
49	开门按钮重开门	配置
50	满载直驶	配置
51	防捣乱功能	配置
52	反向指令自动消除	配置
53	轿内误指令消除	配置
54	轿内延长开门时间	配置
55	厅轿门旁路检测功能	配置
56	取消无呼自返基站功能	配置
57	驻停模式	配置
58	风扇照明手动关闭	配置
59	休眠节能	配置
60	开门时间分别控制	配置

	14	变频器多重保护	配置
	15	防终端越程保护	配置
	16	防门锁短接保护	配置
	17	电源相位故障检测	配置
	18	电网异常检测	配置
	19	无障碍功能	配置
	20	接触器异常检测	配置
	21	门回路检测	配置
	22	抱闸力检测	配置
	23	检修操作	配置
	24	故障自诊断及记录	配置
	25	磁角度自学习	配置
	26	层楼位置信号自动修正	配置
	27	井道层楼数据自学习	配置
	28	运行次数显示	配置
	29	电梯体检	配置
	30	警铃报警	配置
	31	五方通话	配置
	32	消防应急返回	配置
	33	消防信号反馈	配置
	34	紧急电动运行	配置
	35	轿厢应急照明	配置
	36	启动补偿	配置
	37	直接停靠	配置
	38	微动平层	配置
	39	静音通风	配置
	40	超载报警	配置
	41	语音播报	配置
	42	语音安抚	配置
	43	语音报站（粤语+普通话）	配置
	44	超载指示	配置
	45	检修指示	配置
	46	消防指示	配置
	47	按钮待机微亮	配置
	48	关门按钮提前关门	配置
	49	开门按钮重开门	配置
	50	满载直驶	配置
	51	防捣乱功能	配置
	52	反向指令自动消除	配置
	53	轿内误指令消除	配置
	54	轿内延长开门时间	配置
	55	厅轿门旁路检测功能	配置
	56	取消无呼自返基站功能	配置

57	驻停模式	配置
58	风扇照明手动关闭	配置
59	休眠节能	配置
60	开门时间分别控制	配置
61	全集选控制	配置
62	专用功能	配置
63	司机功能	配置
64	紫外线功能	配置

1.3、DT6-有机房乘客电梯具体技术参数

序号

具体技术(参数)要求

1

(1)额定载重：1600KG。

(2)额定速度：(m/s)：1.75。

(3)驱动方式：微机控制。

(4)电源动力电源：三相五线，交流 380V，50Hz；照明电源：单相 220V，50Hz。

(5)电梯井道平面尺寸：宽：2700mm，深：2400mm，底坑：2000mm，顶层高度：5000mm，提升高度：45850mm。

(6)机房尺寸：宽：2700mm，深 5900mm，高：2500mm。

(7)▲轿厢尺寸：宽：2000mm，深：1750mm，高度 2500mm。

(8)▲轿厢不锈钢材质：采用 304 发纹不锈钢，地板：304 花纹不锈钢防滑地板，允许装饰重量：300KG。

(9)▲开门宽度：1200mm×2400mm。

(10)▲电梯厅门：采用 304 发纹不锈钢。

(11)▲厅门门套：材质 304 发纹不锈钢小门套。

(12)▲轿厢装潢（轿厢壁、轿门）：材质 304 发纹不锈钢。

(13)▲地坎：材质硬质铝。

(14)通讯：配置五方通话功能。

(15)▲轿厢操作板及位置指示器：不锈钢材质，带数字式轿厢位置显示（一体式）。

(16)▲梯厅位置显示器：不锈钢材质，带数字式轿厢位置显示（单色液晶）。

(17)集选功能。

(18)▲电梯层门为防火门，耐火时间 2 小时。

(19)服务楼层：负 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10。

(1) 功能配置

序号	名称	备注
1	超载保护	配置
2	光幕保护	配置
3	防扒门保护	配置
4	关门时间异常保护	配置
5	门受阻保护	配置
6	非门区不能开门保护	配置
7	开门异常时就近层停靠	配置
8	电梯自救运行	配置
9	轿厢意外移动保护	配置

2

	10	超速保护	配置
	11	防溜车保护	配置
	12	逆向运行保护	配置
	13	运行超时保护	配置
	14	变频器多重保护	配置
	15	防终端越程保护	配置
	16	防门锁短接保护	配置
	17	电源相位故障检测	配置
	18	电网异常检测	配置
	19	无障碍功能	配置
	20	接触器异常检测	配置
	21	门回路检测	配置
	22	抱闸力检测	配置
	23	检修操作	配置
	24	故障自诊断及记录	配置
	25	磁角度自学习	配置
	26	层楼位置信号自动修正	配置
	27	井道层楼数据自学习	配置
	28	运行次数显示	配置
	29	电梯体检	配置
	30	警铃报警	配置
	31	五方通话	配置
	32	消防应急返回	配置
	33	消防信号反馈	配置
	34	紧急电动运行	配置
	35	轿厢应急照明	配置
	36	启动补偿	配置
	37	直接停靠	配置
	38	微动平层	配置
	39	静音通风	配置
	40	超载报警	配置
	41	语音播报	配置
	42	语音安抚	配置
	43	语音报站（粤语+普通话）	配置
	44	超载指示	配置
	45	检修指示	配置
	46	消防指示	配置
	47	按钮待机微亮	配置
	48	关门按钮提前关门	配置
	49	开门按钮重开门	配置
	50	满载直驶	配置
	51	防捣乱功能	配置
	52	反向指令自动消除	配置

53	轿内误指令消除	配置
54	轿内延长开门时间	配置
55	厅轿门旁路检测功能	配置
56	取消无呼自返基站功能	配置
57	驻停模式	配置
58	风扇照明手动关闭	配置
59	休眠节能	配置
60	开门时间分别控制	配置
61	全集选控制	配置
62	专用功能	配置
63	司机功能	配置

1.4、DT11-无机房乘客电梯具体技术参数

序号

具体技术(参数)要求

1

(1)额定载重：800KG。

(2)额定速度：(m/s)：1.0。

(3)驱动方式：微机控制。

(4)电源动力电源：三相五线，交流 380V，50Hz；照明电源：单相 220V，50Hz。

(5)电梯井道平面尺寸：宽：2200mm，深：1800mm，底坑：1500mm，顶层高度：4400mm。提升高度：4500mm。

(6)机房尺寸：无机房。

(7)▲轿厢尺寸：宽：1250mm，深：1450mm，高度 2500mm。

(8)▲轿厢不锈钢材质：采用 304 发纹不锈钢，地板：304 花纹不锈钢防滑地板，允许装饰重量：100KG。

(9)▲开门宽度：900mm×2100mm。

(10)▲电梯厅门：采用 304 发纹不锈钢。

(11)▲厅门门套：材质 304 发纹不锈钢小门套。

(12)▲轿厢装潢（轿厢壁、轿门）：材质 304 发纹不锈钢。

(13)▲地坎：材质硬质铝。

(14)通讯：配置五方通话功能。

(15)▲轿厢操作板及位置指示器：不锈钢材质，带数字式轿厢位置显示。

(16)▲梯厅位置显示器：不锈钢材质，带数字式轿厢位置显示（单色液晶）。

(17)集选功能。

(18)▲电梯层门为防火门，耐火时间 2 小时。

(19)服务楼层：5.6。

(20)底坑悬空增加对重安全钳。

(1) 功能配置

序号	名称	备注
1	超载保护	配置
2	光幕保护	配置
3	防扒门保护	配置
4	关门时间异常保护	配置
5	门受阻保护	配置

2

	6	非门区不能开门保护	配置
	7	开门异常时就近层停靠	配置
	8	电梯自救运行	配置
	9	轿厢意外移动保护	配置
	10	超速保护	配置
	11	防溜车保护	配置
	12	逆向运行保护	配置
	13	运行超时保护	配置
	14	变频器多重保护	配置
	15	防终端越程保护	配置
	16	防门锁短接保护	配置
	17	电源相位故障检测	配置
	18	电网异常检测	配置
	19	接触器异常检测	配置
	20	门回路检测	配置
	21	抱闸力检测	配置
	22	检修操作	配置
	23	故障自诊断及记录	配置
	24	磁角度自学习	配置
	25	层楼位置信号自动修正	配置
	26	井道层楼数据自学习	配置
	27	运行次数显示	配置
	28	电梯体检	配置
	29	警铃报警	配置
	30	五方通话	配置
	31	消防应急返回	配置
	32	消防信号反馈	配置
	33	紧急电动运行	配置
	34	轿厢应急照明	配置
	35	启动补偿	配置
	36	直接停靠	配置
	37	微动平层	配置
	38	静音通风	配置
	39	超载报警	配置
	40	语音播报	配置
	41	语音安抚	配置
	42	语音报站（粤语+普通话）	配置
	43	超载指示	配置
	44	检修指示	配置
	45	消防指示	配置
	46	按钮待机微亮	配置
	47	关门按钮提前关门	配置
	48	开门按钮重开门	配置

49	满载直驶	配置
50	防捣乱功能	配置
51	反向指令自动消除	配置
52	轿内误指令消除	配置
53	轿内延长开门时间	配置
54	厅轿门旁路检测功能	配置
55	取消无呼自返基站功能	配置
56	驻停模式	配置
57	风扇照明手动关闭	配置
58	休眠节能	配置
59	开门时间分别控制	配置
60	全集选控制	配置
61	专用功能	配置
62	司机功能	配置