

招标控制价

招 标 人：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

(单位盖章)

造价咨询人：河南康华工程管理有限公司

(单位盖章)

2024年07月14日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1471879.68

(大写): 壹佰肆拾柒万壹仟捌佰柒拾玖元陆角捌分

招 标 人: 三门峡市湖滨区人民政府
湖滨街道办事处
(单位盖章)造价咨询人: 河南康华工程管理有限公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 成娟
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人: 李宏
(签字或盖章)编 制 人: 李三红
(造价人员签字盖专用章)复 核 人:
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年07月14日

复核时间: 年 月 日

编制人：



编制时间：2024年

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：湖滨区2024年城镇老旧小区改造项目二标段（六标段）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	湖滨区2024年城镇老旧小区改造项目二标段（六标段）	1471879.68		30824.36	38332.08
	合计	1471879.68		30824.36	38332.08

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：湖滨区2024年城镇老旧小区改造项目二标段（六标段）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	上阳路60号楼院	131063.51		3103.72	3856.92
2	十一局东西院	1283425.75		26516.4	32978.54
3	实验高中	57390.42		1204.24	1496.62
	合计	1471879.68		30824.36	38332.08

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	101850.59	
	屋顶防水修缮	57113.74	
	落水管更换	6110.1	
	电线整理	1350	
	更换楼道灯电线	3677.63	
	楼道整修	33599.12	
2	措施项目	4534.24	
2.1	其中:安全文明施工费	3103.72	
2.2	其他措施费(费率类)	1430.52	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	10000	
3.1	其中:1)暂列金额	10000	
3.2	2)专业工程暂估价		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	3856.92	
4.1	定额规费	3856.92	
4.2	工程排污费		
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	120241.75	
6	增值税	10821.76	
	含税工程造价合计	131063.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋顶防水修缮						
1	011607001025	拆除屋面防水层	1. 拆除屋面原防水层	m2	666.35	6.68	4451.22	
2	011607001026	拆除屋面工程	1. 拆除屋面破损找平层(局部) 2. 暂按30mm厚拆除	m2	179.91	8.62	1550.82	
3	011101006013	找平层	1. 找平层:30厚C20细石混凝土找平层,局部找平	m2	179.91	29.12	5238.98	
4	010902001013	屋面卷材防水	1. 防水层做法:新做防水层(4.0厚SBS卷材防水) 2. 0.05厚铝箔反射膜铺设	m2	958.71	46.6	44675.89	
5	010103002025	垃圾清运	垃圾外运 1. 废弃品种:屋面建筑垃圾废弃料 2. 运距:根据现场情况自行考虑	m3	12.06	25	301.5	
6	010103002026	垃圾垂直运输	1. 建筑垃圾垂直运输	m3	12.06	74.24	895.33	
		分部小计					57113.74	
		落水管更换						
7	011612001011	管道拆除	1. 原排水管拆除 2. 拆除后的垃圾外运 3. 运距:根据现场情况自行考虑	m	135	3.23	436.05	
8	010902004011	落水管	1. 排水管品种、规格:PVC φ110 2. 含落水斗、落水口、水簸箕等	m	135	42.03	5674.05	
		分部小计					6110.1	
		电线整理						
9	04B014	电线整理	1. 本小区每幢楼外所有电线整理 2. 废弃线路剪除;局部破损电线更换,整体电线采用绝缘装饰线束困扎	单元	3	450	1350	
		分部小计					1350	
		更换楼道灯电线						
10	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	255	3.62	923.1	
11	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配	m	127.5	14.53	1852.58	
12	011613001014	灯具拆除	1. 拆除原楼道灯及灯座	套	15	4.31	64.65	
13	030412001014	普通灯具	1. 名称:声控及光控LED灯 2. 含灯座	套	15	55.82	837.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					3677.63	
		楼道整修						
14	011608001014	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原墙面油漆面层	m2	1327.05	4.23	5613.42	
15	011406001014	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:柔性耐水腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆	m2	1327.05	19.96	26487.92	
16	011405001014	金属面油漆	1. 除锈刷防锈漆一遍, 调和漆两遍 2. 部位:楼梯栏杆	m2	100.32	14.93	1497.78	
		分部小计					33599.12	
合计							101850.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	3103.72			
2	01	其他措施费 (费率类)			1430.52			
2.1	011707002001	夜间施工增加费		25	357.63			
2.2	011707004001	二次搬运费		50	715.26			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费		25	357.63			
3	02	其他 (费率类)		100				
合计					4534.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	10000		

暂列金额明细表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	由于本项目存在大量的隐蔽工程，现场许多情况未知，施工工序无法完全确认，以及工程量存在一定误差，特设立暂列金以应对可能出现的问题。		10000	
合计			10000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：上阳路60号楼院

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	3856.92
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	3856.92
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	10821.76
		合计			14678.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：上阳路60号楼院

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：上阳路60号楼院

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	03210593	铁件	综合	kg	47.1069	4.5	211.98
2	13030133	成品腻子粉		kg	2708.77446	0.6	1625.26
3	13050145@1	醇酸防锈漆	红丹	kg	12.218976	16	195.5
4	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m ²	1108.604309	33	36583.94
5	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	277.258932	8.02	2223.62
6	13350169@1	改性沥青嵌缝油膏		kg	57.302097	9.63	551.82
7	14390137@1	液化石油气		kg	258.775003	4.26	1102.38
8	17250355@1	塑料水落管	φ110以内	m	141.75	25	3543.75
9	18091001	塑料落水斗		个	7.65	18	137.7
10	18210123	伸缩节		只	36.45	10.19	371.43
11	BCCLF33	铝箔反射膜	0.05mm厚	m ²	958.71	1	958.71
12	BCCLF41	垃圾清运		m ³	16.7229	25	418.07
13	BCCLF45	雨簸箕更换		个	7.5	32	240
14	BCCLF46@1	电线整理		单元	3	450	1350
15	80210701	预拌细石混凝土	C20	m ³	5.451273	388	2115.09
16	25000001@1	声控及光控LED灯	灯座	套	15.15	40	606
17	28031431@2	BV2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	295.8	1.8	532.44
18	29060143@1	配管	PC20	m	135.15	1.9	256.79

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十一局东西院

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1015728.2	
	屋顶防水修缮	484255.05	
	落水管更换		
	电线整理	21150	
	更换楼道灯电线	44147.71	
	楼道整修	284113	
	弱电整理	182062.44	
2	措施项目	38748.08	
2.1	其中:安全文明施工费	26516.4	
2.2	其他措施费(费率类)	12231.68	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	90000	
3.1	其中:1)暂列金额	90000	
3.2	2)专业工程暂估价		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	32978.54	
4.1	定额规费	32978.54	
4.2	工程排污费		
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1177454.82	
6	增值税	105970.93	
	含税工程造价合计	1283425.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十一局东西院

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋顶防水修缮						
1	011607001027	拆除屋面防水层	1. 拆除屋面原防水层	m2	6167.82	6.68	41201.04	
2	011607001028	拆除屋面工程	1. 拆除屋面破损找平层(局部) 2. 暂按30mm厚拆除	m2	1665.31	8.62	14354.97	
3	011101006014	找平层	1. 找平层:30厚C20细石混凝土找平层,局部找平	m2	1665.31	29.12	48493.83	
4	010902001014	屋面卷材防水	1. 防水层做法:新做防水层(4.0厚SBS卷材防水) 2. 0.05厚铝箔反射膜铺设	m2	7921.16	46.6	369126.06	
5	010103002027	垃圾清运	垃圾外运 1. 废弃品种:屋面建筑垃圾废弃物 2. 运距:根据现场情况自行考虑	m3	111.64	25	2791	
6	010103002028	垃圾垂直运输	1. 建筑垃圾垂直运输	m3	111.64	74.24	8288.15	
		分部小计					484255.05	
		落水管更换						
		电线整理						
7	04B015	电线整理	1. 本小区每幢楼外所有电线整理 2. 废弃线路剪除;局部破损电线更换,整体电线采用绝缘装饰线束困扎	单元	47	450	21150	
		分部小计					21150	
		更换楼道灯电线						
8	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	2995.2	3.62	10842.62	
9	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配	m	1497.6	14.53	21760.13	
10	011613001015	灯具拆除	1. 拆除原楼道灯及灯座	套	192	4.31	827.52	
11	030412001015	普通灯具	1. 名称:声控及光控LED灯 2. 含灯座	套	192	55.82	10717.44	
		分部小计					44147.71	
		楼道整修						
12	011608001015	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原墙面油漆面层	m2	11052.96	4.23	46754.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	011406001015	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:柔性耐水腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆	m2	11052.96	19.96	220617.08		
14	011405001015	金属面油漆	1. 除锈刷防锈漆一遍, 调和漆两遍 2. 部位:楼梯栏杆	m2	1121.36	14.93	16741.9		
		分部小计					284113		
		弱电整理							
15	03B007	弱电整理	1. 弱电整理四网合一	户	441	412.84	182062.44		
		分部小计					182062.44		
合计								1015728.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十一局东西院

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	26516.4			
2	01	其他措施费 (费率类)			12231.68			
2.1	011707002001	夜间施工增加费		25	3057.92			
2.2	011707004001	二次搬运费		50	6115.84			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费		25	3057.92			
3	02	其他 (费率类)		100				
合计					38748.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十一局东西院

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	90000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	90000		

暂列金额明细表

工程名称：十一局东西院

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	由于本项目存在大量的隐蔽工程，现场许多情况未知，施工工序无法完全确认，以及工程量存在一定误差，特设立暂列金以应对可能出现的问题。		90000	
合计			90000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十一局东西院

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：十一局东西院

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：十一局东西院

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：十一局东西院

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	32978.54
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	32978.54
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	105970.93
		合计			138949.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：十一局东西院

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十一局东西院

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：十一局东西院

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	03010358	木螺钉	d4*65	10个	499.15008	0.9	449.24
2	03012877	塑料胀管	φ6~8	个	5083.34208	0.15	762.5
3	03131975	水砂纸		张	1207.7398	0.42	507.25
4	13030133	成品腻子粉		kg	22561.301952	0.6	13536.78
5	13050145@1	醇酸防锈漆	红丹	kg	136.581648	16	2185.31
6	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m ²	9159.633366	33	302267.9
7	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	2290.799472	8.02	18372.21
8	13350169@1	改性沥青嵌缝油膏		kg	473.447733	9.63	4559.3
9	14390137@1	液化石油气		kg	2138.079507	4.26	9108.22
10	29060431	难燃塑料管卡子	20	个	2518.51392	0.21	528.89
11	BCCLF33	铝箔反射膜	0.05mm厚	m ²	7921.16	1	7921.16
12	BCCLF41	垃圾清运		m ³	111.64	25	2791
13	BCCLF46@1	电线整理		单元	47	450	21150
14	BCCLF49	弱电整理		户	441	412.84	182062.44
15	80210701	预拌细石混凝土	C20	m ³	50.458893	388	19578.05
16	25000001@1	声控及光控LED灯	灯座	套	193.92	40	7756.8
17	28031431@2	BV2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	3474.432	1.8	6253.98
18	29060143@1	配管	PC20	m	1587.456	1.9	3016.17

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：实验高中

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	44395.78	
	屋顶防水修缮	28883.13	
	落水管更换	3258.72	
	电线整理	450	
	更换楼道灯电线	1510.23	
	楼道整修	10293.7	
2	措施项目	1759.36	
2.1	其中:安全文明施工费	1204.24	
2.2	其他措施费(费率类)	555.12	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	5000	
3.1	其中:1)暂列金额	5000	
3.2	2)专业工程暂估价		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	1496.62	
4.1	定额规费	1496.62	
4.2	工程排污费		
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	52651.76	
6	增值税	4738.66	
	含税工程造价合计	57390.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验高中

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋顶防水修缮						
1	011607001029	拆除屋面防水层	1. 拆除屋面原防水层	m2	327.04	6.69	2187.9	
2	011607001030	拆除屋面工程	1. 拆除屋面破损找平层(局部) 2. 暂按30mm厚拆除	m2	88.3	8.62	761.15	
3	011101006015	找平层	1. 找平层:30厚C20细石混凝土找平层,局部找平	m2	88.3	29.12	2571.3	
4	010902001015	屋面卷材防水	1. 防水层做法:新做防水层(4.0厚SBS卷材防水) 2. 0.05厚铝箔反射膜铺设	m2	488.74	46.6	22775.28	
5	010103002029	垃圾清运	垃圾外运 1. 废弃品种:屋面建筑垃圾废弃料 2. 运距:根据现场情况自行考虑	m3	5.92	25	148	
6	010103002030	垃圾垂直运输	1. 建筑垃圾垂直运输	m3	5.92	74.24	439.5	
		分部小计					28883.13	
		落水管更换						
7	011612001012	管道拆除	1. 原排水管拆除 2. 拆除后的垃圾外运 3. 运距:根据现场情况自行考虑	m	72	3.23	232.56	
8	010902004012	落水管	1. 排水管品种、规格:PVC φ110 2. 含落水斗、落水口、水簸箕等	m	72	42.03	3026.16	
		分部小计					3258.72	
		电线整理						
9	04B016	电线整理	1. 本小区每幢楼外所有电线整理 2. 废弃线路剪除;局部破损电线更换,整体电线采用绝缘装饰线束困扎	单元	1	450	450	
		分部小计					450	
		更换楼道灯电线						
10	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	105.6	3.62	382.27	
11	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配	m	52.8	14.53	767.18	
12	011613001016	灯具拆除	1. 拆除原楼道灯及灯座	套	6	4.31	25.86	
13	030412001016	普通灯具	1. 名称:声控及光控LED灯 2. 含灯座	套	6	55.82	334.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					1510.23		
		楼道整修							
14	011608001016	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除原墙面油漆面层	m2	397.28	4.23	1680.49		
15	011406001016	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:柔性耐水腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆	m2	397.28	19.96	7929.71		
16	011405001016	金属面油漆	1. 除锈刷防锈漆一遍, 调和漆两遍 2. 部位:楼梯栏杆	m2	45.78	14.93	683.5		
		分部小计					10293.7		
合计								44395.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验高中

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	1204.24			
2	01	其他措施费 (费率类)			555.12			
2.1	011707002001	夜间施工增加费		25	138.78			
2.2	011707004001	二次搬运费		50	277.56			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费		25	138.78			
3	02	其他 (费率类)		100				
合计					1759.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验高中

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	5000		

暂列金额明细表

工程名称：实验高中

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	由于本项目存在大量的隐蔽工程，现场许多情况未知，施工工序无法完全确认，以及工程量存在一定误差，特设立暂列金以应对可能出现的问题。		5000	
合计			5000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验高中

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合计						

计日工表

工程名称：实验高中

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：实验高中

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：实验高中

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	1496.62
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	1496.62
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	4738.66
		合计			6235.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：实验高中

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：实验高中

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：实验高中

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	03210593	铁件	综合	kg	25.12368	4.5	113.06
2	13030133	成品腻子粉		kg	810.927936	0.6	486.56
3	13050145@1	醇酸防锈漆	红丹	kg	5.576004	16	89.22
4	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m ²	565.154499	33	18650.1
5	13350117	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	141.343608	8.02	1133.58
6	13350169@1	改性沥青嵌缝油膏		kg	29.21199	9.63	281.31
7	14390137@1	液化石油气		kg	131.920701	4.26	561.98
8	17250355@1	塑料水落管	φ110以内	m	75.6	25	1890
9	18091001	塑料落水斗		个	4.08	18	73.44
10	18210123	伸缩节		只	19.44	10.19	198.09
11	BCCLF33	铝箔反射膜	0.05mm厚	m ²	488.74	1	488.74
12	BCCLF41	垃圾清运		m ³	8.40688	25	210.17
13	BCCLF45	雨簸箕更换		个	4	32	128
14	BCCLF46@1	电线整理		单元	1	450	450
15	80210701	预拌细石混凝土	C20	m ³	2.67549	388	1038.09
16	25000001@1	声控及光控LED灯	灯座	套	6.06	40	242.4
17	28031431@2	BV2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	122.496	1.8	220.49
18	29060143@1	配管	PC20	m	55.968	1.9	106.34