

工 程 量 清 单

招 标 人：寿光凯恒置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：山东誉丰工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2022年09月09日

复 核 时 间：2022年09月09日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		地下部分_地基处理工程					
1	010201004001	强夯地基 1. 夯击遍数: 夯点的夯击次数, 应根据现场的试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定, 并同时满足下列条件: (1). 单击夯击能为不大于3000时: 最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm。 (2). 夯坑周围地面不应发生过大的隆起。 (3). 不因夯坑过深而发生提锤困难。 2. 地耐力要求: 经强夯地基处理后, 地基承载力特征值不小于150kPa, 强夯施工结束后应进行现场载荷试验以最终确定地基承载力 3. 夯实地基的质量检验应符合下列规定: (1). 检查施工过程中的各项测试数据和施工记录, 不符合设计要求时应补夯或采取其他有效措施。 (2). 强夯处理后的地基承载力检验, 应在施工结束后间隔一定时间进行。 (3). 强夯地基均匀性检验, 检验点的数量, 每300m2不少于1个检验点, 本工程不少于4个检测点。 (4). 强夯地基承载力检验的数量, 应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定, 对于简单场地上的一般建筑, 对于简单场地上的一般建筑, 每个建筑地基载荷试验检验点不应少于3点; 对于复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数, 本工程检测点不少于3个。 检测结果的评价, 应考虑夯点和夯间位置的差异 4. 其他要求: (1). 进行强夯处理前应将第1层素填土上部杂草、生活垃圾等清除, 强夯雨季季节施工, 应注意及时排水防止夯坑和地基积水影响强夯效果。 (2). 上部可回填适当厚度的级配良好的石块、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬, 粗颗粒材料(粒径粒径小于300mm)。 (3). 正式施工前应在建筑物区域内有代表性的场地选取一个试验区进行现场试夯, 以确定夯沉量和地面整平开挖标高, 根据试夯参数控制在满夯完毕清除表层, 虚土后的标高应在基础底设计标高上。 5. 在设计挖土底标高以上回填40cm建筑垃圾用于强夯地基处理 6. 包括基础挖土方(土壤类别按现场实际情况综合考虑并挖至设计标高挖土方考虑工作面放坡等)、土方外运(运距自行考虑)、钎探、垃圾购买等所有工作内容 7. 未说明处详见图纸设计及有关施工规范规定等 8. 工程量计算: 按强夯水平面积	m2	4630.45			
		分部小计					
		地下部分_土石方工程					
2	010101001001	平整场地 1. 土壤类别: 按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距: 自行考虑	m2	2762.56			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
3	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：仅对在基底标高以上预留出的土方人工开挖，详见现场及图纸设计 3. 工程量计算考虑工作面、放坡 4. 包含开挖、清槽、基底钎探灌砂以及余方弃置等 5. 弃土运距自行考虑	m3	479.58			
4	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	8197.35			
5	010103004001	竣工清理	m3	37109.11			
		分部小计					
		地下部分 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：筏板基础、电梯基坑	m3	42.5			
7	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：独立基础	m3	117.36			
8	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 筏板基础、电梯基坑	m3	257.23			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 注：含泵送及人工配合费	m3	590.67			
10	010504001001	剪力墙 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含螺栓孔堵孔费用 4. 电梯井壁及短肢剪力墙包含在内	m3	14.14			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	41.65			
12	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	148.65			
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐	m3	3.51			
14	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	11.161			
15	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	2.591			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	14.713			
17	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	54.349			
18	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	38.387			
		分部小计					
		地上部分 砌筑工程					
19	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m3 2. 墙厚:250mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m3	91.52			
20	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m3 2. 墙厚:200mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m3	25.43			
21	010402001003	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m3 2. 墙厚:150mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m3	22.32			
22	010402001004	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m3 2. 墙厚:100mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m3	175.5			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	010402001005	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土精确砌块，参L19ZJ107第11页做法 2. 墙体厚度：280mm 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆 4. 未说明处详见图纸设计 注：采用预拌砂浆	m3	671.65			
24	010405001001	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：200mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m3 3. 工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、连接件、安装预埋件等 4. 参照图集13J104 5. 其他：满足相关质量技术及设计要求及预留洞封堵 6. 未说明处详见图纸设计	m2	5500.31			
25	010405001002	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：100mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m3 3. 工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、连接件、安装预埋件等 4. 参照图集13J104 5. 其他：满足相关质量技术及设计要求及预留洞封堵 6. 未说明处详见图纸设计	m2	74.04			
		分部小计					
		地上部分_混凝土及钢筋混凝土工程					
26	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	501.7			
27	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	119.45			
28	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	732.45			
29	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板及后浇叠合层	m3	646.69			
30	010505003002	叠合板间接缝 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：接缝	m3	139.88			
31	010505003003	平板（挡水反沿） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挡水反沿	m3	5.33			
32	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12.54			
33	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压顶	m3	36.47			
34	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.88			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
35	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:挑檐、空调板等	m3	152.74			
36	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:雨棚	m3	1.24			
37	010504001002	直形墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 螺栓孔堵孔及外墙做防水包含在内	m3	6.05			
38	010512001001	预制叠合楼板 1、构件类型:预制叠合楼板 2、厚度:60mm 3、混凝土等级强度:C30 4、材料规格要求:预制板钢筋、砼、连接件、安装预埋件等 5、单件体积:详见图纸设计 6、工作内容:构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、支撑立柱及支撑横梁、空洞封堵、预留洞封堵等 7、其他:满足相关质量技术及设计要求	m3	356.14			
39	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:130mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	109.56			
40	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:140mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	228.52			
41	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	90.184			
42	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	3.603			
43	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接,连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	59.99			
44	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接,连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	44.552			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
45	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径 >18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计 说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构 件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	195.856			
46	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋 直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计 说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构 件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	15.88			
47	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网 ，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m2	1954.8			
48	010515003002	钢筋网片 1. 材料规格及做法：20mm厚钢丝网砂 浆面层，配筋为双向Φ4@250，固定在 墙上，，其余详见图纸设计 2. 部位：楼梯和人流通道填充墙	m2	5420.47			
		分部小计					
		地上部分_金属结构工程					
49	010606008001	钢梯 1. 屋面出入口爬梯 2. 详见图纸设计L13J8页-/95 3. 油漆详见图纸设计	t	0.3			
		分部小计					
		地上部分_门窗工程					
50	010801004001	木质防火门 1. 门的类型：木质甲级防火门，FM甲 1026：1000*2600，FM甲 1526：1500*2600 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM01-1026甲、1526甲	m2	14.3			
51	010801004002	木质防火门 1. 门的类型：木质乙级防火门，FM乙 1026：1000*2600 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM01-1026乙，设亮子高 500	m2	33.8			
52	010801004003	木质防火门 1. 门的类型：木质丙级防火门FM丙 1：800*1800 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM07-0818	m2	10.08			
53	010801001001	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1026：1000*2600 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	124			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
54	010801001002	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸：M1526:1500*2600 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部工作内容	樘	5			
55	010801001003	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸：M1026a:1000*2600 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部工作内容	樘	36			
56	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列（6+12A+6+12A+6） 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	88.09			
57	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥平开窗（6+12A+6+12A+6），底层卫生间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 包含五金配件消防救援窗等 4. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含在内 5. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	1629.53			
58	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：TLC1810:1800*1000 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥推拉窗（6+12A+6） 3. 包含五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	192.6			
59	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：C2422:2400*2200 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥固定窗（6+12A+6） 3. 包含五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	5.28			
60	010807002001	金属防火窗 1. 钢制甲级防火窗FC乙0829:750*2900, FC乙1810:1800*1000 2. 材质符合规范规定及验收标准及建设单位要求 3. 其他要求：详见图纸设计及规范要求	m ²	12.3			
61	010809004001	石材窗台板 宽度满足建设单位要求	m	31.8			
		分部小计					
		地上部分_屋面及防水工程					
62	010903003001	墙面防水聚合物水泥砂浆防潮层 1. 防水膜品种:3`5mm厚防水聚合物水泥抹灰防潮层 2. 部位：开水间、清洁间、卫生间及前室等	m ²	2722.82			
63	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.2厚合成高分子防水涂料 2. 部位：一层电井、计量间	m ²	30.03			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
64	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩(I型); 2. 部位: 非上人平屋面、小屋面	m ²	731.94			
65	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 非上人平屋面、上人屋面	m ²	4814.88			
66	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110, UPVC雨水管 2. 做法详见图集L13J5-1:6/E2、1/E5、C/E3; L13J5-1:7/E2、3/E5、A/E3, 弯头等下水口采用铸铁材质, 雨水斗材质详见图纸设计 3. 包含雨水斗、出水口、弯头、雨水篦子、水簸箕等所有工作内容	m	231.1			
67	010903004001	墙面变形缝 1. 外墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/21 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	48.9			
68	010903004002	墙面变形缝 1. 内墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/15 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	28.8			
69	010904004001	楼(地)面变形缝 1. 地面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/5 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	14.8			
		分部小计					
		地上部分_保温、隔热、防腐工程					
70	011001001001	保温隔热屋面(水泥砂浆保护层平屋面) 1、4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩(I型)(另计); 2、3厚SBS改性沥青防水卷材一道(另计); 3、30厚C20细石混凝土找平层; 4、保温层:挤塑聚苯板(厚度80mm) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、找坡层:30厚(最薄处)1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 8、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 9. 含透气管、墩及出气弯头等 10. 部位: 非上人平屋面 注: 采用预拌砂浆及商品砼	m ²	666.46			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
71	011001001002	保温隔热屋面（细石混凝土防水平屋面） 1、40厚C20防水细石混凝土（内配Φ4双向间距200钢丝网，6m×6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）撒1:1水泥砂浆干料压实抹光； 2、隔离层：10厚1:4石灰砂浆； 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 5、30厚C20细石混凝土找平层； 6、保温层：挤塑聚苯板（厚度80mm） 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 8、找坡层：30厚（最薄处）1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 9、20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 10、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 11.含透气管、墩及出气弯头等 12.部位：上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	2041.36			
72	011001001003	保温隔热屋面（小屋面） 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、找坡层：30厚玻化微珠保温浆料（另计） 3、雨棚板 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	82			
73	011001006001	其他保温隔热 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3.部位：门窗侧壁 4.其他要求详见图纸设计	m2	340.4			
74	011001006002	其他保温隔热 1.保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2.5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3.部位：挑檐顶部及底部、空调板上下、雨棚上下、柱外露、女儿墙顶及内侧等 4.其他要求详见图纸设计	m2	2080.2			
75	011001003001	保温隔热墙面 1.保温隔热部位：外墙混凝土面，梁柱面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度：80mm复合保温外模板（Ⅱ型XPS板） 3.构造做法详见图集L17ZJ103第25页做法2，保温芯材57mmXPS 4.包含支撑	m2	1324.58			
76	011001003002	保温隔热墙面 1.保温隔热部位：外墙砌块墙面及复合保温外模板墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能：25厚玻化微珠保温浆料 3.5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 4.未说明处详见图纸设计	m2	5051.05			
77	011001003003	保温隔热墙面 1.保温隔热部位：分隔采暖与非采暖空间的隔墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚玻化微珠保温浆料，中间压入一层玻璃纤维网布 3.未说明处详见图纸设计	m2	1474.2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
78	011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位：一层周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：25mm厚挤塑聚苯板 3. 未说明处详见图纸设计	m ²	872			
		分部小计					
		地上部分_其他部分					
79	01B001	卫生间烟气道 1. 名称：卫生间烟气道详见图集L13J5-1 7/A19 2. 出屋面部分及排气道帽（详见图集L13J5-1 7/A19）包含在内 3. 未说明处详见图纸设计	m	152.4			
80	010507001001	散水（混凝土散水） 1、60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 4. 其他：纵向每8~12m做一道伸缩缝，散水与外墙设20mm宽缝，其缝内均填沥青玛蹄脂 注：采用商品砼	m ²	256			
81	010507001002	坡道（火烧面花岗石板面层坡道） 1、30厚火烧面花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝； 2、撒素水泥面（洒适量清水）； 3、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C15混凝土； 6、300厚3：7灰土分层夯实； 7、素土夯实 注：采用预拌砂浆及商品砼	m ²	8.68			
82	011107001001	台阶（花岗石铺面台阶） 1、40厚花岗石踏步板和踢面板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：花岗石铺面台阶 注：预拌砂浆及商品砼	m ²	53.55			
83	011102001001	石材楼地面（花岗岩铺面台阶平台） 1、40厚花岗石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：台阶处平台 注：预拌砂浆及商品砼	m ²	93.7			
84	011615001001	空调洞 1. 参11J930-1-F49 2. KD1直径80 部位：空调管留洞	个	175			
85	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 名称：屋面水泥砂浆台阶 2. C15砼踏步 3. 1：2水泥砂浆20厚 4. 详见图集L13J5-1页1/A14 工程量计算：按台阶水平投影面积计算	m ²	5.62			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
86	010516004001	钢丝网 1. 部位：电梯基坑处钢丝网片 2. 直径6@150	m2	5.3			
87	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位：台阶挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.3			
88	011201001001	台阶挡墙抹灰 1. 墙体类型：水泥砖 2. 1：2.5水泥砂浆20mm 3. 部位：台阶挡墙	m2	13.5			
89	050102015001	网格布 1. 耐碱玻纤网格布1层 2. 内墙抹灰面	m2	10142.16			
90	01B002	蹲便台 1. 具体要求详见图集L13J11 66页做法 1. 不包含面层 2. 按水平投影面积计算	m2	177.06			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架 使用部位：地上和地下	m2	9455.6			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1.使用部位：基础垫层（筏板基础、独立基础、电梯基坑） 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	114.4			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1.使用部位：筏板基础、电梯基坑 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	126.7			
4	011702001003	现浇混凝土基础模板及支撑 1.使用部位：独立基础 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	346.96			
5	011702011001	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1.使用部位：地下剪力墙包含电梯基坑处剪力墙 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	142.96			
6	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1.使用部位：地下矩形柱 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	175.04			
7	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1.使用部位：地下矩形梁 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	1261.09			
8	011702023001	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1.使用部位：挑檐 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	35.1			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1.塔式起重机基础浇筑、养护、拆除及塔式起重机的安拆、运输，挖掘机的场外运输等	项	1			
10	011702002002	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1.使用部位：地上矩形柱 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	2716.9			
11	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1.使用部位：地上构造柱 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	1034.79			
12	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1.使用部位：地上有梁板（梁） 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	6012.05			
13	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1.使用部位：地上有梁板（板）及后浇叠合层 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	740.4			
14	011702016002	叠合板间接缝 1.使用部位：叠合板间接缝 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	1063.2			

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702016003	现浇混凝土平板模板及支撑 1. 使用部位:地上挡水反沿 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	42.02			
16	011702008001	现浇混凝土圈梁模板及支撑 1. 使用部位:地上圈梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	79.99			
17	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位:压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	260.13			
18	011702009001	现浇混凝土过梁模板及支撑 1. 使用部位:地上过梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	25.3			
19	011702023002	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位:挑檐、空调板 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	1612.35			
20	011702023003	现浇混凝土雨棚模板及支撑 1. 使用部位:雨棚 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	13.7			
21	011702011002	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1. 使用部位:混凝土墙 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	123.55			
22	011702024001	现浇混凝土楼梯模板及支撑 1. 使用部位:楼梯 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	338.08			
23	011703001001	垂直运输 地上和地下部分	m2	9455.6			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	1.52	
4.3	住房公积金	2833833.66+55943.7+884208.96-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-41610.11-112786.58		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-41610.11-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011101001001	水泥砂浆防潮地面 1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、30厚C20细石混凝土； 4、1.2厚合成高分子防水涂料（另计）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 9.部位：电井、计量间 名称：水泥砂浆防潮地面	m2	23.55			
2	011102003001	陶瓷地砖防水地面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 7、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖防水地面（干式模块） 部位：卫生间及前室、开水间	m2	164.92			
3	011102001001	大理石地面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 部位：楼梯间 名称：大理石地面	m2	118.25			
4	011104004001	防静电地面 1、10厚1：2.5防静电水磨石； 2、防静电水泥浆一道 3、30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 部位：配电室、消防控制室、安防控制室/网络控制室 名称：防静电地面	m2	48.2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
5	011107002001	块料台阶面 1、10厚耐磨地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道； 4、C30素混凝土台阶 5、120厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土 工程量计算：按台阶水平投影面积计算 部位：阶梯教室瓷砖台阶 名称：瓷砖台阶地面	m ²	128.96			
6	011102003002	块料楼地面 1、10厚耐磨地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 部位：多功能教室除去阶梯台阶外的地面 名称：瓷砖地面	m ²	93.31			
7	011102003003	陶瓷地砖地面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、素水泥浆一道； 3、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 4、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 5、150厚3：7灰土； 6、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖地面（干式模块）部位：一层其他房间	m ²	1864.4			
8	011101001002	水泥砂浆楼面 1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：电井 名称：水泥砂浆楼面	m ²	6.81			
9	011102003004	陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 名称：陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 部位：卫生间及前室、开水间	m ²	551.42			
10	011102001002	大理石楼面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼板； 部位：楼梯间楼层标高处平台 名称：大理石楼面	m ²	156.51			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	011106001001	大理石楼梯面层 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4. 现浇钢筋砼楼梯 5. 包括素砼100*100挡沿，挡水条及踏步防滑条等 6. 未说明处详见图纸设计 部位：大理石楼梯	m2	338.08			
12	011104004002	防静电架空地板隔音楼面 1、150高防静电活动地板； 2、20厚防静电水泥浆； 3、防静电水泥砂浆一道 4、30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平； 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 6、40厚C20细石混凝土，内配Φ3@50钢筋网片，随打随抹 7、10厚橡胶隔声垫； 8、预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：计算机教室 名称：防静电架空地板隔音楼面	m2	283.37			
13	011102003005	陶瓷地砖楼面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、预制桁架钢筋混凝土叠合板 名称：陶瓷地砖楼面（干式模块） 部位：二层及以上其他房间	m2	4674.99			
14	011105003001	块料踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、配套专用胶粘剂； 5、5-7厚面砖，水泥浆擦缝； 6、高度150mm 部位：陶瓷地砖地面对应无墙裙墙面	m2	70.6			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	011201001001	防水砂浆墙面 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1：2水泥砂浆抹面压光 部位：配电室、电井内墙面 名称：防水砂浆墙面	m2	158.33			
16	011201001002	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 部位：其他房间混合砂浆内墙面	m2	9983.83			
17	011204003001	釉面砖墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 名称：釉面砖内墙面 部位：开水间、清洁间	m2	227.36			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	011204003002	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1.6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙1.2米高 名称：釉面砖墙裙 部位：门厅、过厅、走廊、楼梯间、活动空、间各种教室等	m2	4488.09			
19	011207001001	集成墙板内墙面 1、基层墙体 2、组装装配式集成墙板,工厂加工为成品，现场组装（卯榫拼接）配套连接件与墙体连接,瓷砖面层样式及规格甲方自定。 3、部位：卫生间及前室盥洗室	m2	2450.22			
		分部小计					
		天棚工程					
20	011302001001	吊顶天棚（硅钙板吊顶） 1、现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、配套龙骨 3、硅钙板(样式甲方自定) 名称：硅钙板吊顶 部位：门厅、走廊、活动空间	m2	1686.36			
21	011302001002	铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 1、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2、%%1308钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 3、轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接悬挂在预留钢筋吊杆下 4、U型钢次龙骨CB50*20 5、0.5厚铝合金扣板 6、钉铝压条 名称：铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 部位：卫生间、开水间、清洁间	m2	668.02			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
22	011407002001	天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 部位：各种教室、办公室、配电室、电井（包括楼梯踏步板底）	m2	7087.23			
23	011407001001	内墙面乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：内墙乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 部位：门厅、走廊、楼梯间、幼儿活动用房、各种教室、办公室等	m2	10142.16			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	011407001002	墙面喷刷真石漆 1.涂饰底层涂料（真石漆） 2.喷涂主层涂料（真石漆） 3.喷涂面层涂料两遍（真石漆） 部位：外墙面、挑檐、空调板、雨棚等 、颜色详见图纸设计及效果图	m ²	7681.64			
		分部小计					
		其他装饰工程					
25	011502001001	金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色 ：300*100铝方管，颜色见效果图 2.部位：山墙处 3.包括材料购买安装等全部工作内容	m	802.6			
26	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J12 7/27 E/29 2.高度：高度详见图纸设计 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：楼梯栏杆	m	80			
27	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J8页第64页节点4 2.高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆 顶距地高900 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：低窗台护栏	m	52			
28	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J8页第64页节点4 2.高度：防护栏杆竖向杆件净距小于 110mm，高度900 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：楼梯贴窗护栏	m	38			
29	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J12页 4/21，H=850 2.高度：详见图纸设计及图集 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：坡道栏杆扶手	m	14.4			
30	041205014001	成品铝合金空调百页 1.成品铝合金空调百页，，样式颜色详 见效果图 2.满足建设单位要求 3.工程量计算：按垂直投影面积计算	m ²	264.09			
31	011210004001	隔断 1.隔断材质三聚氰胺板或者根据甲方 要求，做法详见图纸设计L13J11 2/101、1/103 2.未说明处详见图纸设计 部位：厕所隔断	m ²	637.26			
32	011210004002	隔断 1.隔断材质三聚氰胺板或者根据甲方 要求，做法详见图纸设计L13J11 6/108 2.未说明处详见图纸设计 部位：小便器隔断	m ²	21.45			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰） 使用部位：地上及地下	m2	9455.6			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	1.52	
4.3	住房公积金	722383.41+20451.67+52667.69-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-15027.12-28750.86		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-15027.12-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1FKT1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2FKT1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:3FKT1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:4FKT1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
5	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2#ALZ1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
6	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2#KTZ1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
7	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2#AP箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030404017008	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2#APE箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
9	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2#ZD1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.6m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
10	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ks箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.6m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			
11	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1FAL1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
12	030404017017	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2FAL1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
13	030404017018	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:3FAL1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
14	030404017019	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:4FAL1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
15	030404017012	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:DGN箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
16	030404017013	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:JS1箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	46			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
17	030404017014	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:JS2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
18	030404017020	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:JS3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
19	030404017021	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AFKZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
20	030404017015	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2#ALE1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
21	030404017016	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:集中电源应急照明箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
22	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	35.06			
23	030411003002	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	386.52			
24	030411003005	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*150 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	58.7			
25	030411003006	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:300*150 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	88.21			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
26	030411003007	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 400*150 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	28.37			
27	030408008001	防火堵洞 1. 名称: 桥架穿墙防火封堵 2. 材质: 防火材料 3. 桥架尺寸: 综合考虑 4. 部位:	处	7			
28	030413001001	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	298.43			
29	030411001016	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC100 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	60			
30	030411001001	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG15 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12.2			
31	030411001017	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	25			
32	030411001003	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	9365.05			
33	030411001004	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	269.24			
34	030411001005	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	100			
35	030411001007	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1260.41			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
36	030408001002	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	700.99			
37	030408001011	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJ(F)E-5*6 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	120.1			
38	030408001003	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-3*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	1046.75			
39	030408001004	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-3*6 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	397.19			
40	030408001014	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	544.62			
41	030408001005	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	187.1			
42	030408001006	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	205.91			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
43	030408001008	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:WDZ-YJ(F)E-5*10 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV内 5.地形:平原 6.其它:含电缆头制作安装;尽事宜详见图纸及设计规范	m	56.34			
44	030408001009	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:WDZ-YJ(F)E-5*10 3.敷设方式、部位:配管内敷设 4.电压等级(kV):1KV内 5.地形:平原 6.其它:含电缆头制作安装;尽事宜详见图纸及设计规范	m	24.5			
45	030408001015	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号、规格、材质:WDZN-YJ(F)E-5*4 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV内 5.地形:平原 6.其它:含电缆头制作安装;尽事宜详见图纸及设计规范	m	252.03			
46	030411004001	配线 1.名称:配线 2.型号、规格、材质:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线	m	20427.27			
47	030411004014	配线 1.名称:配线 2.型号、规格、材质:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:桥架穿线	m	1110.13			
48	030411004002	配线 1.名称:配线 2.型号、规格、材质:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线	m	8252.49			
49	030411004003	配线 1.名称:配线 2.型号、规格、材质:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:桥架穿线	m	7624.61			
50	030411004022	配线 1.名称:配线 2.型号、规格、材质:NHB2-RVS-2*2.5 3.配线部位:管内穿线	m	1235.44			
51	030412005001	荧光灯 1.名称:T5单管三基色荧光灯 2.型号、规格:220V,1*24W 3.安装形式:杆吊,距地2.5m安装	套	15			
52	030412005002	荧光灯 1.名称:T5双管三基色荧光灯 2.型号、规格:220V,2*24W 3.安装形式:杆吊,距地2.5m安装	套	616			
53	030412001001	普通灯具 1.名称:壁灯 2.型号:7W 3.安装形式:吸顶安装	套	7			
54	030412001002	普通灯具 1.名称:圆形吸顶LED灯 2.型号:15W 3.安装形式:吸顶安装	套	143			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
55	030412001005	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯 2. 型号:13W 3. 安装形式:吸顶安装	套	130			
56	030412001007	普通灯具 1. 名称:T5双管格栅灯 2. 型号:30w 3. 安装形式:吸顶安装	套	28			
57	030412001009	普通灯具 1. 名称:发光二极管 2. 型号:7W 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
58	030412001008	普通灯具 1. 名称卫生间防水防尘筒灯6寸 2. 型号:13W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
59	030412005003	荧光灯 1. 名称:专用黑板灯 2. 型号、规格:2*28W 3. 安装形式:吊顶内嵌入式安装或吊装	套	104			
60	030412004001	装饰灯 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	6			
61	030412004002	装饰灯 1. 名称:方向标志灯（单面单向不可调） 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	53			
62	030412004003	装饰灯 1. 名称:方向标志灯（双向不可调） 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	16			
63	030412004007	装饰灯 1. 名称:方向标志灯（双面不可调） 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:底边距地2.5m吊装	套	4			
64	030412004004	装饰灯 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	7			
65	030412001006	普通灯具 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:A中型, 6W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂或吸顶安装	套	79			
66	030412004005	装饰灯 1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:距地2.2m壁挂	套	16			
67	030404036001	其他电器 1. 名称:无障碍求助按钮 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地0.5m暗装	套	8			
68	030404036002	其他电器 1. 名称:无障碍求助按钮 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地1.0m暗装	套	8			
69	030404036003	其他电器 1. 名称:无障碍卫生间声光求助报警器 2. 材质、规格:3W, 自带24v变压器 3. 安装方式:距地2.5m明装	套	8			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
70	030404034001	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	126			
71	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	30			
72	030404034005	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	82			
73	030404034003	照明开关 1. 名称:双联单控开关（残卫） 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.0m暗装	个	8			
74	030404034004	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	25			
75	030404035001	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	180			
76	030404035009	插座 1. 名称:单相二三极安全插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	104			
77	030404035002	插座 1. 名称:挂式空调插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	137			
78	030404035005	插座 1. 名称:三相安全空调插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	2			
79	030404035003	插座 1. 名称:计算机插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.0m暗装	个	20			
80	030404035004	插座 1. 名称:投影仪插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地2.2m暗装	个	52			
81	030404035006	插座 1. 名称:电视机插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	52			
82	030404035008	插座 1. 名称:地面插座 2. 材质、规格:250V, 10A 3. 安装方式:嵌入地面暗装	个	53			
83	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	1267			
84	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	975			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1KV内	系统	1			
		分部小计					
		防雷及等电位					
86	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	3			
87	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:LEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	24			
88	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:测试连接板 2. 安装方式:参见图纸设计	台	20			
89	030409002001	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢	m	507.85			
90	030409002002	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-25*4镀锌扁钢	m	24			
91	030409005001	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:明装	m	573.65			
92	030409003001	避雷引下线 1. 名称:引下线 2. 做法:利用柱内钢筋焊接连接	m	388.59			
93	030411001010	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	140			
94	030411004012	配线 1. 名称:等电位连接线 2. 型号、规格、材质:BVR-6 3. 配线部位:管内穿线	m	140			
95	030411006005	接线盒 1. 名称:出线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	60			
96	030414011001	接地装置 1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计					
		弱电					
98	030411005001	接线箱 1. 名称:综合布线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	1			
99	030411005003	接线箱 1. 名称:综合布线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
100	030411003003	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 150*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	384.51			
101	030411003004	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 200*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	133.74			
102	030408008002	防火堵洞 1. 名称: 桥架穿墙防火封堵 2. 材质: 防火材料 3. 桥架尺寸: 综合考虑 4. 部位:	处	7			
103	030413001002	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	257.63			
104	030411001012	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	3703.82			
105	030411001013	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PVC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	311.56			
106	030411006003	接线盒 1. 名称: 弱电接线盒及盖板 2. 规格: 详见图纸设计及规范 3. 安装形式: 混凝土结构暗装	个	436			
		分部小计					
		消防联动					
108	030411005002	接线箱 1. 名称: 消防分线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式: 距地1.5米安装	个	8			
109	030411001014	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	9			
110	030411001015	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG15 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	569.83			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
111	030408002001	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:ZRNH-KYJV-2*2.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 地形:平原 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	18.18			
112	030411004013	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZRNH-RVS-2*1.5 4. 配线部位:配管	m	589.83			
113	030411004016	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZB2N-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	70			
114	030411004017	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	20			
115	030411004018	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVSP-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	20			
116	030411004019	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	50			
117	030411004020	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZRNH-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	20			
118	030411004021	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	40			
119	030904003001	按钮 1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m消防箱内安装	个	38			
120	030904008001	模块(模块箱) 1. 名称:总线隔离器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	8			
121	030904008002	模块 1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	2			
122	030904008003	模块 1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	6			
123	030904008004	模块 1. 名称:应急照明监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	2			
124	030411006004	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	46			
125	030905001001	自动报警系统调试 1. 点数:128点以内 2. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	系统	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计					
		给水					
126	031001006003	塑料管 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE管dn50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 含管沟开挖、回填等所有工作内容 ； 其他要求详见图纸设计	m	26.23			
127	031001007001	复合管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN15 4. 连接形式: 丝扣连接，含管架制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范和设计要求	m	23.7			
128	031001007006	复合管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合管DN50 4. 连接形式: 丝扣连接，含管架制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范和设计要求	m	111.18			
129	031001006004	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN50 4. 连接形式: 热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范和设计要求	m	313.27			
130	031001006005	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN32 4. 连接形式: 热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范和设计要求	m	106.34			
131	031001006007	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN20 4. 连接形式: 热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范和设计要求	m	27.93			
132	031001006008	塑料管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管DN15 4. 连接形式: 热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足规范和设计要求	m	71.44			
133	031004003001	洗脸盆 1. 名称: 残卫台式洗脸盆-感应式 2. 材质、规格、类型: 陶瓷 3. 其它: 含扶手、台面、支架、阀门、软管、下水等所有内容	组	8			
134	031004006001	大便器 1. 名称: 残卫坐便器 2. 材质、规格、类型: 陶瓷 3. 其它: 含扶手、阀门、软管、下水等所有内容	组	8			
135	031004006002	大便器 1. 名称: 蹲便器-感应式 2. 材质、规格、类型: 陶瓷 3. 其它: 含阀门、软管、下水等所有内容	组	144			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
136	031004003002	洗脸盆 1. 名称：台式洗脸盆-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	56			
137	031004007001	小便器 1. 名称：挂式小便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	60			
138	031004008001	其他成品卫生器具 1. 名称：成品拖布池 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	26			
139	031003001002	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	5			
140	031003001004	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	14			
141	031003001006	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	5			
142	031003001007	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	5			
143	031003001008	螺纹阀门 1. 类型：减压阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
144	031002003001	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN50 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	7			
145	031002003005	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN50 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	13			
146	031002003006	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN32 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	141			
147	03B001	DN50水表井 1. 名称：DN50管道水表井 2. 规格、型号：砖砌圆形阀门井 3. 做法：参见图集L13S2-7 4. 其他：含井内表阀安装 5. 工作内容：土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	7			
		分部小计					
		排水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
148	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:埋地/屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN150铸铁管 4. 连接形式:柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	54.83			
149	031001005002	铸铁管 1. 安装部位:埋地/屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100铸铁管 4. 连接形式:柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	33.94			
150	031001005003	铸铁管 1. 安装部位:埋地/屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75铸铁管 4. 连接形式:柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	17.63			
151	031001005004	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN150铸铁管 4. 连接形式:柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计	m	33.5			
152	031001005005	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100铸铁管 4. 连接形式:柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计	m	52.76			
153	031001005006	铸铁管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75铸铁管 4. 连接形式:柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计	m	56.79			
154	031001006009	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管dn160 4. 连接形式:粘接，含管架制安	m	256.14			
155	031001006010	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管dn110 4. 连接形式:粘接，含管架制安	m	124.73			
156	031001006011	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC管dn75 4. 连接形式:粘接，含管架制安	m	379.59			
157	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	30			
158	031004014002	给、排水附(配)件 1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	21			
159	031004014003	给、排水附(配)件 1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	5			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
160	031004014004	给、排水附(配)件 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	80			
161	031002003015	套管 1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN150 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	22			
		分部小计					
		消火栓系统					
163	031001007017	复合管 1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	4.3			
164	031001007018	复合管 1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架复合管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	2.7			
165	030901002001	消火栓钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸设计 5. 其他:含支架制作安装;	m	386.85			
166	030901002002	消火栓钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸设计 5. 其他:含支架制作安装;	m	49.19			
167	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式:实验消火栓 2. 型号、规格 3. 附件材质、规格:内配1个SNZ65型消火栓详见15S202-54, 未尽事宜详见图纸	套	1			
168	030901010002	室内消火栓 1. 安装方式:室内消火栓 2. 型号、规格:详见图纸 3. 附件材质、规格:消火栓一个, 口径19mm水枪一支, 25m长衬胶水带一根, 消防软管卷盘一套; 未尽事宜详见图纸	套	33			
169	030901013001	灭火器 1. 名称: 灭火器 2. 型号、规格: MF/ABC3*2	组	26			
170	031003003001	沟槽法兰阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
171	031003003002	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	29			
172	031003003003	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
173	031002003010	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
174	031002003011	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	30			
175	031003001012	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
176	031003001013	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
177	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种：闭孔橡塑材料保温 2. 管道外径：133内	m3	4.91			
178	031208007002	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：夹筋双层铝箔	m2	176.77			
179	030905002001	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	34			
		分部小计					
		供暖					
181	031001008001	直埋式预制保温管 1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：供热 3. 材质、规格：预制直埋保温管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	10			
182	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	165.38			
183	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN70 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	372.66			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
184	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	115.39			
185	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	33.9			
186	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	18.99			
187	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	1163.45			
188	031001001008	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	192.5			
189	031005001001	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，接管中心距800mm，18片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	174			
190	031005001009	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，接管中心距800mm，15片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	49			
191	031005001002	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，接管中心距800mm，12片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	35			
192	031005001004	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，接管中心距800mm，10片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	11			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
193	031005001005	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 接管中心距800mm, 8片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	6			
194	031003001014	螺纹阀门 1. 类型:恒温控制阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	275			
195	031003001015	螺纹阀门 1. 类型:手动跑风阀 2. 规格、型号:Φ15 3. 连接形式:螺纹连接	个	275			
196	031003001016	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	275			
197	031003001017	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	164			
198	031003001018	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	164			
199	031003001019	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	196			
200	031003001020	螺纹阀门 1. 类型:泄水阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	82			
201	031003001021	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
202	031003001022	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
203	031003001025	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
204	031003001023	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	8			
205	031002003013	套管 1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
206	031002003014	套管 1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN25 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	120			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
207	03B002	热力入口装置 1. 名称：热力入口装置 2. 规格：DN80 3. 做法详见L13N1-13 4. 含热量表，过滤器，压差控制阀。 阀门等所有工作内容；其他详见设计 图纸	项	2			
208	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种：闭孔橡塑材料保温 2. 管道外径：133内	m3	5.8			
209	031208007003	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：PAP	m2	235.99			
210	031009001001	采暖工程系统调试 1. 系统形式：暖气片热水采暖	系统	1			
		分部小计					
		通风					
211	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形Φ150 4. 板材厚度：0.5mm	m2	66.9			
212	030404033001	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-300 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运 行、支架制作安装等所有工作内容 ；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	12			
213	030404033002	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-1000 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运 行、支架制作安装等所有工作内容 ；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	16			
214	030404033003	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-500 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运 行、支架制作安装等所有工作内容 ；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	10			
215	030703001001	碳钢阀门 1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：70℃防火阀Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	38			
216	030703001002	碳钢阀门 1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：止回阀Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	38			
217	03B003	挡烟垂壁 1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 材质、规格：无机防火布 3. 其它：含控制箱、控制器、配套线缆 、配管、接线、调试、试运行等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸。	m²	249.2			
		分部小计					
		空调					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
219	03B004	空调 1. 名称:分体式空调 2. 规格、型号:选用满足使用要求且建设单位认可的合格产品 3. 工作内容:所有材料设备购买、安装、开孔、封堵等所有工作内容;	项	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	1.52	
4.3	住房公积金	548605.65+19256.06+9779.37-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-861400-21834.5		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-861400-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校2#小学教学楼安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		地下部分_地基处理工程					
1	010201004001	强夯地基 1. 夯击遍数：夯点的夯击次数，应根据现场的试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定，并应同时满足下列条件： （1）. 单击夯击能为不大于3000时：最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm。 （2）. 夯坑周围地面不应发生过大的隆起。 （3）. 不因夯坑过深而发生提锤困难。 2. 地耐力要求：经强夯地基处理后，地基承载力特征值不小于150kPa，强夯施工结束后应进行现场载荷试验以最终确定地基承载力 3. 夯实地基的质量检验应符合下列规定： （1）. 检查施工过程中的各项测试数据和施工记录，不符合设计要求时应补夯或采取其他有效措施。 （2）. 强夯处理后的地基承载力检验，应在施工结束后间隔一定时间进行。 （3）. 强夯地基均匀性检验，检验点的数量，每300m2不少于1个检验点，本工程不少于4个检测点。 （4）. 强夯地基承载力检验的数量，应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定，对于简单场地上的一般建筑，对于简单场地上的一般建筑，每个建筑地基载荷试验检验点不应少于3点；对于复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数，本工程检测点不少于3个。 检测结果的评价，应考虑夯点和夯间位置的差异 4. 其他要求：（1）. 进行强夯处理前应将第1层素填土上部杂草、生活垃圾等清除，强夯雨季季节施工，应注意及时排水防止夯坑和地基积水影响强夯效果。 （2）. 上部可回填适当厚度的级配良好的石块、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬，粗颗粒材料（粒径粒径小于300mm）。 （3）. 正式施工前应在建筑物区域内有代表性的场地选取一个试验区进行现场试夯，以确定夯沉量和地面整平开挖标高，根据试夯参数控制在满夯完毕清除表层，虚土后的标高应在基础底设计标高上。 5. 在设计挖土底标高以上回填40cm建筑垃圾用于强夯地基处理 6. 包括基础挖土方（土壤类别按现场实际情况综合考虑并挖至设计标高挖土方考虑工作面放坡等）、土方外运（运距自行考虑）、钎探、垃圾购买等所有工作内容 7. 未说明处详见图纸设计及有关施工规范规定等 8. 工程量计算：按强夯水平面积	m2	3739.74			
		分部小计					
		地下部分_土石方工程					
2	010101001001	平整场地 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距：自行考虑	m2	2166.58			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
3	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：仅对在基底标高以上预留出的土方人工开挖，详见现场及图纸设计 3. 工程量计算考虑工作面、放坡 4. 包含开挖、清槽、基底钎探灌砂以及余方弃置等 5. 弃土运距自行考虑	m3	295.22			
4	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	4317.04			
5	010103004001	竣工清理	m3	21216.6			
		分部小计					
		地下部分 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：筏板基础、电梯基坑	m3	8.9			
7	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：独立基础	m3	89.53			
8	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 筏板基础	m3	49.39			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 注：含泵送及人工配合费	m3	368.89			
10	010504001001	剪力墙 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含螺栓孔堵孔费用 4. 部位：电梯井壁	m3	1.32			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	26.61			
12	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	111.91			
13	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐	m3	3.08			
14	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	6.441			
15	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	3.456			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	11.272			
17	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	25.352			
18	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	22.855			
		分部小计					
		地上部分 砌筑工程					
19	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重不大于7KN/m³ 2. 墙厚：200mm 3. 砂浆强度等级：专用砂浆，强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求 注：采用预拌砂浆	m³	0.64			
20	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重不大于7KN/m³ 2. 墙厚：100mm 3. 砂浆强度等级：专用砂浆，强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求 注：采用预拌砂浆	m³	32.45			
21	010402001003	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土精确砌块，参L19ZJ107第11页做法 2. 墙体厚度：280mm 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆 4. 未说明处详见图纸设计 注：采用预拌砂浆	m³	576.86			
22	010405001001	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：200mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m³ 3. 工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、连接件、安装预埋件等 4. 参照图集13J104 5. 其他：满足相关质量技术及设计要求及预留洞封堵 6. 未说明处详见图纸设计	m²	3016.76			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	010405001002	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：100mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m3 3. 工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、连接件、安装预埋件等 4. 参照图集13J104 5. 其他：满足相关质量技术及设计要求及预留洞封堵 6. 未说明处详见图纸设计	m2	51.59			
		分部小计					
		地上部分_混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	318.59			
25	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	122.91			
26	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	371.17			
27	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板及后浇叠合层	m3	364.78			
28	010505003003	叠合板间接缝 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：接缝	m3	57.38			
29	010505003002	平板（挡水反沿） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挡水反沿	m3	5.05			
30	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压顶	m3	32.42			
31	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.49			
32	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐、空调板等	m3	30.4			
33	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨棚	m3	0.46			
34	010512001001	预制叠合楼板 1、构件类型：预制叠合楼板 2、厚度：60mm 3、混凝土等级强度：C30 4、材料规格要求：预制板钢筋、砼、连接件、安装预埋件等 5、单件体积：详见图纸设计 6、工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、支撑立柱及支撑横梁、空洞封堵、预留洞封堵等 7、其他：满足相关质量技术及设计要求	m3	202.29			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
35	010506001004	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:130mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	111.22			
36	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:150mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	50.23			
37	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:160mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	53.04			
38	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:170mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	15.8			
39	010501001003	加气混凝土填充 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 部位: 二层平面图中3轴平台, 节点详图 为6a/14	m3	15.82			
40	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径 ≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件 含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	44.902			
41	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径大 于10mm小于等于18mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件 含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	0.138			
42	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径 ≤10mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计 说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件 含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	35.947			
43	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径大 于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计 说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件 含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	27.466			
44	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径 >18mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计 说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件 含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	92.95			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
45	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋 直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计 说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构 件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	8.203			
46	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网 ，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m2	1483.69			
47	010515003002	钢筋网片 1. 材料规格及做法：20mm厚钢丝网砂 浆面层，配筋为双向Φ4@250，固定在 墙上，，其余详见图纸设计 2. 部位：楼梯和人流通道填充墙	m2	2889.76			
		分部小计					
		地上部分_金属结构工程					
48	010606008001	楼梯 1. 屋面出入口爬梯 2. 详见图纸设计L13J8页-/95 3. 油漆详见图纸设计	t	0.15			
		分部小计					
		地上部分_门窗工程					
49	010801004001	木质防火门 1. 门的类型：木质甲级防火门 ，FM1020甲：1000*2000 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM01-1020甲	m2	6			
50	010801004003	木质防火门 1. 门的类型：木质乙级防火门 ，FM1021乙：1000*2100，FM1221乙 ：1200*2100，FM1521乙：1500*2100 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM01-1021乙、1221乙、 1521乙	m2	20.79			
51	010801004002	木质防火门 1. 门的类型：木质丙级防火门 FM1018丙：1000*1800 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM07-1018	m2	21.6			
52	010801001001	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1021：1000*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	20			
53	010801001002	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1521：1500*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	26			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
54	010801001003	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1821:1800*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	3			
55	010801001004	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1021a:1000*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	8			
56	010801001005	木质门（无障碍平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：WZM1021a:1000*2100 2. 门的类型：无障碍木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	3			
57	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1521a:1500*2100 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (6+12A+6+12A+6) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m2	12.6			
58	010802004002	隔热断桥铝合金组合门窗 1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 名称：隔热断桥铝合金组合门窗 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (6+12A+6+12A+6) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m2	62.19			
59	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 平开窗（6+12A+6+12A+6），底层卫生 间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 包含五金配件消防救援窗等 4. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含 在内 5. 其他要求详见图纸设计说明	m2	1086.27			
60	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 推拉窗（6+12A+6） 3. 包含五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	126			
61	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 固定窗（6+12A+6） 3. 包含五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	45.67			
62	010807003001	金属百叶窗 1. 窗代号及洞口尺寸：排烟、排油烟 百叶：800*600 2. 框、扇材质：材质需要满足排烟口耐 火要求并且由甲方自定 3. 包含五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	0.96			
63	010809004001	石材窗台板 宽度满足建设单位要求	m	86.6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计					
		地上部分_屋面及防水工程					
64	010903003001	墙面防水聚合物水泥砂浆防潮层 1. 防水膜品种:3`5mm厚防水聚合物水泥抹灰防潮层 2. 部位: 厨房区域、卫生间及前室等	m2	1513			
65	010904002002	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.2厚合成高分子防水涂料 2. 部位: 一层热力小室、报警阀室、电井	m2	48.65			
66	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）； 2. 部位: 非上人平屋面、小屋面	m2	370.07			
67	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位: 非上人平屋面、上人屋面	m2	4120.01			
68	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:Φ110, UPVC雨水管 2. 做法详见图集L13J5-1:6/E2、1/E5、C/E3; L13J5-1:7/E2、3/E5、A/E3, 弯头等下水口采用铸铁材质, 雨水斗材质详见图纸设计 3. 包含雨水斗、出水口、弯头、雨水篦子、水簸箕等所有工作内容	m	295.85			
69	010903004001	墙面变形缝 1. 外墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/21 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	68.8			
70	010903004002	墙面变形缝 1. 内墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/15 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	43.2			
71	010904004001	楼（地）面变形缝 1. 地面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/5 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	9			
72	010902008001	屋面变形缝 1. 屋面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/26 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	14.8			
		分部小计					
		地上部分_保温、隔热、防腐工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
73	011001001001	保温隔热屋面（水泥砂浆保护层平屋面） 1、4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）（另计）； 2、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 3、30厚C20细石混凝土找平层； 4、保温层：挤塑聚苯板（厚度80mm） 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 9. 含透气管、墩及出气弯头等 10. 部位：非上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	334.66			
74	011001001004	保温隔热屋面（细石混凝土防水平屋面） 1、40厚C20防水细石混凝土（内配Φ4双向间距200钢丝网，6m×6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）撒1:1水泥砂浆干料压实抹光； 2、隔离层：10厚1:4石灰砂浆； 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 5、30厚C20细石混凝土找平层； 6、保温层：挤塑聚苯板（厚度80mm） 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 10、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 11. 含透气管、墩及出气弯头等 12. 部位：上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	1756.71			
75	011001001005	保温隔热屋面（小屋面） 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、找坡层：30厚玻化微珠保温浆料（另计） 3、雨棚板 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	17.3			
76	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：门窗侧壁 4. 其他要求详见图纸设计	m2	210.2			
77	011001006002	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 部位：挑檐顶部及底部、空调板上下、雨棚上下、柱外露、女儿墙顶及内侧等 4. 其他要求详见图纸设计	m2	1532			
78	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙混凝土面，梁柱面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80mm复合保温外模板（II型XPS板） 3. 构造做法详见图集L17ZJ103第25页做法2，保温芯材57mmXPS 4. 包含支撑	m2	972.74			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙砌块墙面及复合保温外模板墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：25厚玻化微珠保温浆料 3. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 4. 未说明处详见图纸设计	m ²	3594.28			
80	011001003003	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：分隔采暖与非采暖空间的隔墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚玻化微珠保温浆料，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 未说明处详见图纸设计	m ²	1018.27			
81	011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位：一层周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：25mm厚挤塑聚苯板 3. 未说明处详见图纸设计	m ²	538.24			
		分部小计					
		地上部分_其他部分					
82	01B001	卫生间烟气道 1. 名称：卫生间烟气道详见图集L13J5-1 7/A19 2. 出屋面部分及排气道帽（详见图集L13J5-1 7/A19）包含在内 3. 未说明处详见图纸设计	m	101.6			
83	010507001001	散水（混凝土散水） 1、60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 4. 其他：纵向每8~12m做一道伸缩缝，散水与外墙设20mm宽缝，其缝内均填沥青玛蹄脂 注：采用商品砼	m ²	248.33			
84	011107001001	台阶（花岗石铺面台阶） 1、40厚花岗石踏步板和踢面板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：花岗石铺面台阶 注：预拌砂浆及商品砼	m ²	21.2			
85	011102001001	石材楼地面（花岗岩铺面台阶平台） 1、40厚花岗石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：台阶处平台 注：预拌砂浆及商品砼	m ²	88.97			
86	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 名称：屋面水泥砂浆台阶 2. C15砼踏步 3. 1：2水泥砂浆20厚 4. 详见图集L13J5-1页1/A14 工程量计算：按台阶水平投影面积计算	m ²	2.22			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
87	010516004001	钢丝网 1. 部位：电梯基坑处钢丝网片 2. 直径6@150	m2	2.7			
88	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位：台阶挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M5.0	m3	0.41			
89	011201001001	台阶挡墙抹灰 1. 墙体类型：水泥砖 2. 1：2.5水泥砂浆20mm 3. 部位：台阶挡墙	m2	4.15			
90	030107001001	食梯 1. 额定载重量：630kg 2. 由投标人根据建设单位要求自行设计，达到验收要求 3. 包含设计、施工、验收等达到正常使用要求所发生的所有费用	部	1			
91	01B002	卫生间盥洗槽 1、池身采用C30细石混凝土现浇或预制，钢筋采用HPB300 2、砌体支座采用MU10非黏土烧结砖，M5水泥砂浆砌筑 3、面层贴5厚瓷砖 4、具体做法参照图纸设计和图集 L13J11 1/75T 部位：卫生间盥洗槽	m	44.4			
92	01B003	蹲便台 1. 具体要求详见图集L13J11 66页做法 1，不包含面层 2. 按水平投影面积计算	m2	56.75			
93	050102015001	网格布 1. 耐碱玻纤网格布1层 2. 内墙抹灰面	m2	5665.46			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架 使用部位：地上和地下	m2	5270.6			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：基础垫层（筏板基础、独立基础、电梯基坑） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	105.1			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：筏板基础、电梯基坑 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	38.3			
4	011702001003	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：独立基础 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	311.37			
5	011702011001	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1. 使用部位：地下剪力墙包含电梯基坑处剪力墙 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	16.11			
6	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：地下矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	128.48			
7	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1. 使用部位：地下矩形梁 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	995.89			
8	011702023002	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位：挑檐 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	5.37			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 塔式起重机基础浇筑、养护、拆除及塔式起重机的安拆、运输，挖掘机的场外运输等	项	1			
10	011702002002	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：地上矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	2070.11			
11	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1. 使用部位：地上构造柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	1290.6			
12	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（梁） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	3268.86			
13	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（板）及后浇叠合层 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	310.7			
14	011702016003	叠合板间接缝 1. 使用部位：叠合板间接缝 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	439.5			

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702016002	现浇混凝土平板模板及支撑 1. 使用部位:地上挡水反沿 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	42.94			
16	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位:压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	249.12			
17	011702009001	现浇混凝土过梁模板及支撑 1. 使用部位:地上过梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	6			
18	011702023001	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位:挑檐、空调板 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	307.3			
19	011702023003	现浇混凝土雨棚模板及支撑 1. 使用部位:雨棚 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	4.69			
20	011702024001	现浇混凝土楼梯模板及支撑 1. 使用部位:楼梯 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	227.9			
21	011703001001	垂直运输 地上和地下部分	m2	5270.6			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	1.52	
4.3	住房公积金	1758162.38+34700.79+564302.22-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-27182.31-69974.86		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-27182.31-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011101001001	水泥砂浆防潮地面 1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、30厚C20细石混凝土； 4、1.2厚合成高分子防水涂料（另计）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 9.部位：热力小室、电井、报警阀室 名称：水泥砂浆防潮地面	m2	26.04			
2	011102003001	陶瓷地砖防水地面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 7、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖防水地面（干式模块） 部位：厨房区域房间、卫生间及前室	m2	335.32			
3	011102001001	大理石地面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 部位：楼梯间 名称：大理石地面	m2	66.16			
4	011104004001	防静电地面 1、10厚1：2.5防静电水磨石； 2、防静电水泥浆一道 3、30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 部位：配电室 名称：防静电地面	m2	18.7			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
5	011104002001	竹、木（复合）地板 1. 8厚企口强化木地板 2. 3厚聚乙烯（EPE）高弹泡沫垫层 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋：双向Φ4@150 4. 5厚电子交联聚乙烯减振垫板 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3:7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 部位：一层幼儿活动用房、音体活动室 名称：木地板减振地面	m ²	722.35			
6	011102003002	陶瓷地砖地面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、素水泥浆一道； 3、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 4、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 5、150厚3:7灰土； 6、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖地面（干式模块） 部位：一层其他房间	m ²	782.91			
7	011101001002	水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：电井 名称：水泥砂浆楼面	m ²	8.3			
8	011102003003	陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 名称：陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 部位：卫生间	m ²	244.36			
9	011104002002	竹、木（复合）地板 1. 8厚企口强化木地板 2. 3厚聚乙烯（EPE）高弹泡沫垫层 3. 35厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋：双向Φ4@150 4. 5厚电子交联聚乙烯减振垫板 5、素水泥浆一道 6、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：二层及以上幼儿活动用房 名称：木地板减振楼面	m ²	872.66			
10	011102001002	大理石楼面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼板； 部位：楼梯间楼层标高高处平台 名称：大理石楼面	m ²	74.57			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	011106001001	大理石楼梯面层 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4. 现浇钢筋砼楼梯 5. 包括素砼100*100挡沿，挡水条及踏步防滑条等 6. 未说明处详见图纸设计 部位：大理石楼梯	m2	227.9			
12	011102003004	陶瓷地砖楼面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、预制桁架钢筋混凝土叠合板 名称：陶瓷地砖楼面（干式模块） 部位：二层及以上其他房间	m2	1448.88			
13	011105003001	块料踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、配套专用胶粘剂； 5、5-7厚面砖，水泥浆擦缝； 6、高度150mm 部位：陶瓷地砖地面对应无墙裙墙面	m2	97.4			
14	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、10厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150mm 部位：设备房 名称：水泥砂浆踢脚	m	33.88			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	011201001001	水泥砂浆墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 部位：热力小室、报警阀室 名称：水泥砂浆墙面	m2	135.78			
16	011201001002	防水砂浆墙面 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1：2水泥砂浆抹面压光 部位：配电室、电井内墙面 名称：防水砂浆墙面	m2	216.49			
17	011207001002	墙面装饰板 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 4. 12厚矿棉装饰板，用配套胶粘剂粘贴 部位：音体活动室 名称：粘贴矿棉吸声板内墙面	m2	313.98			
18	011201001003	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 部位：其他房间混合砂浆内墙面	m2	4999.21			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	011204003001	釉面砖墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1.6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 名称：釉面砖内墙面 部位：厨房区域	m2	272.91			
20	011204003002	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1.6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙1.8米高 名称：釉面砖墙裙 部位：门厅、过厅、走廊、楼梯间、活动空间幼儿活动用房、各种教室等	m2	2307.3			
21	011207001001	集成墙板内墙面 1、基层墙体 2、组装装配式集成墙板,工厂加工为成品，现场组装（卯榫拼接）配套连接件与墙体连接，瓷砖面层样式及规格甲方自定。 3、部位：卫生间	m2	1253.39			
		分部小计					
		天棚工程					
22	011302001001	吊顶天棚（硅钙板吊顶） 1、现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、配套龙骨 3、硅钙板（样式甲方自定） 名称：硅钙板吊顶 部位：门厅、走廊、活动空间	m2	1160.67			
23	011302001002	铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 1. 现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2. %%1308钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 3. 轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4. U型轻钢次龙骨CB50*20 5. 0.5厚铝合金扣板 6. 钉铝压条 名称：铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 部位：卫生间、厨房区域	m2	540.65			
24	011302001003	矿棉装饰板吊顶铝合金T型暗龙骨 1. 铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600； 2. 15厚600*600开槽矿棉装饰板 名称：矿棉装饰板吊顶铝合金T型暗龙骨 部位：音体活动室	m2	265.72			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
25	011407002001	天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 部位：幼儿活动用房、教室、办公室（包括楼梯踏步板底）	m ²	3049.87			
26	011407001001	内墙面乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：内墙乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 部位：门厅、走廊、楼梯间、幼儿活动用房、各种教室、办公室等	m ²	5351.48			
27	011407001002	墙面喷刷真石漆 1涂饰底层涂料（真石漆） 2.喷涂主层涂料（真石漆） 3喷涂面层涂料两遍（真石漆） 部位：外墙面、挑檐、空调板、雨棚等、颜色详见图纸设计及效果图	m ²	5358.03			
		分部小计					
		其他装饰工程					
28	011502001001	金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色 :100*100铝方管，颜色见效果图 2.部位：山墙处 3.包括材料购买安装等全部工作内容	m	326.05			
29	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J8 第15页2/16 2.高度：高度详见图纸设计 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：楼梯栏杆	m	86.21			
30	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J8页第64页节点4 2.高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高900 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：低窗台护栏	m	111.6			
31	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J8页第62页节点5 2.高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高600 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：幼儿楼梯扶手	m	77.24			
32	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J8页3/64 2.高度：防护栏杆竖向杆件净距小于110mm，高度900 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：楼梯贴窗护栏	m	21			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:详见图集L13J7-1第85页A节点 2.高度:防护栏杆竖向杆件净距小于110mm，高度1200 3.材质:不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：门厅上空防护护栏	m	8.8			
34	011210004001	隔断 1.隔断材质三聚氰胺板或者根据甲方要求，做法详见图纸设计L13J11 2/101 2.未说明处详见图纸设计 部位：厕所隔断	m2	83.64			
35	011210004002	隔断 1.蹲便器隔断包括不锈钢扶手（成品）：隔断材质三聚氰胺板或者根据甲方要求，做法详见图纸设计L13J11页 4/79 2.未说明处详见图纸设计 部位：幼儿厕所蹲便器隔断	m2	46.41			
36	011210004003	隔断 1.隔断材质三聚氰胺板或者根据甲方要求，做法详见图纸设计L13J11 6/108 2.未说明处详见图纸设计 部位：小便器隔断	m2	0.78			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰） 使用部位：地上及地下	m2	5270.6			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	1.52	
4.3	住房公积金	465923+13136.42+26142.18-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-23067.89-18543.74		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-23067.89-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称: 鲁清实验学校8#幼儿园装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设200mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AA箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设200mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:APZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设200mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:BAPZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设200mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
5	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALEZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设200mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
6	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:KT1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设200mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
7	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1F-AL1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	030404017017	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2F-AL1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
9	030404017018	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:3F-AL1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.2m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
10	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:MK箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	12			
11	030404017012	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1F-CB1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
12	030404017013	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:2F-CB1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
13	030404017014	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:3F-CB1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
14	030404017020	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-BG1/2/3/4箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
15	030404017019	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-CF箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
16	030404017021	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-BJ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
17	030404017022	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-MW箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
18	030404017023	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-YT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
19	030404017024	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-DT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
20	030404017015	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.0m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
21	030404017016	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:集中电源应急照明箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.0m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
22	030404017025	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:SGFJ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
23	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:100*50 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	122.43			
24	030411003005	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	56.55			
25	030411003002	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	262.27			
26	030408008001	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	11			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	030413001001	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	220.62			
28	030411001016	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC100 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	60			
29	030411001001	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	9.8			
30	030411001018	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	6.7			
31	030411001017	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1345.17			
32	030411001003	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	3610.1			
33	030411001005	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	82.11			
34	030408001002	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装；尽事宜详见图纸及设计规范	m	442.1			
35	030408001011	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装；尽事宜详见图纸及设计规范	m	153.4			
36	030408001003	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装；尽事宜详见图纸及设计规范	m	32.76			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	030408001004	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	17.81			
38	030408001014	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	357.24			
39	030408001005	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	220.32			
40	030408001006	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	34.14			
41	030408001008	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ-3*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	106.76			
42	030408001015	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: BBTRZ-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	488.91			
43	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	7868.33			
44	030411004023	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	1843.1			
45	030411004014	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位: 桥架穿线	m	408.73			
46	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 管内穿线	m	3485.76			
47	030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ-4 3. 配线部位: 管内穿线	m	1352.23			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	030411004022	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	820.5			
49	030412005001	荧光灯 1. 名称:双管LED灯（带蓄电池） 2. 型号、规格:220V, 2*35W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
50	030412005002	荧光灯 1. 名称:双管LED光生物护眼灯 2. 型号、规格:220V, 2*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	86			
51	030412005005	荧光灯 1. 名称:单管LED光生物护眼灯 2. 型号、规格:220V, 1*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	13			
52	030412005006	荧光灯 1. 名称:双管LED光生物护眼灯 2. 型号、规格:220V, 2*35W 3. 安装形式:吸顶安装	套	96			
53	030412005004	荧光灯 1. 名称:单管LED光生物护眼灯 2. 型号、规格:220V, 1*35W 3. 安装形式:吸顶安装	套	84			
54	030412001001	普通灯具 1. 名称:壁灯 2. 型号:7W 3. 安装形式:吸顶安装	套	9			
55	030412001002	普通灯具 1. 名称:LED灯 2. 型号:10W 3. 安装形式:吸顶安装	套	7			
56	030412001010	普通灯具 1. 名称:LED灯（灯头自带感应开关） 2. 型号:30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	116			
57	030412001005	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯 2. 型号:13W 3. 安装形式:吸顶安装	套	54			
58	030412005003	荧光灯 1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号、规格:1*30 3. 安装形式:距地3.0m吊装	套	67			
59	030412004001	装饰灯 1. 名称:集中控制型出口应急标志灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	17			
60	030412004002	装饰灯 1. 名称:集中控制型单面单向应急照明灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	36			
61	030412004003	装饰灯 1. 名称:集中控制型单面双向消防应急标志灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	5			
62	030412004007	装饰灯 1. 名称:集中控制型双面单向多信息复合标志灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:底边距地2.5m吊装	套	13			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
63	030412001006	普通灯具 1. 名称:集中控制型消防应急照明灯 2. 型号、规格:A中型, 6W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂或吸顶安装	套	67			
64	030412004005	装饰灯 1. 名称:集中控制型楼层标志灯 2. 型号、规格:A中型, 1W 3. 安装形式:距地2.2m壁挂	套	13			
65	030404036001	其他电器 1. 名称:无障碍求助按钮 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地0.5m暗装	套	6			
66	030404036003	其他电器 1. 名称:无障碍报警器 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地2.5m明装	套	3			
67	030404034001	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	26			
68	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	34			
69	030404034005	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	33			
70	030404034006	照明开关 1. 名称:四联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	12			
71	030404034003	照明开关 1. 名称:紫外线灯控制开关（带特殊标示） 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.5m安装在专用箱内	个	14			
72	030404034004	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
73	030404035001	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	95			
74	030404035009	插座 1. 名称:单相二三极安全插座（带防溅盒） 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	10			
75	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	708			
76	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	294			
77	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级 (kV): 1KV内	系统	1			
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		防雷及等电位					
78	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	1			
79	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:LEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	14			
80	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:测试连接板 2. 安装方式:参见图纸设计	台	26			
81	030409002001	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢	m	497.4			
82	030409005001	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:明装	m	782.23			
83	030409003001	避雷引下线 1. 名称:引下线 2. 做法:利用柱内钢筋焊接连接	m	383.6			
84	030411001010	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	120			
85	030411004012	配线 1. 名称:等电位连接线 2. 型号、规格、材质:BVR-6 3. 配线部位:管内穿线	m	120			
86	030411006005	接线盒 1. 名称:出线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	24			
87	030414011001	接地装置 1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计					
		弱电					
89	030411005001	接线箱 1. 名称:总弱电箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:落地安装	个	1			
90	030411005004	接线箱 1. 名称:层综合布线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	6			
91	030411005003	接线箱 1. 名称:有线电视前端箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:落地安装	个	1			
92	030411005005	接线箱 1. 名称:有线电视分支器箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
93	030411003003	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 100*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	20.23			
94	030411003004	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 200*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	346.75			
95	030408008002	防火堵洞 1. 名称: 桥架穿墙防火封堵 2. 材质: 防火材料 3. 桥架尺寸: 综合考虑 4. 部位:	处	4			
96	030413001002	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	3507.2			
97	030411001012	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	447.56			
98	030411001019	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	247.93			
99	030411001013	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PVC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	328.35			
100	030411006003	接线盒 1. 名称: 弱电接线盒及盖板 2. 规格: 详见图纸设计及规范 3. 安装形式: 混凝土结构暗装	个	156			
		分部小计					
		消防联动					
102	030411005002	接线箱 1. 名称: 消防接线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式: 距地1.5米安装	个	1			
103	030411005006	接线箱 1. 名称: 消防分线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式: 距地1.5米安装	个	6			
104	030411001014	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	54.81			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
105	030411001015	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1216.05			
106	030411001020	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	627.1			
107	030408002001	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:ZN-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 地形:平原 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	18.6			
108	030408002002	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:ZN-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 地形:平原 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	29.55			
109	030411004013	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*1.5 4. 配线部位: 管内穿线	m	1329.26			
110	030411004024	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*1.5 4. 配线部位: 桥架穿线	m	200.94			
111	030411004016	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-BV4 3. 配线部位:管内穿线	m	1192.1			
112	030411004025	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-BV4 3. 配线部位:桥架穿线	m	395.83			
113	030411004019	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	548.91			
114	030411004028	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	443.88			
115	030411004026	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-BVR4 3. 配线部位:管内穿线	m	30.82			
116	030411004027	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-BVR4 3. 配线部位:桥架穿线	m	47.61			
117	030411004020	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVSP-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	40			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
118	030411004021	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	40			
119	030411004030	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	20			
120	030411004029	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	20			
121	030904003001	按钮 1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m消防箱内安装	个	27			
122	030904001001	点型探测器 1. 名称:感烟探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	10			
123	030904001002	点型探测器 1. 名称:感温探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	176			
124	030904001003	点型探测器 1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	3			
125	030904005001	声光报警器 1. 名称:火灾显示盘 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	5			
126	030904005002	声光报警器 1. 名称:声光报警器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地2.4m安装	个	23			
127	030904007001	消防广播(扬声器) 1. 名称:消防应急广播 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	19			
128	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1. 名称:消防电话分机 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.3m安装	个	1			
129	030904003002	按钮 1. 名称:带电话插孔报警按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.3m安装	个	23			
130	030904008001	模块(模块箱) 1. 名称:总线隔离器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	14			
131	030904008005	模块(模块箱) 1. 名称:单输入输出模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:2.5m墙或柱上明装	个	10			
132	030904008002	模块 1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
133	030904008003	模块 1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	6			
134	030904008004	模块 1. 名称:应急照明监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	2			
135	030411006004	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	311			
136	030905001001	自动报警系统调试 1. 点数:128点以内 2. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	系统	1			
		分部小计					
		给水					
137	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管沟开挖, 回填等所有工作内容; 其他要求详见图纸设计	m	11.48			
138	031001007001	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:丝扣连接, 含管架制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求	m	44			
139	031001007021	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:丝扣连接, 含管架制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求	m	13.2			
140	031001007020	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:丝扣连接, 含管架制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求	m	40.1			
141	031001007006	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:丝扣连接, 含管架制安 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求	m	175.55			
142	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接, 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求	m	206.84			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
143	031001006012	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN40 4. 连接形式：热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求	m	24.77			
144	031001006005	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN32 4. 连接形式：热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求	m	9			
145	031001006013	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN25 4. 连接形式：热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求	m	81.27			
146	031001006007	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN20 4. 连接形式：热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求	m	66.98			
147	031001006008	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求	m	46.15			
148	031004003001	洗脸盆 1. 名称：残卫台式洗脸盆-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、台面、支架、阀门、软管、下水等所有内容	组	3			
149	031004006001	大便器 1. 名称：残卫坐便器 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、阀门、软管、下水等所有内容	组	3			
150	031004006002	大便器 1. 名称：蹲便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	16			
151	031004006003	大便器 1. 名称：幼儿蹲便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	72			
152	031004003002	洗脸盆 1. 名称：台式洗脸盆-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	8			
153	031004007001	小便器 1. 名称：挂式小便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
154	031004007002	小便器 1. 名称: 幼儿挂式小便器-感应式 2. 材质、规格、类型: 陶瓷 3. 其它: 含阀门、软管、下水等所有内容	组	48			
155	031004008001	其他成品卫生器具 1. 名称: 成品拖布池 2. 材质、规格、类型: 陶瓷 3. 其它: 含阀门、软管、下水等所有内容	组	12			
156	031004014005	给、排水附(配)件 1. 名称: 水龙头 2. 材质、规格、类型: 不锈钢	个	72			
157	031003001002	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 规格、型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12			
158	031003001026	螺纹阀门 1. 类型: 闸阀 2. 规格、型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
159	031003001006	螺纹阀门 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、型号: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
160	031003001007	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 规格、型号: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
161	031002003001	套管 1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN50 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	4			
162	031002003005	套管 1. 名称、类型: 穿板套管 2. 规格: DN50 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	8			
163	03B001	DN50水表井 1. 名称: DN50管道水表井 2. 规格、型号: 砖砌圆形阀门井 3. 做法: 参见图集L13S2-7 4. 其他: 含井内表阀安装 5. 工作内容: 土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸	座	5			
		分部小计					
		排水					
164	031001005001	铸铁管 1. 安装部位: 埋地/屋面 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: DN150铸铁管 4. 连接形式: 柔性连接, 含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	27.87			
165	031001005002	铸铁管 1. 安装部位: 埋地/屋面 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: DN100铸铁管 4. 连接形式: 柔性连接, 含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	44.41			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
166	031001005004	铸铁管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN150铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计	m	3.2			
167	031001005005	铸铁管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN100铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计	m	51.1			
168	031001005006	铸铁管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN75铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计	m	41.4			
169	031001006009	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn160 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	58			
170	031001006010	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn110 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	290.86			
171	031001006011	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn75 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	241			
172	031004014001	给、排水附（配）件 1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN150 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	12			
173	031004014002	给、排水附（配）件 1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	21			
174	031004014004	给、排水附（配）件 1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	26			
175	031002003015	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	11			
		分部小计					
		消火栓系统					
177	031001007017	复合管 1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	5			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
178	030901002001	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	302			
179	030901002002	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	50.55			
180	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式：实验消火栓 2. 型号、规格 3. 附件材质、规格：内配1个SNZ65型消火栓详见15S202-54，未尽事宜详见图纸	套	1			
181	030901010002	室内消火栓 1. 安装方式：室内消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：消火栓一个，口径19mm水枪一支，25m长衬胶水带一根，消防软管卷盘一套；未尽事宜详见图纸	套	27			
182	030901013001	灭火器 1. 名称：灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5*2	组	36			
183	031003003001	沟槽法兰阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	8			
184	031003003002	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	23			
185	031003003003	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	5			
186	031002003010	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
187	031002003011	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	15			
188	031003001012	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
189	031003001013	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
190	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种：闭孔橡塑材料保温 2. 管道外径：133内	m3	3.67			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
191	031208007002	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：夹筋双层铝箔	m ²	150.8			
192	030905002001	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	28			
		分部小计					
		喷淋系统					
194	031001007022	复合管 1. 安装部位：室内埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN150 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	12.42			
195	030901001001	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	180.33			
196	030901001010	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	55.7			
197	030901001002	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	78.1			
198	030901001003	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	60.63			
199	030901001004	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	33.62			
200	030901001005	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	45.63			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
201	030901001006	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	32.6			
202	030901001007	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	638.4			
203	030901001008	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装	m	838.65			
204	030901003001	水喷淋（雾）喷头 1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格： 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其它：未尽事宜详见图纸及设计说明	个	470			
205	030901006001	水流指示器 1. 类型：水流指示器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
206	031003003004	沟槽法兰阀门 1. 类型：信号蝶阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
207	031003001027	螺纹阀门 1. 类型：泄水阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
208	031003001028	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
209	031003001031	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：螺纹连接	个	6			
210	031003001032	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN125 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
211	031003001033	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
212	030901012001	消防水泵接合器 1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：SQX150-E型地下式消防水泵接合器 3. 做法：详见L13S系列图集 4. 其它：含水泵接合器阀门井	套	2			
213	030901004001	报警装置 1. 类型：湿式报警阀组 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	组	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
214	031003001029	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
215	030703022001	自动排气阀 1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN25	个	3			
216	030901008001	末端试水装置 1. 规格：DN25 2. 其他：详见图纸设计及规范	组	3			
217	031003001030	螺纹阀门 1. 类型：末端试水阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
218	031002003016	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
219	031002003017	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
220	031208002004	管道绝热 1. 绝热材料品种：橡塑棉 2. 管道外径：325内	m3	4.9			
221	031208007004	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：铝箔保护层	m2	201.1			
222	030905002002	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：自动喷水灭火系统	点	3			
		分部小计					
		供暖					
224	031001008001	直埋式预制保温管 1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：供热 3. 材质、规格：预制直埋保温管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	10			
225	031001001009	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN100 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	66.69			
226	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	368.98			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
227	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN70 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	79.64			
228	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	57.64			
229	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	22.62			
230	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	5.84			
231	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	1359.37			
232	031001001008	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	197.73			
233	031005001001	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，18片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	4			
234	031005001009	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，15片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	39			
235	031005001002	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，12片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	165			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
236	031005001005	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型, , 8片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	24			
237	031005001010	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型, , 5片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	3			
238	031003001014	螺纹阀门 1. 类型:恒温控制阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	235			
239	031003001015	螺纹阀门 1. 类型:手动跑风阀 2. 规格、型号:φ15 3. 连接形式:螺纹连接	个	235			
240	031003001016	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	235			
241	031003001017	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	152			
242	031003001018	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	152			
243	031003001019	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	206			
244	031003001020	螺纹阀门 1. 类型:泄水阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	76			
245	031003001021	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
246	031003001034	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	14			
247	031003001022	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
248	031003001025	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
249	031003001023	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
250	031003001035	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
251	031002003013	套管 1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
252	031002003014	套管 1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN25 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	106			
253	03B002	热力入口装置 1. 名称:热力入口装置 2. 规格: DN100 3. 做法详见L13N1-13 4. 含热量表, 过滤器, 压差控制阀。 阀门等所有工作内容; 其他详见设计 图纸	项	1			
254	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2. 管道外径:133内	m3	0.83			
255	031208007003	防潮层、保护层 1. 名称:保护层 2. 材料:PAP	m2	26.58			
256	031009001001	采暖工程系统调试 1. 系统形式:暖气片热水采暖	系统	1			
		分部小计					
		通风					
257	030108003001	轴流通风机 1. 名称:防爆型轴流风机 2. 型号、规格:FBBT35-I-NO.5.0 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、 支架制作安装等所有工作内容 ; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
258	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:防雨百叶 2. 规格、型号:800*450	个	8			
259	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 ϕ 500 4. 板材厚度:0.75mm	m2	7.8			
260	030703001003	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:70℃防火阀 ϕ 500 3. 其它:含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
261	030703001004	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格:止回阀 ϕ 150 3. 其它:含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
262	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 ϕ 150 4. 板材厚度:0.5mm	m2	45.26			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
263	030404033001	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-300 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	5			
264	030404033002	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-1000 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	12			
265	030404033003	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-500 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			
266	030703001001	碳钢阀门 1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：70℃防火阀 Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	23			
267	030703001002	碳钢阀门 1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：止回阀 Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	23			
268	03B003	挡烟垂壁 1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 材质、规格：无机防火布 3. 其它：含控制箱、控制器、配套线缆、配管、接线、调试、试运行等所有工作内容；未尽事宜详见图纸。	m²	237.3			
269	030704001001	通风工程检测、调试 1. 系统形式：通风	系统	1			
		分部小计					
		空调					
270	03B004	中央空调 1. 名称：中央空调 2. 其它：含设计及施工；设计方案要满足相关设计规范且建设单位认可；施工中所有的材料及设备应选用满足规范及使用要求且建设单位认可的合格产品；	项	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	1.52	
4.3	住房公积金	530171.73+18609.03+9350.59-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2389774.5-21100.83		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-2389774.5-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校8#幼儿园安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1.土壤类别:根据现场综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.说明:机械平整场地，建筑物所在现场厚度在±300mm以内的就地挖、填及平整	m2	5327			
2	01B001	钎探灌砂 1.工作内容：钎探、灌砂等 2.符合施工规范要求	项	1			
3	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2.工程量计算：工程量计算考虑工作面、放坡 3.包含开挖、支护、清槽、以及余方弃置等 4.弃土运距自行考虑 5.负责基坑支护的设计及施工等所有内容，详见设计及招标文件	m3	35684			
4	010103001002	回填方 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:素土，符合设计规范 要求，回填分层夯实 3.填方来源、运距:自行考虑 4.部位：基础回填、坡道回填、车库顶板上部回填等所有回填	m3	9161.95			
5	010103001003	回填方 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:3：7灰土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.部位：基础灰土回填	m3	983.49			
6	010103004001	竣工清理 1.竣工清理 2.清运垃圾运至甲方指定位置	m3	20895.3			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_基础及垫层					
7	010501001003	垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.部位：基础、柱墩、集水坑、后浇带 4.含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 5.包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	588			
8	010501004001	满堂基础 1.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4.包含防水板、柱墩、混凝土墙基础、集水坑、排水沟等所有基础,符合规范和设计要求 5.工程量按实际体积计算	m3	2383.8			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	010501004002	满堂基础 1. 混凝土强度等级:C35，抗渗等级P10 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 消防水池等基础,符合规范和设计要求 5. 工程量按实际体积计算	m3	145			
10	010501006001	设备基础 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	5.2			
11	010505003001	集水坑盖板 1. 集水坑盖板、排水沟盖板 2. 混凝土强度等级:C35 3. 未说明处详见图纸	m3	9.75			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_柱					
12	010502001002	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C35 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	110.78			
13	010502001007	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C35, P6 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	32			
14	010502001008	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C35, P10 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	12			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 柱种类:构造柱 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	8.17			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_墙					
16	010504004002	挡土墙 1. 混凝土强度等级: C35 抗渗等级P6 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容,对拉螺栓端头处理包含在内 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	302			
17	010504004005	水池墙 1. 混凝土强度等级: C35 抗渗等级P10 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	76			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	010504001002	直形墙 1. 砼墙(含电缆沟)，混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	470.8			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_梁					
19	010505001002	有梁板-梁（上部覆土） 1. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	397.15			
20	010505001007	有梁板-梁（上部覆土） 1. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P10 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	9.85			
21	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	2.3			
22	010503005001	过梁 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	1.02			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_板					
23	010505001004	有梁板-板（上部覆土） 1. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	1340			
24	010505001008	有梁板-板（上部覆土） 1. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P10 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	11.2			
25	010505003002	平板 1. 混凝土强度等级：C35 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土 3. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求 5. 周边挑出部分计入板内，综合考虑报价 6. 部位：楼梯间顶板、风井、烟井顶板	m3	6.8			
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程_楼梯					
26	010506001013	直形楼梯 1. 梯板结构型式:无斜梁 2. 梯板厚度:100mm 3. 混凝土强度等级:C35 4. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 5. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m2	48			
27	010506001001	直形楼梯 1. 梯板结构型式:无斜梁 2. 梯板厚度:110mm 3. 混凝土强度等级:C35 4. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 5. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m2	39			
28	010506001006	直形楼梯 1. 梯板结构型式:无斜梁 2. 梯板厚度:200mm 3. 混凝土强度等级:C35 4. 含泵送、泵送配合费、浇筑、养护等所有工作内容 5. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m2	28			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_后浇带					
29	010508001001	后浇带-基础 1. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级 P6, 膨胀 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	64.78			
30	010508001014	后浇带-墙 1. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级 P6, 膨胀 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	5.58			
31	010508001003	后浇带-墙 1. 混凝土强度等级: C40, 膨胀 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	3.4			
32	010508001006	后浇带-梁(上部覆土) 1. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级 P6, 膨胀 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	49.3			
33	010508001008	后浇带-板(上部覆土) 1. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级 P6, 膨胀 2. 其他: 含浇筑、养护、泵送等所有工作内容 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m3	48.3			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_钢筋					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
34	010515001031	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格：砌体加固筋 Φ6.5, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	0.611			
35	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ6, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	0.126			
36	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ8, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	19.253			
37	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ10, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	13.86			
38	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ12, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	167.216			
39	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ14, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	228.809			
40	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ16, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	61.197			
41	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ18, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	9.51			
42	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ20, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	43.178			
43	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ22, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	39.785			
44	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 螺纹钢 Φ25及以上, 满足图纸设计要求 2. 钢筋抗震需满足图纸设计要求 3. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	136.294			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
45	010515001012	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 箍筋 螺纹钢 Φ6, 满足图纸设计要求 2. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	7.04			
46	010515001013	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 箍筋 螺纹钢 Φ8, 满足图纸设计要求 2. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	22.087			
47	010515001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 箍筋 螺纹钢 Φ10, 满足图纸设计要求 2. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	22.034			
48	010515001015	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类 规格： 箍筋 螺纹钢 Φ12, 满足图纸设计要求 2. 含钢筋制作、绑扎、除锈等所有工作内容	t	29.932			
49	010516003003	电渣压力焊 1. 连接方式: 电渣压力焊接头 2. 规格: Φ16 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	6152			
50	010516003004	电渣压力焊 1. 连接方式: 电渣压力焊接头 2. 规格: Φ18 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	302			
51	010516003016	机械连接 1. 连接方式: 螺纹套筒钢筋接头 2. 规格: 接头 Φ16 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	148			
52	010516003017	机械连接 1. 连接方式: 螺纹套筒钢筋接头 2. 规格: 接头 Φ18 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	85			
53	010516003005	机械连接 1. 连接方式: 螺纹套筒钢筋接头 2. 规格: 接头 Φ20 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	629			
54	010516003006	机械连接 1. 连接方式: 螺纹套筒钢筋接头 2. 规格: 接头 Φ22 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	184			
55	010516003007	机械连接 1. 连接方式: 螺纹套筒钢筋接头 2. 规格: 接头 Φ25 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	个	1088			
56	010515011002	植筋 1. 钢筋种类 规格: Φ6 2. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	根	220			
57	010515011009	植筋 1. 钢筋种类 规格: Φ8 2. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	根	42			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	010515011003	植筋 1. 钢筋种类 规格：Φ10 2. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	根	168			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程_其它					
59	010507004002	台阶 毛面花岗石台阶（室外台阶） 1、25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝，石质板材正背面及四周边应满涂防污剂 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、60厚C20混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、300厚3：7灰土分层夯实（分两步夯实） 6、素土夯实	m ²	8			
		分部小计					
		砌筑工程					
60	010401003001	实心砖墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌 3. 部位：地面以下砖墙基础 4. 详见图纸设计	m ³	1.2			
61	010401003004	实心砖墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：MU20非黏土类实心砖 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌，墙表面采用1:2.5水泥砂浆抹面 3. 部位：挡土墙外侧防水保护墙 4. 详见图纸设计	m ³	30.36			
62	010402001003	砌块墙 1. 墙体厚度：200mm 2. 填充材料：加气砼砌块 3. 砌块强度等级不低于A3.5，容重不大于7kN/m ³ 4. 砂浆强度等级：预拌砂浆 5. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求 6. 说明：含墙顶细石砼及防腐木楔，门窗侧嵌缝、门窗预制块、墙下三皮砖等	m ³	134.6			
63	010401012001	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 3. 包含台阶挡墙等零星砌体 4. 本工程均采用预拌砂浆 5. 详见图纸设计	m ³	1.26			
		分部小计					
		金属结构工程					
64	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1. 钢筋种类、规格：根据图纸、规范及甲方要求，综合考虑 2. 其他详见图纸设计 3. 部位：不同基体材料交接处、剔槽部位、临时施工洞两侧；现浇板内预埋管线无面筋处附加钢筋网	m ²	211.5			
65	010607005005	砌块墙钢丝网加固 1. 钢筋种类、规格：墙面钢丝网 2. 满挂钢丝网配筋为双向Φ4@200 3. 其他详见图纸设计并满足规范要求 4. 部位：人流通道处、楼梯间	m ²	304			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计					
		门窗工程					
66	010801004001	甲级防火门 1. 甲级防火门 2. 防火墙和公共走道上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求 4. 详见图纸设计	m2	37.44			
67	010801004002	乙级防火门 1. 乙级防火门 2. 防火墙和公共走道上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求 4. 详见图纸设计	m2	9.72			
68	010802001002	金属(塑钢)门 1. 铝合金外平开门 2. 尺寸代号：WM1221，1200*2100 3. 部位：车库顶面楼梯出入口 4. 详见图纸设计	m2	12.6			
69	010801004003	甲级防火隔声门 1. 甲级防火隔声门 2. 防火墙和公共走道上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 3. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求 4. 详见图纸设计	m2	14.4			
70	01B002	人防门 1. 代号、尺寸 ：GHSFM4025，4000×2500 2. 名称：钢结构活门槛双扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求：防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
71	01B003	人防门 1. 代号、尺寸 ：GHSFM6025，6000×2500 2. 名称：钢结构活门槛双扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求：防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
72	01B004	人防门 1. 代号、尺寸 ：GSFMG6022，6000×2200 2. 名称：连通口双向受力双扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求：防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
73	01B005	人防门 1. 代号、尺寸 :GSFMG5522, 5500×2200 2. 名称:连通口双向受力双扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
74	01B006	人防门 1. 代号、尺寸:HFM0716, 700X1600 2. 名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	3			
75	01B007	人防门 1. 代号、尺寸:HFM1020, 1000X2000 2. 名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	3			
76	01B008	人防门 1. 代号、尺寸:HFM1220, 1200X2000 2. 名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	6			
77	01B009	人防门 1. 代号、尺寸:HFM1520, 1500X2000 2. 名称:钢筋混凝土单扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
78	01B010	人防门 1. 代号、尺寸:HHFM1220, 1200X2000 2. 名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密 闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
79	01B011	人防门 1. 代号、尺寸:HHFM1020, 1000X2000 2. 名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密 闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框 墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参 考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	7			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
80	01B012	人防门 1. 代号、尺寸:HHFM2024, 2000X2400 2. 名称:钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
81	01B013	人防门 1. 代号、尺寸:HHM1220, 1200X2000 2. 名称:钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
82	01B014	人防门 1. 代号、尺寸:HK600, 620X1400 2. 名称:悬摆式防爆波活门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	6			
83	01B015	人防门 1. 代号、尺寸:HM0716, 700X1600 2. 名称:钢筋混凝土单扇密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	3			
84	01B016	人防门 1. 代号、尺寸:HM1220, 1200X2000 2. 名称:钢筋混凝土单扇密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	6			
85	01B017	人防门 1. 代号、尺寸:HM1020, 1000X2000 2. 名称:钢筋混凝土单扇密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	4			
86	01B018	人防门 1. 代号、尺寸:HM1520, 1500X2000 2. 名称:钢筋混凝土单扇密闭门 3. 嵌缝材料要求: 防护密闭门与门框墙接缝处门洞四周密封膏嵌缝 4. 其他做法及要求详见设计图纸及参考图集RFJ01-2008 5. 包含预埋件、门锁等五金配件 6. 具体做法详见图纸	樘	1			
87	010803002002	防火卷帘 1. 样式甲方指定, 报价综合考虑 2. 包括门锁、五金件及门套 3. 门、窗框与墙体之间的缝隙, 应采用高效保温材料填充并用密封膏嵌缝 4. 耐火极限等其他详见图纸设计, 报价综合考虑	m2	65.3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
88	010807003002	金属百叶窗 1. 名称：铝合金百叶窗 2. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求 3. 样式材质及颜色符合规划文本上的要求并报甲方确认	m2	14.9			
		分部小计					
		屋面及防水工程					
89	010903005001	止水带 1. 钢板止水带 2. 厚度：≥3mm 3. 其他详见图纸设计	m	313			
90	010904001001	楼（地）面卷材防水 1. 防水层：4厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材防水层 2. 地下室各处异型部位和重点部位采用3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材加强层 3. 防水附加层、基层处理剂、隔离层不计入工程量，在报价中综合考虑 4. 其他详见图纸设计 5. 其他：工程量为一道量 6. 部位：筏板底部、侧面、外墙外侧平面。	m2	6906.9			
91	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 50mm厚C20细石混凝土保护层 2. 其他详见图纸设计 3. 部位：筏板底部	m2	6423.9			
92	010903001001	墙面卷材防水 1. 防水层：4厚自粘高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材+3厚自粘高聚物改性沥青防水卷材 2. 地下室各处异型部位和重点部位采用3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材加强层 3. 防水附加层、隔离层不计入工程量，在报价中综合考虑 4. 其他详见图纸设计 5. 部位：地下室挡土墙防水I级	m2	59.25			
93	010903001003	墙面卷材防水 1. 防水层：4厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材防水层 2. 地下室各处异型部位和重点部位采用3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材加强层 3. 防水附加层、隔离层在报价中综合考虑 4. 其他详见图纸设计 5. 部位：地下室挡土墙防水II级	m2	1243.75			
94	010903001002	卷材防水 1. 防水层：加铺一道3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水附加层在报价中综合考虑 3. 其他详见图纸设计 4. 部位：变配电室、弱电机房等电气房间等房间底板、顶板	m2	126			
95	010902001001	屋面卷材防水 1. 防水层：4厚自粘性聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 +3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水附加层、隔离层在综合单价中考虑 3. 其他：工程量为一道量，包含遇墙上翻部分 4. 部位：种植屋面、广场及停车屋面 5. 其他详见图纸设计	m2	5146			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
96	010902003001	屋面刚性层 1. 种植土回填（回填高度详见设计图纸） 2. 土工布过滤层 3. 塑料排水板高20，凸点向上 4. 70厚C20细石混凝土保护层，内配Φ4@200双向配筋，6×6m分格，密封胶嵌缝，与立墙交界处采用50厚挤塑聚苯板保护墙 5. LC5.0轻骨料混凝土找坡层（最薄处30厚） 6. 隔离层（聚酯无纺布一层） 7. 20厚 1:3 水泥砂浆找平 8. 包含透气管、墩及PVC管等 9. 部位：种植屋面 10. 其他详见图纸设计	m2	2567			
97	010902003002	屋面刚性层 1. 素土回填夯实，压实度≥90%（回填至铺装层底，详见设计图纸） 2. 土工布过滤层（≥200g/m²） 3. 塑料排水板高20，凸点向上 4. 70厚C20细石混凝土保护层，内配Φ4@200双向配筋，6×6m分格，密封胶嵌缝，与立墙交界处采用50厚聚苯板保护墙 5. LC5.0轻骨料混凝土找坡层（最薄处30厚） 6. 隔离层（聚酯无纺布一层） 7. 20厚 1:3 水泥砂浆找平 8. 部位：铺装场地 9. 其他详见图纸设计	m2	1260			
98	010902003004	屋面刚性层 1. 220厚C25混凝土面层 2. 300厚3：7灰土 3. 路基碾压，压实度≥93% 4. 排水盲沟（400X200石子滤水层，上覆无纺土工布） 5. 70厚C20细石混凝土保护层，内配Φ4@200双向配筋，6×6m分格，密封胶嵌缝，与立墙交界处采用50厚聚苯板保护墙 6. LC5.0轻骨料混凝土找坡层（最薄处30厚） 7. 隔离层（聚酯无纺布一层） 8. 20厚 1:3 水泥砂浆找平 9. 部位：小区内车行道、消防车道及登高操作场地、回车场 10. 其他详见图纸设计	m2	1149			
99	010902001003	屋面卷材防水 1. 3+3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 2. 防水附加层及其他在综合单价中考虑 3. 其他：工程量为一道量 4. 部位：细石混凝土平屋面 5. 其他详见图纸设计	m2	24.7			
100	010902003006	屋面刚性层 1. 40厚C20细石混凝土（6mX6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）随打随抹，内配Φ4双向间距150钢筋网（钢筋网在分格缝处断开），缝上铺防水卷材，宽200 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 刷基层处理剂一道 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 最薄处30厚LC0.5轻集料混凝土2%找坡层 6. 部位：细石混凝土平屋面 7. 其他详见图纸设计	m2	24.7			
101	010902003007	屋面刚性层 1. 最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆向外找坡1% 2. 其他详见图纸设计 3. 排烟、风井屋面	m2	43.3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
102	010903003001	墙面砂浆防水 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 刷基层处理剂一遍， 4. 20厚1:2水泥砂浆找平 5. 其他详见图纸设计 6. 部位：消防水池、吸水池、集水坑等内池壁	m ²	428.84			
103	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮) 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 刷基层处理剂一遍， 4. 20厚1:2水泥砂浆找平 5. 其他详见图纸设计 6. 部位：消防水池、吸水池等池底面	m ²	209			
104	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1. 做法：素水泥浆一道，1.5厚聚合物水泥防水涂料 四周垂直面涂起完成面300以上（门洞处做至墙中线） 2. 其他详见图纸设计 3. 部位：自管室、车库配电间和变配电室地面	m ²	44			
105	010904002009	楼（地）面涂膜防水 1. 做法：素水泥浆一道，2.0厚聚合物水泥防水涂料 四周垂直面涂起完成面300以上（门洞处做至墙中线） 2. 其他详见图纸设计 3. 部位：泵房、换热站地面	m ²	167			
106	010904002002	卷材防水 1. 做法：刷基层处理剂一道，4厚SBS改性沥青防水卷材，隔离层（聚酯无纺布一层） 2. 其他详见图纸设计 3. 部位：汽车坡道	m ²	183			
107	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮) 1. 最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆找坡抹平 2. 涂刷环保渗透结晶型柔性水泥基防水涂膜，厚度≥3mm 3. 其他详见图纸设计 4. 部位：集水坑、排水沟沟底	m ²	62.69			
108	010903003002	墙面砂浆防水（防潮） 1. 20厚防水砂浆找平层 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 其他详见图纸设计 5. 部位：排水沟沟侧壁	m ²	21.6			
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
109	011001003001	保温隔热墙面 1. 专用粘接砂浆粘贴50厚挤塑聚苯板保护层 2. 其他详见图纸设计 3. 部位：挡土墙外侧（含顶板以上与土接触的的墙外侧）	m ²	1475			
		分部小计					
		其他工程					
110	01B019	铸铁篦子 1. 名称：30厚耐轮压车道专用成品铸铁篦子 2. 其他要求详见设计图纸	m	26.3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
111	010606008001	铁爬梯 1. 名称：铁爬梯 2. 参见图集05J927-1：第56页，做法1 3. 其他要求详见设计图纸	t	0.1			
112	01B020	检修口钢盖板 1. 名称：检修口钢制盖板，带安全锁 2. 其他要求详见设计图纸	个	1			
113	040201022001	排水沟、截水沟 1. 100厚C25混凝土向排水口找坡 2. 150厚3:7灰土夯实 3. 素土夯实 4. 详见设计图纸。	m	15			
114	010516002001	预埋铁件 1. 部位：排水沟、电缆沟内等所有预埋铁件 2. 具体做法详见图纸设计	t	0.956			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架 使用部位：车库所有部位	m2	5327			
2	011702001001	基础垫层 1. 垫层模板及支撑 2. 基础类型：筏板基础、独立基础、集水坑、集水井等垫层	m2	440			
3	011702001002	设备基础模板及支撑 1. 基础模板及支撑 2. 基础类型：设备基础	m2	1.68			
4	011702001004	筏板基础模板及支撑 1. 基础模板及支撑（包含集水坑、水沟等模板） 2. 基础类型：筏板基础	m2	148			
5	011702002001	矩形柱 1. 柱模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等所有工作内容	m2	1000			
6	011702003001	构造柱 1. 构造柱模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等所有工作内容	m2	91.4			
7	011702011001	挡土墙、水池墙 1. 挡土墙、水池墙模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等、止水螺栓端头处理、堵眼所有工作内容	m2	2500			
8	011702011002	直形墙 1. 砼直行墙模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等、对拉螺栓端头处理、堵眼所有工作内容	m2	3396			
9	011702014001	有梁板-梁 1. 有梁板-梁模板及支撑 2. 含模板及支撑超高、堵眼等所有工作内容	m2	2615			
10	011702008001	圈梁 1. 圈梁模板及支撑 2. 含模板及支撑等所有工作内容	m2	3.56			
11	011702009001	过梁 1. 过梁模板及支撑 2. 含模板及支撑等所有工作内容	m2	12.2			
12	011702025001	压顶 1. 压顶模板及支撑 2. 含模板及支撑等所有工作内容	m3	0.15			
13	011702014002	有梁板-板 1. 有梁板-板梁模板及支撑 2. 含模板及支撑超高、堵眼等所有工作内容	m2	4313			
14	011702016001	平板 1. 模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等所有工作内容	m2	73			
15	011702022001	挑檐模板 1. 挑檐模板及支撑 2. 含模板及支撑等所有工作内容	m2	3.7			

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	011702024001	楼梯 1. 楼梯模板及支撑 2. 含模板及支撑等所有工作内容	m2	115			
17	011702030001	后浇带-墙 1. 后浇带梁、板模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等所有工作内容	m2	59			
18	011702030002	后浇带-梁、板 1. 后浇带梁、板模板及支撑 2. 含模板及支撑超高等所有工作内容	m2	210			
19	011702025002	台阶模板 1. 台阶侧模板及支撑 2. 含模板及支撑等所有工作内容	m2	8			
20	011702034001	现浇混凝土模板增加 1. 地下暗室拆除及内作增加	10m2	13833			
21	011703001001	垂直运输 1. ±0.00以下及以上垂直运输机械，含基础 2. 结构形式：框架结构 3. 按2013版建筑面积计算规则计算，建筑物檐口高度、层数檐高详见图纸投标报价时综合考虑，自主报价	m2	5327			
22	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：自行考虑	项	2			
23	011705001004	大型机械设备进出场及安拆 1. 塔式起重机基础浇筑、养护、拆除及塔式起重机的安拆、运输，挖掘机的场外运输等	台次	2			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	1.52	
4.3	住房公积金	3368554.89+66197.9+627267.82-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-819972-134068.48		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-819972-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校地下车库建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面装饰工程					
1	011101006001	平面砂浆找平层 1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 部位：基础垫层上面，防水层下面	m2	6423.9			
2	011101003005	防静电、防潮细石混凝土楼地面 1. 防静电涂料面层，达到规范规定要求 2. 50厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（另外计取） 4. 防水钢筋混凝土底板，抗渗等级p6 5. 部位：自管室、车库配电间和变配电室地面， 6. 其他详见图纸设计（地面1）	m2	64.8			
3	011101003006	细石混凝土楼地面 1. 50厚C20细石混凝土，随打随抹光 2. 防水钢筋混凝土底板，抗渗等级p6 3. 部位：车库内排烟机房、送风机房等其他设备用房及设备区公共疏散走道 4. 其他详见图纸设计（地面2）	m2	408			
4	011101005001	细石混凝土密封固化地坪 1. 混凝土固化地坪（遍数需固化地坪厂家确定，具体做法甲方指定，在报价中综合考虑） 2. 最薄处50厚C20细石混凝土，找坡0.5%坡向排水沟或集水井，随打随抹光 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 素水泥浆一道（另计） 5. 防水钢筋混凝土底板，抗渗等级p6 6. 部位：车库 细石混凝土密封固化地坪（水泵房、换热站）地面4 7. 其他详见图纸设计	m2	167			
5	011101005002	细石混凝土密封固化地坪 1. 混凝土固化地坪（遍数需固化地坪厂家确定，具体做法甲方指定，在报价中综合考虑） 2. 50厚C20细石混凝土，随打随抹光 3. 防水钢筋混凝土底板，抗渗等级p6 4. 部位：车库 细石混凝土密封固化地坪（公共楼梯间，预留设备用房）地面6 5. 其他详见图纸设计	m2	90			
6	011101003002	耐磨（金刚砂）加密封固化地坪 1. 耐磨（金刚砂）加密封固化地坪（遍数需固化地坪厂家确定，具体做法甲方指定，在报价中综合考虑） 2. C25混凝土分仓捣制，内配Φ6@150单层双向钢筋，最厚处不大于70，最薄处不小于50，不大于0.5%坡向排水浅沟或集水井，找坡高差不小于30随捣随光，分割缝间距≥6MX6MPU弹性填缝胶填缝。 3. 防水钢筋混凝土底板，抗渗等级p6 4. 其他详见图纸设计	m2	3758			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
7	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 1. 20厚1：2水泥砂浆压实赶光 2. 刷素水泥浆一道 3. 部位：车库楼梯踏步及休息平台 水泥砂浆楼面 楼面1 4. 包含楼梯挡水条粘贴，其他详见图纸设计	m2	115			
8	011102001001	石材楼地面 1. 25厚毛面花岗石板，正背面及四周边应满涂防污剂。 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆。 3. 素水泥砂浆一道。 4. 60厚C20混凝土。 5. 300厚3：7灰土（分两步夯实）。 6. 素土夯实。 7. 其他：包括台阶及平台侧面贴同材质的花岗石板 使用部位：室外台阶处平台 注：预拌砂浆、商品砼	m2	9			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011201001008	防水砂浆墙面 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实； 3、5厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、部位：水泵房、换热站，其他详见图纸设计（内墙1 防水砂浆墙）	m2	331			
10	011201001001	刮腻子墙面 1、配套基层处理 2、刮防水腻子2遍 3. 部位：除水泵房、换热站、消防水池外的其他设备房间内墙 4. 其他详见图纸设计，内墙3 刮腻子墙面	m2	1914			
11	011201001009	混合砂浆墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4、部位：车库柱面、车库公共楼梯墙面及车库出入口处内墙及其他内墙，详见图纸	m2	3096			
12	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4. 部位：与车库柱面、车库公共楼梯墙面及车库出入口处内墙及其他内墙对应设置，详见图纸	m	760			
		分部小计					
		天棚工程					
13	011301001001	聚合物水泥抹灰砂浆顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆 3、3厚1：2水泥砂浆抹面压光 4. 部位：水泵房、换热站、消防水池 5. 其他详见图纸设计	m2	261.6			
14	011301001002	刮腻子顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、2-3厚耐水防霉腻子分遍刮平 3、刷白色A级防火涂料两遍 4、部位：其他顶棚 5. 其他详见图纸设计	m2	6373.4			
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		其它					
15	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：楼梯扶手：L13J8木扶手金属栏杆 2. 包含预埋件等所有工作内容，符合设计及规范要求，其他详见建筑做法 3. 部位：楼梯栏杆	m	33			
16	010507001001	细石混凝土散水 1、60厚C20混凝土随打随抹，上撒1：1水泥细砂压实抹光（沥青砂浆嵌缝） 2、150厚3：7灰土夯实 3、素土夯实，向外找坡4%	m2	26			
17	010507001002	无震动止滑坡道 1. 50厚C25细石混凝土面层，横向抹60-120宽15深防滑礅蹉，专业队伍施工 2. 防水钢筋混凝土底板，抗渗等级p6（另计） 3. 50厚C20细石混凝土保护层 4. 隔离层（聚酯无纺布一层）（另计） 5. 4厚SBS改性沥青防水卷材（另计） 6. 刷基层处理剂一道（另计） 7. 20厚1：3水泥砂浆找平层 8. 100厚C15混凝土垫层 9. 300厚3：7灰土夯实 10. 素土夯实 11. 部位：地下车库出入口坡道 12. 详见设计图纸，坡道1	m2	196			
18	010507001003	无震动止滑坡道 1. 50厚C25细石混凝土面层，横向抹60-120宽15深防滑礅蹉，专业队伍施工 2. 120厚C25细石混凝土（内配Φ6@150单层双向钢筋） 3. 150厚3：7灰土夯实 4. 素土回填，分层夯实 5. 部位：坡道回填土处 6. 详见设计图纸，坡道2	m2	230			
19	010507001004	无震动止滑坡道 1. 50厚C25细石混凝土面层，横向抹60-120宽15深防滑礅蹉，专业队伍施工 2. 部位：地下车库斜楼板处坡道 3. 详见设计图纸，坡道3	m2	156			
20	01B001	车库坡道罩棚 1. 钢构夹胶安全玻璃顶棚（夹层玻璃的胶片厚度不应小于0.76mm），负责二次深化设计并施工 2. 包括外侧防护栏杆，距地不小于1.25m 3. 满足设计及现行规范标准规定，综合考虑报价 4. 工程量按水平投影面积计算	m2	290			
21	01B002	楼梯罩棚 1. 钢构夹胶安全玻璃顶棚（钢化防火夹胶安全玻璃，夹层玻璃的胶片厚度≥0.76mm），负责二次深化设计并施工， 2. 满足设计及现行规范标准规定，综合考虑报价 3. 工程量按顶面及侧面投影面积之和计算	m2	117			
		分部小计					
		合计					

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	1.52	
4.3	住房公积金	495117.29+13822.37+0-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-500900-19705.67		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-500900-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称: 鲁清实验学校地下车库装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校地下车库装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:CKALZ箱 3. 规格:600*800*180 4. 安装方式:明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1/2/3箱 3. 规格:600*800*180 4. 安装方式:明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:CKAP箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装; 下设300mm防水台 5. 其它: 含基础; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:CKAPE箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装; 下设300mm防水台 5. 其它: 含基础; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
5	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:PY1/2/3箱 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
6	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:PWB排污泵控制箱 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			
7	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:XFB箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装; 下设300mm防水台 5. 其它: 含基础; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
8	030404017008	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:BFFJ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:XFB箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装；下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
10	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:HRZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
11	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:CKALEZ1/2箱 3. 规格:600*700*180 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
12	030404017012	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE1/2/3/4箱 3. 规格:600*800*250 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
13	030404017013	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:A型应急照明集中电源 3. 规格: 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
14	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:300*150 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	99.8			
15	030411003002	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*150 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	129			
16	030411003003	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	24			
17	030411003004	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	204			
18	030408008001	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	28			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	030413001001	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	637			
20	030411001001	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC100 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12			
21	030411001002	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC50 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	11			
22	030411001003	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	11			
23	030411001004	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12			
24	030411001005	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	155			
25	030411001006	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1468			
26	030411001007	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG16 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	45			
27	030411001008	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	30			
28	030408001001	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*35 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	16			
29	030408001002	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*35 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030408001003	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*35 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	17			
31	030408001004	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*35 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	6			
32	030408001005	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	30			
33	030408001006	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	6			
34	030408001007	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*16 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	31			
35	030408001008	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*16 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	6			
36	030408001009	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	24			
37	030408001010	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	6			
38	030408001011	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	24			
39	030408001012	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	6			
40	030408001013	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	144			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
41	030408001014	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	448			
42	030408001015	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	1106			
43	030408001016	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	20			
44	030408001017	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	21			
45	030408001018	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	30			
46	030408002001	控制电缆 1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-KYJY-4*1.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	61			
47	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	329			
48	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	2764			
49	030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: NHBYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	124			
50	030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: NH-RVS-2x2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	501			
51	030412005001	荧光灯 1. 名称: T5 单管三基色节能灯管 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 安装形式: 杆吊距地 2.5m	套	106			
52	030412005002	荧光灯 1. 名称: T5 双管三基色节能灯管 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 安装形式: 杆吊距地 2.5m	套	6			
53	030412001001	普通灯具 1. 名称: 机房壁灯 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 安装形式: 距地 2.5m 壁装	套	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
54	030412001002	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:自带红外感应功能15W 3. 安装形式:吸顶	套	9			
55	030412004001	装饰灯 1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC I系列 ; 1W; A型 3. 安装形式:距地0.5m壁装或距地 2.5m吊装	套	41			
56	030412004006	装饰灯 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC I系列 ; 1W; A型 3. 安装形式:门上0.2m安装	套	41			
57	030412004007	装饰灯 1. 名称:出口指示/禁止入内标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC I系列 ; 1W; A型 3. 安装形式:门上0.2m安装	套	2			
58	030412001005	普通灯具 1. 名称:应急照明吸顶灯 2. 型号:TY-ZFJC系列; 3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	25			
59	030412001006	普通灯具 1. 名称:壁装应急照明灯 2. 型号:TY-ZFJC系列; 6W 3. 安装形式:距地2.5m壁装	套	8			
60	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	9			
61	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	208			
62	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	9			
63	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV内	系统	1			
64	031002003001	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN50	个	30			
65	031002003002	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN20	个	7			
		分部小计					
		防雷及等电位					
66	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	3			
67	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:LEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	10			
68	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:测试连接板 2. 安装方式:参见图纸设计	台	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
69	030409002001	接地母线 1. 名称：等电位连接线 2. 材质、规格：-40*4镀锌扁钢	m	721			
70	030414011001	接地装置 1. 名称：接地网调试	系统	1			
		分部小计					
		消防联动报警					
71	030411003005	桥架 1. 名称：桥架 2. 规格、型号：150*10 3. 材质：钢制 4. 类型：槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	106			
72	030408008002	防火堵洞 1. 名称：桥架穿墙防火封堵 2. 材质：防火材料 3. 桥架尺寸：综合考虑 4. 部位：	处	5			
73	030413001002	铁构件 1. 名称：桥架支架（含抗震支架） 2. 材质：型钢 3. 规格：详见图纸设计及规范要求	kg	127.2			
74	030411001009	配管 1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 4. 其它：含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	189			
75	030411001011	配管 1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC15 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 4. 其它：含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	358			
76	030411001010	配管 1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 4. 其它：含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1785			
77	030411001012	配管 1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG16 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 4. 其它：含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	111			
78	030408002002	控制电缆 1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格、材质：NH-KVV-5*1.5 3. 敷设方式、部位：桥架内敷设 4. 电压等级（kV）：1KV内 5. 地形：平原 6. 其它：含电缆头制作安装；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	165			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	030408002003	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:NH-KVV-5*1.5 3. 敷设方式、部位:配管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	120			
80	030408002004	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:NH-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:配管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	20			
81	030411004005	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	15			
82	030411004006	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	217			
83	030411004007	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJR1.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	15			
84	030411004008	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJR1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	217			
85	030411004009	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	7			
86	030411004010	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	111			
87	030411004011	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	599.6			
88	030411004012	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	2112			
89	030411004013	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVVP-2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	275			
90	030411004014	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVVP-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	261			
91	030411004015	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	15			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
92	030411004016	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	473			
93	030411004017	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYSP2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	138			
94	030411004018	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYSP2*1.5 3. 配线部位:配管	m	166			
95	030411005001	接线箱 1. 名称:消防接线箱 2. 规格、型号:TX6961, 24V消防电源模块 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	3			
96	030904008001	模块 1. 名称:总线隔离器模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	10			
97	030904001001	点型探测器 1. 名称:感烟探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	134			
98	030904001002	点型探测器 1. 名称:温感探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	24			
99	030904001003	点型探测器 1. 名称:CO探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	21			
100	030904003001	按钮 1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	13			
101	030904003002	按钮 1. 名称:带电话插孔报警按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	14			
102	030904005001	声光报警器 1. 名称:声光报警器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地2.5m安装	个	11			
103	030904007001	消防广播(扬声器) 1. 名称:消防广播扬声器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	21			
104	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1. 名称:报警电话 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	7			
105	030904005002	声光报警器 1. 名称:火灾显示盘 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地2.5m安装	个	3			
106	030904008003	模块 1. 名称:单输入输出模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:现场定	个	16			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
107	030904008004	模块 1. 名称:输入模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:现场定	个	6			
108	030904008005	模块 1. 名称:防火门监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:门口上方安装	个	6			
109	030904008006	模块 1. 名称:门磁开关 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	6			
110	030904008007	模块 1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	9			
111	030904008008	模块 1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	3			
112	030904008009	模块 1. 名称:应急照明监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	4			
113	030905001001	自动报警系统调试 1. 点数:500点以内 2. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	系统	1			
114	030411006003	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	292			
115	031002003005	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN80	个	2			
116	031002003003	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN50	个	8			
117	031002003004	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN20	个	9			
		分部小计					
		给水					
118	031001002001	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	19			
119	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径:133内	m3	0.25			
120	031208007001	防潮层、保护层 1. 名称:保护层 2. 材料:PAP	m2	10			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
121	03B001	DN100管水表井 1. 名称:DN100管水表井 2. 规格、型号:砖砌矩形阀门井 3. 做法:参见图集L13S2-11 4. 其他:含井内表阀安装 5. 工作内容:土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	1			
122	031002003006	套管 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	2			
		分部小计					
		排水					
123	031001002002	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	82.5			
124	031001002003	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:内外壁热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	110			
125	03B002	排污泵 1. 名称:排污泵 2. 型号、规格: 50JYWQ15-15-1.5型 3. 技术参数 : Q=15m ³ /h, H=15m, N=1.5kW 4. 含检查接线调试，液位传感器安装	台	14			
126	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
127	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	14			
128	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:止回阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	14			
129	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:软接头 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	14			
130	030601002001	压力表 1. 名称:压力表	台	14			
131	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:车库筏板 2. 介质:废水 3. 材质、规格:铸铁管DN100 4. 连接形式:柔性连接 5. 其他要求详见图纸设计	m	12.7			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
132	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称:铸铁地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
133	031002003007	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN80	个	6			
134	031002003008	套管 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	1			
		分部小计					
		消防水_消防水池及泵房					
135	030109001003	离心式泵 1. 设备名称:室外消火栓泵 2. 型号、规格:XBD4.4/40-125-185(L) 3. 水泵主要技术参数 :Q=40L/s, H=44m, N=30Kw 4. 含基础、安装、接线、接地、调试、试运行等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸	台	2			
136	030109001001	离心式泵 1. 设备名称:室内消火栓泵 2. 型号、规格:XBD7.2/15-80-250(L) 3. 水泵主要技术参数 :Q=15L/s, H=72m, N=22Kw 4. 含基础、安装、接线、接地、调试、试运行等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸	台	2			
137	030109001002	离心式泵 1. 设备名称:自喷泵 2. 型号、规格:XBD7/35-125-235(L) 3. 水泵主要技术参数 : Q=35L/s, H=70m, N=45Kw 4. 含基础、安装、接线、接地、调试、试运行等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸	台	2			
138	030109001004	离心式泵 1. 设备名称:室外消火栓增压稳压装置 2. 型号、规格: 3. 主要技术参数: 详见图纸 4. 含基础、安装、接线、接地、调试、试运行等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸	台	1			
139	031005003001	其他成品散热器 1. 材质、类型:节能型碳晶电热板 2. 型号、规格:选用满足使用要求且建设单位认可的合格产品	组	1			
140	030901001001	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN300 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸设计 6. 含支架制作安装;	m	26			
141	030901001002	水喷淋钢管 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸设计 6. 含支架制作安装;	m	15			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
142	030901001003	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	71.4			
143	030901001004	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	20			
144	030901001005	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	20			
145	031003003001	沟槽法兰阀门 1. 类型：闸阀 2. 规格、型号：DN250 3. 连接形式：沟槽连接	个	8			
146	031003003002	沟槽法兰阀门 1. 类型：喇叭吸水口 2. 规格、型号：DN300 3. 连接形式：沟槽连接	个	2			
147	031003003006	沟槽法兰阀门 1. 类型：闸阀 2. 规格、型号：DN200 3. 连接形式：沟槽连接	个	2			
148	031003003003	沟槽法兰阀门 1. 类型：闸阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	28			
149	031003003004	沟槽法兰阀门 1. 类型：压力开关 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	4			
150	031003003005	沟槽法兰阀门 1. 类型：软接头 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	8			
151	031003003007	沟槽法兰阀门 1. 类型：差压泄压阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	4			
152	031003003008	沟槽法兰阀门 1. 类型：胶胆式水锤吸纳器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	6			
153	031003003009	沟槽法兰阀门 1. 类型：闸阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	11			
154	031003003010	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	11			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
155	031003003011	沟槽法兰阀门 1. 类型：压力开关 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	2			
156	031003003012	沟槽法兰阀门 1. 类型：差压泄压阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	2			
157	031003003013	沟槽法兰阀门 1. 类型：软接头 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	6			
158	031003003014	沟槽法兰阀门 1. 类型：液位控制阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	2			
159	031003003015	沟槽法兰阀门 1. 类型：流量测试装置 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	个	6			
160	031003003016	沟槽法兰阀门 1. 类型：试验放水阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	个	6			
161	030601002002	压力表 1. 名称：压力表	台	18			
162	031002003009	套管 1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150	个	2			
163	031002003010	套管 1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN300	个	2			
164	031002003011	套管 1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN200	个	2			
165	031002003012	套管 1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN150	个	2			
166	031002003013	套管 1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	3			
		分部小计					
		消防水_消火栓系统					
167	031001006001	塑料管 1. 安装部位：室内埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100 4. 连接形式：热熔连接，含沟槽土方挖填	m	4			
168	030901002001	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	271			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
169	030901002002	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	173			
170	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式：减压稳压型消火栓 2. 型号、规格：消火栓箱采用SG24A65-P型 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	31			
171	030901013001	灭火器 1. 名称：灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5	具	12			
172	030901013002	灭火器 1. 名称：灭火器 2. 型号、规格：MFT/ABC50	具	14			
173	031208002002	管道绝热 1. 绝热材料品种：B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径：133内	m3	5.6			
174	031208007002	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：PAP	m2	236.59			
175	030901012001	消防水泵接合器 1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：SQX100-E型地下式 3. 做法：详见L13S系列图集 4. 其它：含水泵接合器阀门井	套	1			
176	031003003017	沟槽法兰阀门 1. 类型：防护闸阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	13			
177	031003003018	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	4			
178	031003003019	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	个	16			
179	031002003014	套管 1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 规格：DN100	个	9			
180	030905002001	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	16			
		分部小计					
		消防水_喷淋系统					
181	031001006002	塑料管 1. 安装部位：室内埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN150 4. 连接形式：热熔连接，含沟槽土方挖填	m	10			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
182	030901001006	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	322.4			
183	030901001014	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	18			
184	030901001007	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	58			
185	030901001009	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	158			
186	030901001008	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	48			
187	030901001010	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	141			
188	030901001011	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	189			
189	030901001012	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	534			
190	030901001013	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	866			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
191	030901003001	水喷淋（雾）喷头 1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格： 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其它：未尽事宜详见图纸及设计说明	个	555			
192	031208002003	管道绝热 1. 绝热材料品种：B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径：325内	m3	3.66			
193	031208007003	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：PAP	m2	142.3			
194	030901012002	消防水泵接合器 1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：SQX150-E型地下式 3. 做法：详见L13S系列图集 4. 其它：含水泵接合器阀门井	套	2			
195	030901004001	报警装置 1. 类型：预作用报警阀组 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	组	1			
196	030901006001	水流指示器 1. 类型：水流指示器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
197	031003003020	沟槽法兰阀门 1. 类型：信号蝶阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	1			
198	030901006002	水流指示器 1. 类型：水流指示器 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
199	031003003021	沟槽法兰阀门 1. 类型：信号蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	1			
200	031003003022	沟槽法兰阀门 1. 类型：防护闸阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	3			
201	031003003023	沟槽法兰阀门 1. 类型：防护闸阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	1			
202	031003001005	螺纹阀门 1. 类型：泄水阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
203	031003001006	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	5			
204	030703022001	自动排气阀 1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN25	个	5			
205	030901008001	末端试水装置 1. 规格：DN25 2. 其他：详见图纸设计及规范	组	4			
206	031002003015	套管 1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 规格：DN150	个	7			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
207	031002003016	套管 1. 名称、类型：防护密闭套管 2. 规格：DN100	个	1			
208	030905002002	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：自动喷水灭火系统	点	4			
		分部小计					
		防火排烟通风					
209	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 板材厚度：1.0mm	m2	20			
210	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 板材厚度：0.5mm	m2	25			
211	030702001003	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：1.5mm	m2	74			
212	030702001004	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：1.2mm	m2	322			
213	030702001005	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：1.0mm	m2	217			
214	030702001007	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 板材厚度：0.6mm	m2	1016			
215	030703019001	柔性接口 1. 名称：柔性接口 2. 材质：耐火帆布	m2	5.02			
216	030108003001	轴流通风机 1. 名称：双速消防排烟风机 2. 型号、规格：HTF-II-NO.10型 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
217	030108003002	轴流通风机 1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：HTF-I-NO.3.15型 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
218	030108003003	轴流通风机 1. 名称：壁式通风器 2. 型号、规格：壁式通风器NO.2.5 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
219	030703001001	碳钢阀门 1. 名称:280℃防火调节阀 2. 型号、规格：280℃防火调节阀 1600*400 3. 其它：含检查、接线、调试等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	3			
220	030703001002	碳钢阀门 1. 名称:280℃防火阀 2. 型号、规格：280℃防火阀D1000 3. 其它：含检查、接线、调试等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	3			
221	030703001003	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格：70℃防火阀Φ315 3. 其它：含检查、接线、调试等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	4			
222	030703001004	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格：70℃防火阀Φ250 3. 其它：含检查、接线、调试等所有 工作内容；未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	2			
223	030703001005	碳钢阀门 1. 名称:止回阀 2. 型号、规格：D1000 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	3			
224	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶排烟口 2. 规格、型号;800*500	个	13			
225	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格、型号;630*400	个	2			
226	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶送风口 2. 规格、型号;630*400	个	2			
227	030704001001	通风工程检测、调试 1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	031301018001	暗室施工增加费	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	1.52	
4.3	住房公积金	434092.99+15236.66+52845.88-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-9000-17276.9		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-9000-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称: 鲁清实验学校地下车库安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校地下车库安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		人防强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-AP箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装；下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-AT1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装；下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-WSB箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-WSB1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
5	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-WS1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
6	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-GS1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
7	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-JF1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
8	030404017008	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-PF1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:EPS1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
10	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-AC1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
11	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-AF1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
12	030404017012	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:RF-AX1/2/3箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
13	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	187			
14	030408008001	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	9			
15	030413001001	铁构件 1. 名称:桥架支架（含抗震支架） 2. 材质:型钢 3. 规格:详见图纸设计及规范要求	kg	261.8			
16	030411001001	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配 4. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	m	419			
17	030411001002	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	756			
18	030408001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 其他:含电缆头制作安装	m	189			
19	030408001002	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 其他:含电缆头制作安装	m	131			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	030408001003	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	25			
21	030408001004	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	42			
22	030408001005	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	472			
23	030408001006	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	351			
24	030408001007	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	204			
25	030408001008	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	18			
26	030408002001	控制电缆 1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格、材质: FSKVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	30			
27	030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ4	m	513			
28	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	592			
29	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	1008			
30	030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	80			
31	030411004005	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: NH-RVS-2x2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	88			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	030412005001	荧光灯 1. 名称:T5单管三基色节能灯管 2. 型号、规格:详见图纸 3. 安装形式:杆吊距地2.5m	套	14			
33	030412001001	普通灯具 1. 名称:密闭防水防尘灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶	套	13			
34	030412001002	普通灯具 1. 名称:应急照明吸顶灯 2. 型号:TY-ZFJC系列; 3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
35	030404034001	照明开关 1. 名称:单联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	14			
36	030404034002	照明开关 1. 名称:密闭双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
37	030404034003	照明开关 1. 名称:密闭三联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
38	030404035001	插座 1. 名称:防溅五孔插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.5m暗装	个	1513			
39	030404035002	插座 1. 名称:防溅三孔插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.5m暗装	个	3			
40	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	38			
41	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	32			
42	030411006003	熔断器盒 1. 名称:熔断器盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	5			
43	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV内	系统	1			
44	031002003001	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN10	个	2			
45	031002003002	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN50	个	108			
46	031002003003	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN32	个	12			
47	031002003004	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN20	个	34			
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		人防三种通风方式转换控制					
48	030411001003	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	467			
49	030411001004	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	18			
50	030408002002	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:KYJV7*1.5 3. 敷设方式、部位:配管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它:含电缆头制作安装；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	467			
51	030408002003	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:KVV-3*1.5 3. 敷设方式、部位:配管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它:含电缆头制作安装；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	18			
52	030411005002	接线箱 1. 名称:三方通风状态显示灯箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	23			
53	030904003001	按钮 1. 名称:防护型呼叫按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	6			
54	031002003005	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN20	个	3			
55	030411006004	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	26			
		分部小计					
		人防通信					
56	030411001005	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	18			
57	030411005003	接线箱 1. 名称:弱电接线箱预留 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	3			
58	030411004006	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:电话线 4. 配线部位:配管	m	267			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
59	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1. 名称:电话分机 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	14			
		分部小计					
		人防给水					
60	031001002001	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	146			
61	031001002002	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	40			
62	031001002003	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	54			
63	031001002004	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	192			
64	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径:57内	m3	2.98			
65	031208007001	防潮层、保护层 1. 名称:保护层 2. 材料:PAP	m2	140			
66	03B001	DN50管道水表井 1. 名称:DN50管道水表井 2. 规格、型号:砖砌圆形阀门井 3. 做法:参见图集L13S2-7 4. 其他:含井内表阀安装 5. 工作内容:土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容;未尽事宜详见图纸	座	1			
67	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
68	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	16			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
69	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6			
70	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:冲洗栓 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
71	031004014001	给、排水附(配)件 1. 类型:洗脸盆龙头 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
72	031002003006	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN50	个	3			
73	031002003007	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN25	个	6			
		分部小计					
		人防排水					
74	031001002005	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	92			
75	031001002006	钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、材质、压力等级:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	84			
76	03B002	排污泵 1. 名称:排污泵 2. 型号、规格:50JYWQ15-15-1.5型 3. 技术参数 : Q=15m ³ /h, H=15m, N=1.5kW 4. 含检查接线调试, 液位传感器安装	台	9			
77	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
78	031003001009	螺纹阀门 1. 类型:防护闸阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
79	031003001006	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
80	031003001007	螺纹阀门 1. 类型:止回阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
81	031003001008	螺纹阀门 1. 类型:软接头 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
82	030601002001	压力表 1. 名称:压力表	台	11			
83	031002003008	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN80	个	3			
84	031002003009	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN50	个	5			
85	031004014002	给、排水附(配)件 1. 名称:防爆地漏 2. 型号、规格:DN80 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	7			
86	031004014003	给、排水附(配)件 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	7			
		分部小计					
		人防通风					
87	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 板材厚度:3.0mm 5. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	m2	111			
88	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 板材厚度:0.8mm	m2	63			
89	030702001003	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 板材厚度:0.5mm	m2	8			
90	030702001004	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.8mm	m2	119			
91	030702001005	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm	m2	108			
92	030702001006	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm	m2	19			
93	030108006001	其他风机 1. 名称:电动脚踏两用送风机 2. 型号、规格: 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容 ; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
94	030108006002	其他风机 1. 名称：电动脚踏两用排风机 2. 型号、规格： 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	5			
95	030701015001	人防过滤吸收器 1. 名称：人防过滤吸收器 2. 型号、规格：RFP-1000；技术参数详见图纸 3. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			
96	030701015002	人防过滤吸收器 1. 名称：人防油网滤尘器 2. 型号、规格：油网除尘器（立式）LWP-X；技术参数详见图纸 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	台	10			
97	03B003	风量测量装置DN400 1. 名称：风量测量装置DN400 2. 型号、规格：LJY-Y—DN400；	套	4			
98	03B004	气密测量管DN50 1. 名称：气密测量管 2. 型号、规格：DN50（热镀锌钢管，末端设球阀）	套	12			
99	03B005	过滤吸收器压差测量管DN15 1. 名称：过滤吸收器压差测量管 2. 型号、规格：DN15（热镀锌钢管，末端设球阀）	套	12			
100	03B006	油网滤尘器压差测量管DN15 1. 名称：油网滤尘器压差测量管 2. 型号、规格：DN15（热镀锌钢管，末端设球阀）	套	6			
101	03B007	尾气监测取样管DN15 1. 名称：尾气监测取样管 2. 型号、规格：DN15（热镀锌钢管，末端设球阀）	套	3			
102	03B008	放射性监测取样管DN32 1. 名称：放射性监测取样管 2. 型号、规格：DN32（热镀锌钢管，末端设球阀）	套	3			
103	03B009	增压管DN25 1. 名称：增压管 2. 型号、规格：DN25（热镀锌钢管，末端设球阀）	套	3			
104	03B010	工程超压测量装置DN15 1. 名称：工程超压测量装置DN15 2. 型号、规格：倾斜式微压计DN15	套	3			
105	03B011	空气质量监测装置ZL 1. 名称：空气质量监测装置 2. 规格、型号、技术参数：ZL 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计说明	台	3			
106	03B012	空气染毒测量仪RD 1. 名称：空气染毒测量仪 2. 规格、型号、技术参数：RD 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计说明	台	12			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
107	03B013	空气放射性测量仪FS 1. 名称：空气放射性测量仪 2. 规格、型号、技术参数：FS 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计说明	台	3			
108	030703020001	消声器 1. 名称：消声器 2. 规格：800*320 3. 其它：含支架安装；未尽事宜详见图纸	个	1			
109	030703020004	消声器 1. 名称：消声器 2. 规格：800*250 3. 其它：含支架安装；未尽事宜详见图纸	个	2			
110	030703020002	消声器 1. 名称：消声器 2. 规格：630*320 3. 其它：含支架安装；未尽事宜详见图纸	个	2			
111	030703020003	消声器 1. 名称：消声器 2. 规格：400*200 3. 其它：含支架安装；未尽事宜详见图纸	个	1			
112	030703001001	碳钢阀门 1. 名称：闸板阀 2. 型号、规格：DN500 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
113	030703001002	碳钢阀门 1. 名称：换气堵头 2. 型号、规格：DN400 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
114	030703001003	碳钢阀门 1. 名称：风量调节阀 2. 型号、规格：400*320 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	6			
115	030703001004	碳钢阀门 1. 名称：风量调节阀 2. 型号、规格：DN500 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
116	030703001005	碳钢阀门 1. 名称：风量调节阀 2. 型号、规格：DN400 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
117	030703001006	碳钢阀门 1. 名称：风量调节阀 2. 型号、规格：DN320 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
118	030703001007	碳钢阀门 1. 名称：手动密闭阀SMF50 2. 型号、规格：DN500 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	5			
119	030703001008	碳钢阀门 1. 名称：手动密闭阀SMF40 2. 型号、规格：DN400 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
120	030703001009	碳钢阀门 1. 名称:手动密闭阀SMF30 2. 型号、规格: DN300 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	12			
121	030703001010	碳钢阀门 1. 名称:手电动密闭阀 2. 型号、规格: D942J-0.5DN500功率0.55KW电压220V 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	5			
122	030703001011	碳钢阀门 1. 名称:手电动密闭阀 2. 型号、规格: D942J-0.5DN400功率0.37KW电压220V 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	6			
123	030703001012	碳钢阀门 1. 名称:手电动密闭阀 2. 型号、规格: D942J-0.5DN300功率0.37KW电压220V 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
124	030703022001	人防超压自动排气阀 1. 名称:超压排气活门 2. 型号、规格: PD-D250L 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	6			
125	030703001013	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火调节阀 2. 型号、规格: 800*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
126	030703001014	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火调节阀 2. 型号、规格: 800*250 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
127	030703001015	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火调节阀 2. 型号、规格: 630*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
128	030703001016	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火调节阀 2. 型号、规格: 400*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
129	030703001017	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: 800*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
130	030703001018	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: 800*250 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
131	030703001019	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: 630*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	2			
132	030703001020	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: 400*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
133	030703001021	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: 250*160 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	3			
134	030703001022	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: D500 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
135	030703001023	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: D400 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
136	030703001024	碳钢阀门 1. 名称:止回阀 2. 型号、规格: 400*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	5			
137	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:70℃防火风口 2. 规格、型号;400*200	个	9			
138	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格、型号;350*200	个	12			
139	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格、型号;250*200	个	5			
140	031002003010	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN500	个	9			
141	031002003011	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN400	个	5			
142	031002003012	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN250	个	3			
143	031002003013	套管 1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 规格:DN15	个	3			
144	030704001001	通风工程检测、调试 人防通风检测、调试	系统	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	031301018001	暗室施工增加费	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	1.52	
4.3	住房公积金	210818.23+7399.72+25593.84-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2200-8390.57		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-2200-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校地下车库人防安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距：自行考虑	m2	15.34			
2	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 工程量计算考虑工作面、放坡 4. 在基底标高以上应留出200~300mm人工开挖 5. 包含开挖、清槽、基底钎探灌砂以及余方弃置等 6. 弃土运距自行考虑	m3	632.9			
3	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	612.41			
4	010103004001	竣工清理	m3	50.62			
		分部小计					
		砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重≤6KN/m3 2. 墙厚：200mm 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求	m3	6.53			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：独立基础	m3	1.77			
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.02			
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.46			
9	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.04			
10	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.55			
11	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 有梁板（梁）	m3	1.64			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板	m ³	1.11			
13	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐	m ³	0.67			
14	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压顶	m ³	0.26			
15	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	3.193			
16	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	0.26			
17	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	1.088			
18	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	0.606			
19	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	0.01			
20	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m ²	22.11			
		分部小计					
		门窗工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
21	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸： M1027，1000*2700 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (5+12A+5+12A+5) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m2	2.7			
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 平开窗（5+12A+5+12A+5），底层卫生 间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含 在内 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	3.78			
23	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 推拉窗（5+12A+5+12A+5），底层卫生 间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含 在内 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	1.98			
		分部小计					
		屋面及防水工程					
24	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：2道3厚 SBS改性沥青防水卷材 2. 部位：平屋面	m2	17.56			
25	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格：de110PVC雨水管 2. 做法详见图集L13J5-1:D/E3、 1/E5、2/E2及图纸设计 3. 包含雨水斗、出水口、弯头、雨水 篦子、水簸箕等所有工作内容	m	3.3			
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
26	011001001001	保温隔热屋面（水泥砂浆保护层平屋 面） 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 ，1m*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 2、0.4厚聚乙烯膜一层； 3、2道3.0厚SBS改性沥青防水卷材 （另计） 4、30厚C20细石混凝土找平层； 5、保温层：80mm厚挤塑聚苯板 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥 憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 8、钢筋混凝土屋面板 9. 含透气管、墩及出气弯头等	m2	13			
27	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度 ：100mm聚苯板，配套胶粘剂粘贴，辅 锚栓固定 3. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤 维网布 4. 窗口处保温构造详见图纸设计	m2	54.85			
28	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度 ：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网 格布 3. 部位：女儿墙内侧、造型墙外侧 4. 其他要求详见图纸设计	m2	13.96			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：门窗侧壁 4. 其他要求详见图纸设计	m2	3.6			
30	011001006002	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 部位：挑檐底等 4. 其他要求详见图纸设计	m2	2.6			
		分部小计					
		其他部分					
31	010507001001	散水（细石混凝土散水） 1、40厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 4、其他：纵向每8~12米做一道伸缩缝，散水与外墙设20mm宽缝，其缝内均填沥青玛蹄脂	m2	12.08			
32	011102003001	块料楼地面（台阶处平台） 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15砼垫层 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	2.58			
33	011107002001	块料台阶面 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15砼台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	2.57			
34	010805004001	电动伸缩门	樘	1			
35	010805001001	（通道门）小门（铁艺）	樘	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（建筑）	项	1			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：基础垫层（独立基础） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	4.1			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：独立基础 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	16.56			
4	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高支撑	m2	91.54			
5	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1. 使用部位：构造柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	10.94			
6	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1. 使用部位：矩形梁 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高支撑	m2	34.13			
7	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1. 使用部位：有梁板（梁） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	16.05			
8	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（板） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	9.3			
9	011702023002	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位：挑檐 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	0.67			
10	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位：压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	2.8			
11	011703001001	垂直运输	项	1			
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 所有需进出场及安拆的大型机械和基础拆除及养护等	项	1			
13	010202009001	基坑支护 1. 包含基坑支护设计、专家评审、施工、检测、基坑监测、验收等所有工作内容及费用	m2	150.9			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	1.52	
4.3	住房公积金	34418.84+674.09+12124.46-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-50-1369.87		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-50-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称: 鲁清实验学校11#大门建筑

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校11#大门建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011102003001	陶瓷地砖地面 1. 800*800防滑地面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝，满足建设单位要求 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15砼垫层 5. 150厚3:7灰土； 6. 素土夯实	m2	10.36			
2	011105003001	块料踢脚线 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6. 地面砖踢脚，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 高度200mm	m2	3			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001001	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 部位：混合砂浆内墙面	m2	41.07			
4	011201001002	墙面一般抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 部位：外墙面	m2	72.01			
5	011201001003	墙面一般抹灰 1. 20厚1：3水泥砂浆找平 部位：女儿墙内侧	m2	10.64			
6	050102015001	网格布 1. 耐碱玻纤网格布1层 2. 内墙抹灰面	m2	41.07			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
7	011407002001	天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、2-3厚柔韧型腻子刮二遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料）	m2	10.22			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	011407001001	内墙面乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：内墙乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料）	m2	39.43			
9	011407001002	墙面喷刷真石漆 1涂饰底层涂料（真石漆） 2.喷涂主层涂料（真石漆） 3.涂饰面层涂料两遍（真石漆）	m2	90.23			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰）	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	1.52	
4.3	住房公积金	3447.09+97.14+88.93-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-137.19		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-0-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校11#大门装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALDM 3. 规格:300*300*120 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030411001003	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	10			
3	030411001001	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	15			
4	030411001004	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	10			
5	030411001002	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PE32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	5			
6	030411004001	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:BV4 3. 配线部位:管内穿线	m	45			
7	030411004002	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:BV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	30			
8	030412001001	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
9	030404034001	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
10	030404035001	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030404035002	插座 1. 名称:空调插座K 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	1			
12	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	1			
13	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	3			
		分部小计					
		弱电					
14	030411005001	接线箱 1. 名称:套内弱电箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地0.5m安装	个	1			
15	030411006003	接线盒 1. 名称:弱电接线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	3			
16	030411001005	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容;未尽事宜详见图纸及设计规范	m	10			
17	030411001006	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PE25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容;未尽事宜详见图纸及设计规范	m	5			
		分部小计					
		空调					
18	03B001	分体式空调 1. 名称:分体式空调 2. 规格、型号:选用满足使用要求且建设单位认可的合格产品 3. 工作内容:所有材料设备购买、安装、开孔、封堵等所有工作内容;	项	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	1.52	
4.3	住房公积金	669.76+23.5+11.71-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-26.66		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-6000-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校11#大门安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距：自行考虑	m2	15.38			
2	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 工程量计算考虑工作面、放坡 4. 在基底标高以上应留出200~300mm人工开挖 5. 包含开挖、清槽、基底钎探灌砂以及余方弃置等 6. 弃土运距自行考虑	m3	286			
3	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	265			
4	010103004001	竣工清理	m3	59.98			
		分部小计					
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结煤矸石实心砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	5.61			
6	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重≤6KN/m3 2. 墙厚：200mm 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求	m3	4.72			
7	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重≤6KN/m3 2. 墙厚：100mm 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求	m3	1.75			
8	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结煤矸石实心砖 2. 墙体类型：详见图纸设计 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	3.6			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：独立基础、条形基础	m3	2.74			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
10	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	10.03			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.43			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.14			
13	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.85			
14	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 有梁板（梁）	m3	1.92			
15	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板	m3	1.44			
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.46			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.16			
18	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐	m3	0.92			
19	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压顶	m3	0.65			
20	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	0.741			
21	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	0.297			
22	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	1.537			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋 直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计 说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构 件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	0.011			
24	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网 ，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m2	18.78			
		分部小计					
		门窗工程					
25	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸：MLC1中的门 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (5+12A+5+12A+5) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m2	2.7			
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：MLC1中的窗 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 平开窗（5+12A+5+12A+5），底层卫生 间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含 在内 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	1.8			
27	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 推拉窗（5+12A+5+12A+5），底层卫生 间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含 在内 4. 其他要求详见图纸设计说明	m2	8.64			
		分部小计					
		屋面及防水工程					
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：2道3厚 SBS改性沥青防水卷材 2. 部位：平屋面	m2	20.62			
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
29	011001001001	保温隔热屋面（水泥砂浆保护层平屋 面） 1、20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 ，1m*1m分格，密封胶嵌缝 2、0.4厚聚乙烯膜一层； 3、2道3.0厚SBS改性沥青防水卷材 （另计） 4、30厚C20细石混凝土找平层； 5、保温层：80mm厚挤塑聚苯板 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥 憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 8、钢筋混凝土屋面板 9. 含透气管、墩及出气弯头等	m2	19.1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm聚苯板，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 3. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 4. 窗口处保温构造详见图纸设计	m2	47.44			
31	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：挑檐内侧 4. 其他要求详见图纸设计	m2	2.02			
32	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：门窗侧壁 4. 其他要求详见图纸设计	m2	4.5			
33	011001006002	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 部位：过道顶棚 4. 其他要求详见图纸设计	m2	10.1			
34	011001006003	其他保温隔热 1. 保温造型 2. 具体尺寸详见图纸设计	项	1			
		分部小计					
		其他部分					
35	010507001001	散水（细石混凝土散水） 1、40厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 4、其他：纵向每8~12米做一道伸缩缝，散水与外墙设20mm宽缝，其缝内均填沥青玛蹄脂	m2	10.88			
36	011102003001	块料楼地面（台阶处平台） 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15砼垫层 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	3.6			
37	011107002001	块料台阶面 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15砼台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	3.3			
38	010805004001	电动伸缩门	樘	1			
39	010805001001	（通道门）小门（铁艺）	樘	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（建筑）	项	1			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位:基础垫层（独立基础条形基础） 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	6			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位:独立基础 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	21.04			
4	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位:矩形柱 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑 3. 包括超高支撑	m2	720.38			
5	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1. 使用部位:构造柱 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	16.28			
6	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1. 使用部位:矩形梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑 3. 包括超高支撑	m2	18.56			
7	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1. 使用部位:有梁板（梁） 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑 3. 包括超高模板	m2	16.83			
8	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1. 使用部位:地上有梁板（板） 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑 3. 包括超高模板	m2	12			
9	011702008001	现浇混凝土圈梁模板及支撑 1. 使用部位:圈梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	0.99			
10	011702009001	现浇混凝土过梁模板及支撑 1. 使用部位:过梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	2.9			
11	011702023002	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位:挑檐 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	8.25			
12	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位:压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	3.14			
13	011703001001	垂直运输	项	1			
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 所有需进出场及安拆的大型机械和基础拆除及养护等	项	1			
15	010202009001	基坑支护 1. 包含基坑支护设计、专家评审、施工、检测、基坑监测、验收等所有工作内容及费用	m2	199.14			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	1.52	
4.3	住房公积金	23972.01+471.62+30233.07-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-150-954.09		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-150-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校12#大门建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011102003001	陶瓷地砖地面 1. 800*800防滑地面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝，满足建设单位要求 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15砼垫层 5. 150厚3:7灰土； 6. 素土夯实	m2	8.3			
2	011105003001	块料踢脚线 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6. 地面砖踢脚，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 高度200mm	m2	2.2			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001001	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平，中间压入1层耐碱玻纤网格布 部位：混合砂浆内墙面	m2	31.18			
4	011201001002	墙面一般抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 部位：外墙面	m2	97.33			
5	050102015001	网格布 1. 耐碱玻纤网格布1层 2. 内墙抹灰面	m2	31.18			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
6	011407002001	天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、2-3厚柔韧型腻子刮二遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料）	m2	17.98			
7	011407001001	内墙面乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：内墙乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料）	m2	30.79			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
8	011407001002	墙面喷刷真石漆 1.涂饰底层涂料（真石漆） 2.喷涂主层涂料（真石漆） 3.涂饰面层涂料两遍（真石漆）	m2	97.33			
		分部小计					
		合计					

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰）	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	1.52	
4.3	住房公积金	3298.61+93.04+169-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-131.28		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-0-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校12#大门装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALDM 3. 规格:300*300*120 4. 安装方式:距地1.5m暗装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030411001003	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12			
3	030411001001	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	15			
4	030411001004	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	20			
5	030411001002	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PE32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	5			
6	030411004001	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:BV4 3. 配线部位:管内穿线	m	45			
7	030411004002	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:BV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	36			
8	030412001001	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
9	030412001002	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯13W 2. 型号:13W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
10	030404034002	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030404035001	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	1			
12	030404035002	插座 1. 名称:空调插座K 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	1			
13	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	2			
14	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	3			
		分部小计					
		弱电					
15	030411005001	接线箱 1. 名称:套内弱电箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地0.5m安装	个	1			
16	030411006003	接线盒 1. 名称:弱电接线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	3			
17	030411001005	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	15			
18	030411001006	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PE25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	5			
		分部小计					
		空调					
19	03B001	分体式空调 1. 名称:分体式空调 2. 规格、型号:选用满足使用要求且建 设单位认可的合格产品 3. 工作内容:所有材料设备购买、安装 、开孔、封堵等所有工作内容;	项	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	1.52	
4.3	住房公积金	799.24+28.05+13.98-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-6000-31.81		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-6000-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校12#大门安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				