

广河县2026年县城园林绿地养护管理与补植补栽项目报价单

项目名称：广河县2026年县城园林绿地养护管理与补植补栽项目

一、养护部分：管护范围、管护内容、标准及规模

序号	管护范围	管护范围详细描述	管护内容及养护标准	数量	计量单位	金额（元）	
						综合单价（含税）	小计
1	广通大道	广通大道道路两侧绿化带	分车带绿地二级养护	3750	m²		0.00
2	广通大道	广通大道南坡面绿地	街头绿地二级养护	4741	m²		0.00
3	县委县政府门口	县委县政府门口两侧及广义路东侧绿地	街头绿地二级养护	785	m²		0.00
4	中医院门前	中医院门前绿地	街头绿地二级养护	600	m²		0.00
5	县城西区南滨河路	广通大桥南至福利院	分车带绿地二级养护	7500	m²		0.00
6	县城西区北滨河路	广通大桥北至妥家桥	分车带绿地二级养护	800	m²		0.00
7	高速出口西侧	民族团结主题公园、车站进站绿化带和对面景观台广场	公园绿地二级养护	800	m²		0.00
8	县城东区南滨河路	马良大桥南至消防队门前	分车带绿地二级养护	6400	m²		0.00
9	县城北滨河路	石那奴大桥北至广通大桥北	落叶行道树（胸径20CM以上）二级养护	243	株		0.00

10	县城西区北滨河路	广通大桥北至彩虹桥	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	560	株		0.00
11	河北街	中心广场十字路口至石那奴十字路口	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	84	株		0.00
12	麦赞沟路	中医院红灯至麦赞沟路口和中医院辅路	落叶行道树（胸径20CM以上）二级养护	53	株		0.00
13	跃进路	兴达门前的金叶复叶槭树	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	17	株		0.00
14	三蒿路	火红路口至麦赞沟路口	落叶行道树（胸径20CM以上）二级养护	215	株		0.00
15	广礼路	广礼路（县政府下口）	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	61	株		0.00
16	广智路	广智路（县医院后门）	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	63	株		0.00
17	县城南滨河路	马良大桥南至广通大桥南	落叶行道树（胸径20CM以上）二级养护	515	株		0.00
18	县城西区南滨河路	广通大桥南至福利院	落叶行道树（胸径20CM以上）二级养护	1341	株		0.00
19	县城东区南滨河路	马良大桥南至广盛大桥南	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	784	株		0.00
20	金信花园路	金信花园路	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	82	株		0.00
21	漳河西路	漳河西路	落叶行道树（胸径10-20CM）二级养护	88	株		0.00
养护部分小计							0.00

二、补植补栽部分：补栽范围、补栽内容、特征描述及规模

序号	补栽范围	补栽内容	补栽苗木及特征 详细描述	计量单位	数量	金额（元）	
						综合单价（含税）	小计
1	广通大道分车带	红宝石海棠	[项目特征] 栽植红宝石海棠 1. 种类：红宝石海棠（带土球） 2. 胸径或干径：胸径4-6cm 3. 株高、冠幅、分支点：树高2-3m，冠幅1-2m，分支点1.2-1.6m 4. 全冠均匀，主干挺拔，姿态优美 5. 苗木质量要求：选择枝干健壮，根系发达，无病虫害，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的分枝点应不少于四个，树型特	株	6		0.00
2	广通大道分车带	水蜡	[项目特征] 1. 种类：水蜡 2. 高度：30~35cm 3. 冠幅：20~25cm 4. 单位面积株数：42株/m² 5. 土球直径：自行考虑 6. 起挖方式：自行考虑 7. 运输：自行考虑 8. 主要内容：清除现有杂草及杂物，土地平整、施肥、翻	m²	200		0.00
3	广通大道分车带	紫叶矮樱	[项目特征] 1. 种类：紫叶矮樱 2. 高度：30~35cm 3. 冠幅：20~25cm 4. 单位面积株数：42株/m² 5. 土球直径：自行考虑 6. 起挖方式：自行考虑 7. 运输：自行考虑 8. 主要内容：清除现有杂草及杂物，土地平整、施肥、翻	m²	200		0.00

4	县城东区南滨河路	贴梗海棠	[项目特征] 1. 种类:贴梗海棠 2. 高度:30~35cm 3. 冠幅:20~25cm 4. 单位面积株数:42株/m² 5. 土球直径:自行考虑 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	m²	205		0.00
5	广通大道南坡面	红叶碧桃	[项目特征] 1. 种类:红叶碧桃 2. 高度:1.5m以上 3. 冠幅:100cm以上 4. 胸径: 6cm以上 5. 土球直径:60cm以上 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	株	4		0.00
6	广通大道南坡面	红叶李	[项目特征] 1. 种类:红叶李 2. 高度:定杆1.2米 3. 胸径:6-8cm 4. 分枝: 4分枝以上以上 5. 土球直径:60cm以上 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	株	85		0.00
7	县城三蒿路	国槐	[项目特征] 1. 种类:国槐 2. 高度:定杆3米 3. 胸径:12-15cm 4. 分枝: 4分枝以上以上 5. 土球直径:80cm以上 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	株	4		0.00

8	县城西区北滨河路	法桐	[项目特征] 1. 种类:法桐 2. 高度:定杆3米 3. 胸径:12~15cm 4. 分枝: 4分枝以上以上 5. 土球直径:80cm以上 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	株	27		0.00
9	县城东区南滨河路	水蜡	[项目特征] 1. 种类:水蜡 2. 高度:30~35cm 3. 冠幅:20~25cm 4. 单位面积株数:42株/m² 5. 土球直径:自行考虑 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	m²	268.5		0.00
10	县城东区南滨河路	法桐	[项目特征] 1. 种类:法桐 2. 高度:定杆3米 3. 胸径:12~15cm 4. 分枝: 4分枝以上以上 5. 土球直径:80cm以上 6. 起挖方式:自行考虑 7. 运输:自行考虑 8. 主要内容:清除现有杂草及杂物, 土地平整、施肥、翻	株	10		0.00
							0.00
							0.00
补植补栽部分小计							0.00
一至三部分总计			0.00				