工程量清单

工程名称:洪家渡水电站茶店乡团结村安全隐患边坡治理项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分 建筑工程				
一	抗滑桩				
1	机械成孔覆盖层钻孔(D=1500)	m	246.50		
2	机械成孔基岩钻孔(D=1500)	m	211.30		
3	灌注C30混凝土(D=1500)	m3	1157.00		
4	抗滑桩钢筋制安(D=1500)	t	181.60		
5	模板	m2	388.575		
二	冠梁				
1	C30冠梁混凝土	m3	415.80		
2	冠梁钢筋制安	t	25.90		
3	普通模板	m2	249.00		
三	预应力锚索				
1	预应力锚索(锚索6S15.2钢绞线,孔径150mm,下倾角350)	m	150.00		
	预应力锚索钻孔	m	25.00		
四	桩间挡板				
1	桩间挡板C30混凝土	m3	109.20		
2	桩间挡板钢筋	t	22.20		
3	桩间排水管(f90PVC排水管，间排距2m)	m	100.00		
4	普通模板	m2	364.00		
五	挡墙				
1	原挡墙拆除	m3	200.00		
2	挡墙混凝土	m3	286.00		
3	普通模板	m2	335.59		
4	挡墙泄水管	m	17.50		
5	挡墙基础级配碎石换填	m3	132.00		
六	土石方工程				
1	土方开挖	m3	4879.90		
2	土石方回填(压实系数-0.90)	m3	5524.40		
七	坡顶护栏浸塑金属防护网				
1	坡顶护栏浸塑金属防护网	m2	360.00		
2	混凝土立柱基座	100m3	0.045		

工程量清单

工程名称:洪家渡水电站茶店乡团结村安全隐患边坡治理项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
八	锚杆挂网喷砼				
1	挂网钢筋	t	3.90		
2	挂网喷砼	m3	77.40		
3	全粘结型锚杆(L=6m)	根	27.00		
4	全粘结型锚杆(L=9m)	根	54.00		
九	三维土工挂网植草				
1	三维土工挂网植草	m2	500.00		
2	泄水管	m	375.00		
十	施工期观测、设备维护、资料整理分析				
1	施工期观测、设备维护、资料整理分析	项	1.00		

工程量清单

工程名称:洪家渡水电站茶店乡团结村安全隐患边坡治理项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	施工交通工程				
1	临时道路（毛石路面，宽4.5m）	km	0.10		
二	施工场外供电线路工程				
1	10kV供电线路	km	0.10		
三	施工房屋建筑工程				
1	施工仓库	m2	60.00		
2	办公、生活及文化福利建筑	项	1.00		
四	其他施工临时工程				
1	其他临时工程（施工用水等）	项	1.00		