

岷县水务局文件

岷水发〔2025〕110号

岷县水务局 关于岷县 2025 年梅川大占沟农田护坡建设 项目实施方案的批复

梅川镇人民政府：

你单位《关于岷县 2025 年梅川大占沟农田护坡建设项目实施方案批复的请示》（梅政发〔2025〕31 号）已收悉，根据中铭工程设计咨询有限公司提交的《关于上报岷县 2025 年梅川大占沟农田护坡建设项目实施方案技术审查意见的报告》（中铭兰项咨〔2025〕71 号），经研究决定，基本同意该实施方案，现批复如下：

一、项目概况及效益

梅川镇大占沟左右岸新建堤防 1000m。概算总投资为 46.35 万元。其中:建筑工程 42.65 万元,施工临时工程 2.35 万元,其他前期费用 1.35 万元。本工程保护对象为沿沟耕地。治理河道重点防护段,完善防洪体系,平整河道,留足河道行洪宽度,减少洪水等自然灾害对农田的破坏,降低农民的经济损失,稳定好农业生产和良好的农田生态环境。

二、建设规模、主要技术指标及工程设计

(一)建设内容

梅川镇大占沟左右岸新建堤防 1000m。

(二)主要技术标准

依据《防洪标准》(GB50201-2014)和《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)规定工程防护等级为IV等,工程区水修复段范围属乡村防护区,按上述规范规定工程防护等级为IV等,防洪标准为 10~20 年一遇洪水。根据规范规定结合已建防洪体系综合考虑确定,本项目治理段防洪标准按 20 年一遇洪水设防,相应 20 年一遇洪水洪峰流量大战沟为 13.73m³/s。堤防工程的级别为 5 级。

(三)工程布置及建筑物

1.堤防设计

设计堤防采用 M10 浆砌仰斜式的方式。

2.堤防工程设计

新建堤防采用 M10 仰斜式结构,顶宽 0.4m,堤身迎水面坡

比 1: 0. 2, 背水面坡比 1: 0. 1, 设墙趾, 墙趾尺寸为 0. 3x0. 3m(高*宽), 挡墙基础置于最大冲刷深度以下, 基础埋深 1. 0m, 堤身高度 2. 5m。堤防横向每 10m 设一道 2cm 宽的伸缩缝, 采用低密聚乙烯闭孔泡沫板填缝, 迎水面采用 PNT 自粘橡胶沥青封缝。堤防所填沙砾土料必须分层碾压夯实, 相对密度 $D_r \geq 0. 65$ 。

三、项目投资及资金来源

项目总投资 46. 35 万元, 资金来源为岷县 2025 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

四、工程建设及管理

接文后, 请认真研究中铭工程设计咨询有限公司提交的《关于上报岷县 2025 年梅川大占沟农田护坡建设项目实施方案技术审查意见的报告》, 进一步确认项目投资与工程建设任务的合理性, 优化、完善实施方案和施工图, 设计单位应派驻现场设计代表组, 确保设计方案科学、合理、安全、可靠, 保证项目区整体功能和效益。方案优化、完善后要积极落实各项建设条件, 督促工程早日开工建设同时, 要严格执行项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制、工程质量终身责任制, 按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定, 切实加强资金管理, 合理使用建设资金, 并加快项目建设进度, 保证按期完成工程建设任务。

附件: 岷县 2025 年梅川大占沟农田护坡建设项目实施方案

概算表



岷县水务局办公室印发

2025年6月17日印发

附件:

岷县 2025 年梅川镇大占沟农田护坡建设项目总概算表

单位: 万元

编号	工程或费用名称	申报投资	批复投资	备注
I	工程部分投资	46.35	46.35	
	第一部分:建筑工程	42.65	42.65	
一	大占沟护岸	42.65	42.65	
	第二部分:机电设备及安装工程			
	第三部分:金属结构设备及安装工程			
	第四部分:施工临时工程	2.35	2.35	
一	施工房屋建筑工程	0.60	0.60	
二	其它临时工程 (1.5%)	0.66	0.66	
三	安全生产措施费	1.08	1.08	
	第五部分 独立费用	1.35	1.35	
一	招标业务费	0.11	0.11	
二	科研勘测设计费	0.66	0.66	
三	工程建设监理费	0.57	0.57	
四	工程检测费	0.01	0.01	
	第一至五部分:合 计	45.00	45.00	
	工程静态投资	0	0	
	工程总投资	0	0	
II	移民和环境部分投资	0	0	
	总投资 (I + II)	46.35	46.35	