

[illegible]



单位工程清单费用汇总表



工程名称: 土建工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 门头砖砌花坛拆除	m3	576	144.92	83473.92
2	041001008001	拆除混凝土结构	1. 门头坡道拆除	m3	180	24.97	4494.60
3	040103003001	清表垃圾外运	1. 清表后垃圾外运	m3	545	119.27	65002.15
4	040103003002	垃圾外运 [暂定量]	1. 拆除后垃圾外运 2. 暂定工程量	m3	1707.64	119.27	203670.22
5	010401007001	住户门口花坛围墙	1. 240厚MU7.5砖M5水泥砂浆砌筑 2. 现浇240*200mmC15混凝土压顶	m3	100.8	629.30	63433.44
6	010502027001	透水砖坡道	1. 砂基透水砖200*100*80mm 2. 25厚干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25透水混凝土垫层 4. 150厚级配砂石 5. 素土夯实, 压实系数>0.93	m2	360	240.72	86659.20
7	010502027002	住户门前坡道	1. 20厚1:2水泥细石抹面(用湿刷将浆刷去, 使表面微露细石, 斜坡道两边各留20宽不刷) 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	247.5	108.13	26762.18
8	010502028001	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 140厚C15混凝土台阶 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m2	225	136.46	30703.50
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 2100mm	m3	2080	7.07	14705.60
10	040103002001	土(石)方回填	1. 400mm厚中粗砂回填 2. 分层碾压、回填	m3	438.36	331.42	145281.27
11	040103002002	土(石)方回填	1. 500mm厚3:7灰土 2. 分层碾压、回填	m3	650	122.51	79631.50



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 土建工程

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	040103002003	土(石)方回填	1. 素土回填 2. 分层碾压、回填	m ³	828.36	34.36	28462.45
13	040504010001	雨水进水井	1. 井深、尺寸:700*400*1100mm 2. 井壁:70厚C30钢筋混凝土浇筑, Φ8 钢筋 3. 150厚C20细石混凝土垫层 3. 100厚C20混凝土底板 4. 井内壁10厚M10水泥砂浆找平 5. 井盖:球墨铸铁篦子	座	164	602.63	98831.32
14	040504001001	检查井	1. 尺寸: Φ1000 2. 井壁:200厚C30钢筋混凝土浇筑, Φ12@200钢筋 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 200厚C30混凝土底板 5. 井内壁10厚M10水泥砂浆找平 6. 井盖:C30混凝土盖板 7. Φ700预制C30混凝土井筒 8. Φ700C30混凝土预制盖板 9. 做法详见20S515/29	座	2	2038.21	4076.42
15	040203007001	水泥混凝土	1. 200mmC25混凝土面层 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 200mmC15混凝土垫层 4. 300mm3:7灰土垫层 5. 路基碾压, 压实度>93%	m ²	1300	211.34	274742.00

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 土建工程

专业/标段：市政

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	050201011001	路牙铺设	1. 495*100*300厚C25预制立缘石 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 200mmC15混凝土垫层 4. 300mm3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m	1300	71.21	92573.00
17	04B001	路灯基础	1. 尺寸:700*700*900mm 2. 混凝土强度等级:C20混凝土基础 3. 垫层:100mmC10混凝土垫层 4. 400*400*12钢板预埋,螺栓固定	座	110	329.32	36225.20
18	04B002	电线杆封包	1. 尺寸:Φ1200mm 2. 混凝土强度等级:C20混凝土基础 3. 12根Φ12竖向钢筋,Φ8环形箍筋	座	16	861.84	13789.44
19	010505001001	垫层模板	1. 部位:路灯100mmC10混凝土垫层 2. 透水砖200厚C25透水混凝土垫层 3. 住户门前坡道100厚C15混凝土 4. 雨水井150厚C20细石混凝土垫层 5. 检查井100厚C15混凝土垫层	m2	148.35	39.55	5867.24
20	010505002001	基础模板	1. 部位:电线杆封包C20混凝土基础 2. 路灯C20混凝土基础	m2	385.72	67.85	26171.10
合 计							1384555.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					60372.99
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	47188.44	47188.44
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	5795.07	5795.07
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	2330.29	2330.29
4	041201002001	二次搬运费		项	1	3035.51	3035.51
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	2023.68	2023.68
二		专业措施					
1	04B003	施工与生产同时进行增加费		项	1		
2	04B004	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							60372.99



单位工程清单费用汇总表




工程名称: 给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	209469
1.1	其中:建筑工人社保费用	7280
2	措施项目费	8851.44
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	8851.44
2.2.1	安全文明施工措施费	6918.42
2.2.2	冬雨季施工增加费	849.63
2.2.3	夜间施工增加费	341.65
2.2.4	二次搬运费	445.04
2.2.5	测量放线定位复测费	296.7
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	218320.44
5	增值税	19648.84
6	单位工程造价	237969.28
合 计		237969.28



专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					8851.44
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	6918.42	6918.42
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	849.63	849.63
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	341.65	341.65
4	041201002001	二次搬运费		项	1	445.04	445.04
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	296.70	296.70
二		专业措施					
1	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
2	04B002	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							8851.44



单位工程清单费用汇总表




工程名称:电气设备安装工程

专业/标段：市政

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



措施项目清单计价表



工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]