新乐市消防救援大队(南环路消防站)食堂改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：YS-2024-0401

采 购 人：新乐市消防救援大队

代理机构：石家庄易盛工程项目管理有限公司

2024 年 04 月

目　录

第一部分　竞争性磋商公告.....1
第二部分　竞争性磋商须知及前附表.....4
第三部分　技术要求.....17
第四部分　合同主要条款.....18
第五部分　磋商响应文件格式.....21
第六部分　评审标准.....45
第七部分　补遗书及答疑纪要（如有）.....52

第一部分　竞争性磋商公告

项目概况

新乐市消防救援大队(南环路消防站)食堂改造项目采购项目的潜在供应商应在石家庄公共资源交易网获取采购文件，并于 2024 年 05 月 07 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YS-2024-0401

项目名称：新乐市消防救援大队(南环路消防站)食堂改造项目

采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商□询价

预算金额：1602990.00 元

最高限价（如有）：1602990.00　元

采购需求：工程量清单内全部内容；
工期:90 日历天；
质量标准：合格

合同履行期限：90 日历天

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购,投标人需提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，以及具有有效的安全生产许可证。（2）项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建工程项目的项目经理。(3) 未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列为政府采购严重违法失信行为记录名单。(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2024 年 04 月 26 日至 2024 年 05 月 06 日（磋商文件的发售期限自开始之日起

不得少于 5 个工作日），每天 00：00：00 至 23：59：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：在石家庄市公共资源交易网（http://124.239.186.7:8888/）下载磋商文件，所有下载文件以石家庄公共资源交易网为准，并及时查看有无澄清和修改，澄清和修改文件一经发出，视为已送达各供应商。未获取到完整资料导致投标被否决的，自行承担责任。

方式：在石家庄市公共资源交易网自行下载。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 05 月 07 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：供应商应通过石家庄市公共资源交易网（http://124.239.186.7:8888/）上传经 CA 加密的电子响应文件 1 份。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2024 年 05 月 07 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：新乐市公共资源交易中心，供应商远程网上开标，请及时登录石家庄公共资源交易网在线参与开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工日。

七、其他补充事宜

1、本公告发布媒体：中国河北政府采购网、石家庄市公共资源交易网

2、《市场主体注册操作手册》、《CA 数字证书办理告知及相关驱动程序》、《政府采购供应商操作手册》、《政府采购投标文件制作工具操作说明》、《政府采购招标文件制作工具 7.8.2005.2260》、《政府采购投标文件制作工具 7.8.2005.2260》等有关电子开评标业务指南、文件制作工具，已在石家庄公共资源交易网（http://124.239.186.7:8888/）公开，请登录该网站“业务指南”-“下载中心”自行查找、下载、参阅。

3、参加石家庄市公共资源交易的各方主体，登录石家庄市公共资源交易平台（http://124.239.186.7:8888/），按照“主体注册操作手册”如实填写相关信息注册、上传有关附件（已完成注册的无需再次注册），完成注册后绑定 CA 数字证书，方可进行电子投标（CA 数字证书办理咨询电话：0311-82971337）。

4、凡有意参加投标者，登录石家庄市公共资源交易平台，按照《政府采购供应商操

作手册》完成下载磋商文件。

5、供应商（供应商）在投标截止时间前，需使用《政府采购投标文件制作工具7.8.2005.2260》（请注意必须使用本版本号的制作工具，使用非本版本号的制作工具将无法完成文件制作）完成编制投标（响应）文件、加密上传投标（响应）文件等工作。投标截止时间前未完成投标（响应）文件传输的，视为撤回投标（响应）文件；投标（响应）文件未在规定时间完成解密的，视为撤销其投标（响应）文件。

6、本项目供应商无需到达开标现场，远程在线参加开标,远程电子开标须使用 CA 登录《石家庄市公共资源交易平台（http://124.239.186.7:8888/)》进行远程解密,具体操作详见政府采购项目远程开标操作手册。

7、特别说明：本次招标采取“双盲”评标（1）专家“盲抽”采购人、招标人通过河北省政府采购专家管理系统随机抽取评标专家，抽取过程中不显示专家姓名、联系电话等个人信息，实现专家“盲抽”。（2）项目“盲评”，本项目响应文件技术部分采用暗标方式编制及评审，即供应商在编制响应文件技术部分时屏蔽供应商名称等信息，磋商小组依照磋商文件的规定对响应文件技术部分进行评审。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新乐市消防救援大队

地 址：新乐市南环路

联系人：杨主任 0311-85196606

2.采购代理机构信息

名称：石家庄易盛工程项目管理有限公司

地址：河北省石家庄市桥西区槐安西路与时光街交叉口西北角翠堤春晓写字楼

联系方式：李天星 19831403578

3.项目联系方式

项目联系人：李天星

电 话：19831403578

第二部分　　竞争性磋商须知及前附表

磋商须知前附表

序号	内容	说明及要求
1	项目名称	新乐市消防救援大队(南环路消防站)食堂改造项目
	采购人	名称：新乐市消防救援大队 地址：新乐市南环路 联系人：杨主任　　0311-85196606
	代理机构	名　称：石家庄易盛工程项目管理有限公司 地　址：河北省石家庄市桥西区槐安西路与时光街交叉口西北角翠堤春晓写字楼 联系方式：李天星　　19831403578
	项目地点	采购人指定地点
	质量标准	合格
	采购内容	工程量清单内全部内容
	工期	90 日历天
2	采购方式	竞争性磋商
3	资金来源	财政资金
4	资质要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，以及具有有效的安全生产许可证； 3、项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建工程项目的项目经理； 4、本项目专门面向小微企业采购，投标人需提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函； 5、未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列为政府采购严重违法失信行为记录名单； 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。 7、本项目不接受联合体投标。
5	最高限价	1602990.00 元，超出最高限价的按废标处理。
6	报价方式	工程量清单报价
7	付款方式	合同签订后预付合同价款的 50%，工程竣工验收合格经评审中心结算后付至结算价的 97%，剩余 3%于工程竣工验收合格一年后支付。
8	磋商保证金	1、响应保证金金额：0 元。 2、根据河北省财政厅文件 冀财采【2021】7 号《河北省财政厅关于规范政府采购保证金收取行为的通知》规定，本项目不再收取投标人投标（响应）保证金。 3、磋商文件中相关条款不适用。

9	投标有效期	60 日历天（从响应文件递交截止之日算起）
10	响应文件份数	1、使用“政府采购投标文件制作工具”编制响应文件、加密上传响应文件，将符合上述要求的 HBT 格式电子响应文件上传至石家庄市公共资源交易平台。 注：响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件；响应文件未在规定时间完成解密的，视为撤销其响应文件。 不符合上述要求的，按无效响应文件处理。 2、中标人领取中标通知书后 3 日内提供 3 份纸质版响应文件，保证纸质版与电子版内容一致（即利用《政府采购投标文件制作工具》生成的已加盖电子印章 PDF 格式响应文件直接打印纸质响应文件）。
11	递交响应文件截止时间及地点	时间：2024 年 05 月 07 日 14 点 00 分（北京时间） 电子响应文件递交地点：供应商应在响应文件递交截止时间前，使用“政府采购投标文件制作工具”编制响应文件、加密上传响应文件。将符合上述要求的 HBT 格式电子响应文件上传至石家庄市公共资源交易平台。响应文件递交截止时间后，石家庄市公共资源交易平台无法接受响应文件。
12	开标时间和地点	开标时间：同递交响应文件截止时间 地点：同递交响应文件地点
13	响应文件编制及递交	1.供应商按照《政府采购投标文件制作工具操作说明》，使用石家庄公共资源交易网发布的《政府采购投标文件制作工具 7.8.2005.2260》编制响应文件，并使用 CA 数字证书按磋商文件要求签章和加密。 2.电子投标文件所附涉及自身证件的各类证件、证书、证明采用原件扫描件。 3.供应商应在投标文件递交截止时间前，将符合上述要求的加密 HBT 格式电子响应文件上传至石家庄市公共资源交易平台。 4.投标截止时间后，石家庄市公共资源交易平台无法接受响应文件。 5.本项目响应文件技术部分采用暗标方式编制及评审，即供应商在编制响应文件技术部分时屏蔽供应商名称等信息，磋商小组依照磋商文件的规定对响应文件技术部分进行评审。
14	远程开标	本项目是远程开标，供应商不必抵达开标现场。 1、供应商通过石家庄市公共资源交易平台参加开标（磋商），进行文件解密、异议、磋商、谈判、协商、最终报价等活动。具体操作详见《投标人远程开标操作说明及环境部署手册》、《供应商远程磋商谈判协商报价操作手册》。 2、开标（磋商）前供应商须上传电子响应文件（*.HBT 文件）。远程电子开标（磋商）须使用 CA 登录《石家庄市公共资源交易平台（http://124.239.186.7:8888/)》进行远 程解密，具体操作详见《投标人远程开标操作说明及环境部署手册》。 3、远程开标（磋商）项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 4、响应文件递交截止时间后，供应商应通过石家庄市公共资源交易平台网上开标大厅参加开标（磋商）会议（详见《投标人远程开标操作说明及环境部署手册》），供应商需在“开始解密”后 30 分钟之内完成解密，未在规定时间内完成解密的或 CA 密码输错 造成锁被限制的或使用的 CA 数字证书属于注销、损坏或无效的。按撤销响应文件

		处理。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。 5、开评标全过程中，各供应商参与远程数据交互的被授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得更换，在异议、磋商、谈判、协商、最终报价等特殊情况下需要数据交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的被授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认数据交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 6、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商电脑系统版本为 Windows7 sp1 以 上、浏览器为 IE11 及以上；硬件要求为 CPU 双核，内存 4G 以上；辅助软件需要安装 CA 证书驱动程序和“GBES 客户端驱动”。 因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。注：供应商做好响应文件后至开标（磋商）解密前，不要做 CA 续费操作，影响响应文件的解密。技术电话：0311-89868327
15	开评标补救措施	当出现以下情况时，应停止开评标，待恢复正常后再继续： （1）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （2）系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统； （3）系统因停电等客观因素，导致系统不能正常运行的； （4）其他非供应商原因造成无法正常进行电子开评标的。
16	是否采用电子招标投标	本项目为电子招标，供应商需提供电子响应文件。评审时依据电子响应文件进行评审，如因供应商原因造成电子响应文件未解密的，视为无效投标。
17	踏勘现场	如需踏勘现场，投标单位自行组织，期间发生的一切费用自付。
18	标的所属行业	建筑业
19	评标方法和标准	综合评分法，详见第六章　评审标准
20	履约保证金	中标人在签订及履行合同前，应向新乐市公共资源交易中心提交中标合同金额的 10 %作为履约保证金。对于履约保证金，中标人在合同履行完毕后，凭采购人出具的“履约情况证明”到新乐市公共资源交易中心办理履约保证金退还手续。
21	政府采购政策说明	（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》对符合相关政策要求的企业产品报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审(须提供符合政策要求的声明原件，优惠政策不重复享受)。声明格式见附件 1、附件 2、附件 （2）根据财库[2019]9 号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定，财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围中强制采购的，供应商须在响应文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公

看

		章，否则无效。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围中优先采购的，供应商须在响应文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，否则不享受环境标志产品、节能产品优先采购加分政策。 注：1）环境标志产品政府采购品目清单详见财库[2019]18 号文《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》； 2）节能产品政府采购品目清单详见财库[2019]19 号文《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》； 3） 政府采购节能产品、环境标志产品认证机构详见 2019 第 16 号文《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》。（3）招标产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。
22	备注	**1、所有供应商均须对所提供资料的真实性、有效性负责。** **2、本磋商文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条款。响应文件存在不符合磋商文件规定的实质性要求和条款的情况的，经磋商小组评审后，按无效处理。**

竞争性磋商须知

一、总则

（一）适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目竞争性磋商的内容。

2、资金来源：财政资金。

（二）定义

1、“采购人”指采购单位。

2、“代理机构”指具备相应资格，受采购人委托，从事本次招标代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

3、“供应商”系指参加该项目磋商的单位。

（三）本次政府采购方式为：竞争性磋商

（四）供应商的资格条件

1、合格的供应商：详见须知前附表。

2、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规。

（五）磋商费用

1、供应商应承担其编制磋商响应文件和递交磋商响应文件等所涉及的有关参加本次项目磋商的一切费用。不论磋商结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务承担这些费用。

2、踏勘现场

（1）采购人将不组织供应商进行踏勘现场，供应商如认为有必要可自行前往项目所在地对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制磋商响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

（2）采购人向供应商提供的有关项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）供应商及其人员经过采购人的允许，可进入采购人的项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的各种损失、损害而产生的费用和开支承担责任。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成（竞争性磋商文件除以下内容外，采购人发出的答疑纪要和其他补充修改文件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用）

1、竞争性磋商公告

2、竞争性磋商须知及须知前附表

3、技术要求

4、合同主要条款

5、磋商响应文件格式

6、评审标准

7、补遗书及答疑纪要（如有）

（二）竞争性磋商文件的澄清

1、供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的磋商响应文件没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，根据有关条款规定，其磋商有可能被拒绝。

2、供应商在收到竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在提交磋商响应文件的截止时间前按竞争性磋商公告中载明的地址以书面形式（包括信函、邮件或传真）通知代理机构。

不论是采购人根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清，代理机构将在磋商公告发布媒体以更正公告形式发布，予以澄清或答复，澄清内容一经发出，视为已送达各供应商。供应商因未下载相关资料或未获取到完整资料而导致投标被否决的，由供应商自行承担。澄清记录作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

3、供应商在规定时间未提出疑问的，视作默认对本次磋商过程中竞争性磋商文件无疑问，采购人对其提出的问题可以不作解释。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在磋商截止日期之前，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

2、竞争性磋商文件的修改将在磋商公告发布媒体上以更正公告形式发布，修改内容一经发出，视为已送达各供应商，并对其具有约束力。

（四）竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清（答疑）记录、竞争性磋商文件修改补充通知内容均以公告发布媒体上发布的内容为准。当竞争性磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）记录内容相互矛盾时，以最后发出的通知（纪要）或修改文件为准。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足 5 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件的编制

供应商应认真审阅本竞争性磋商文件，并在接受全部条款内容后，方可参加磋商。供应商由于对竞争性磋商文件的任何误解和忽略造成损失的责任，由供应商自己负责。供应商的磋商响应文件应包括下列内容：

（一）磋商响应文件的语言

供应商提交的磋商响应文件以及与代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函件均应使用简体中文。

（二）磋商货币：人民币。

（三）报价原则：

1、本工程的报价采用固定单价。

2、报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3、供应商应按采购人提供的工程量清单计算工程量填报单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等全部费用，投标单位报价时要考虑施工现场扬尘污染防治专项费用。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

4、安全生产、文明施工费应按照省住房城乡建设主管部门的规定进行填报，在清单中单独列明，供应商不得自行降低标准，否则其申请文件将按无效投标处理。

5、投标报价中的税金、应缴纳的各种规费，应严格按照现行河北省、市建设工程计价依据及相关文件执行有关费用标准如实进行填报，不得降低标准，并计入清单指定位置，否则，其响应文件将按无效投标处理。

6、报价中暂定价或暂列金额部分必须与采购人提供的暂定价或暂定金额一致。

7、工程量清单报价表封面要加盖供应商单位公章和单位法定代表人印章或签字，并加盖注册造价工程师执业专用章（在本公司或造价咨询单位注册的），并能满足本工程的要求。

如果使用造价咨询单位注册造价工程师盖章的，工程量清单报价表封面后附协议、咨询单位的营业执照原件扫描件。

一个造价咨询单位只能为同一项目中一个单位做造价咨询业务。

8、供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、情况、道路、施工现场储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，充分考虑因地势低而需增加的雨季施工费等，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9、**投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中，否则其响应文件将按无效投标处理。**

投标人报价中“分部分项工程量清单”或“措施项目清单”的综合单价明显低于社会平均成本[参考现行河北省、市建设工程计价依据或省工程造价管理机构近期发布的工程造价信息]，应在响应文件中附报价的依据、证明材料及相关说明，无相关有效证明且不能做出合理解释的，磋商小组将认定该项报价低于成本。

“依据”是指国家相关法律、法规、规章、规范性文件；“证明材料”是指投标人与他人签署的协议、合同（应另附合同对方主体的合法营业执照扫描件）等：“相关说明”是指拟采用的周转设备费用的折旧费用及相关合法财务资料。

主要材料价格如明显低于或可能低于市场价格或其他投标人价格的，应当在响应文件中提供材料供应商低价供给的证明材料，且供应商必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商（经销商附合法营业执照扫描件），否则含有该材料的分部分项工程的综合单价将被视为低于成本。

（四）磋商响应文件的构成 响应文件应包括下列内容：

商务部分

1、投标函；

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

3、已标价工程量清单；

4、项目管理机构配备情况；

5、资格证明文件；

6、供应商需提供的其他资料。

技术部分（暗标）

施工组织设计

1、响应文件分为明标商务部分和暗标技术部分两个部分，不得将暗标技术部分内容编制到明标商务部分内，也不得将明标商务部分内容编制到暗标技术部分内。

2、暗标技术部分不得出现供应商名称、单位简称、单位商标等能直接体现供应商身份的任何信息以及评审专家可判断技术部分对应供应商的任何内容。

3、暗标技术部分均不得出现供应商名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员

名称以及其他特殊标记等。

4、暗标技术部分不得有电子签章。技术部分中不得加盖供应商公章或法定代表人印章，不得出现具体的供应商名称、供应商地址及其他能判断出供应商的内容。(不得采取任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法)。技术标中不得明示的部分以“****”（六个*）代替**

5、任何情况下，暗标技术部分不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。

6、暗标技术部分不得出现彩色内容，文字统一采用四号字体，宋体，黑色，行间距为 1.5 倍，纸张大小为 A4（210mm×297mm），页面设置为：左边距 3cm、右边距 3cm、上边距 2.5cm、下边距 2.5cm；暗标技术部分不能显示页眉、页脚、页码。

（五）磋商响应文件的式样、签署、递交

1、磋商响应文件对竞争性磋商文件条款的响应情况，必须按竞争性磋商文件规定的格式填写、盖章、签署。

供应商应使用电子交易系统提供的响应文件编制工具编制响应文件，并使用 CA 数字证书对响应文件进行加密、加盖电子印章。供应商在响应文件递交截止时间前可以对响应文件进行修改或者撤回。

响应文件采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

2、投标文件的份数

电子响应文件：1 份（电子文件无正副本区别，仅需在石家庄市公共资源交易平台上传一份电子文件即可）。

项目确定成交人后，成交人需按照招标代理机构的要求提供 3 份的纸质版响应文件，保证纸质和电子投标文件的完整性和一致性，即利用已加盖电子印章的电子投标文件直接打印纸质投标文件。

3、系统内提交的电子响应文件所附自身各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。

注：供应商响应文件中提供的证件、证书、证明材料的扫描件必须清楚可辩，否则可能会做出不利于供应商的评判，其后果由供应商自负。

4、供应商应在响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子交易系统，并在响应文件递交截止时间后由各供应商的法定代表人（单位负责人）或授权委托人登录石家庄市公共资源交易网进行解密。响应文件递交截止时间前未在电子交易系统上成功递交响应文件

的，视为未递交响应文件。供应商可自行下载响应文件并查看所上传文件的完整性，确保递交的响应文件正确无误。

（六）磋商响应文件有效期

磋商响应文件从响应文件递交截止之日起 60 日历天内有效。在特殊情况下，代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。

（七）磋商保证金

1、磋商保证金的缴纳方式及金额详见磋商须知前附表第 8 项规定，未按规定缴纳的视为无效投标。

2、保证金的退还

1)自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交人的响应保证金。

2)自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的响应保证金。

3、若发生下列情况之一，保证金不予退还：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）磋商文件规定的其他情形。

四、磋商响应文件的递交

（一）磋商响应文件的递交

供应商应按磋商须知前附表第 11 项所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

（二）磋商响应文件有下列情形之一的，代理机构不予受理：

1、未按竞争性磋商文件要求递交的磋商响应文件。

五、开标及评标

（一）开标

1）采购代理机构按照本竞争性磋商文件规定的时间、地点组织远程开标，届时供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须参加。

2）开标现场解密并宣读供应商名称以及投标函的其他内容。未宣读的投标价格和竞争性磋商文件未允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认，有重大偏离的响应文件将被拒绝。

（二）评标

1）评标的依据

本竞争性磋商文件和响应文件。

2）评标原则

评标将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的有关规定，公平、公正、科学、择优的原则进行。

3）评标组织

磋商小组由 3 人（含）以上单数组成，磋商小组由采购人代表和评标专家库中随机抽取的技术、经济等有关方面的专家组成。与供应商有隶属和利益关系的专家不能担任评委。

4）评标内容

磋商小组从投标报价、施工部署、施工方案及主要技术措施、施工工期及施工进度计划、施工进度计划的保证措施、质量目标及保证措施、项目班子组成情况、主要机具装备计划、劳动力安排计划、安全生产及文明施工、扬尘治理等内容对供应商的响应文件进行综合评审。

5）评标程序

（1)磋商小组首先按照竞争性磋商文件第六部分 评审标准规定剔除无效标书。

（2）磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评标办法进行打分，具体评分办法见第六部分 评审标准。

六、成交通知书

成交人在成交公告发布同时领取成交通知书。如未按期领取而产生的一切后果，均由成交人自行承担。

七、保密及其他注意事项

1、评审是磋商工作的重要环节，评审在磋商小组内独立进行。

2、供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

3、在开标会开始直至成交公告发布之前，供应商不得向磋商小组询问评审情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

4、评审过程中，磋商小组不得与供应商私下交换意见。在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人，不得将磋商情况进行泄露。

八、合同

1、供应商与采购人签订合同时，需供应商提供“成交通知书”原件，以备查验其中标身份，并作为合同一部分方可进行合同签订活动，自成交通知书发出之日起 30 日

内需中标供应商认领成交通知书并与采购人签订合同,中标人未认领成交通知书放弃中标资格的采购人应重新招标采购或依照相关法规处理。

2、如成交人或采购人不按要求按时签订合同或拒绝签订合同，则按违约处理。成交人违约，采购人有权扣留其保证金，并向监管部门报告。采购人违约，则按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

3、如遇成交人违约，采购人可以从成交候选人中按顺序排名顺延重新选定成交人或重新招标；

4、竞争性磋商文件、磋商响应文件、供应商的磋商现场确认文件，均作为签订合同之依据。

九、代理服务费

1、招标代理服务费按照原计价格［2002］1980 号文件标准，由成交人在领取成交通知书时一次付清。

十、询问和质疑

1、投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

2、招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，确保授予合同过程的公平公正。

3、投标人对磋商文件条款或技术、商务有异议的，应当在开标前有效期限内通过澄清或修改程序提出。

4、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

5、质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动供应商，质疑应当以书面形式向采购人提出，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

7、本项目接受质疑函的方式：现场递交。联系电话：19831403578。地址：石家庄易盛工程项目管理有限公司。

8、质疑书应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

9、按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。质疑时供应商应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）质疑书没有法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）其它不符合受理条件的情形。

11、采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

12、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管部门进行投诉。

十一、未尽事宜

本竞争性磋商文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三部分 技术要求

一、项目概况

本项目内容为：新乐市消防救援大队(南环路消防站)食堂改造项目

二、技术标准和要求

（一）承包范围：工程量清单内全部内容

（二）工期：90 日历天

（三）质量要求：合格

（四）适用规范、标准和规程

1、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

2、除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

（五）安全文明施工

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

三、工程量清单（另附）

工程项目总价表

工程名称：新乐市消防救援大队食堂改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中：（元）	
			规费	安全生产、文明施工费
1	新乐市消防救援大队食堂改造项目 合计			
1.1	新乐市消防救援大队食堂改造项目 工程费			
1.2	新乐市消防救援大队食堂改造项目 设备费及其税金		/	/
/	合　　计			

单项工程费汇总表

工程名称：新乐市消防救援大队食堂改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名　　称	合计	其中：(元)	
			规费	安全生产、文明施工费
1	新乐市消防救援大队食堂改造项目 合计			
1.1	土建工程 合计			
1.2	电气工程 合计			
1.3	给排水工程 合计			
1.4	通风空调工程 合计			
1.5	采暖燃气工程 合计			
1.6	消防工程 合计			
/	合　计(不含设备费)			

单位工程费汇总表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道的水压试验及水冲洗	m	25.68		
2	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道的水压试验及水冲洗	m	73.86		
3	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道的水压试验及水冲洗	m	25.8		
4	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道的水压试验及水冲洗	m	106.91		

5	031005006001	地板辐射采暖	1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质、规格:PE-RT阻氧耐高温聚乙烯管S5 De20*2.0mm,承压能力0.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道的水压试验及水冲洗 6.地暖保温材料：带铝箔反射层挤塑聚苯板20mm厚、0.2厚真空镀铝聚脂薄膜、苯板条	m2	388.04		
6	031005007001	热媒集配装置	1.名称：1环回路分集水器	台	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2.规格：De20				
7	031005007004	热媒集配装置	1.名称：2环回路分集水器 2.规格：De20	台	2		
8	031005007002	热媒集配装置	1.名称：3环回路分集水器 2.规格：De20	台	3		
9	031005007003	热媒集配装置	1.名称：4环回路分集水器 2.规格：De20	台	1		
10	031003001001	螺纹阀门	1.安装位置:室内 2.类型:闸阀 3.材质:铜质 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接	个	2		
11	031003001004	螺纹阀门	1.安装位置:室内 2.类型:闸阀 3.材质:铜质 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接	个	4		

12	031003001006	螺纹阀门	1.安装位置:室内 2.类型:电热式恒温控制阀 3.材质:铜质 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接	个	7		
13	031003001002	螺纹阀门	1.安装位置:室内 2.类型:自动排气阀 3.材质:铜质 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接	个	6		
14	031003001003	螺纹阀门	1.安装位置:室内 2.类型:截止阀 3.材质:铜质 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接	个	21		
15	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32	个	2		
16	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:28mm 3.管道外径:φ57 以下	m3	0.67		
17	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:32mm	m3	0.74		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3.管道外径:φ57 以下				
18	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.防腐除锈要求：手工除轻锈，刷防锈漆一遍，面漆两遍	kg	42.58		
19	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1		

/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	031302001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	031302B01001	冬季施工增加费	
2	031302B02001	雨季施工增加费	
3	031302002001	夜间施工增加	
4	031302004001	二次搬运费	
5	031302B03001	生产工具用具使用费	
6	031302B04001	检验试验配合费	
7	031302B05001	工程定位复测场地清理费	
8	031302B06001	停水停电增加费	
9	031302006001	已完工程及设备保护费	
10	031302007001	高层施工增加	
11	031302B07001	垂直运输费	
12	031302B08001	施工与生产同时进行增加费用	
13	031302B09001	有害环境中施工增加费	
14	031301017001	脚手架搭拆	
	/	小计	

其他项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	0.00
2.1	材料暂估价	/
2.2	设备暂估价	/
2.3	专业工程暂估价	0.00
3	总承包服务费	
4	计日工	
/	合　计	

暂列金额明细表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂定金额（元）	备注
1		0	
/	合计	0	

暂估价表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	暂估价名称	规格或工程内容	单位	暂估价(元)	备注
3	专业工程暂估价	/	/	/	
3.1					
/	小计	/	/		

主要材料、设备明细表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：采暖燃气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	
2	机械费进项税额	
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	
5	其他以费率计算的措施费进项税额	
6	企业管理费进项税额	
7	暂列金额进项税额	
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
合计		

单位工程费汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AP 3.规格:800*800*300 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.安装方式:明装，下皮距地 1.5m	台	1		
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2AL 3.规格:550*600*120 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、无端子外部接线 4mm2 5.安装方式:明装，下皮距地 1.8m	台	1		
3	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AP-CF 3.规格:550*600*120 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、无端子外部接线 4mm2 5.安装方式:明装，下皮距地 1.8m	台	1		
4	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:HZ-PD-C8(C4) 3.规格:消防设备厂成套提供 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.安装方式:明装，下皮距地 1.8m	台	1		
5	030412005001	荧光灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:具体参数详见图纸 3.安装形式:吸顶	套	4		
6	030412005004	荧光灯	1.名称:单管节能型荧光灯 2.规格:220V 1*28W 3.安装形式:吸顶	套	1		
7	030412005003	荧光灯	1.名称:双管节能型荧光灯 2.规格:220V 2*28W 3.安装形式:吸顶	套	39		

8	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格:220V 2*28W 3.安装形式:吸顶	套	17		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED 光源 36V 1W 3.安装形式:壁装,门框上方 0.2m	套	2		
10	030412004002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED 光源 36V 1W 3.安装形式:壁装,门框上方 0.2m	套	2		
11	030412004003	装饰灯	1.名称:单面右向疏散指示灯 2.型号:LED 光源 36V 1W 3.安装形式:壁装,底距地 0.5m	套	6		
12	030412004004	装饰灯	1.名称:单面左向疏散指示灯 2.型号:LED 光源 36V 1W 3.安装形式:壁装,底距地 0.5m	套	11		
13	030412004006	装饰灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:LED 光源 36V 1W 3.安装形式:壁装,底距地 0.5m	套	2		
14	030412004005	装饰灯	1.名称:疏散照明灯(A 型) 2.型号:LED 光源 36V 3W 室外为 IP67 型 平时不亮 3.安装形式:壁装,底距地 2.2m	套	17		
15	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地 1.3 米	个	7		
16	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底	个	1		

			边距地 1.3 米				
17	030404034006	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地 1.3 米	个	7		
18	030404034004	照明开关	1.名称:延时开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地 1.3 米	个	2		
19	030404034005	照明开关	1.名称:室温温控器 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距	个	7		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地 1.3 米				
20	030404035001	插座	1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地 0.3 米	个	36		
21	030404035006	插座	1.名称:防溅型安全型二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地 0.3 米	个	2		
22	030404035004	插座	1.名称:安全型二、三极插座-电热水器 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,底边距地 1.3 米	个	1		
23	030404035005	插座	1.名称:带开关安全型空调柜机插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装,底边距地 1.3 米	个	7		
24	030404018001	插座箱	1.名称:插座箱 2.规格:具体参数详见图纸	台	2		
25	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	61		
26	030411006003	接线盒	1.名称:铁质接线盒	个	40		
27	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒	个	63		

28	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC100 4.配置形式:暗配	m	9.41		
29	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC100 4.配置形式:明配	m	4.44		
30	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	235.89		
31	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配	m	13.85		
32	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管	m	766.79		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3.规格:PC20 4.配置形式:暗配				
33	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*95+E50	m	5.8		
34	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2	m	2115.97		
35	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:4mm2	m	512.27		
36	030411004008	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:6mm2	m	80.76		
37	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm2	m	501.65		

38	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV-4*95+E50	个	2		
39	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1		
		防雷接地					
40	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿女儿墙上敷设	m	98.69		
41	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:沿屋面上敷设	m	32		
42	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质:利用结构柱内大于等于 D16 两根或不小于 D10 四根以上主筋焊接做防雷引下线	m	103.4		
43	080808004001	接地端子箱（板）	1.名称:等电位接地端子箱 MEB 2.规格:详见图纸 3.安装方式:明装,底边距	台	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地 0.3 米				
44	080808004002	接地端子箱（板）	1.名称:辅助等电位端子板-LEB 2.规格:详见图纸 3.安装方式:暗装,底边距地 0.3 米	台	1		
45	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	148.62		
46	030409003002	测试点	1.名称：接地测试卡子	处	4		
47	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1		
		弱电					
48	030502001001	机柜、机架	1.名称:TX 2.规格:440*360*75	台	1		

49	030502001002	机柜、机架	1.名称:JK 2.规格:型号尺寸由厂商提供	台	1		
50	030502001003	机柜、机架	1.名称:VH 2.规格:型号尺寸由厂商提供	台	1		
51	040205020001	监控摄像机	1.名称:摄像机 2.规格、型号:甲方自定 3.支架形式:暗装,底盒底边距地 2.4m	台	11		
52	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座(单口) 2.规格:甲方自定 3.安装方式:暗装,底边距地 0.3m	个	10		
53	030502012002	信息插座	1.名称:电视插座(单口) 2.规格:甲方自定 3.安装方式:暗装,底边距地 0.3m	个	10		
54	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒	个	31		
55	030411002001	桥架	1.名称:弱电用金属桥架 2.规格:150*100	m	68.56		
56	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC50 4.配置形式:暗配	m	4.99		
57	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	196.32		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配	m	6.48		
59	031103008001	光缆	1.敷设方式:管内穿线 2.型号:UTP5	m	312.34		
60	030505005001	射频同轴电缆	1.敷设方式:管内穿线 2.名称:SYWV-75-5	m	766.1		
61	030411004006	配线	1.敷设方式:管内穿线 2.名称:WDZ-BYJ-2.5	m	994.16		

/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	031302001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	031302B01001	冬季施工增加费	
2	031302B02001	雨季施工增加费	
3	031302002001	夜间施工增加	
4	031302004001	二次搬运费	
5	031302B03001	生产工具用具使用费	
6	031302B04001	检验试验配合费	
7	031302B05001	工程定位复测场地清理费	
8	031302B06001	停水停电增加费	
9	031302006001	已完工程及设备保护费	
10	031302007001	高层施工增加	
11	031302B07001	垂直运输费	
12	031302B08001	施工与生产同时进行增加费用	
13	031302B09001	有害环境中施工增加费	
14	031301017001	脚手架搭拆	
	/	小计	

其他项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	0.00
2.1	材料暂估价	/
2.2	设备暂估价	/
2.3	专业工程暂估价	0.00
3	总承包服务费	
4	计日工	
/	合　计	

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂定金额（元）	备注
1		0	
/	合计	0	

暂估价表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	暂估价名称	规　　格 或工程内容	单位	暂估价 (元)	备注
3	专业工程暂估价	/	/	/	
3.1					
/	小计	/	/		

主要材料、设备明细表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	
2	机械费进项税额	
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	
5	其他以费率计算的措施费进项税额	
6	企业管理费进项税额	
7	暂列金额进项税额	
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
合计		

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN20 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒	m	2.35		
2	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN25 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒	m	7.65		
3	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN20 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒	m	5.37		
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN25 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒	m	24.56		

5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN32 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒	m	6.15		
6	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN40 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计	m	5.54		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求:水压试验及冲洗消毒				
7	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR 塑料管 S5.0 DN50 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒	m	11.08		
8	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.防腐除锈要求：手工除轻锈，红丹防锈漆一道，灰色面漆两道	kg	16.12		
9	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:被套管管径 DN50	个	1		
10	031003001001	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:截止阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接	个	1		

11	031003001010	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:截止阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接	个	1		
12	031003001003	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:止回阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接	个	1		
13	031003001011	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:止回阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接	个	1		
14	031003001007	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:闸阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接	个	1		
15	031003001004	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:水表 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031003001012	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:水表 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
17	031003001006	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:截止阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接	个	1		

18	031003001013	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:截止阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接	个	2		
19	031003001008	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:止回阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接	个	1		
20	031003001009	螺纹阀门	1.安装部位:室内 2.类型:截止阀 3.材质:铜芯 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接	个	1		
		排水					
21	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC 排水管 De50 4.连接形式:承插粘接	m	5.29		
22	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC 排水管 De75 4.连接形式:承插粘接	m	9.67		
23	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC 排水管 De110 4.连接形式:承插粘接	m	42.49		
24	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通UPVC 排水管 De160 4.连接形式:承插粘接	m	3.05		
25	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管	个	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价

			2.材质:钢制 3.规格:被套管管径De110				
		卫生洁具					
26	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:普通地漏 2.型号、规格:De160	个	1		
27	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:普通地漏 2.型号、规格:De110	个	1		
28	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:普通地漏 2.型号、规格:De75	个	11		
29	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:罩式排水栓 2.型号、规格:De110	个	1		
30	031004006001	大便器	1.名称:埋入式液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2.规格型号:详见09S304-90图集	组	4		
31	031004007001	小便器	1.名称:立式小便器 2.规格型号:详见图纸	组	4		
32	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格型号:详见图纸	组	2		
33	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:污水池 2.规格型号:详见09S304-20(乙型)图集	组	1		
34	031004008002	其他成品卫生器具	1.名称:消毒柜 2.规格;容量: 260L,功率为 1350W，消毒方式为上层臭氧，中层中温保洁烘干下层光波+远红外高温消毒，烘干方式为中温;烘干浴霸:防水等级:IPX5 级，全铝机身，功率 2600W;	组	1		
35	031004008003	其他成品卫生器具	1.名称:洗涤槽	组	1		
36	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.规格型号:详见图纸	套	8		
37	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:电热水器 2.规格：80L	台	3		
38	031006014001	直饮水设备	1.名称:家用式饮水机	套	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	031302001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	031302B01001	冬季施工增加费	
2	031302B02001	雨季施工增加费	
3	031302002001	夜间施工增加	
4	031302004001	二次搬运费	
5	031302B03001	生产工具用具使用费	
6	031302B04001	检验试验配合费	
7	031302B05001	工程定位复测场地清理费	
8	031302B06001	停水停电增加费	
9	031302006001	已完工程及设备保护费	
10	031302007001	高层施工增加	
11	031302B07001	垂直运输费	
12	031302B08001	施工与生产同时进行增加费用	
13	031302B09001	有害环境中施工增加费	
14	031301017001	脚手架搭拆	
	/	小计	

其他项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	0.00
2.1	材料暂估价	/
2.2	设备暂估价	/
2.3	专业工程暂估价	0.00
3	总承包服务费	
4	计日工	
/	合　计	

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂定金额（元）	备注
1		0	
/	合计	0	

暂估价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	暂估价名称	规格 或工程内容	单位	暂估价 (元)	备注
3	专业工程暂估价	/	/	/	
3.1					
/	小计	/	/		

主要材料、设备明细表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	
2	机械费进项税额	
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	
5	其他以费率计算的措施费进项税额	
6	企业管理费进项税额	
7	暂列金额进项税额	
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
合计		

单位工程费汇总表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630*250mm 5.板材厚度:0.75mm	m2	5.61		
2	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*250mm 5.板材厚度:0.75mm	m2	1.91		
3	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:400*400mm 5.板材厚度:0.5mm	m2	1.12		
4	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*320mm 5.板材厚度:0.5mm	m2	0.6		
5	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ200mm 5.板材厚度:0.5mm	m2	0.47		
6	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ160 5.板材厚度:0.5mm	m2	0.6		
7	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Φ120 5.板材厚度:0.5mm	m2	2.09		
8	030702008001	柔性软风管	1.名称:帆布软连接	m2	2.41		
9	031201003001	金属结构刷油	1.刷油位置：风管支架 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种:防锈漆	kg	43.74		

			一道，面漆两道				
10	030108003001	轴流通风机	1.名称:天花板用管道式换气扇 2.规格:PF-140/220V-0.032KW-140mΦR/h-190Pa-46dB(A	台	3		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			)				
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400	个	1		
12	030701003001	空调器	1.名称:落地式空调	台	3		
13	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ200	个	1		
14	030108001001	离心式通风机	1.名称:CF 型厨房排油烟管道风机（含支架） 2.规格:CF-3.5/380V-2.2KW-1450r/min-5360mΦR/h-633Pa-68dB(A)-110kg	台	1		
15	030108001002	离心式通风机	1.名称:CF 型厨房排油烟管道风机（含支架） 2.规格:CF-3.5/380V-0.75KW-1450r/min-2844mΦR/h-362Pa-59dB(A)-58kg	台	1		
16	030108001003	离心式通风机	1.名称:油烟净化器（含支架） 2.规格:CF-8/ 380V-0.160KW-8000mΦR/h-120Pa	台	1		

/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	031302001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	031302B01001	冬季施工增加费	
2	031302B02001	雨季施工增加费	
3	031302002001	夜间施工增加	
4	031302004001	二次搬运费	
5	031302B03001	生产工具用具使用费	
6	031302B04001	检验试验配合费	
7	031302B05001	工程定位复测场地清理费	
8	031302B06001	停水停电增加费	
9	031302006001	已完工程及设备保护费	
10	031302007001	高层施工增加	
11	031302B07001	垂直运输费	
12	031302B08001	施工与生产同时进行增加费用	
13	031302B09001	有害环境中施工增加费	
14	031301017001	脚手架搭拆	
	/	小计	

其他项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	0.00
2.1	材料暂估价	/
2.2	设备暂估价	/
2.3	专业工程暂估价	0.00
3	总承包服务费	
4	计日工	
/	合　计	

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂定金额（元）	备注
1		0	
/	合计	0	

暂估价表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	暂估价名称	规格 或工程内容	单位	暂估价 (元)	备注
3	专业工程暂估价	/	/	/	
3.1					
/	小计	/	/		

主要材料、设备明细表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	
2	机械费进项税额	
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	
5	其他以费率计算的措施费进项税额	
6	企业管理费进项税额	
7	暂列金额进项税额	
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
合计		

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	1.一层部分墙体拆除	m3	61.66		
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1.隔墙拆除	m2	30.63		
3	011605001001	平面块料拆除	1.一层原块料地面拆除	m2	202.35		
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1.一层内墙面抹灰基层拆除	m2	94.36		
5	011610002001	金属门窗拆除	1.一层原有门拆除	樘	6		
6	011610002002	金属门窗拆除	1.一层原有窗拆除	樘	6		
7	011607001001	屋顶拆除	1.屋顶预制空心楼板拆除	m2	249.49		
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑	m3	150.75		
		土石方工程					
9	010101001002	机械钎探	1.机械钎探	m2	177.66		
10	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 3.在基底标高 300mm 以内的土需人工清槽 4.清单量等于定额量	m3	264.18		
11	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:2:8 灰土 3.清单量等于定额量	m3	192.69		
12	010501002003	带形基础	1.外隔墙基础 3:7 灰土	m3	6.07		
13	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑	m3	71.49		
		钢结构工程					
14	010516001001	预埋螺栓	1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:M30 地脚螺栓 3.材质：Q235B	t	0.653		
15	010516002001	预埋铁件	1.钢梯基础预埋件	t	0.03		
16	010516001002	螺栓	钢框架、梁连接螺栓 1.高强度螺栓 2.M20（10.9 级摩擦型） 3.表面采用喷砂处理，接触面抗滑移系数 4.0	套	564		

17	010603001001	实腹钢柱	钢柱（3t 及以下） 1.柱类型:箱型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈：除锈等级要求达到 Sa2.5 级标准，并按照 GB/t8923 中规定执行 4.含制作安装 5.具体做法及指标见图纸	t	14		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010604001001	钢梁	钢梁（0.5t 及以下） 1.梁类型:H 型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈：除锈等级要求达到 Sa2.5 级标准，并按照 GB/t8923 中规定执行 4.含制作安装 5.具体做法及指标见图纸	t	4.57		
19	010604001002	钢梁	钢梁（1.5t 及以下） 1.梁类型:H 型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈：除锈等级要求达到 Sa2.5 级标准，并按照 GB/t8923 中规定执行 4.含制作安装 5.具体做法及指标见图纸	t	28.789		

20	010606008001	钢梯	钢楼梯 1.材质：Q355B 2.梯柱规格：HW250*250*9*14 3.梯梁规格：HN400*200*8*13 4.休息平台处钢板加劲肋采用[10，做法见 15J401 5.其他参图集 15J401-XT1a（14）180*225（改为2275）	t	1.569		
21	010605001001	钢板楼板	钢筋桁架楼承板 1.压型钢板 2.型号：HB1-90 3.厚度 0.5mm 镀锌板（镀锌层两面不小于 120g/㎡） 4.上弦腹杆下弦钢筋分别为 HRB400 级 8,4.5,8	m2	547.49		
22	010516001003	栓钉	栓钉 1.规格为 M16，L=65 2.具体做法及指标见图纸	套	3900		
23	011407005001	金属构件刷防火涂料	防火涂料 1.防火涂料等级要求：满足《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017) 2.钢柱，厚型防火涂料 3.耐火极限不小于 2.5 小时	m2	140.73		
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	防火涂料 1.防火涂料等级要求：满足《建筑钢结构防火技术	m2	691.27		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范》(GB51249-2017) 2.钢梁，超薄型防火涂料 3.耐火极限 1.5 小时				

25	011407005003	金属构件刷防火涂料	防火涂料 1.防火涂料等级要求：满足《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017) 2.楼板、屋面板，超薄型防火涂料 3.耐火极限不小于 1 小时	m2	547.49		
26	011405001001	金属面油漆	1.钢构件 ST2 级防腐涂层 2.底漆一遍，铁红 C53-31 红丹醇酸防锈漆，干漆膜厚度 30-35 微米 3.中间漆一遍，云铁醇酸防锈漆，干漆膜厚度 30-35 微米 4.面漆两遍，灰色 C04-42 醇酸调和漆，干漆膜厚度 40-50 微米	t	41.759		
		砌筑工程					
27	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15 混凝土实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4.位置:正负 0 以下外隔墙基础 5.采用预拌砂浆	m3	6.04		
28	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5 蒸压加气混凝土砌块 2.位置：正负 0 以上 3.砂浆强度等级:Ma7.5 专用砂浆砌筑 4.采用预拌砂浆	m3	41.99		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
29	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送	m3	12.28		
30	010501001002	垫层	内隔墙基础 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送	m3	4.92		
31	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:预拌	m3	1.72		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送				
32	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	55.36		
33	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送	m3	6.19		
34	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	0.28		
35	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	0.14		
36	010507007001	柱脚二次浇注	1.混凝土种类:预拌细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 不可收缩细石混凝土二次灌浆	m3	0.21		
37	010507007002	混凝土包钢柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	0.2		
38	010505003002	楼承板浇筑	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	63.44		
39	010505003003	平板-风井	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	0.21		
40	010503005001	过梁-现浇	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送	m3	0.83		
41	010505006001	栏板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送	m3	0.34		
42	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送	m3	3.96		

43	010503004001	圈梁-有水房间上翻	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 细石混凝土 3.含泵送	m3	1.2		
44	010503004002	圈梁-门槛	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送	m3	0.1		
45	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10	t	0.308		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以内 一级钢（含砌体加筋）				
46	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 以内 三级钢	t	3.832		
47	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ20 以内 三级钢	t	2.209		
		门窗工程					
48	010802003001	钢质防火门	1.乙级钢质防火门 2.配套五金件等 3.包含制作、安装	m2	2.4		
49	010802003002	钢质防火门	1.丙级钢质防火门 2.配套五金件等 3.包含制作、安装	m2	1.68		
50	010802001001	金属(塑钢)门	1.65 系塑钢平开半玻门 2.中空玻璃（6mm 低透光热反射+12mm 空气+6mm 透明） 3.包含制作、安装、五金件等	m2	3.6		
51	010802001004	金属(塑钢)门	1.65 系塑钢平开半玻门 2.6 厚单层玻璃 3.包含制作、安装、五金件等	m2	7.56		
52	010802001002	金属(塑钢)门	1.65 系塑钢平开全玻门 2.中空玻璃（6mm 低透光热反射+12mm 空气+6mm 透明） 3.包含制作、安装、五金件等	m2	18.87		

53	010802001003	金属(塑钢）门	1.65 系塑钢推拉半玻门 2.中空玻璃（6mm 低透光热反射+12mm 空气+6mm 透明） 3.包含制作、安装、五金件等	m2	3.99		
54	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.65 系塑钢平开窗 2.中空玻璃（6mm 低透光热反射+12mm 空气+6mm 透明） 3.包含制作、安装、五金件等 4.含纱扇	m2	81.99		
55	010807003001	金属百叶窗	1.屋顶风井防雨百叶窗	m2	2.28		
		屋面及防水工程					
56	010902B01001	屋面上　人孔盖	1.屋面检修孔：	个	1		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12J5-1-A15-1				
57	010902001001	屋面卷材防水	不上人保温屋面 1.40 厚 C20 细石混凝土随打随抹平 2.10 厚 1:3 水泥砂浆隔离层 3.3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材（附加防水层≥250） 4.基层处理剂一道 5.20 厚 1：2.5 水泥砂浆随打随抹光 6.1:6 水泥焦渣找 2%坡，最薄处 30 厚 7.100 厚挤塑聚苯板保温层（保温另计） 8.楼承板楼面	m2	271.83		
58	010902003001	屋面刚性层	1.屋顶风井 20 厚 1：3 水泥砂浆抹面掺 4%防水粉	m2	4.6		
		保温、隔热、防腐工程					

59	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁、挑檐下、女儿墙、风道出屋面等 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚无机保温砂浆 3.20厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱纤维网格布	m2	101.75		
60	011001003004	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:门窗侧壁、挑檐下 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚无机保温砂浆	m2	49.03		
61	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚岩棉板	m2	654.84		
62	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚挤塑聚苯板保温层	m2	222.35		
63	011001001002	保温隔热屋面-防火隔离带	1.100厚防火岩棉板	m2	48.74		
		外装工程					
64	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 1.刷专用界面剂一遍 2.9厚2:1.8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	639.23		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布				
65	011407001004	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 1.涂饰底层涂料 2.涂饰主层涂料 3.涂饰面层涂料两遍	m2	713.58		
		内装工程					
		楼地面					

66	011101001001	水泥砂浆楼地面	一层楼梯间电气间 1.20 厚 1:2 水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.60 厚 C20 混凝土垫层 4.150 厚 3:7 灰土 5.素土夯实	m2	25.11		
67	011102003001	块料楼地面	一层餐厅、储藏间 1.10 厚地砖（防滑地砖）铺平拍实，水泥浆擦缝 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.按设计要求敷设加热盘管后，填 50 厚豆石混凝土，表面拍实，抹平（豆石粒径不大于 12mm） 5.0.2 厚真空镀铝聚脂薄膜（安装另计） 6.20 厚表面带铝箔反射层的挤塑聚苯板（30kg/m³）（安装另计） 7.1.5 厚 JS 防水涂料防潮层 8.20 厚 1:3 水泥砂浆找平 9.素水泥浆一道 10.60 厚 C20 混凝土垫层 11.150 厚 3:7 灰土 12.素土夯实	m2	156.28		
68	011102003004	块料楼地面	一层厨房主食库副食库 1.10 厚地砖（防滑地砖）铺平拍实，水泥浆擦缝 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5 厚 JS 防水涂料防水层 4.最薄处 30 厚细石混凝土找坡层抹平，找坡 1%	m2	66.71		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价

			5.素水泥浆一道 6.60 厚 C20 混凝土垫层 7.150 厚 3:7 灰土 8.素土夯实				
69	011102003003	块料楼地面	二层健身馆 1.10 厚地砖（防滑地砖）铺平拍实，水泥浆擦缝 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.按设计要求敷设加热盘管后，填 50 厚豆石混凝土，表面拍实，抹平（豆石粒径不大于 12mm） 5.0.2 厚真空镀铝聚脂薄膜（安装另计） 6.20 厚表面带铝箔反射层的挤塑聚苯板（30kg/m³）（安装另计） 7.1.5 厚 JS 防水涂料防潮层 8.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 9.楼承板楼面	m2	206.41		
70	011102003002	块料楼地面	卫生间、淋浴间、更衣室、梳洗室 1.10 厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5 厚 JS 防水涂料防水层 4.按设计要求敷设加热盘管后，填 50 厚（最薄处）豆石混凝土（豆石粒径不大于 12mm），随打随抹平，找坡 1%（安装另计） 5.0.2 厚真空镀铝聚脂薄膜（安装另计） 6.20 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（安装另计） 7.1.5 厚 JS 防水涂料防潮层 8.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 9.素水泥浆一道 10.楼承板楼面	m2	34.69		
		踢脚					
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011105001001	水泥砂浆踢脚线	12J1 踢 1C(楼梯间、电气间) 1.2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.10 厚 1:3 水泥砂浆 3.6 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光	m2	2.65		
72	011105001002	水泥砂浆踢脚线	12J1 踢 1C(楼梯休息平台、踏步) 1.2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.10 厚 1:3 水泥砂浆 3.6 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光	m2	0.88		
73	011105003001	块料踢脚线	12J1 踢 3C(储藏间、健身馆、餐厅) 1.2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.7 厚 1:3 水泥砂浆 3.6 厚 1:2 水泥砂浆 4.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5.3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 6.5~7 厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	14.22		
		内墙面					
74	011201001001	墙面一般抹灰	12J1 内墙 3（健身馆、储藏间、楼梯间、电气间、餐厅） 1.刷界面剂一道 2.9 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.6 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆抹平	m2	547.59		

75	011204003001	块料墙面	12J1 内墙 6（卫生间、淋浴间、梳洗室、更衣室、厨房、主食库、副食库） 1.2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.9 厚 1:3 水泥砂浆压实抹平 3.1.5 厚聚氨酯防水涂料（I）型 4.配套专用胶粘剂 5.5 厚釉面砖，填缝剂填缝	m2	265.5		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011201001002	墙面一般抹灰	电井 1.20 厚 1:2.5 水泥砂浆内掺 5%的防水粉或防水剂	m2	10.44		
77	011407001003	墙面喷刷涂料	楼梯间、储藏间、电气间、健身馆、餐厅 1.刮腻子两遍 2.白色无机涂料两遍	m2	547.59		
		天棚					
78	011301001001	天棚抹灰	12J1 顶 5（储藏间、楼梯间、电气间） 1.5 厚 1:1;4 水泥石灰砂浆打底 2.3 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆抹平	m2	66.85		
79	011302001001	吊顶天棚	12J1 棚 6（健身馆、餐厅） 1.轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距 900~1000，次龙骨中距 500 或 600，横撑龙骨中距 500~600 2.8~9 厚 PVC 板面层，用自攻螺丝固定	m2	331.52		
80	011302001002	吊顶天棚	棚 15（卫生间、淋浴间、更衣室、梳洗室、厨房、主食库、副食库） 1.配套金属龙骨 2.铝合金方（矩）形板（300*300）	m2	101.14		
81	011407002001	天棚喷刷涂料	储藏间、电气间、楼梯间 1.面层涂白色无机涂	m2	66.85		

			料				
		其他工程					
82	010902004001	屋面排水管	1.专用 UPVC110 管 2.做法见：12J5-1-E2-6/E3-D	m	22.05		
83	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮）	砌体墙墙身防潮 1.20 厚 1：2.5 水泥砂浆掺 3%防水粉于地面下 60mm 处	m2	9.04		
84	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.不同材质交接处钉钢丝网	m2	28.8		
85	011210005001	成品隔断	1.小便器三聚氰胺板隔断做法参 12J11-106-4	m2	1.04		
86	011210005002	成品隔断	1.厕所三聚氰胺板隔断做法参 12J11-101-2，高度≥1.8m	m2	15.12		
87	011502007001	塑料装饰线	滴水槽做法参见	m	41		
/	/	本页小计	/	/	/	/	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12J3-1-A17-1				
88	011001003003	保温隔热墙面	地下贴临土壤外墙做法参 12J2-C6-2	m2	27.48		
89	010503004003	上人爬梯	上人爬梯 1.C30 砼标高范围 4.425~8.55 2.预埋Φ20 间距 300 钢筋 3.其他详见图纸	步	5		
90	011107001001	石材台阶平台面	花岗岩台阶-平台，参图集 12J9-1-102-6 1.20~25 厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2.30 厚 1：4 干硬性水泥砂浆 3.素水泥结合层一道 3.60 厚 C20 混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒 1:1 水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡 1% 4.300 厚粗砂防冻涨垫层	m2	2.4		

			5.素土夯实				
91	010902008001	女儿墙泛水	12J5-A10-B 1、材质：金属压条20*2 2、部位：屋面	m	97.47		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		脚手架					
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:外墙装饰脚手架 2.搭设高度 7.8m	m2	726.59		
2	011701003001	里脚手架	1.内墙砌筑脚手架 2.搭设高度:3.6m 以内	m2	194.13		
3	011701B03001	简易脚手架	1.内墙面装饰脚手架	m2	981.75		
4	011701B03002	简易脚手架	1.天棚装饰脚手架	m2	497.05		
		模板					
5	010404001001	垫层	1.垫层模板	m2	16.62		
6	011702001001	独立基础	1.独立基础模板	m2	59.4		
7	011702008002	圈梁	1.圈梁模板	m2	15.29		
8	011702002001	构造柱	1.构造柱模板	m2	86.68		
9	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	3.44		
10	011702006001	矩形梁	1.梁模板	m2	1.68		
11	011702025001	其他现浇构件	1.压顶模板	m2	39.37		
12	011702016001	平板	1.楼承板模板	m2	19.42		
13	011702009001	现浇过梁	1.过梁模板	m2	13.99		
14	011702008001	圈梁	1.有水房间上返及门槛模板	m2	15.5		
15	011702021001	栏板	1.栏板模板	m2	6.53		
		垂直运输工程					
16	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:预制排架 2.建筑物檐口高度、层数:二层，檐高 7.2m	m2	580.33		
		大型机械一次安拆及场外运输费					
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:包含挖掘机、起重机但不限于此两种机械，施工单位自行考虑	台次	1		

/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	011707001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	011707B01001	冬季施工增加费	
2	011707B02001	雨季施工增加费	
3	011707002001	夜间施工增加费	
4	011707004001	二次搬运费	
5	011707B03001	生产工具用具使用费	
6	011707B04001	检验试验配合费	
7	011707B05001	工程定位复测场地清理费	
8	011707B06001	停水停电增加费	
9	011707007001	已完工程及设备保护费	
10	011707B07001	施工与生产同时进行增加费用	
11	011707B08001	有害环境中施工增加费	
	/	小计	

其他项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	49101.73
2.1	材料暂估价	/
2.2	设备暂估价	/
2.3	专业工程暂估价	49101.73
3	总承包服务费	
4	计日工	
/	合　计	

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	0	
/	合计	0	

暂估价表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	暂估价名称	规　　格 或工程内容	单位	暂估价 (元)	备注
3	专业工程暂估价	/	/	/	
3.1	外墙装饰板	外墙立面装饰铝板 1.（暖黄色铝板、深咖色铝板钢结构雨蓬由具有相应资质的厂家进行二次装修设计），结算据实		49101.73	
/	小计	/	/	49101.73	

主要材料、设备明细表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	
2	机械费进项税额	
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	
5	其他以费率计算的措施费进项税额	
6	企业管理费进项税额	
7	暂列金额进项税额	
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
合计		

单位工程费汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	其中：（元）		
					人工费	材料费	机械费
1	分部分项工程量清单计价合计	/	/				
2	措施项目清单计价合计	/	/				
2.1	单价措施项目工程量清单计价合计	/	/				
2.2	其他总价措施项目清单计价合计	/	/				
3	其他项目清单计价合计	/	/		/	/	/
4	规费	直接费中的人工费+机械费			/	/	/
5	安全生产、文明施工费	不含税金和安全生产、文明施工的建安造价			/	/	/
6	税前工程造价	不含税金的建安造价	/				
6.1	其中：进项税额	见增值税进项税额计算汇总表	/		/	/	/
7	销项税额	税前工程造价-进项税额			/	/	/
8	增值税应纳税额	销项税额-进项税额	/		/	/	/
9	附加税费	增值税应纳税额			/	/	/
10	税金	增值税应纳税额+附加税费	/		/	/	/
/	合计	/	/				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	26		
2	030901013002	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.规格：详见图纸	个	13		
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

单价措施项目工程量清单与计价表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2	单价措施项目					
/	/	本页小计	/	/	/	/	
/	/	合　　计	/	/	/	/	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	金额（元）
1 安全生产、文明施工费			
1	031302001001	安全生产、文明施工费	
	/	小计	
2 其他总价措施项目			
1	031302B01001	冬季施工增加费	
2	031302B02001	雨季施工增加费	
3	031302002001	夜间施工增加	
4	031302004001	二次搬运费	
5	031302B03001	生产工具用具使用费	
6	031302B04001	检验试验配合费	
7	031302B05001	工程定位复测场地清理费	
8	031302B06001	停水停电增加费	
9	031302006001	已完工程及设备保护费	
10	031302007001	高层施工增加	
11	031302B07001	垂直运输费	
12	031302B08001	施工与生产同时进行增加费用	
13	031302B09001	有害环境中施工增加费	
14	031301017001	脚手架搭拆	
	/	小计	

其他项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	0.00
2.1	材料暂估价	/
2.2	设备暂估价	/
2.3	专业工程暂估价	0.00
3	总承包服务费	
4	计日工	
/	合　计	

暂列金额明细表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂定金额（元）	备注
1		0	
/	合计	0	

暂估价表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	暂估价名称	规　　格 或工程内容	单位	暂估价 (元)	备注
3	专业工程暂估价	/	/	/	
3.1					
/	小计	/	/		

主要材料、设备明细表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注

增值税进项税额计算汇总表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	材料费进项税额	
2	机械费进项税额	
3	设备费进项税额	
4	安全生产、文明施工费进项税额	
5	其他以费率计算的措施费进项税额	
6	企业管理费进项税额	
7	暂列金额进项税额	
8	专业工程暂估价进项税额	
9	计日工进项税额	
合计		

第四部分　合同主要条款
本合同为示范文本，以实际签订为准。

一、合同协议书

发包人：
承包人：

依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

建设地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：

3、合同工期

开工日期：　年　月　日

竣工日期：　年　月　日

合同工期总日历天数　　天。

3.1 遭遇不可抗力造成的工程停工，经当地建设主管部门批准可按实际停工和处理天数顺延工期。因重大设计变更等影响造成主导连续工序停工，经建设单位签证后可按实际天数顺延工期。

3.2 中标人承诺的总工期，每拖延一天竣工，承包商向建设单位缴纳结算总价的万分之五的违约金。

4、质量标准

工程质量标准：

5、合同价款

金额（大写）：　　元（人民币）￥：　　元

6、组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

(1)、本合同协议书

(2)、中标通知书

(3)、投标书及其附件

(4)、本合同专用条款

(5)、本合同通用条款

(6)、标准、规范及有关技术文件

(7)、图纸

(8)、工程量清单

(9)、工程报价清单

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

11、合同生效

11.1 合同订立时间：年月日

11.2 合同订立地点：

11.3 本合同双方约定后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）
地　　址：	地　　址：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：

帐　　号：　　帐　　号：

邮政编码：　　邮政编码：

二、分　　包

本项目不允许中标人得进行分包。

三、材料供应

1、所有用于本工程的材料都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有出厂合格证与质量检测报告；

2、所有的材料在使用前必须征得监理单位和招标人共同认可，未经认可不得使用。

四、承包方式

本工程承包方式：包工包料

五、工程款拨付与结算方式

六、工程质量

1、中标人应认真遵守施工规程、规范和国家有关验收标准，接受建设工程质量监督检测部门的检查与监督；

2、工程竣工验收后一个月内，中标人负责将竣工资料（含分包工程资料）整理成册，一式两份送交招标人；

3、工程保修办法执行国务院最新版本《建设工程质量管理条例》；

4、其他按现行有关规定执行。

七、其他条款

1、合同价款如需调整，应按国家现行有关规定执行。

2、本合同条款未尽事宜，执行河北省建设厅和河北省工商行政管理局制定的《河北省建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）。

注：本合同仅供参考，以双方实际签订合同为准

第五部分 磋商响应文件格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

商务部分

项目编号：

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目录

一、投标函.....23
二、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书.....24
三、已标价工程量清单.....27
四、项目管理机构配备情况.....28
五、资格证明文件.....32
六、供应商需提供的其他资料.....34

一、投标函

致:（采购人名称）

根据贵方 （项目名称） 竞争性磋商文件（项目编号： ），正式授权（姓名） 代表 （供应商） ,提交磋商响应文件加密的 HBT 格式电子版文件一份。

据此函，宣布同意如下：

（1）按竞争性磋商文件规定本项目磋商报价：大写： ，小写： ；工期 ，质量标准 。一旦我单位中标，我方保证承包上述工程的施工、竣工，同时承担任何质量缺陷保修责任。

（2）我们承担竞争性磋商文件规定的责任和义务；

（3）我们已详细阅读并理解全部竞争性磋商文件的内容，及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；

（4）我们同意从规定的磋商日期起遵循本竞争性磋商文件，并在规定的磋商有效期满之前均具有约束力；

（5）投标有效期 60 日历天（从响应文件递交截止之日算起），在投标有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，我们的投标保证金将被全部没收；

（6）同意提供贵方可能另外要求的与本次磋商有关的任何数据或资料；

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商；

（8）一旦我方成交，我们将根据竞争性磋商文件的规定，严格按照相关规定履行自己的责任和义务；

（9）遵守本竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

供应商： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

投标函附录

序 号	条款内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：	
2	项目经理注册证号		
3	工期		
4	质量标准		
5	投标有效期		
6	其它响应情况		
...	....		
...	....		
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。			

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____ _

日期：____年____月___日

二、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____

职务：_____系____（供应商）____的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日　期：_____年_____月_____日

注：后附法定代表人身份证扫描件。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（单位名称）_____的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）_____的_____（姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加_____（项目名称）_____的磋商活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此证明。

委托期限：60 日历天（从响应文件递交截止之日算起）

代理人：_____ 性别 ：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：_____年_____月_____日

注：后附代理人身份证扫描件。如法定代表人签署响应文件，可不填写此项内容。

三、已标价工程量清单

注：工程量清单格式以给定的工程量清单为准。

四、项目管理机构配备情况

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证件扫描件。

姓　名		年龄		职　称	
建造师专业				拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级		
安全生产考核合格证书					
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

承诺书

_____（采购人）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、资格证书（或职称证或岗位证）等证件扫描件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书扫描件。

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		拥有的执业资格	
专业职称和工作年限		执业资格证书编号	
主要工作业绩及担任的主要工作			

五、资格证明文件

1、营业执照

2、资质证书

3、安全生产许可证

4、注册建造师证书（项目经理）

5、安全考核合格证书（B 类）

6、财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：（采购人）

我单位作为参加（项目名称）的投标单位，我单位郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动的以下条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足相关承诺，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

同时承诺响应文件中所提供的证明材料均真实有效，如有虚假，自愿承担一切后果。

特此声明！

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

7、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人）_____

我单位 _____（供应商）近 3 年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近 3 年内，在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

同时承诺投标文件中所提供的证明材料均真实有效，如有虚假，自愿承担一切后果。

特此声明！

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日　　期：　　年　　月　　日

六、供应商需提供的其他资料

最后报价表

项目名称	
最后报价	大写：
	小写：
工期	
质量标准	
备注	

供应商名称：_____（公章）

法人代表或法人授权委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：1、此表不需要附在响应文件中，供应商作为磋商后的报价附件上传。

2、此表供应商提前盖好单位公章和法定代表人或其授权代表（签字或盖章），在最终报价时使用。

附件 1：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商符合要求，须填写中小企业声明函，若不符合无需提供。

附件 2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日　　期：

注：若供应商符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不符合则不需要提供。

附件 3：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

说明：若不是监狱企业则不需要提供。

技术部分（暗标）编制要求（未按要求编写，按无效投标处理）：

1、响应文件分为明标商务部分和暗标技术部分两个部分，不得将暗标技术部分内容编制到明标商务部分内，也不得将明标商务部分内容编制到暗标技术部分内。

2、暗标技术部分不得出现供应商名称、单位简称、单位商标等能直接体现供应商身份的任何信息以及评审专家可判断技术部分对应供应商的任何内容。

3、暗标技术部分均不得出现供应商名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

4、暗标技术部分不得有电子签章。技术部分中不得加盖供应商公章或法定代表人印章，不得出现具体的供应商名称、供应商地址及其他能判断出供应商的内容。(不得采取任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法)。技术标中不得明示的部分以“******”（六个*）代替

5、任何情况下，暗标技术部分不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。

6、暗标技术部分不得出现彩色内容，文字统一采用四号字体，宋体，黑色，行间距为 1.5 倍，纸张大小为 A4（210mm×297mm），页面设置为：左边距 3cm、右边距 3cm、上边距 2.5cm、下边距 2.5cm；暗标技术部分不能显示页眉、页脚、页码。

施工组织设计

1、供应商应编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工部署、施工方法、施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、其他地上地下设施的保护加固措施等。

包含但不限于以下内容：

（1）施工部署

（2）施工方案及主要技术措施

（3）施工工期及施工进度计划

（4）施工进度计划的保证措施

（5）质量目标及保证措施

（6）主要机具装备计划

（7）劳动力安排计划

（8）安全生产及文明施工

（9）扬尘治理

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

2.2 劳动力计划表

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4 临时用地表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

（2）劳动力计划表

单位： 人

工 种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

注：1.供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间
合 计			

注：1.供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2.若本表不够，可加附页。

第六部分　评审标准

一、评标办法：综合评分法。

二、磋商小组的组成：

采购单位依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

三、评审和磋商

（1）响应文件的评审与澄清

1、资格性审查，依据法律法规和磋商文件的规定，采购人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。有一项不合格，即未通过资格性审查，按废标处理并写明不合格原因。合格供应商不足 3 家的，不再进行评审。**（附表 1）**

2、符合性审查，磋商小组按照磋商文件规定对通过资格性审查的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。有一项不合格，即未通过符合性审查，按废标处理并写明不合格原因，不再参加后续磋商。**（附表 2）**

3、现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应磋商文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

4、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6、响应文件中如有下列错误必须修正并确认，否则响应文件将被拒绝，修正的方法为：

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

7、响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

8、按照规定进行审查时，磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（2）磋商

1、依据磋商文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，磋商小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行磋商。磋商小组将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2、磋商包括但不限于以下内容：

1）磋商小组根据磋商文件要求，对照各磋商供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

2）按规定修改变动磋商文件，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；

3）针对修改变动的磋商文件，与所有参加磋商的供应商进行确认或者询问。

四、最终报价

（1）最终报价的提交

1、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

2、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在石家庄市公共资源交易系统中提交最后报价，并作为最终报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。最后报价在规定的截止时间后不能修改。最终磋商书面报价的二次报价不得高于首次磋商报价，否则将导致响应文件无效。最终磋商书面报价为最终报价，并作为计分依据。

3、如果供应商的最后报价明显低于其他报价，使得其最后报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

（2）逾期提交的最终报价

逾期报价的磋商供应商将被取消授予合同的资格。

五、详细评审

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐前三名为成交候选人。得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由磋商小组投票决定，得票多者排名优先。采购人授权磋商小组确定排名第一的成交候选人为成交人。

2、评分标准：

2.1 分值构成

分值构成 （权重）	技术部分：60% 商务部分：10% 投标报价：30%

2.2 评审内容

2.2.1 技术部分评分标准：（满分 60 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	施工部署	8	科学合理 6.01-8.0 可行 3.01-6.0 欠合理 0-3.0
2	施工方案及主要技术措施	8	科学合理 6.01-8.0 可行 3.01-6.0 欠合理 0-3.0
3	施工工期及施工进度计划	8	科学先进 6.01-8.0 可行 3.01-6.0 欠合理 0-3.0
4	施工进度计划的保证措施	8	措施完善 6.01-8.0 措施可行 3.01-6.0 措施欠合理 0-3.0
5	质量目标及保证措施	8	措施完善 6.01-8.0 措施可行 3.01-6.0 措施欠合理 0-3.0
6	主要机具装备计划	5	科学合理 3.51-5.0 可行 1.51-3.50 欠合理 0-1.5
7	劳动力安排计划	5	科学合理 3.51-5.0 可行 1.51-3.50 欠合理 0-1.5
8	安全生产及文明施工	5	措施得力可靠 3.51-5.0 措施可行 1.51-3.50 措施欠合理 0-1.5
9	扬尘治理	5	科学合理 3.51-5.0； 可行 1.51-3.50； 欠合理 0-1.5

注：缺项得 0 分。

2.2.2 商务部分评分标准：（满分 10 分）

1	项目班子组成情况	10	项目班子强 6.01-10.0 可行 3.01-6.0 欠合理 0-3.0

2.2.3 投标报价：（满分 30 分）

项目	内容	分值
投标报价（30 分）	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且经磋商后的最终磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。得分四舍五入，保留两位小数。	0-30

本项目为专门面向小微企业采购，本项目不进行价格扣除。

2.3 磋商小组按本项第 2.1 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

（1）按本项第 2.2.1 款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本项第 2.2.2 款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 B。

（3）按本项第 2.2.2 款规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分 C。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=A+B+C。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

附表 1：

资格审查表

序号	项目内容	合格条件	备注
1	营业执照	符合磋商文件要求	
2	资质证书	符合磋商文件要求	
3	安全生产许可证	符合磋商文件要求	
4	项目经理二级及以上注册建造师证书	符合磋商文件要求	
5	安全生产考核合格证书（B 本）	符合磋商文件要求	
6	财务状况、缴纳税收和社会保障资金的承诺函	符合磋商文件要求	
7	中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函	符合磋商文件要求	
8	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	符合磋商文件要求	
9	“信用中国”、“中国政府采购网”查询页（未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列为政府采购严重违法失信行为记录名单。）	开标当日，现场查询	

备注：以上资料除第 9 项以外，均按资格审查表要求的方式在响应文件中提供，只要有一项不合格，资格审查不通过，按废标处理。

附表 2：

符合性审查表

评审因素	评审标准	供应商1	供应商2	供应商3
供应商名称	与营业执照一致			
响应文件的盖章、签署	符合磋商文件要求盖章签署			
响应文件格式	符合第五部分“磋商响应文件格式”的要求			
报价唯一	只能有一个有效报价			
工期	符合“磋商须知前附表”规定			
质量标准	符合“磋商须知前附表”规定			
投标有效期	符合“磋商须知前附表”规定			
投标报价	符合“磋商须知前附表”规定			
其它响应情况	与磋商文件没有实质性或者重大偏差			
结论（通过或不通过）：				

第七部分 补遗书及答疑纪要（如有）