

10、项目清单明细

说明：参考“项目清单”中的相关清单表格格式填写。

注：第一次报价，所有供应商都要提供清单，但由于磋商过程中涉及到最终报价，中标后由成交单位提供最终报价清单。

(清单附后)



投 标 总 价

招 标 人： 海口市龙华区教育局

工 程 名 称: 海口市城西中学校园改造

投标总价（小写）： 3100578.51元

(大写)： 叁佰壹拾万零伍佰柒拾捌元伍角壹分

投 标 人: 海南鑫立川建筑有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编制人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2024 年 10 月 22 日

(投-目录)

投标报价目录

工程名称：海口市城西中学校园改造项目

[illegible]

海口市城西中学校园改造项目编制说明

一、工程概况

本工程位于海口市龙华区城西路96号海口市城西中学。主要建设内容：装修工程、内墙刷新工程、运动场改造工程。具体建设规模如下：1.北教学楼内外墙翻新改造：外墙涂料改造面积约2700平方米，内墙涂料面积改造约为6400平方米；教室内墙铺装改造约780平方米，教学楼卫生间铺装改造约200平方米；2.校园内窗户增加防盗网约382平方米；3.外墙标语更换1项；4.新建运动场主席台约81平方米，采用钢结构；5.拆除足球场人工草坪，重建草坪约2200平方米，运动场改造塑胶跑道约1600平方米，具体内容详见设计施工图。

二、编制依据

(一)住建部颁发的2013年国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

(二)《2017年海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2017年海南省安装工程综合定额》、《2017年海南省市政工程综合定额》、《2019年海南省园林绿化工程综合定额》、《2021年海南省装饰装修工程综合定额》、《2015年海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》等。

(三)海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》(琼建定[2022]3号)。

(四)海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知(琼建定[2018]48号)。

(五)海南省住房和城乡建设厅颁发的关于调整海南省建设工程增值税的通知(琼建定[2019]100号)。

(六)海南省住房和城乡建设厅颁发的关于调整建设工程社会保险费率的通知(琼建定[2019]128号)。

(七)主要材料价格采用海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的2024年第6月《海南工程造价信息》海口地区信息价计算，没有的参照相应材料厂家报价、市场询价、其他工程参考价格等形式计入。

(八)海南省建设标准定额站颁布的相关的文件。

(九)相关的技术标准、规范和管理规定等。

三、编制说明

(一)一般说明

1.《2017年海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2017年海南省安装工程综合定额》、《2017年海南省市政工程综合定额》、《2019年海南省园林绿化工程综合定额》、《2021年海南省装饰装修工程综合定额》、《2015年海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》等。

2.图纸中做法未明确的部分，本次编制暂按常规标准考虑。

3.竣工时按实际发生量和所用材料及甲乙双方约定的价格进行结算。

(二)人工单价说明

1.根据《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》琼建规(2022)3号规定2017年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护密闭等工程综合定额，其建筑工人定额人工单价调至145元/工日。

(三)材料价格说明

主要材料价格采用海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的2024年第6月《海南工程造价信息》海口地区信息价计算，没有的参照相应材料厂家报价、市场询价、其他工程参考价格等形式计入。

(四)机械费说明

机械费执行《2017海南省建设工程计价定额施工机械台班单价》。

(五)措施项目费说明

1.措施项目费按《关于调整<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的通知》(琼建定[2018]48号)、《海南省市政工程综合定额(2017)》的有关规定执行。本招标控制价中，二次搬运费及赶工费投标人编制投标报价时应综合考虑在措施项目费用中，在竣工结算中不予另行计取。

2.本招标控制价中的总价措施费，包括了环境保护、文明施工、安全施工、建施安责险、临时设施、夜间施工增加费、雨季施工增加费、视频监控费、实名制系统管理、扬尘噪音监测等。

3.本招标控制价中的单价措施费，含所有的本项目需发生的施工措施费用。如脚手架工程、模板工程、垂直运输工程、大型机械进出场及安拆费、项目临时用水水源引入工程费用等。

(六)其他项目费说明

1.建筑垃圾运距暂按10公里考虑，结算按实际发生为准；

2.新建主席台，临空面防护措施盆栽由于图纸无法计算，暂按暂估价3000元/项计入，结算时以实际为准；

3.新建主席台，主席台钢结构由于图纸无法计算，暂按专业暂估价1030元/m²，合计83430元/项计入，结算时以实际为准；

4.新建主席台，台阶由于图纸无法计算，暂按专业暂估价800元/项计入，结算时以实际为准；

单位工程预算汇总表

工程名称：教学楼改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	1476362.12	
1.1	一层	160598.29	
1.2	二层	116898.03	
1.3	三层	169700.57	
1.4	四层	116898.26	
1.5	五层	169700.57	
1.6	六层	116898.26	
1.7	外立面改造	625668.14	
二	措施项目费	218228.75	
1	施工技术措施项目费	142504.42	
2	施工组织措施项目费	75724.33	
2.1	其中：安全文明施工费	70255.07	
2.2	其中：雨季施工增加费	3729.04	
2.3	其中：夜间施工增加费	1740.22	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	66502.53	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	66502.53	—
五	税金	158498.41	—
合计=一+二+三+四+五		1,919,591.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1476362.12	
		一层					160598.29	
		拆除工程					12953.9	
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔板 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m2	19.54	11.37	222.17	
2	011505001001	拆除洗漱台	1. 拆除原有洗手台 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m2	1.69	170	287.3	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m2	120.72	15.48	1868.75	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m2	253.55	18.67	4733.78	
5	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图 5. 位置：墙面	m2	48.45	5.88	2836.81	
6	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图 5. 位置：天棚面	m2	76.6	9.47	725.4	
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m2	44.12	12.69	559.88	
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗网 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m2	80.28	19	1525.32	
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m3	1.09	178.43	194.49	
		新建工程					115965.29	
		卫生间					49288.85	
本页小计							12953.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建墙体					396.8	
10	010401003001	实心砖墙	1. 砌筑工程 蒸压加气混凝土砌块 墙体厚度 (20cm以内)	m3	0.84	472.38	396.8	
		地面					11652.33	
11	080101010001	原土碾压、夯	1. 基土夯实	m2	44.71	1.36	60.81	
12	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 80厚C15混凝土	m2	44.71	65.34	2921.35	
13	011101006001	平面砂浆找平层	1. 素水泥一遍 2. 最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡	m2	44.71	20.62	921.92	
14	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料	m2	44.71	54.6	2441.17	
15	011101006004	平面砂浆找平层	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	44.71	24.97	1116.41	
16	011102003001	块料楼地面	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	44.71	93.73	4190.67	
		瓷砖墙面					28175.66	
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	157.87	3.01	475.19	
18	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	157.87	30.02	4739.26	
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	157.87	19.82	3128.98	
20	010903002021	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料;卫生间墙面防水高度至顶板	m2	158.1	58.55	9256.76	
21	011204003001	块料墙面	1. 10厚面砖薄贴,填缝剂填缝	m2	78.16	105.34	8233.37	
22	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	76.29	30.7	2342.1	
		涂料墙面						
		天棚					9064.06	
23	011301001001	天棚抹灰	1. 基层配套界面处理	m2	44.71	3.01	134.58	
24	010902002001	屋面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物防水涂料	m2	44.71	70.03	3131.04	
25	011302001009	吊顶天棚	1. 配套铝合金龙骨 2. 铝合金方形板,规格为1.0厚、300X300	m2	44.71	129.69	5798.44	
		教室					43389.94	
		涂料墙面					25273.88	
本页小计							49288.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	011201001003	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	302.5	3.01	910.53	
27	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	302.5	30.02	9081.05	
28	011201001004	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	302.5	19.82	5995.55	
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	302.5	30.7	9286.75	
		瓷砖墙面					18116.06	
30	011201001005	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	124.99	31.24	3904.69	
31	011201001006	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	124.99	3.3	412.47	
32	011204003002	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	124.99	110.4	13798.9	
		楼梯间					23286.5	
		地面					8407.34	
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	74.08	20.62	1527.53	
34	011106002001	块料楼梯面层	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	74.08	92.87	6879.81	
		瓷砖墙面					9551.55	
35	011201001007	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	65.9	31.24	2058.72	
36	011201001008	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	65.9	3.3	217.47	
37	011204003003	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	65.9	110.4	7275.36	
		涂料墙面					2782.96	
38	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：墙面	m2	90.65	30.7	2782.96	
		天棚					2544.65	
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子1道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：天棚面	m2	76.6	33.22	2544.65	
		配套工程					31679.1	
本页小计							66676.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 窗代号：C-1/C-2/C-3 3. 清理金属面，除锈等级 St3 4. 防锈漆一遍 5. 耐酸漆二遍	m2	80.28	281.42	22592.4	
41	011210005001	成品隔断	1. 成品隔断采购及安装 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512 4. 厚度12mm	m2	24.2	207.52	5021.98	
42	011505001002	洗漱台	1. 大理石台面洗手台 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	m2	5.76	705.68	4064.72	
		二层					116898.03	
		拆除工程					12951.03	
43	011505001003	拆除洗漱台	1. 拆除原有洗手台 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	0.7	170	119	
44	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	70.39	21.01	1478.89	
45	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	201.91	24.2	4867.59	
46	011608002003	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：墙面	m2	396.03	8.65	3425.66	
47	011608002004	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：天棚面	m2	67.53	12.24	826.57	
48	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 垃圾外运	m2	2.86	18.22	52.11	
本页小计							42448.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图					
49	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗网 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	88.92	24.53	2181.21	
		新建工程					78064.88	
		卫生间					4276.24	
		地面					554.58	
50	011101006002	平面砂浆找平层	1. 素水泥一遍 2. 最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡	m2	2.86	20.62	58.97	
51	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料	m2	2.86	54.59	156.13	
52	011101006003	平面砂浆找平层	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.86	24.97	71.41	
53	011102003002	块料楼地面	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	2.86	93.73	268.07	
		瓷砖墙面					3101.21	
54	011201001009	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	17.37	3.01	52.28	
55	011201002003	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	17.37	30.02	521.45	
56	011201001010	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	17.37	19.82	344.27	
57	010903002022	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料；卫生间墙面防水高度至顶板	m2	17.37	58.55	1017.01	
58	011204003004	块料墙面	1. 10厚面砖薄贴，填缝剂填缝	m2	8.48	105.34	893.28	
59	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	8.89	30.7	272.92	
		涂料墙面						
		天棚					620.45	
60	011301001002	天棚抹灰	1. 基层配套界面处理	m2	2.86	2.93	8.38	
61	010902002002	屋面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物防水涂料	m2	2.86	70.03	200.29	
62	011302001008	吊顶天棚	1. 配套铝合金龙骨 2. 铝合金方形板，规格为1.0厚、300X30	m2	2.86	143.98	411.78	
本页小计							6457.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0					
		教室					44644.68	
		涂料墙面					25390.85	
63	011201001011	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	303.9	3.01	914.74	
64	011201002004	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	303.9	30.02	9123.08	
65	011201001012	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	303.9	19.82	6023.3	
66	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	303.9	30.7	9329.73	
		瓷砖墙面					19253.83	
67	011201001013	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	132.84	31.24	4149.92	
68	011201001014	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	132.84	3.3	438.37	
69	011204003005	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	132.84	110.4	14665.54	
		楼梯间					29143.96	
		地面					14015.18	
70	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	67.53	20.62	1392.47	
71	011106002002	块料楼梯面层	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	67.53	186.92	12622.71	
		瓷砖墙面					9938.54	
72	011201001015	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	68.57	31.24	2142.13	
73	011201001016	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	68.57	3.3	226.28	
74	011204003006	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	68.57	110.4	7570.13	
		涂料墙面					2946.89	
75	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：墙面	m2	95.99	30.7	2946.89	
		天棚					2243.35	
76	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子1道	m2	67.53	33.22	2243.35	
本页小计							73788.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：天棚面					
		配套工程					25882.12	
77	010807005002	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 窗代号：C-1/C-2/C-3 3. 清理金属面，除锈等级 St3 4. 防锈漆一遍 5. 耐酸漆二遍	m2	88.92	281.42	25023.87	
78	011505001004	洗漱台	1. 大理石台面洗手台 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	m2	1.22	703.48	858.25	
		三层					169700.57	
		拆除工程					17768.23	
79	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔板 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	17.62	16.9	297.78	
80	011505001007	拆除洗漱台	1. 拆除原有洗手台 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	3.83	170	651.1	
81	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	112.22	21.01	2357.74	
82	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	269.36	24.2	6518.51	
83	011608002005	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：墙面	m2	466.11	8.65	4031.85	
84	011608002006	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运	m2	67.53	12.24	826.57	
本页小计							40565.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：天棚面					
85	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	44.69	18.22	814.25	
86	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗网 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	88.92	24.53	2181.21	
87	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m3	0.5	178.44	89.22	
		新建工程					117964.95	
		卫生间					44176.31	
		地面					8666.28	
88	011101006005	平面砂浆找平层	1. 素水泥一遍 2. 最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡	m2	44.69	20.62	921.51	
89	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料	m2	44.69	54.6	2440.07	
90	011101006006	平面砂浆找平层	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	44.69	24.97	1115.91	
91	011102003003	块料楼地面	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	44.69	93.73	4188.79	
		瓷砖墙面					26538.96	
92	011201001067	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	149.9	3.01	451.2	
93	011201002023	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	149.9	30.02	4500	
94	011201001068	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	149.9	19.82	2971.02	
95	010903002029	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料；卫生间墙面防水高度至顶板	m2	149.9	58.55	8776.65	
96	011204003024	块料墙面	1. 10厚面砖薄贴，填缝剂填缝	m2	72.4	105.34	7626.62	
97	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道	m2	72.1	30.7	2213.47	
本页小计							38289.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍					
		涂料墙面						
		天棚					8971.07	
98	011301001003	天棚抹灰	1. 基层配套界面处理	m2	44.69	3.01	134.52	
99	010902002003	屋面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物防水涂料	m2	44.69	70.03	3129.64	
100	011302001010	吊顶天棚	1. 配套铝合金龙骨 2. 铝合金方形板, 规格为 1.0厚、300X300	m2	44.69	127.7	5706.91	
		教室					44644.68	
		涂料墙面					25390.85	
101	011201001019	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	303.9	3.01	914.74	
102	011201002006	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆 打底	m2	303.9	30.02	9123.08	
103	011201001020	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰 砂浆抹面	m2	303.9	19.82	6023.3	
104	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	303.9	30.7	9329.73	
		瓷砖墙面					19253.83	
105	011201001021	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	132.84	31.24	4149.92	
106	011201001022	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	132.84	3.3	438.37	
107	011204003008	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填 缝	m2	132.84	110.4	14665.54	
		楼梯间					29143.96	
		地面					14015.18	
108	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3干硬性水泥砂 浆	m2	67.53	20.62	1392.47	
109	011106002003	块料楼梯面层	1. 8~14厚防滑地砖铺实 拍平	m2	67.53	186.92	12622.71	
		瓷砖墙面					9938.54	
110	011201001023	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	68.57	31.24	2142.13	
111	011201001024	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	68.57	3.3	226.28	
112	011204003009	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填	m2	68.57	110.4	7570.13	
本页小计							77569.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			缝					
		涂料墙面					2946.89	
113	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：墙面	m2	95.99	30.7	2946.89	
		天棚					2243.35	
114	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子1道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：天棚面	m2	67.53	33.22	2243.35	
		配套工程					33967.39	
115	010807005003	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 窗代号：C-1/C-2/C-3 3. 清理金属面，除锈等级St3 4. 防锈漆一遍 5. 耐酸漆二遍	m2	88.92	281.42	25023.87	
116	011210005002	成品隔断	1. 成品隔断采购及安装 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512 4. 厚度12mm	m2	23.51	207.52	4878.8	
117	011505001008	洗漱台	1. 大理石台面洗手台 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	m2	5.76	705.68	4064.72	
		四层					116898.26	
		拆除工程					12951.03	
118	011505001015	拆除洗漱台	1. 拆除原有洗手台 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	0.7	170	119	
119	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	70.39	21.01	1478.89	
120	011605002010	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	201.14	24.2	4867.59	
本页小计							45623.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
121	011608002016	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：墙面	m2	396.03	8.65	3425.66	
122	011608002017	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：天棚面	m2	67.53	12.24	826.57	
123	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	2.86	18.22	52.11	
124	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗网 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	88.92	24.53	2181.21	
		新建工程					78065.11	
		卫生间					4276.47	
		地面					554.58	
125	011101006007	平面砂浆找平层	1. 素水泥一遍 2. 最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡	m2	2.86	20.62	58.97	
126	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料	m2	2.86	54.59	156.13	
127	011101006008	平面砂浆找平层	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.86	24.97	71.41	
128	011102003004	块料楼地面	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	2.86	93.73	268.07	
		瓷砖墙面					3101.21	
129	011201001059	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	17.37	3.01	52.28	
130	011201002019	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	17.37	30.02	521.45	
131	011201001060	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	17.37	19.82	344.27	
132	010903002024	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料；卫生间墙面防水高度至顶板	m2	17.37	58.55	1017.01	
本页小计							8975.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
133	011204003022	块料墙面	1. 10厚面砖薄贴, 填缝剂填缝	m2	8.48	105.34	893.28	
134	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	8.89	30.7	272.92	
		涂料墙面						
		天棚					620.68	
135	011301001004	天棚抹灰	1. 基层配套界面处理	m2	2.86	3.01	8.61	
136	010902002004	屋面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物防水涂料	m2	2.86	70.03	200.29	
137	011302001004	吊顶天棚	1. 配套铝合金龙骨 2. 铝合金方形板, 规格为1.0厚、300X300	m2	2.86	143.98	411.78	
		教室					44644.68	
		涂料墙面					25390.85	
138	011201001027	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	303.9	3.01	914.74	
139	011201002008	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	303.9	30.02	9123.08	
140	011201001028	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	303.9	19.82	6023.3	
141	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	303.9	30.7	9329.73	
		瓷砖墙面					19253.83	
142	011201001029	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	132.84	31.24	4149.92	
143	011201001030	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	132.84	3.3	438.37	
144	011204003011	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	132.84	110.4	14665.54	
		楼梯间					29143.96	
		地面					14015.18	
145	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	67.53	20.62	1392.47	
146	011106002004	块料楼梯面层	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	67.53	186.92	12622.71	
		瓷砖墙面					9938.54	
147	011201001031	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	68.57	31.24	2142.13	
148	011201001032	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	68.57	3.3	226.28	
本页小计							62815.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
149	011204003012	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m ²	68.57	110.4	7570.13	
		涂料墙面					2946.89	
150	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：墙面	m ²	95.99	30.7	2946.89	
		天棚					2243.35	
151	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子1道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：天棚面	m ²	67.53	33.22	2243.35	
		配套工程					25882.12	
152	010807005007	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 窗代号：C-1/C-2/C-3 3. 清理金属面, 除锈等级St3 4. 防锈漆一遍 5. 耐酸漆二遍	m ²	88.92	281.42	25023.87	
153	011505001017	洗漱台	1. 大理石台面洗手台 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	m ²	1.22	703.48	858.25	
		五层					169700.57	
		拆除工程					17768.23	
154	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔板 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m ²	17.62	16.9	297.78	
155	011505001021	拆除洗漱台	1. 拆除原有洗手台 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m ²	3.83	170	651.1	
156	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m ²	112.22	21.01	2357.74	
157	011605002012	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面	m ²	269.36	24.2	6518.51	
本页小计							48467.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图					
158	011608002020	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：墙面	m2	466.11	8.65	4031.85	
159	011608002021	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：天棚面	m2	67.53	12.24	826.57	
160	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	44.69	18.22	814.25	
161	011610002009	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗网 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	88.92	24.53	2181.21	
162	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	m3	0.5	178.44	89.22	
		新建工程					117964.95	
		卫生间					44176.31	
		地面					8666.28	
163	011101006011	平面砂浆找平层	1. 素水泥一遍 2. 最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡	m2	44.69	20.62	921.51	
164	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料	m2	44.69	54.6	2440.07	
165	011101006012	平面砂浆找平层	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	44.69	24.97	1115.91	
166	011102003006	块料楼地面	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	44.69	93.73	4188.79	
		瓷砖墙面					26538.96	
本页小计							16609.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
167	011201001071	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	149.9	3.01	451.2	
168	011201002025	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	149.9	30.02	4500	
169	011201001072	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	149.9	19.82	2971.02	
170	010903002030	墙面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料;卫生间墙面防水高度至顶板	m2	149.9	58.55	8776.65	
171	011204003025	块料墙面	1. 10厚面砖薄贴, 填缝剂填缝	m2	72.4	105.34	7626.62	
172	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	72.1	30.7	2213.47	
		涂料墙面						
		天棚					8971.07	
173	011301001006	天棚抹灰	1. 基层配套界面处理	m2	44.69	3.01	134.52	
174	010902002006	屋面涂膜防水	1. 2厚JS聚合物防水涂料	m2	44.69	70.03	3129.64	
175	011302001011	吊顶天棚	1. 配套铝合金龙骨 2. 铝合金方形板, 规格为1.0厚、300X300	m2	44.69	127.7	5706.91	
		教室					44644.68	
		涂料墙面					25390.85	
176	011201001043	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面处理剂1厚	m2	303.9	3.01	914.74	
177	011201002012	墙面装饰抹灰	1. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	303.9	30.02	9123.08	
178	011201001044	墙面一般抹灰	1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	303.9	19.82	6023.3	
179	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍	m2	303.9	30.7	9329.73	
		瓷砖墙面					19253.83	
180	011201001045	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	132.84	31.24	4149.92	
181	011201001046	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	132.84	3.3	438.37	
182	011204003017	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	132.84	110.4	14665.54	
		楼梯间					29143.96	
		地面					14015.18	
本页小计							80154.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
183	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	67.53	20.62	1392.47	
184	011106002006	块料楼梯面层	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	67.53	186.92	12622.71	
		瓷砖墙面					9938.54	
185	011201001047	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	68.57	31.24	2142.13	
186	011201001048	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	68.57	3.3	226.28	
187	011204003018	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	68.57	110.4	7570.13	
		涂料墙面					2946.89	
188	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：墙面	m2	95.99	30.7	2946.89	
		天棚					2243.35	
189	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子1道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：天棚面	m2	67.53	33.22	2243.35	
		配套工程					33967.39	
190	010807005009	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 窗代号：C-1/C-2/C-3 3. 清理金属面, 除锈等级 St3 4. 防锈漆一遍 5. 耐酸漆二遍	m2	88.98	281.42	25023.87	
191	011210005003	成品隔断	1. 成品隔断采购及安装 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512 4. 厚度12mm	m2	23.51	207.52	4878.8	
192	011505001020	洗漱台	1. 大理石台面洗手台 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	m2	5.76	705.68	4064.72	
		六层					116898.26	
		拆除工程					12951.03	
193	011505001016	拆除洗漱台	1. 拆除原有洗手台 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运	m2	0.7	170	119	
本页小计							63230.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图					
194	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	70.39	21.01	1478.89	
195	011605002011	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙面 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	201.14	24.2	4867.59	
196	011608002018	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：墙面	m2	396.03	8.65	3425.66	
197	011608002019	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图 6. 位置：天棚面	m2	67.53	12.24	826.57	
198	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	2.86	18.22	52.11	
199	011610002008	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗网 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：综合考虑 5. 详见设计图	m2	88.92	24.53	2181.21	
		新建工程					78065.11	
		卫生间					4276.47	
		地面					554.58	
200	011101006009	平面砂浆找平层	1. 素水泥一遍 2. 最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡	m2	2.86	20.62	58.97	
201	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚JS聚合物防水涂料	m2	2.86	54.59	156.13	
202	011101006010	平面砂浆找平层	1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.86	24.97	71.41	
本页小计							13118.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
203	011102003005	块料楼地面	1.8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	2.86	93.73	268.07	
		瓷砖墙面					3101.21	
204	011201001063	墙面一般抹灰	1.刷专用界面处理剂1厚	m2	17.37	3.01	52.28	
205	011201002021	墙面装饰抹灰	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	17.37	30.02	521.45	
206	011201001064	墙面一般抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	17.37	19.82	344.27	
207	010903002026	墙面涂膜防水	1.1.5厚JS聚合物防水涂料;卫生间墙面防水高度至顶板	m2	17.37	58.55	1017.01	
208	011204003023	块料墙面	1.10厚面砖薄贴,填缝剂填缝	m2	8.48	105.34	893.28	
209	011407001024	墙面喷刷涂料	1.刮腻子2道 2.刷底漆一遍 3.无机涂料两遍	m2	8.89	30.7	272.92	
		涂料墙面						
		天棚					620.68	
210	011301001005	天棚抹灰	1.基层配套界面处理	m2	2.86	3.01	8.61	
211	010902002005	屋面涂膜防水	1.2厚JS聚合物防水涂料	m2	2.86	70.03	200.29	
212	011302001007	吊顶天棚	1.配套铝合金龙骨 2.铝合金方形板,规格为1.0厚、300X300	m2	2.86	143.98	411.78	
		教室					44644.68	
		涂料墙面					25390.85	
213	011201001035	墙面一般抹灰	1.刷专用界面处理剂1厚	m2	303.9	3.01	914.74	
214	011201002010	墙面装饰抹灰	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	m2	303.9	30.02	9123.08	
215	011201001036	墙面一般抹灰	1.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	303.9	19.82	6023.3	
216	011407001009	墙面喷刷涂料	1.刮腻子2道 2.刷底漆一遍 3.无机涂料两遍	m2	303.9	30.7	9329.73	
		瓷砖墙面					19253.83	
217	011201001037	墙面一般抹灰	1.15厚1:3水泥砂浆	m2	132.84	31.24	4149.92	
218	011201001038	墙面一般抹灰	1.刷素水泥浆一遍	m2	132.84	3.3	438.37	
219	011204003014	块料墙面	1.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.8~10厚面砖,填缝剂填	m2	132.84	110.4	14665.54	
本页小计							48634.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			缝					
		楼梯间					29143.96	
		地面					14015.18	
220	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆一遍 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	67.53	20.62	1392.47	
221	011106002005	块料楼梯面层	1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平	m2	67.53	186.92	12622.71	
		瓷砖墙面					9938.54	
222	011201001039	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	68.57	31.24	2142.13	
223	011201001040	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一遍	m2	68.57	3.3	226.28	
224	011204003015	块料墙面	1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 8~10厚面砖, 填缝剂填缝	m2	68.57	110.4	7570.13	
		涂料墙面					2946.89	
225	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子2道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：墙面	m2	95.99	30.7	2946.89	
		天棚					2243.35	
226	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子1道 2. 刷底漆一遍 3. 无机涂料两遍 4. 位置：天棚面	m2	67.53	33.22	2243.35	
		配套工程					25882.12	
227	010807005008	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网 2. 窗代号：C-1/C-2/C-3 3. 清理金属面, 除锈等级St3 4. 防锈漆一遍 5. 耐酸漆二遍	m2	88.92	281.42	25023.87	
228	011505001018	洗漱台	1. 大理石台面洗手台 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	m2	1.22	703.48	858.25	
		外立面改造					625668.14	
		拆除工程					17061.78	
229	011608002015	铲除涂料面	1. 拆除原有涂料 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑	m2	2728	5.88	16040.64	
本页小计							71066.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：教学楼改造

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 详见设计图 5. 位置：墙面					
230	011508004001	拆除艺术字	1. 拆除原有文字。标识 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑 4. 详见设计图	个	27	37.82	1021.14	
		新建工程					608606.36	
231	011201002013	墙面装饰抹灰	1. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰	m2	2728	46.07	125678.96	
232	010903002007	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水乳型沥青防水涂料	m2	2728	79.97	218158.16	
233	011001003001	保温隔热墙面	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	2728	58.62	159915.36	
234	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷底涂料二遍	m2	2728	34.48	94061.44	
235	011508004002	艺术字	1. 艺术字制作及安装 2. 详见设计图	个	27	399.72	10792.44	
		措施项目					142504.42	
236	011707007001	已完工程及设备保护	1. 门、窗、幕墙玻璃面成品保护	m2	563.76	6.18	3484.04	
237	011707007002	已完工程及设备保护	1. 楼地面成品保护 编织布	m2	2804.79	3.29	9227.76	
238	琼 011701009001	双排脚手架	1. 外脚手架 30m以内 双排	m2	2728	35.58	97062.24	
239	011701003001	里脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	4117.5	4.75	19558.13	
240	011701003002	里脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	556.99	6.64	3697.95	
241	011703001001	垂直运输	1. 机械垂直运输 单层建筑物 垂直运输高度 20m 以外	天	90	105.27	9474.3	
本页小计							752131.92	
合 计							1618866.54	

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 教学楼改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：教学楼改造

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		66502.53
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JS GR)*56.03	23.5	66502.53
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	158498.41
合计					225000.94



单位工程预算汇总表

工程名称：足球场人工草坪拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	367447.85	
二	措施项目费	14213.65	
1	施工单价措施项目费	4421.96	
2	施工总价措施项目费	9791.69	
2.1	其中：安全文明施工费	8492.16	
2.2	其中：雨季施工增加费	946.4	
2.3	其中：夜间施工增加费	197.75	
2.4	其中：检验试验配合费	155.38	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6167.35	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6167.35	—
五	税金	34904.6	—
合计=一+二+三+四+五		422,733.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：足球场人工草坪拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校园

工程名称：足球场人工草坪拆除重建

改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			7076.8			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01	7076.8			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	1415.36			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	197.75			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.17	246.41			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	155.88			
合 计					9791.69			

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：足球场人工草坪拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 足球场人工草坪拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：足球场人工草坪拆除重建

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6167.35
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6167.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	34904.6
合计					41071.95



单位工程预算汇总表

工程名称：运动场地塑胶跑道拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	385590.44	
1.1	拆除后重建球场	385252.36	
1.2	清洗排水沟	338.08	
二	措施项目费	12980.95	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	12980.95	
2.1	其中：安全文明施工费	11258.14	
2.2	其中：雨季施工增加费	1254.65	
2.3	其中：夜间施工增加费	262.17	
2.4	其中：检验试验配合费	205.99	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3453.28	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3453.28	—
五	税金	36182.22	—
合计=一+二+三+四+五		438,206.89	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校园

工程名称：运动场地塑胶跑道拆除重建

改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			9381.78			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01	9381.78			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	1876.36			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	262.17			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1254.65			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	205.99			
合 计					12980.95			

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：运动场地塑胶跑道拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：运动场地塑胶跑道拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：运动场地塑胶跑道拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：运动场地塑胶跑道拆除重建

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3453.28
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3453.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	36182.22
合计					39635.5



单位工程预算汇总表

工程名称：新建操场主席台(移植乔木2株)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	62551.82	
1.1	主席台	58328.98	
1.2	移植乔木	4222.84	
二	措施项目费	4763.53	
1	施工单价措施项目费	410.98	
2	施工总价措施项目费	4352.55	
2.1	其中：安全文明施工费	3924.46	
2.2	其中：雨季施工增加费	303.64	
2.3	其中：夜间施工增加费	69.69	
2.4	其中：检验试验配合费	54.76	
三	其他项目费	87230	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	87230	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3283.33	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3283.33	—
五	税金	14204.58	—
合计=一+二+三+四+五		172,033.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：新建操场主席台(移植乔木2株)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					62551.82	
		主席台					58328.98	
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方一、二类土	m3	28.08	8.34	234.19	
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯填土 机械槽坑	m3	54.69	17.82	974.58	
3	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	81	1.92	155.52	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.85	596.03	3486.78	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖MU15 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 砖基础	m3	20.28	766.57	15546.04	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖MU15 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 砖砌挡墙	m3	11.7	658.88	7708.9	
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	m2	78.48	3.26	255.84	
8	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C30细石混凝土,随打随抹光	m2	78.48	44.36	3481.37	
9	011101005001	自流坪楼地面	1. 环氧稀胶泥一道 2. 3~4厚环氧树脂自流平涂料(底漆、中间层、面漆)	m2	78.48	213.17	16729.58	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆	m2	23.4	45.34	1060.96	
11	011001003002	保温隔热墙面	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	23.4	55.56	1300.1	
12	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.5厚水乳型橡胶沥青防水涂料	m2	23.4	78.4	1834.56	
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 涂料材质:真石漆	m2	23.4	71.97	1684.1	
14	010507001001	散水、坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 100厚C15混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 20厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 5. 8~10厚地砖面横向每150~200做12宽高出砖	m2	13.65	283.99	3876.46	
本页小计							58328.98	

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 新建操场主席台(移植乔木2株)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：新建操场主席台(移植乔木2株)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：新建操场主席台(移植乔木2株)

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3283.33
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3283.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	14204.58
合计					17487.91



单位工程预算汇总表

工程名称：升旗台由运动场北侧移至
新建舞台处,旧升旗台场地改为绿化

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	26570.7	
1.1	拆除工程	1440.11	
1.2	升旗台	20542.64	
1.3	绿化工程	4587.95	
二	措施项目费	1817.08	
1	施工单价措施项目费	702.2	
2	施工总价措施项目费	1114.88	
2.1	其中：安全文明施工费	1045.07	
2.2	其中：雨季施工增加费	32.88	
2.3	其中：夜间施工增加费	12.18	
2.4	其中：检验试验配合费	24.75	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1001.6	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	1001.6	—
五	税金	2645.04	—
合计=一+二+三+四+五		32,034.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：升旗台由运动场北侧移至新建舞台处,旧升旗台 标段：海口市城西中学校
场地改为绿化 园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					26570.7	
		拆除工程					1440.11	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原升旗台 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑	m3	6.43	91.25	586.74	
2	010103002001	余方弃置	1. 清除250厚原土 2. 垃圾外运 3. 运距：综合考虑	m3	20.88	40.87	853.37	
		升旗台					20542.64	
3	040101001001	挖一般土方	1. 挖土机挖土 2. 余方弃置 3. 运距：综合考虑	m3	15.77	31.55	497.54	
4	040103001001	回填方	1. 机械夯实回填土	m3	15.77	22.54	355.46	
5	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	9	6.47	58.23	
6	010501001001	垫层	1. 150厚C20素混凝土层	m3	1.26	598.51	754.12	
7	010501003001	独立基础	1. C30钢筋混凝土基础	m3	3.46	597.84	2068.53	
8	010501001002	垫层	1. 100厚C15素混凝土层	m3	0.88	588.7	518.06	
9	010401012001	零星砌砖	1. M7.5水泥混合砂浆砌 2. MU7.5砖墙	m3	0.86	169.1	145.43	
10	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:20厚 1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm红色光面大理石	m2	3.23	303.83	981.37	
11	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm红色光面大理石	m2	5.76	199.34	1148.2	
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 高500mm直径50mm成品不锈钢管	m	6.3	282.13	1777.42	
13	011506002001	金属旗杆	1. 不锈钢圆管旗杆 2. 圆管规格: Φ160、Φ120、Φ90 3. 圆管厚度: 3厚 4. 圆球规格: Φ200	根	3	3672.76	11018.28	
14	01B001	刚光红绳	1. 要求:包含制作、安装等所有工序	项	1	1220	1220	
		绿化工程					4587.95	
15	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地	m2	83.5	5.74	479.29	
本页小计							22462.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：升旗台由运动场北侧移至新建舞台处, 旧升旗台场地改为绿化
标段：海口市城西中学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			870.89			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87	870.89			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	174.18			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	12.18			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	32.88			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11	24.75			
合 计					1114.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：升旗台由运动场北侧移至新建舞台处，旧升旗台场地改为绿化
标段：海口市城西中学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：升旗台由运动场北侧移至新建舞台处,旧升旗台场地改为绿化

标段：海口市城西中学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：升旗台由运动场北侧移至新建 标段：海口市城西中学校园改造
舞台处,旧升旗台场地改为绿化

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1001.6
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1001.6
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2645.04
合计					3646.64



单位工程预算汇总表

工程名称：北教学楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	69957.21	
1.1	一层	14447.29	
1.2	二层	1972.85	
1.3	三层	16178.2	
1.4	四层	1972.85	
1.5	五层	16178.2	
1.6	六层	1972.85	
1.7	给排水管道	17234.97	
二	措施项目费	4096.63	
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费	4096.63	
2.1	其中：安全文明施工费	3800.75	
2.2	其中：雨季施工增加费	201.74	
2.3	其中：夜间施工增加费	94.14	
三	其他项目费	3500	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	3500	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	1083.27	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	1083.27	—
五	税金	7077.34	—
合计=一+二+三+四+五		85,714.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					69957.21	
		一层					14447.29	
		拆除工程					532.54	
1	011612002019	卫生洁具拆除	1. 拆除原有小便槽 2. 垃圾外运 3. 运距：投标人自行考虑 4. 详见设计图	套	1	24.06	24.06	
2	011612002020	卫生洁具拆除	1. 拆除原有蹲式大便器 2. 垃圾外运 3. 运距：投标人自行考虑 4. 详见设计图	套	6	48.92	293.52	
3	011612002021	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐式大便器 2. 垃圾外运 3. 运距：投标人自行考虑 4. 详见设计图	套	2	37.09	74.18	
4	011612002022	卫生洁具拆除	1. 拆除原有立柱式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 运距：投标人自行考虑 4. 详见设计图	套	1	25.22	25.22	
5	011612002032	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台下式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 运距：投标人自行考虑 4. 详见设计图	套	3	38.52	115.56	
		配套工程					13914.75	
6	031004003011	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	5	809.12	4045.6	
7	031004007004	小便器	1. 小便槽 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	组	1	505.97	505.97	
8	031004006015	大便器	1. 蹲式大便器（含五金配件） 2. 蹲式大便器水箱 3. 感应式冲洗阀 4. 详见图集：09S304	组	4	1326.88	5307.52	
9	031004006016	大便器	1. 坐式大便器 2. 详见设计图	组	3	1002.29	3006.87	
本页小计							13398.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 详见图集：09S304					
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池 2. 详见设计图	组	1	816.03	816.03	
11	031004014035	给、排水附（配）件	1. 铝合金式网框地漏 2. DN50	个	4	58.19	232.76	
		二层					1972.85	
		拆除工程					103.25	
12	011612002023	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	50.91	50.91	
13	011612002033	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台下式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	52.34	52.34	
		配套工程					1869.6	
14	031004003026	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	809.12	809.12	
15	031004006025	大便器	1. 坐式大便器 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	1002.29	1002.29	
16	031004014041	给、排水附（配）件	1. 铝合金式网框地漏 2. DN50	个	1	58.19	58.19	
		三层					16178.2	
		拆除工程					798.24	
17	011612002024	卫生洁具拆除	1. 拆除原有小便槽 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	37.88	37.88	
18	011612002025	卫生洁具拆除	1. 拆除原有蹲式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	6	62.75	376.5	
本页小计							3436.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011612002026	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	50.91	50.91	
20	031004008002	其他成品卫生器具	1. 拆除原有拖布池 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	组	2	35.6	71.2	
21	011612002036	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台下式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	5	52.35	261.75	
		配套工程					15379.96	
22	031004006018	大便器	1. 蹲式大便器（含五金配件） 2. 蹲式大便器水箱 3. 感应式冲洗阀 4. 详见图集：09S304	组	6	1326.88	7961.28	
23	031004003027	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	5	809.12	4045.6	
24	031004007005	小便器	1. 小便槽 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	组	1	505.97	505.97	
25	031004006019	大便器	1. 坐式大便器 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	1002.29	1002.29	
26	031004008003	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池 2. 详见设计图	组	2	816.03	1632.06	
27	031004014042	给、排水附（配）件	1. 铝合金式网框地漏 2. DN50	个	4	58.19	232.76	
		四层					1972.85	
		拆除工程					103.25	
28	011612002043	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考	套	1	50.91	50.91	
本页小计							15814.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			虑 5. 详见设计图					
29	011612002042	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台下式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	52.34	52.34	
		配套工程					1869.6	
30	031004003031	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	809.12	809.12	
31	031004006030	大便器	1. 坐式大便器 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	1002.29	1002.29	
32	031004014043	给、排水附（配）件	1. 铝合金式网框地漏 2. DN50	个	1	58.19	58.19	
		五层					16178.2	
		拆除工程					798.24	
33	011612002037	卫生洁具拆除	1. 拆除原有小便槽 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套		37.88	37.88	
34	011612002038	卫生洁具拆除	1. 拆除原有蹲式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	6	62.75	376.5	
35	011612002039	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	50.91	50.91	
36	031004008006	其他成品卫生器具	1. 拆除原有拖布池 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	组	2	35.6	71.2	
本页小计							2458.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011612002040	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台下式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	5	52.35	261.75	
		配套工程					15379.96	
38	031004006032	大便器	1. 蹲式大便器（含五金配件） 2. 蹲式大便器水箱 3. 感应式冲洗阀 4. 详见图集：09S304	组	6	1326.88	7961.28	
39	031004003033	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	5	809.12	4045.6	
40	031004007006	小便器	1. 小便槽 2. 详见设计图 3. 详见图集：15ZJ512	组	1	505.97	505.97	
41	031004006033	大便器	1. 坐式大便器 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	1002.29	1002.29	
42	031004008005	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池 2. 详见设计图	组	2	816.03	1632.06	
43	031004014044	给、排水附（配）件	1. 铝合金式网框地漏 2. DN50	个	4	58.19	232.76	
		六层					1972.85	
		拆除工程					103.25	
44	011612002031	卫生洁具拆除	1. 拆除原有坐式大便器 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑	套	1	50.91	50.91	
45	011612002045	卫生洁具拆除	1. 拆除原有台下式洗脸盆 2. 垃圾外运 3. 人力竖向搬运 4. 运距：投标人自行考虑 5. 详见设计图	套	1	52.34	52.34	
		配套工程					1869.6	
46	031004003032	洗脸盆	1. 台下式洗脸盆 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S30	组	1	809.12	809.12	
本页小计							16554.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4					
47	031004006031	大便器	1. 坐式大便器 2. 详见设计图 3. 详见图集：09S304	组	1	1002.29	1002.29	
48	031004014045	给、排水附（配）件	1. 铝合金式网框地漏 2. DN50	个	1	58.19	58.19	
		给排水管道					17234.97	
49	03B001	不锈钢小便槽	1. 要求：包含制作、安装等所有工序	套	3	790	2370	
50	031001006002	塑料管	1. 安装部位：详见施工图纸 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管DN40 3. 连接形式：热熔连接	m	33.13	98.67	3268.94	
51	031001006003	塑料管	1. 安装部位：详见施工图纸 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管DN32 3. 连接形式：热熔连接	m	6.23	89.13	555.28	
52	031001006011	塑料管	1. 安装部位：详见施工图纸 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管DN25 3. 连接形式：热熔连接	m	49.55	79.84	3956.07	
53	031001006004	塑料管	1. 安装部位：详见施工图纸 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管20 3. 连接形式：热熔连接	m	14.42	59.06	851.65	
54	031001006005	塑料管	1. 安装部位：详见施工图纸 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管DN15 3. 连接形式：热熔连接	m	20.53	54.14	1111.49	
55	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN40	组	3	233.49	700.47	
56	031003013003	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN25	组	3	126.18	378.54	
57	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：直径40以内	个	3	126.96	380.88	
58	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀	个	3	84.42	253.26	
本页小计							14887.06	

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称：北教学楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：北教学楼-安装工程

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1083.27
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+机上工日合计+技术措施机上工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR+JSGR+JSCS_JS GR)*56.03	23.5	1083.27
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7077.34
合计					8160.61



单位工程预算汇总表

工程名称: 室外工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：室外工程-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					16875.77	
		室外部分					16875.77	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALSW配电箱 2. 型号:悬挂嵌入式 3. 规格:半周长1m内	台	1	3321.19	3321.19	
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地下埋管 2. 材质、规格:7孔梅花管 3. 连接形式:详见施工图纸	m	24.07	86.8	2089.28	
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地下埋管 2. 材质、规格:4孔梅花管 3. 连接形式:详见施工图纸	m	24.07	53.22	1281.01	
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖普通土 2. 挖土深度:0.5	m3	4.76	50.12	238.57	
5	040103001001	回填方	1. 名称:回填砂	m3	1.9	382.29	726.35	
6	040103001002	回填方	1. 名称:原土回填	m3	2.86	17.87	51.11	
7	040103002001	余方弃置	1. 名称:人工装车土方,汽车外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1.9	58.3	110.77	
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:5X10mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	38.34	57.17	2191.9	
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:按设计要求 3. 规格:10mm2以内 4. 材质、类型:干包式	个	2	69.17	138.34	
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:3X2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管沿天棚或顶板面敷设	m	30.3	12.9	390.87	
11	琼030404037001	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2以内	个	3	5.6	16.8	
12	030411004001	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:RVV-2*2.5 3. 配线部位:详见施工图	m	28.62	14.1	403.54	
本页小计							10959.73	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校园

工程名称：室外工程-安装工程

改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			249.59			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01	249.59			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	49.92			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	6.97			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.17	35.38			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	5.98			
合 计					345.34			

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 室外工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 室外工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：室外工程-安装工程

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		427.1
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	427.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1588.34
合计					2015.44



单位工程预算汇总表

工程名称：主席台-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	9225.36	
1.1	强电部分	2870.91	
1.2	防雷接地	6354.45	
二	措施项目费	323.31	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	323.31	
2.1	其中：安全文明施工费	280.4	
2.2	其中：雨季施工增加费	31.25	
2.3	其中：夜间施工增加费	6.53	
2.4	其中：检验试验配合费	5.13	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	668.47	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	668.47	—
五	税金	910.54	—
合计=一+二+三+四+五		11,027.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校
园改造项目

工程名称：主席台-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					9225.36	
		强电部分					2870.91	
1	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZC-YJY 3. 规格:3X2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管沿天棚或顶板面敷设	m	30.35	12.9	391.52	
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:艺术装饰灯具 2. 类型:吸顶式	套	8	202.47	1619.76	
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:防雨水 3. 安装形式:暗装	个	1	9.23	9.23	
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:普通接线盒 3. 安装形式:明装	个	8	12.39	99.12	
5	030411001002	配管	1. 名称:阻燃管铺设 2. 材质:刚性 3. 规格:PC25	m	29.61	24.35	721	
6	030411004001	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:RVV-2*2.5 3. 配线部位:详见施工图纸	m	1.68	14.1	23.69	
7	030502007001	光缆	1. 名称:信息用光缆 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式:详见施工图纸	m	1.68	3.92	6.59	
		防雷接地					6354.45	
8	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 安装形式:沿折板支架敷设	m	43.87	34.71	1522.73	
9	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:详见施工图纸	m	15	5.77	86.55	
10	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 安装形式:详见施工图纸	m	36.6	5.73	209.72	
11	030409002001	接地母线	1. 名称:不锈钢扁钢 2. 规格:-40*4 3. 安装部位:详见施工图纸	m	45.51	67.48	3071.01	
12	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:钢板 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*100*6m	块	1	106.21	106.21	
本页小计							7867.13	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市城西中学校园

工程名称：主席台-安装工程

改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			233.67			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01	233.67			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20	46.73			
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	6.53			
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.17	21.25			
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11	5.93			
合 计					323.31			

其他项目清单与计价汇总表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 主席台-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 主席台-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：海口市城西中学校园改造项目

工程名称: 主席台-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：海口市城西中学校园改造

工程名称：主席台-安装工程

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		568.47
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	568.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	910.54
合计					1479.01

