

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土建						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：三类土 2. 机械平整场地	m ²	85.5			
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：按设计要求 3. 弃土运距：自行综合考虑	m ³	110			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求及现场施工规范 2. 填方材料品种：机械碾压	m ³	22.13			
4	010103002001	余土外运	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m ³	87.87			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、厚度：500厚碎石垫层	m ³	45.12			
6	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	85.5			
7	011702001001	满堂基础	1. 满堂基础 无梁式复合模板 木支撑	m ²	47			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.241			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.295			
		消防						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		泵房水池安装工程						
		室外						
10	030901001003	消防栓钢管	1.名称：室外消防栓镀锌钢管 2.型号：DN150 3.管道试压、冲洗	m	348.96			
11	030901002004	消防栓钢管	1.名称：消防栓镀锌钢管 2.型号：DN100 3.管道试压、冲洗	m	231.17			
12	030901002005	消防栓钢管	1.名称：消防栓镀锌钢管 2.型号：DN80 3.管道试压、冲洗	m	2.12			
13	031003003019	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.型号：DN150	个	11			
14	031003003024	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.型号：DN100	个	12			
15	031003003021	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.型号：DN80	个	2			
16	031003008005	除污器(过滤器)	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN150	组	2			
17	031003008006	除污器(过滤器)	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN80	组	1			
18	031003013001	水表	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 150	个	2			
19	031003013002	水表	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 80	个	1			
20	031003003025	焊接法兰阀门	1.名称：倒流防止器 2.型号：DN150	个	2			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030901012006	消防水泵接合器	1.名称：消防水泵接合器 2.型号：DN100	套	2			
22	030901011001	室外消火栓	室外消火栓	套	2			
23	040504001001	砌筑井	砖砌圆形阀门井	座	2			
24	041001001001	拆除路面	水泥地面开挖沟及回填土	m2	37.44			
25	041001001002	拆除路面	地面开挖沟及回填土	m2	193.596			
26	050402002001	现浇混凝土路面	消防登高场地地面水泥硬化修复处理	m2	356.6			
		水泵房、水箱						
27	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：消火栓镀锌钢管 2.型号：DN150 3.管道试压、冲洗	m	15.54			
28	030901002001	消火栓钢管	1.名称：消火栓镀锌钢管 2.型号：DN100 3.管道试压、冲洗	m	18.92			
29	030901002003	消火栓钢管	1.名称：消火栓镀锌钢管 2.型号：DN65 3.管道试压、冲洗	m	6.65			
30	031002001001	管道支架	1.管道支架 2.支架刷漆：樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	31.32			
31	030601002001	压力仪表	启泵压力开关 启泵压力0.22MPa	台	1			
32	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.型号：DN150	个	2			
33	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称：闸阀 2.型号：DN100	个	14			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称：泄压阀 2. 型号：DN150	个	1			
35	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称：截止阀 2. 型号：DN65	个	4			
36	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称：电磁阀 2. 型号：DN65	个	2			
37	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称：消声止回阀 2. 型号：DN100	个	2			
38	031003010001	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 型号：DN100	个	4			
39	031003010002	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 型号：DN150	个	2			
40	030611002001	仪表附件	1. 名称：压力表	个	4			
41	031003003014	焊接法兰阀门	1. 名称：异径管 2. 规格：DN100	个	2			
42	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称：偏心异径管 2. 规格：DN150	个	2			
43	031003008007	除污器(过滤器)	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150	组	2			
44	031003008008	除污器(过滤器)	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100	组	1			
45	030817008002	套管制作安装	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN150	台	3			
46	030817008003	套管制作安装	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN200	台	2			
47	030503008003	流量测试装置	1. 名称：流量开关 2. 规格：DN65	个	2			
48	031003001004	吸水喇叭口	吸水喇叭口	个	2			
49	031003001006	吸水喇叭口	旋流防止器	个	2			
50	030817006001	水位计安装	液位计	组	1			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030109001001	离心式泵	1. 名称：消防栓泵 2. Q=20L/S, H=70, N=30Kw	台	2			
52	031006002001	稳压给水设备	稳压给水设备 消防栓稳压设备 XBD5.0/1W-XA 立式隔膜式气压罐：SQLN800*0.6 调节容积：V=150L 流量：Q=1/S；额定压力：0.50MPa 电机功率3KW	套	1			
53	030404017004	配电箱	稳压泵控制柜	台	1			
54	030404017005	配电箱	消防泵控制柜	台	1			
55	030404017003	配电箱	水泵房配电箱	台	1			
56	031006015001	水箱	1. 名称：成品水箱 2. 型号：16*4*3.5 (H) 有效容积224m ³	台	1			
57	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称：水箱止回阀 2. 型号：DN100	个	2			
58	030601004001	流量仪表	水箱流量开关	台	1			
		应急照明系统						
59	030412004002	装饰灯	1. 名称：应急照明双头灯 2. 型号：HZ-ZFZC-E-6 W-LX/Q 3. 安装方式：墙壁式	套	2			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030412004004	装饰灯	1. 名称：安全出口灯 2. 型号：HZ-BLJC-T10 E-3 W 3. 安装方式：墙壁式	套	1			
61	030411006001	接线盒	1. 名称：铁质接线盒 2. 型号：86型 3. 用途：应急照明系统	个	4			
62	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：WDZBIN-BYJ-2x2.5mm ²	m	19.2			
63	030411001001	配管	1. 名称：SC管 2. 型号：Φ20*1.3mm 3. 用途：应急照明系统	m	9.6			
64	030404017001	配电箱	应急照明集中电源箱	台	1			
		火灾自动报警系统						
65	030904001004	点型探测器	点型探测器安装感烟	个	1			
66	030904005002	声光报警器	声光报警器	个	1			
67	030904003003	按钮	手动火灾报警按钮(带插孔)	个	1			
68	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	消防电话	个	1			
69	030904007002	消防广播(扬声器)	消防广播(扬声器)	个	1			
70	030904008001	模块(模块箱)	输入模块	个	2			
71	030904008010	模块(模块箱)	输入输出模块	个	3			
72	030904008002	模块(模块箱)	隔离模块	个	1			
73	030904008004	模块(模块箱)	广播模块	个	1			
74	030904008005	模块(模块箱)	消防端子箱	个	1			

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030409010001	浪涌保护器	浪涌保护器	个	1			
76	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1			
77	030411004002	配线	1. 名称：火灾报警线 2. 型号：WDZN-B1-RV-2X2.5mm ² 3. 用途：火灾自动报警系统	m	21.36			
78	030411004003	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：WDZB1N-BVR-2x2.5mm ² 3. 用途：火灾自动报警系统	m	21.36			
79	030411004004	配线	1. 名称：广播线 2. 型号：WDZB1N-RYY-2X2.5mm ² 3. 用途：火灾自动报警系统	m	12.6			
80	030411004005	配线	1. 名称：电话线 2. 型号：WDZB1N-RYY-2X1.5mm ² 3. 用途：火灾自动报警系统	m	16.2			
81	030411004014	配线	1. 名称：控制线 2. 型号：WDZBN-KVV-7X1.5mm ² 3. 用途：泵房系统	m	2.65			
82	030411004012	配线	1. 名称：流量开关启泵线 2. 型号：WDZBN-KVV-5*2.5mm ² 3. 用途：泵房系统	m	8.6			

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金竹畲族乡黑笋干加工厂室外消防泵房建设工程

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	030411004015	配线	1.名称：压力开关启泵线 2.型号：WDZBN-KVV-4*1.5mm ² 3.用途：泵房系统	m	5.6			
84	030411004011	配线	1.名称：液位仪线 2.型号：WDZBN-KVV-5X1.5mm ² 3.用途：水池水箱	m	11.6			
85	030411001002	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ25*1.3mm 3.用途：火灾自动报警系统	m	42.6			
86	030411001007	配管	1.名称：SC管 2.型号：Φ32*1.3mm 3.用途：火灾自动报警系统	m	28.52			
87	030411006002	接线盒	1.名称：铁质接线盒 2.型号：86型 3.用途：火灾自动报警系统	个	10			
88	080903008002	重复显示器	液位显示装置	台	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
89	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。