



平庆铁路崆峒段供水管网迁改项目 招标计划

招标人	平凉市崆峒区发展和改革局		
项目名称	平庆铁路崆峒段供水管网迁改项目		
立项文号	铁发改函（2023） 84号文件	资金来源	申请专项资金及本级财政资金
项目概况	改迁工程：改迁 DN350 供水管 806.0 米，新建 2200×2200×2000mm 矩形钢筋混凝土给水阀门井 8 座，配套 φ800mm 成品钢筋混凝土井圈、井盖 8 套，直埋管道 120° 混凝土基础 145.0 米。架空管道及管沟内管道新做 50mm 厚超细玻璃棉保温层 1008.0 米。新建 300m ³ 钢筋混凝土蓄水池 1 座。新建 2000mm×1800mm 矩形钢筋混凝土管沟 213.0 米。新建浆砌片石挡墙 213.0 米，挡墙顶部加装成品铁艺护栏 213.0 米。拆除及恢复工程：拆除现状 DN350 供水管 182.0 米，DN110 供水管 844.0 米。迁移电杆 3 根，开挖土方 1725.0m ³ ，土方外运 1127.0m ³ 。（具体内容详见招标文件）。		
估算金额	734万元		
招标组织形式	委托代理招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026年3月17日		
招标计划发布时间	2026年3月16日		
备注	本项目招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标计划实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

平庆铁路崆峒段供水管网迁改项目申请表

申请单位(盖章):

申请时间: 2026年03月13日

迁改项目名称	平庆铁路崆峒段供水管网迁改项目		
联系人	赵攀	联系电话	13909333433
迁改地点	四十里铺镇清福山北侧		
迁改内容	<p>改迁工程:改迁DN350供水管806.0米,新建2200×2200×2000mm矩形钢筋混凝土给水阀门井8座,配套Φ800mm成品钢筋混凝土井圈、井盖8套,直埋管道120°混凝土基础145.0米。架空管道及管沟内管道新做50mm厚超细玻璃棉保温层1008.0米。新建300m³钢筋混凝土蓄水池1座。新建2000mm×1800mm矩形钢筋混凝土管沟213.0米。新建浆砌片石挡墙213.0米,挡墙顶部加装成品铁艺护栏213.0米。</p> <p>拆除及恢复工程:拆除现状DN350供水管182.0米, DN110供水管844.0米。迁移电杆3根,开挖土方1725.0m³,土方外运1127.0m³。</p>		
迁改原因	<p>根据铁路建设规划,2026年计划新建平庆铁路崆峒段,与现状DN350供水管、DN110供水管、现状300m³蓄水池在空间上重叠,成为平庆铁路崆峒段施工的阻碍。为确保平庆铁路项目的顺利实施,并避免施工过程中对现有基础设施造成破坏,须进行管线迁移,为铁路建设进度提供保障。</p>		
涉及水厂管网迁改基本情况	<p>平凉市四十里铺镇区南侧,现有西平铁路及已建成并正常运行自来水管,两根DN350供水管道沿南侧水泥硬化道路下自东向西直埋敷设,与现状西平铁路水平距离3.5~30.0米;两根DN110供水管横穿西平铁路桥涵承台,在西平铁路护坡下与北侧居民建筑之间直埋敷设,有现状300m³蓄水池1座(蓄水池规格:长12.5m×宽8.0m×深3.5m)。西平铁路北侧护坡下有两根DN100供水管道、(1.0m~2.0m)×2.0mm梯形混凝土排水渠。</p>		
迁改项目出资及资产补偿说明	实物资产补偿方式		
备注			