

新疆宜化化工有限公司
氯碱分厂

片碱工段木托盘招标技术文件
(技术部分)

文件编号:LJPJ20250730

项目负责人: 张发强
审核人: 孙川
审批人: 叶明、王永强、张
时间: 2025 年 7 月 30 日



片碱工段木托盘技术协议

一、总则

1、本技术协议包括了对新疆宜化化工有限公司氯碱分厂片碱工段木托盘的供货范围，包括木托盘的材质选择、制造、组装、检验和验收等方面的技术要求。

本技术协议包括下述设备：

序号	工段	设备名称及规格		数量
1	片碱	木托盘	1000mm*1200mm*150mm	2000 个

2、卖方的供货应完全遵循本技术协议提出的要求，任何偏离应取得买方的书面认可。

3、本技术协议所列标准规范和工程文件之间发生矛盾时，卖方应在制造前向买方澄清，原则上是按较高标准执行；

4、符合本技术协议所规定的要求并不能解除卖方按照规定的设计条件进行正确设计、材料选择和制造加工的任何责任；

5、除非另有规定，设备的设计一律采用国际单位制。

二、技术条件：

1、工作环境

累年平均气温：	5.4℃
累年极端最高气温：	41.6℃，发生时间：2004.7.13
累年极端最低气温：	-38.6℃，发生时间：1976.12.25
累年最热月平均气温：	22.8℃，发生月份：7月
累年平均相对湿度：	62%
累年最小相对湿度：	0
累年平均气压：	92.78KPa。
累年平均降水量：	193.2mm
累年最大年降水量：	325.5mm，发生于1987年
累年最小年降水量：	126.8mm，发生于2001年
累年1日最大降水量：	32.0，发生于1987.7.27

WPM

2004年7月

2001年7月

王永强



累年最大连续降雨量:	56.8mm, 发生时间 1978.6.9-1978.6.12
累年平均蒸发量:	1857.8mm
累年最大蒸发量:	2315.5mm
累年最小蒸发量:	1595.2mm
累年平均风速:	2.9m/s
累年最大风速:	41m/s, 发生于 1985.4.18
累年全年主导风向:	S, 相应频率: 16%
累年冬季主导风向:	SSE, 相应频率: 19%;
累年夏季主导风向:	S, 相应频率: 19%;
累年最大积雪深度:	39cm, 发生于 1980.3.9
累年最大冻土厚度:	123cm, 发生于 1980.2.25、1980.2.27
海拔高度:	680m
地震烈度:	7度, 地震动峰值加速度为 0.10g,

建筑场地类别为 II 类。

三、采购技术要求

3.1 技术要求

- 1) 托盘材质: 杨木, 木材应干燥、无腐朽、无虫蛀。
- 2) 托盘整体尺寸: 长 (叉孔侧) 1200mm*宽 1000mm*高 150mm, 托盘结构应牢固, 无松动、变形等缺陷。
- 3) 平铺木板: 数量上 6 块, 下 5 块, (单块木板: 厚度 15mm 尺寸误差 ±^{5mm}mm、宽度 95mm, 尺寸误差 ±^{10mm}mm)。^{10mm}
- 4) 中间立柱: 数量 4 根平均分布, 厚度 40mm-45mm。
- 5) 托盘承重: 3 吨。
- 6) 出口检疫: 木托盘需熏蒸处理并加盖 IPPC 标志。

四、投标方供货范围

厂家提供符合我方要求的木托盘 2000 个。

五、交货量保证及要求

卖方在设备出厂前应进行工厂检验和试验, 检查其是否符合技术要求, 组装工艺: 采用合适的连接方式, 如钉接、榫接等, 确保各部件连接牢

WPM 3000 30/1 杨木 30/1 五块板



固，在正常使用情况下不会出现松动、脱落现象。

托盘表面应平整光滑，无毛刺等影响使用的瑕疵。

卖方提供产品合格证、产品使用说明书、检验报告等。

六、包装运输

采用汽车运输，供货商在合同规定的供货期内将货物发运到业主指定的地点(新疆昌吉州吉木萨尔县五彩湾工业园区新疆宜化现场)。

七、交货期以及售后服务

交货期为中标后合同签订之日起 10 天内到货 1000 个，剩余托盘合同签订之日起 25 天内到货，对于推迟交货超过一个星期，将对供应商处以每天 5% 的罚款，但最多不超过设备总价的 5%。

八、附设备数据表及参数表

本技术协议作为商务合同附件执行，与商务合同具有同等法律效力，各方签字盖章后生效，本协议一式四份，买方、卖方、各执两份。

买方：新疆宜化化工有限责任公司

代表：

日期：

卖方：

代表：

日期：

买方 30/7 王新强

