

西许村人居环境提升项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____

造价咨询人： _____

年 月 日

工程量清单表

合同段：西许村人居环境提升项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	546.9		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m3	3055.5		
205	特殊路基处理				
205-3	垫层				
-b	砂砾垫层	m3	108.6		
207	坡面排水				
207-3	新建横排	m	6		
207-6	检查井				
-e	检查井	座	1		
-e-1	新建检查井	座	1		
-e-2	维修检查井	座	1		
207-6	新建雨水口				
-c	新建雨水口	座	2		
-c-1	新建雨水口		2		
207-6	化粪池				
-a	化粪池	座	1		
207-11	路基排水管				
-e	DN300波纹管	m	32		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石	m3	947.06		
216	砖砌墙				
216-2	砖砌体	m3	212.2		
216	砖墙涂刷				
216-1	涂刷	m2	658.3		
216	砖墙抹面				
216-3	M10砂浆抹面		520.6		
216	墙面涂刷 （村内道路两侧）				
216-1	涂刷	m2	3692		
216	标识牌维修				
216-1	标识牌维修	m2	160		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：西许村人居环境提升项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层（藕塘道路）				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚250mm	m2	636.8		
304	水泥稳定土底基层、基层（藕塘道路）				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	20cm厚5%水泥稳定碎石	m2	548.9		
304-3	水泥稳定土基层				
-a	20m厚5%水泥稳定碎石	m2	461.7		
308	透层和黏层（藕塘道路）				
308-1	透层				
-b	乳化沥青	m2	461.7		
309	热拌沥青混合料面层（藕塘道路）				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m2	461.7		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm(混凝土弯拉强度4.5MPa)	m2	230		
313	路肩培土、中央分隔带回填、土路肩加固及路缘石（藕塘道路）				
313-5	路缘石				
-b	现浇混凝土				
-b-1	C25混凝土	m3	6		
315	其他路面（停车场）				
315-3	软地基换填				
-a	软地基换填砂砾	m3	1097.35		
315-1	面包砖铺设				
-a	面包砖面层	m2	23.6		
315-2	植草砖铺设				
-a	植草砖面层	m2	497.05		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	20cm厚5%水泥稳定碎石	m2	600.3		
304-3	水泥稳定土基层				
-a	20m厚5%水泥稳定碎石	m2	600.3		
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-b	乳化沥青	m2	600.3		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m2	600.3		
313-5	路缘石				
-a	预制块混凝土				
-a-1	侧石	m	165		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：西许村人居环境提升项目

标表2

[illegible]