

尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 13966933.23

（大写）： 壹仟叁佰玖拾陆万陆仟玖佰叁拾叁元贰角叁分

招 标 人： 无锡文烁商业管理有限公司  
；江苏无锡二建建设集团有  
限公司；中铁二局集团江苏  
工程有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏春为全过程工程咨询有限  
公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： 王焯震；钱正伟；周文峰  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： 蒋春卫  
(签字或盖章)

编 制 人： 马洁  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 刘磊  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年01月23日

复 核 时 间： 2026年01月23日









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			幕墙					
1	011209001001	竖明横隐玻璃幕墙	1、部位：竖明横隐玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：6(TP)(超白)+1.52Pvb+6(超白)双银low-E+12Ar+6(超白)钢化中空玻璃 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫） 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、含排烟窗、上悬窗及五金件 8、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	802.16	989.25	793536.78	
本页小计							793536.78	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011209001003	竖明横隐玻璃幕墙 8(TP)(超白) +1.52Pvb+8(超白) )双银low-E+12Ar+8(超白) 钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)	1、部位：竖明横隐玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8(TP)(超白)+1.52Pvb+8(超白)双银low-E+12Ar+8(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	301.79	974.60	294124.53	
本页小计							294124.53	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001005	竖明横隐玻璃幕墙 10(TP)(超白) +1.52Pvb+10 (超白)双银low-E+12Ar+10(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)	1、部位：竖明横隐玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：10(超白)(TP) +1.52Pvb+10(超白)双银low-E+12Ar+10(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	355.45	1029.76	366028.19	
本页小计							366028.19	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011209001007	竖明横隐玻璃幕墙	1、部位：竖明横隐玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：12(TP)(超白)+1.52Pvb+12(超白)双银low-E+12Ar+12(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	203.9	1133.96	231214.44	
本页小计							231214.44	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	011209001008	竖明横隐玻璃幕墙 (消防救援窗) 8双银low-E+12Ar+8钢化中空玻璃	1、部位：竖明横隐玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8双银low-E+12Ar+8钢化中空玻璃(消防救援口位置) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：消防标识、其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	58.58	798.37	46768.51		
本页小计							46768.51		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	011209001009	玻璃幕墙背衬板 2.0mm铝板背衬板, 样式1, 粉末喷涂	1、部位：玻璃幕墙背衬板 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝板背衬板, 样式1, 粉末喷涂 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	248.28	267.26	66355.31		
10	011209001010	玻璃幕墙背衬板 2.0mm铝板背衬板, 样式2, 粉末喷涂	1、部位：玻璃幕墙背衬板 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝板背衬板, 样式2, 粉末喷涂 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	115.2	267.26	30788.35		
本页小计								97143.66	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010802001001	不锈钢地弹门 6(TP)(超白) +1.52Pvb+6(超白) )双银low- E+12Ar+6(超白) 钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透),	1、部位：不锈钢地弹门 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：6(TP)(超白)+1.52Pvb+6(超白)双银low-E+12Ar+6(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透), 1.0mm不锈钢板(钢骨架龙骨) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶(内塞泡沫嵌缝条)，双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件(单列项)，热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、开启五金：门五金件，通长拉手 8、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	296.24	1541.27	456585.82	
本页小计							456585.82	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	010802001002	不锈钢地弹门 6(TP))(超白) +1.52Pvb+6) (超白) 双银low-E+12Ar+ 6)(超白)钢化中 空彩釉玻璃 (高性能暖边,高 透)	1、部位：不锈钢地 弹门 2、骨架材料种类、 规格、中距：铝合金 立柱，钢插芯，铝合 金横梁，铝型材表面 处理室外可视氟碳喷 涂，室内可视粉末喷 涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、 规格、颜色：6(TP)) (超白)+1.52Pvb+6) (超白) 双银low-E+12Ar+6) (超白)钢化中空彩釉 玻璃 (高性能暖边,高透 )，1.0mm不锈钢板 (骨架龙骨) 4、面层固定方式： 结构胶，不锈钢螺钉 及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料 种类：三元乙丙橡胶 条，硅酮密封胶 (内塞泡沫嵌缝条) )，双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接 方式：热浸镀锌钢埋 件 (单列项)，热浸镀 锌槽钢连接件，M12 不锈钢螺栓等 7、开启五金：门五 金件，通长拉手 8、其他：其他未尽 说明详见图纸及设计 说明	m2	124.24	1517.44	188526.75		
本页小计								188526.75	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	010802001003	不锈钢地弹门 10(TP)(超白) +1.52Pvb+10 (超白)双银low- E+12Ar+10(超白) 钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)	1、部位：不锈钢地弹门 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢插芯，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：10(TP)(超白)+1.52Pvb+10(超白)双银low-E+12Ar+10(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透),1.0mm不锈钢板(钢骨架龙骨) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶(内塞泡沫嵌缝条)，双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件(单列项)，热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、开启五金：门五金件，通长拉手 8、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	18.88	1589.80	30015.42		
14	010805001001	自动平移门4050mm*3250mm	1、自动平移门，尺寸宽4050*高3250mm，中间移门，两侧平开门详见图纸 2、面层材料品种、规格、颜色：6(TP)(超白)+1.52Pvb+6(超白)双银Low-E+12Ar+6(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透) 3、含电动感应装置	m2	26.65	1940.57	51716.19		
本页小计								81731.61	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	010805001002	自动平移门4100mm*3300mm	1、自动平移门，尺寸宽4100*高3300mm，中间移门，两侧平开门详见图纸 2、面层材料品种、规格、颜色：8(TP)(超白)+1.52Pvb+8(超白)双银Low-E+12Ar+8(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透) 3、含电动感应装置	m2	27.06	2197.51	59464.62		
16	011209002001	1F~2F 拉杆玻璃幕墙	1、部位：1F~2F拉杆玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：钢立柱，钢横梁，16mm不锈钢成品拉索，成品不锈钢驳接件，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8(TP)(超白)+1.52Pvb+8(超白)双银Low-E+12Ar+8(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	197.39	1590.01	313852.07		
本页小计								373316.69	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	011209002002	3F-4F 拉杆玻璃幕墙	1、部位：3F~4F拉杆玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：钢立柱，钢横梁，16mm不锈钢成品拉索，成品不锈钢驳接件，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8(TP)(超白)+1.52Pvb+8(超白)双银low-E+12Ar+8(超白)钢化中空玻璃(高性能暖边,高透) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶(内塞泡沫嵌缝条)，双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件(单列项)，热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	273.45	1443.55	394738.75		
本页小计							394738.75		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	011209002003	4F 拉杆玻璃幕墙 (E--A) (消防救援窗)	1、部位：4F拉杆玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：钢立柱，钢横梁，16mm不锈钢成品拉索，成品不锈钢驳接件，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8双银low-E+12Ar+8钢化中空玻璃(消防救援口位置) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：消防标识、其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	3.85	1344.40	5175.94		
本页小计							5175.94		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011209001011	3~4F T型钢玻璃幕墙（5--A）	1、部位：T型钢玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，精制钢立柱，铝合金横梁，精制钢横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：10(TP)(超白)+1.52Pvb+10(超白)双银Low-E+12Ar+10(超白)钢化中空玻璃（高性能暖边，高透） 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	248.92	1132.41	281879.50	
本页小计							281879.50	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011209002004	3~4F 折线不锈钢玻璃幕墙（L--J）	1、部位：3~4F折线玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢立柱，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8(TP)(超白) +1.52Pvb+8双银low-E+12Ar+8钢化中空玻璃(高性能暖边,高透), 1.5mm不锈钢板+50mmA级保温岩棉+1.5mm铝单板(粉末喷涂) 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	448.71	1197.84	537482.79	
本页小计							537482.79	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	011209002005	3~4F 折线玻璃幕墙（L--J） （消防救援窗）	1、部位：3~4F折线玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，钢立柱，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：8双银low-E+12Ar+8钢化中空玻璃（消防救援口位置） 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、其他：消防标识、其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	8.97	1061.99	9526.05	
本页小计							9526.05	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011209001012	屋顶天窗	1、部位：屋顶天窗 玻璃幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化，热镀锌钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm双银（LOW-E）+12Ar+6+1.52pvb+6mm超白中空钢化夹胶玻璃（高性能暖边）（高透） 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	684.29	939.48	642876.77	
本页小计							642876.77	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	010807001005	屋顶电动开启天窗	1、部位：屋顶气动开启天窗 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱，铝合金横梁，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化，热镀锌钢龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm双银（LOW-E）+12Ar+6+1.52pvb+6mm超白中空钢化夹角玻璃（高性能暖边）（高透），3mm铝单板，氟碳喷涂， 4、面层固定方式：结构胶，不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：三元乙丙橡胶条，硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条），双面贴等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌槽钢连接件，M12不锈钢螺栓等 7、开启五金：窗五金件，电动开启装置 8、电动开启装置说明：综合布线（施工范围为控制箱到开窗器的布线）、控制箱、驱动器、信息模块及按钮安装 9、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	60.12	2858.54	171855.42		
本页小计							171855.42		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	011209001013	金属屋面板	1、部位：金属屋面 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：0.9mm厚,65/400氟碳涂层直立锁边铝镁锰屋面板；1.2mm厚聚氯乙烯防火卷材；100厚无碱超细玻璃丝棉,错缝搭接,下铺无纺布；0.3mm厚聚乙烯隔气膜；0.6mm厚850型铝镁锰穿孔吸音压型底板,穿孔率25% 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等，含与排水沟交界处泛水 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	702.08	632.84	444304.31		
25	010902007001	3mm厚不锈钢板(S316)水槽	1、部位：不锈钢天沟,屋顶天窗处 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、材料品种、规格：3mm厚不锈钢排水槽 4、接缝、嵌缝材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 4、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	103.76	968.30	100470.81		
本页小计								544775.12	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	011503001002	铝合金玻璃栏板H=850mm	1、栏杆材料种类、规格：铝合金玻璃栏杆（H=850mm） 2、栏杆玻璃种类：6mm钢化+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃 3、骨架材料：90x10mm热浸镀锌钢板（氟碳喷涂） 立柱，热浸镀锌U型槽，铝合金扶手，铝合金装饰扣盖，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 4、面层固定方式：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）嵌缝 5、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	132.79	610.71	81096.18		
27	011209001014	铝合金百叶	1、部位：铝合金百叶 2、框、扇材质：铝合金型材，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层品种、厚度：防雨百叶片+不锈钢防虫网 4、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	37.67	460.28	17338.75		
28	011209001015	铝合金长城板	1、部位：2mm铝合金长城板 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金型材，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化，热镀锌钢材 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明，清单工程量按立面投影面积计算	m <sup>2</sup>	223.07	750.09	167322.58		
本页小计								265757.51	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	011209001016	广告牌背后1.5mm镀锌钢板	1、部位：广告牌背后 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm镀锌钢板 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	814.97	387.42	315735.68		
30	011506003001	铝板雨棚	1、部位：铝板雨棚 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格：3mm氟碳喷涂铝单板，25厚隔音岩棉，1.5mm镀锌钢板 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝合金角码固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明，清单工程量按水平投影面积计算	m2	231.84	1380.62	320082.94		
本页小计								635818.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
31	011209001017	门头铝板幕墙	1、部位：玻璃幕墙四周 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm氟碳喷涂铝单板 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	414.9	651.77	270419.37		
32	011209001018	吊顶铝板1	1、部位：铝板吊顶 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，橙色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	319.93	697.49	223147.98		
本页小计								493567.35	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
33	011209001019	吊顶铝板2	1、部位：铝板吊顶 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm 铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	123.4	687.26	84807.88		
34	011209001020	吊顶铝板3	1、部位：铝板吊顶 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm 铝单板（氟碳喷涂，中灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	56.43	687.26	38782.08		
本页小计								123589.96	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
35	010807001006	手摇铝板排烟窗 (平开窗)	1、部位：手摇铝板排烟窗（平开窗） 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金固定框，铝合金扇料，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、开启五金：窗五金件，手摇开窗器 8、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	17.1	1292.96	22109.62		
本页小计							22109.62		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
36	010807001007	手摇铝板补风窗 (上悬窗)	1、部位：手摇铝板补风窗（上悬窗） 2、骨架材料种类、规格、中距：铝合金固定框，铝合金扇料，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、开启五金：窗五金件，手摇开窗器 8、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	5.78	1187.44	6863.40		
本页小计							6863.40		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	010802001004	铝板门	1、部位：铝板门 2、骨架材料种类、规格、中距：铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm 铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、开启五金：门五金件 8、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	5.25	1345.89	7065.92		
38	011209001021	大面铝板幕墙1	1、部位：铝板幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm 铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	1822.24	705.71	1285972.99		
本页小计								1293038.91	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
39	011209001022	大面铝板幕墙2	1、部位：铝板幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，中灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	51.94	705.72	36655.10		
40	011209001023	铝板压顶	1、部位：铝板压顶 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，浅灰色），25mm吸音棉 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：1.5mm镀锌钢板、硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	520.08	600.84	312484.87		
本页小计								349139.97	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
41	011209001024	广告牌铝板封边	1、部位：广告牌铝板封边 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	248.07	637.55	158157.03		
42	011209001025	层间铝板幕墙1	1、部位：层间铝板幕墙（栏杆下口） 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，橙色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	297.72	664.00	197686.08		
本页小计								355843.11	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
43	011209001026	层间铝板幕墙2	1、部位：层间铝板幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，中灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	115.74	664.00	76851.36		
44	011209001027	折线玻璃四周3mm铝板幕墙	1、部位：折线玻璃四周3mm铝板幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：3.0mm铝单板（氟碳喷涂，浅灰色） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	237.61	716.25	170188.16		
本页小计								247039.52	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
45	011209001028	折线玻璃四周2.5mm铝板幕墙	1、部位：折线玻璃四周2.5mm铝板幕墙 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（氟碳喷涂） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	248.58	685.65	170438.88		
46	011502001001	铝型材装饰条60*100	1、线条材料品种、规格、颜色：60*100铝合金线条，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 2、固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	81	100.21	8117.01		
47	011502001002	铝型材装饰条50*50	1、线条材料品种、规格、颜色：50*50铝合金线条，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 2、固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	115.5	82.31	9506.81		
本页小计								188062.70	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
48	011502001003	铝型材装饰条30*96	1、线条材料品种、规格、颜色：30*96铝合金线条，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 2、固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	287.82	83.00	23889.06		
49	011502001004	铝型材装饰条20*50	1、线条材料品种、规格、颜色：20*50铝合金线条，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 2、固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	760.55	72.35	55025.79		
50	011502001005	铝型材装饰条30*50	1、线条材料品种、规格、颜色：30*50铝合金线条，铝型材表面处理室外可视氟碳喷涂，室内可视粉末喷涂，不可视阳极氧化 2、固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	351.85	73.05	25702.64		
51	011502001006	40x40x3mm铝合金防风杆	1、线条材料品种、规格、颜色：40x40x3mm铝合金防风杆，3mm几字型钢件，4mm铝合金夹具，@800mm 2、固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 3、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	216.6	130.00	28158.00		
本页小计								132775.49	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
52	011502001007	亮化造型线条	1、线条材料品种、规格、颜色：2mm厚度型材构件通长,外表面颜色同周边铝板颜色一致喷涂处理 2、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m	47.63	60.00	2857.80		
53	010516002001	后置埋件	1、埋件材料：锚板采用Q235B钢板,表面热镀锌处理,热镀锌平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米 2、固定方式：M12X150扩底型机械锚栓（另计）,有效锚固深度不小于100mm 3、其他：其他详见图纸及设计说明	t	15.49	12587.63	194982.39		
54	01B001	机械锚栓	1、M12X150扩底型机械锚栓,有效锚固深度不小于100mm	套	8121	16.09	130666.89		
55	01B002	M12*210不锈钢螺栓组件	1、M12*210不锈钢螺栓组件	套	672	14.48	9730.56		
56	01B003	防雷	1、本工程为二类防雷建筑,根据《建筑防雷设计规范GB50057》-2010中的相关要求需采取建筑物防直击雷与侧击的措施 2、详见幕墙防雷设置说明 3、其他未尽事宜按《建筑防雷设计规范GB50057》-2010中的相关规定执行	项	1	7097.69	7097.69		
57	010902007002	泛水 (2.5mm铝单板)	1、部位：天沟与女儿墙连接处 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材（已另计） 3、材料品种、规格：2.5mm铝单板,氟碳喷涂,三涂两烤 4、接缝、嵌缝材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 4、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m <sup>2</sup>	5.36	280.78	1504.98		
本页小计								346840.31	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
58	010902007003	泛水（δ 1.5 Q235B镀锌钢板）	1、部位：天沟与女儿墙连接处 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材（已另计） 3、材料品种、规格：δ 1.5 Q235B镀锌钢板 4、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	2.7	110.66	298.78		
59	011209001029	带骨架幕墙（2.0mm铝单板（氟碳喷涂））	1、部位：幕墙与建筑物的封边自然层连接 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材已另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝单板（氟碳喷涂） 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	108	441.64	47697.12		
本页小计							47995.90		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
60	011209001034	带骨架幕墙 (2.0mm铝单板(粉末喷涂)+40mm岩棉条)	1、部位：幕墙与建筑物的封边自然层连接 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材已另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝单板(粉末喷涂)+40mm岩棉条 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	145.74	429.07	62532.66		
61	011209001033	带骨架幕墙 (2.5mm铝单板(氟碳喷涂))	1、部位：幕墙与建筑物的封边自然层连接 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材已另计 3、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板(氟碳喷涂) 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	360	463.72	166939.20		
本页小计							229471.86		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
62	011209001030	带骨架幕墙 (1.5mm热镀锌钢板, 内填200mmA级防火岩棉)	1、部位：幕墙与建筑物的封边自然层连接 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材已另计 3、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm热镀锌钢板，内填200mmA级防火岩棉 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	865.74	125.79	108901.43		
63	011209001031	玻璃幕墙背衬板 2.0mm铝板背衬板, 样式2, 粉末喷涂	1、部位：玻璃幕墙背衬板 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝板背衬板, 样式3, 粉末喷涂 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	230.4	267.26	61576.70		
本页小计							170478.13		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
64	011209001032	玻璃幕墙背衬板 2.0mm铝板背衬板	1、部位：玻璃幕墙背衬板 2、骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌钢材 3、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝板背衬板,粉末喷涂 4、面层固定方式：不锈钢螺钉及铝型材固定 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶（内塞泡沫嵌缝条）等嵌缝 6、与主体结构连接方式：热浸镀锌钢埋件（单列项），热浸镀锌钢连接件，不锈钢螺栓等 7、其他：其他未尽说明详见图纸及设计说明	m2	125.03	267.26	33415.52		
分部小计								10940593.14	
分部分项合计								10940593.14	
1	011701002001	外脚手架	1、无论使用脚手架或者吊篮搭设方式等 投标单位自行考虑，满足施工需要，含安拆费	项	1	256544.23	256544.23		
2	011703001001	垂直运输	1、投标单位自主考虑	项	1	100222.27	100222.27		
单价措施合计								356766.50	
本页小计								390182.02	
合 计								11297359.64	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	262098.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	192055.11			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.400	45189.44			
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	24854.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	90378.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	3389.21			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.080	9037.89			现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					364904.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





















# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100~1	镀锌钢龙骨		t	72.946241	4375.46	319173.36	
2	01270100~2	钢黑材		t	93.791554	4285.61	401954.02	
3	01270100~3	钢材表面氟碳喷涂		m2	665.68816	70.98	47250.55	
4	01270100~5	镀锌型钢		t	16.2645	4375.46	71164.67	
5	01290430	热镀锌钢板	δ 1.5 Q235B	m2	1778.48857	46.50	82708.08	
6	01291510-1~1	S316 3mm不锈钢水槽		m2	103.76	425.90	44191.38	
7	01292305~1	0.9mm厚,65/400氟碳涂层直立锁边铝镁锰屋面板		m2	787.5712	109.13	85947.65	
8	01292308	单层彩板		m2	-36.5248	42.02	-1534.77	
9	01292500~2	0.6mm厚850型铝镁锰穿孔吸音压型底板,穿孔率25%		m2	842.496	48.80	41113.80	
10	01295509	联结支板		只	716.1216	3.09	2212.82	
11	01450110~1	2mm铝单板 (粉末喷涂)		m2	140.96544	212.22	29915.69	
12	01450110~10	3mm铝单板 (氟碳喷涂) 超长4000mm		m2	238.79805	306.09	73093.70	
13	01450110~11	2.5mm铝单板 (氟碳喷涂) 超长4000mm		m2	249.8229	270.60	67602.08	
14	01450110~12	1.5mm镀锌钢板		m2	17.16264	46.50	798.06	
15	01450110~13	2mm铝单板 (粉末喷涂)	样式3	m2	235.008	212.22	49873.40	
16	01450110~14	2mm铝单板 (粉末喷涂)	样式1	m2	253.2456	212.22	53743.78	
17	01450110~15	2mm铝单板 (粉末喷涂)	样式2	m2	117.504	212.22	24936.70	
18	01450110~16	2mm铝单板 (粉末喷涂)	普通	m2	127.5306	212.22	27064.54	
19	01450110~17	3.0mm铝单板 (氟碳喷涂)		m2	56.26	295.89	16646.77	
20	01450110~2	2.5mm铝单板 (氟碳喷涂)		m2	5.68	239.55	1360.64	
21	01450110~3	3mm铝单板 (氟碳喷涂)		m2	3840.13347	295.89	1136257.09	
22	01450110~4	1.5mm铝单板 (粉末喷涂)		m2	204.12528	188.75	38528.65	
23	01450110~5	1.5mm不锈钢板		m2	145.99992	208.94	30505.22	
24	01450110~6	3mm铝单板 (氟碳喷涂) 橙色		m2	320.56986	306.09	98123.23	
25	01450110~8	1.5mm披水板		m2	84.90093	46.50	3947.89	
26	01450110~9	3mm铝单板 (氟碳喷涂) 超宽1600mm		m2	415.5273	306.09	127188.75	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	01510151~1	幕墙铝型材	氟碳喷涂	kg	5592.978147	32.39	181156.56	
28	01510151~2	幕墙铝型材	粉末喷涂	kg	15255.09694	25.47	388547.32	
29	01510151~3	幕墙铝型材	阳极氧化	kg	20236.33883 3	26.17	529584.99	
30	01530101	铝合金型材		kg	349.94206	24.49	8570.08	
31	01550303	铅块	100×30×10	块	480.564	3.43	1648.33	
32	02030103~1	隔热条	PA66	m	2084.57319	10.65	22200.70	
33	02270105	白布		m <sup>2</sup>	-10.623848	3.43	-36.44	
34	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	823.5076	0.26	214.11	
35	03031201	自攻螺钉		十个	1730.1168	0.51	882.36	
36	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	542.4453	0.26	141.04	
37	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	19744.02685	0.48	9477.13	
38	03032113	塑料胀管螺钉		套	5772.1	0.09	519.49	
39	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	2338.821486	1.96	4584.09	
40	03050708~1	不锈钢螺栓	M6×100	套	2760.99594	0.59	1628.99	
41	03050708~2	不锈钢螺栓	M10×70	套	803.79514	1.50	1205.69	
42	03050708~3	不锈钢螺栓	M12×130	套	1568.46807	1.96	3074.20	
43	03050708~4	不锈钢螺栓	M12×150	套	1019.74103	1.96	1998.69	
44	03050708~5	不锈钢螺栓	M16×110	套	47.7296	3.00	143.19	
45	03050708~6	不锈钢螺栓	M12×110	套	501.20655	1.96	982.36	
46	03050708~7	后扩底机械锚栓	M12×150	套	197.9073	2.50	494.77	
47	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	1111.785766	1.97	2190.22	
48	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1098.432	0.51	560.20	
49	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	576	1.21	696.96	
50	03070130~1	膨胀螺栓	M12X150扩底型机械锚栓	套	8202.21	6.03	49459.33	
51	03070130~2	M12*210不锈钢螺栓组件		套	678.72	4.44	3013.52	
52	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	28266.0262	0.86	24308.78	
53	03270202	砂纸		张	-541.816248	0.94	-509.31	
54	03290200	地弹簧		个	145.44	425.90	61942.90	
55	03290200~1	地锁		个	145.44	89.62	13034.33	
56	03410200	电焊条		kg	366.24972	5.02	1838.57	
57	03410205	电焊条	J422	kg	3759.09876	5.02	18870.68	
58	03550101~1	不锈钢防虫网		m <sup>2</sup>	39.5535	70.98	2807.51	
59	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	47.619	4.20	200.00	
60	03590715	镀锌连接铁件		kg	12314.26086 1	6.06	74624.42	
61	03590715~1	镀锌连接铁件		kg	3380.79161	6.06	20487.60	
62	03632307	电锤钻头	φ14	根	123.102	5.57	685.68	
63	04171533	彩钢堵头		m	515.12704	9.43	4857.65	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	05030600	普通木成材		m3	0.013279	2677.64	35.56	
65	06050108~1	6(TP) 1.52Pvb+6双银low-E+12Ar+6钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)		m2		284.26		
66	06110210~10	6钢化+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃		m2	119.64379	157.58	18853.47	
67	06110210~11	6(TP)(超白)+1.52Pvb+6(超白)双银low-E+12Ar+6(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)		m2	1053.0156	315.88	332626.57	
68	06110210~12	6(TP)(超白)+1.52Pvb+6(超白)双银low-E+12Ar+6(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)彩釉		m2	348.22641	338.06	117721.42	
69	06110210~13	8(TP)(超白)+1.52Pvb+8(超白)双银low-E+12Ar+8(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)		m2	1108.87317	335.40	371916.06	
70	06110210~15	10(TP)(超白)+1.52Pvb+10(超白)双银low-E+12Ar+10(超白)钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)		m2	613.41427	391.29	240022.87	
71	06110210~16	8mm双银(Low-E)+12Ar+6+1.52pvb+6mm超白中空钢化夹角玻璃 (高性能暖边,高透)		m2	759.2982	266.19	202117.59	
72	06110210~4	8(TP)(超白)+1.52Pvb+8(超白)双银low-E+12Ar+8(超白)钢化中空彩釉玻璃 (高性能暖边,高透)彩釉		m2	65.12226	387.75	25251.16	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	06110210~6	10(TP)(超白) +1.52Pvb+10 (超白)双银low-E+12Ar+10(超白) 钢化中空彩釉玻璃 (高性能暖边,高透)		m2	155.09718	443.64	68807.31	
74	06110210~7	12(TP)(超白) +1.52Pvb+12 (超白)双银low-E+12Ar+12(超白) 钢化中空玻璃 (高性能暖边,高透)		m2	201.2493	496.88	99996.75	
75	06110210~8	8双银low-E+12Ar+8钢化中空玻璃 (消防救援口位置)		m2	68.45748	156.87	10738.92	
76	08052120~1	铝合金长城板板弯折	2mm	m2	227.5314	359.32	81756.58	
77	08052120~2	2.5mm铝单板 (氟碳喷涂)		m2	367.2	261.20	95912.64	
78	08052120~3	2.0mm铝单板 (氟碳喷涂)		m2	110.16	239.55	26388.83	
79	08052120~4	2.0mm铝单板 (粉末喷涂)		m2	148.6548	212.22	31547.52	
80	08370505~1	不锈钢驳接件		套	267.95835	499.99	133976.50	
81	08370531~1	不锈钢拉索	直径16	m	104.52995	101.21	10579.48	
82	08370537~1	不锈钢拉索配件端头	直径16	套	195.80875	95.15	18631.20	
83	09090501~2	1.2mm不锈钢包门扇(含骨架)		m2	276.7968	709.83	196478.67	
84	09492718~1	不锈钢管拉手		套	145.44	203.19	29551.95	
85	09492739~1	电动开启装置		套	40	1508.26	60330.40	
86	09492739~3	手摇开窗器		套	59	399.28	23557.52	
87	09493505	自动感应门感应装置		套	4.04	6210.48	25090.34	
88	09493547~1	自动平移门4050mm*3250mm8		m2	27.06	1596.98	43214.28	
89	09493547~2	自动平移门4050mm*3250mm (带平开门)6		m2	26.65	1330.82	35466.35	
90	09493555	不锈钢滑撑		支	118	17.15	2023.70	
91	09493556	不锈钢风撑		支	118	4.29	506.22	
92	09493560	镀锌铁脚		个	2886.05	1.46	4213.63	
93	11030303	防锈漆		kg	0.355131	12.46	4.42	
94	11030304	红丹防锈漆		kg	73.249944	12.86	941.99	
95	11570903~1	聚乙烯防火卷材	1.2mm	m2	898.6624	19.52	17541.89	

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：尤旺文体创新邻里中心项目幕墙工程

标段：尤旺文体创新邻里中心项目  
幕墙工程

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	11590914	硅酮密封胶		L	5296.226293	68.61	363374.09	
97	11591102	玻璃胶		L	190.2054	34.30	6524.05	
98	11591105	玻璃胶	300mL	支	55.18848	10.55	582.24	
99	11610711~1	密封胶条	三元乙丙	m	14681.4165	1.77	25986.11	
100	11610712	密封毛条		m	670.46336	1.72	1153.20	
101	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	8880.59866	2.14	19004.48	
102	12030107	油漆溶剂油		kg	-116.445696	12.01	-1398.51	
103	12333551	PU发泡剂		L	125.220375	25.73	3221.92	
104	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	3196.47699	2.98	9525.50	
105	12370335	乙炔气		kg	54.937458	11.71	643.32	
106	12370336	乙炔气		m <sup>3</sup>	769.1547	11.71	9006.80	
107	12410306	幕墙结构胶		L	809.246854	102.91	83279.59	
108	12413535	万能胶		kg	0.958032	17.15	16.43	
109	12430338	胶粘带		m	1050.31168	3.43	3602.57	
110	13030303~1	30mm保温岩棉		m <sup>2</sup>	0.1848	11.31	2.09	
111	13030303~2	50mm保温岩棉		m <sup>2</sup>	151.83432	18.85	2862.08	
112	13030303~3	25mm吸音岩棉		m <sup>2</sup>	109.9856	8.87	975.57	
113	13030303~4	岩棉	25mm	m <sup>2</sup>	387.4596	8.87	3436.77	
114	13030303~5	200mmA级防火岩棉		m <sup>2</sup>	251.0646	75.41	18932.78	
115	13030303~6	岩棉	25mm吸音棉	m <sup>2</sup>	254.5605	8.87	2257.95	
116	13030303~7	岩棉	40mm	m <sup>2</sup>	148.6548	15.01	2231.31	
117	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m <sup>2</sup>	772.288	37.26	28775.45	
118	13121504	泡沫条		m	24649.008297	1.29	31797.22	
119	31010522	密封带	3×20mm	m	81.44128	1.80	146.59	
120	31010707	密封油膏		kg	228.84	5.57	1274.64	
121	32030303	脚手钢管		kg	621.6444	3.68	2287.65	
122	32030504	底座		个	2.886	4.12	11.89	
123	32030513	脚手架扣件		个	88.6002	4.89	433.25	
124	32090101	周转木材		m <sup>3</sup>	0.8758	1586.47	1389.43	
125	CL-D00001	0.3mm厚聚乙烯隔气膜		m <sup>2</sup>	702.08	10.00	7020.80	
126	CL-D00002	40x40x3mm铝合金防风杆		m	216.6	130.00	28158.00	
127	CL-D00003~1	2mm厚度型材构件通长,外表面颜色同周边铝板颜色一至喷涂处理		m	47.63	60.00	2857.80	
128	CL-D00004	防雷		项	1	7097.69	7097.69	
129	ZC0001	无纺布		m <sup>2</sup>	772.288	1.77	1366.95	

