

单位工程总价汇总表

工程名称：梅县区市政设施维护管理服务项目（第二标段）第三次

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅县市区政设施维护管理服务项目（第二标段）第三次 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					734399.84	
1	041001001010	拆除路面	1. 材质: 踩步砖、砼垫层 2. 厚度: 14cm厚 3. 拆除方式: 人工风炮、电镐破挖7cm厚踩步砖, 人工风炮、电镐破挖7cm厚砼垫层	m2	2737.33	20.71	56690.10	
2	041001001011	拆除废料外运	1. 材质: 拆除废料 2. 外运方式及运距: 废料人工上车外运9公里	m3	383.2262	59.32	22732.98	
3	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C35 2. 厚度: 14cm 3. 养护: 麻袋养生	m2	2737.33	124.72	341399.80	
4	040203007031	水泥混凝土路面二次抹光	1. 部位: 水泥混凝土面层 2. 做法: 面洒红色水泥二次压光, 印花格	m2	2737.33	90.66	248166.34	
5	040203007008	水泥混凝土路面切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 实际厚度(cm): 7	m	5474.66	7.79	42647.60	
6	040203008003	块料面层	1、 火烧板花岗岩3cm厚	m2	19.73	316.49	6244.35	
7	041001001012	拆除路面	1. 材质: 花岗岩、砼垫层 2. 厚度: 14cm厚 3. 拆除方式: 人工风炮、电镐破挖7cm厚踩步砖, 人工风炮、电镐破挖7cm厚砼垫层	m2	19.73	20.71	408.61	
8	041001001013	拆除废料外运	1. 材质: 拆除废料 2. 外运方式及运距: 废料人工上车外运9公里	m3	2.7622	59.28	163.74	
9	040203008002	块料面层	1、 原有花岗岩路沿石修补	块	128	65.00	8320.00	
10	040504001010	砌筑井	1. 更换600mm*800mm检查井	座	1	646.08	646.08	
11	040504001011	砌筑井	1. 更换500mm*500mm检查井	座	1	430.24	430.24	
12	040203007030	小桥流水拆除破损桥面板	1. 小桥流水拆除破损桥面板	块	11	350.00	3850.00	
13	040203007024	修复破损路面冷补沥青	1. 修复破损路面冷补沥青	t	0.4	1750.00	700.00	
14	040203007025	货车运沥青	1. 货车运沥青	台班	2	400.00	800.00	
15	040203007026	震荡设备	1. 震荡设备	台班	2	100.00	200.00	
16	040203007027	摊铺沥青	1. 摊铺沥青	台班	4	250.00	1000.00	
本页小计							734399.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：梅县区市政设施维护管理服务项目（第二标段）第三次

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	332191.481 ₅	1.00	332191.48		
2	01150002	六角空心钢综合	kg	10.3666	4.01	41.57		
3	02290030	麻袋	个	1779.2645	1.89	3362.81		
4	03139131	合金钢钻头一字型	个	6.617	4.74	31.36		
5	03139291@1	钢锯片 φ300	片	28.4682	264.96	7542.93		
6	03213001	铁件综合	kg	177.9265	5.60	996.39		
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	5.4747	394.21	2158.18		
8	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0417	394.21	16.44		
9	05030060	板枋材综合	m3	0.8486	1559.65	1323.52		
10	12010170	木条	m	889.6323	0.91	809.57		
11	14350630	脱模剂	kg	-62.6301	5.13	-321.29		
12	17270090	高压风管	m	1.1028	21.88	24.13		
13	34110010	水	m3	383.47	2.35	901.15		
14	35010010	钢模板	kg	201.4675	4.90	987.19		
15	99450760	其他材料费	元	1123.1923	1.00	1123.19		
16	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2737	1.00	-0.27		
17	8021906@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	390.8907	461.52	180403.88		
18	8005902@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	0.0568	393.51	22.35		
19	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥5mm M20	m3	0.6077	437.23	265.70		
20	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	1.8073	422.66	763.87		
21	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	100.7337	437.23	44043.80		
22	08000005@3	火烧板花岗岩3cm厚	m2	20.1246	191.94	3862.72		
23	36010080@10	A级重型雨水篦500*500	套	1	342.00	342.00		
24	36010080@9	A级重型雨水篦600*800	套	1	557.84	557.84		
25	补充主材001@2	摊铺沥青	台班	4	250.00	1000.00		
26	补充主材001@3	修复破损路面冷补沥青	t	0.4	1750.00	700.00		
27	补充主材001@4	货车运沥青	台班	2	400.00	800.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：梅县区市政设施维护管理服务项目（第二标段）第三次

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：梅县区市政设施维护管理服务项目（第二标段）第三次

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	72472.56			
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
3	041109002001	夜间施工增加费		20				
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
7	QTFY000000001	其他费用						
合 计					72472.56			

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 梅县区市政设施维护管理服务项目 (第二标段) 第三次 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

