

重庆市璧山区城镇老旧小区改造配套设施（双路社区）建设项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 12305477.81

(大写): 壹仟贰佰叁拾万伍仟肆佰柒拾柒元捌角壹分

其中: 安全文明施工费用(小写): 316224.66

(大写): 叁拾壹万陆仟贰佰贰拾肆元陆角陆分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价: 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 2022年08月15日

重庆市璧山区城镇老旧小区改造配
套设施（双路社区）建设项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 12305477.81

(大写): 壹仟贰佰叁拾万伍仟肆佰柒拾柒元捌角壹分

其中:安全文明施工费用(小写): 316224.66

(大写): 叁拾壹万陆仟贰佰贰拾肆元陆角陆分

招 标 人:



工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

工程计价总说明

工程名称：重庆市璧山区城镇老旧小区改造配套设施（双路社区）建设项目

第 1 页 共 1 页

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆市璧山区城镇老旧小区改造配套设施（双路社区）建设项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费 （元）	规费（元）
合计					

单项工程投标报价汇总表

工程名称：重庆市璧山区城镇老旧小区改造配套设施（双路社区）建设项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	景观电气工程	1697869.57		40111.01	
2	消防改造工程	581508.58		13737.74	
3	土建工程	9872880.07		261227.85	
4	绿化工程	153219.59		1148.06	
合计		12305477.81		316224.66	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	市政工程	1395635.28	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	40111.01	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	93942.87	
2.1	其中：安全文明施工费	40111.01	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		93942.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	D	市政工程						
1	030408003001	红泥管 CPVC φ 75	[项目特征] 1. 名称:红泥管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ 75 [工程内容] 1. 保护管敷设	m	11227.84	12.48		
2	030408003002	电线配管 PVC φ 50	[项目特征] 1. 名称:电线配管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ 50 [工程内容] 1. 保护管敷设	m	180	11.41		
3	030408001001	电力电缆 YJV- 0.6/1kV-1×25	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-1×25 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):0.6/1kV [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	28069.6	22.8		
4	030408006001	低压穿刺线夹 25mm ²	[项目特征] 1. 名称:低压穿刺线夹 2. 型号:25mm ² 3. 电压等级(kV):0.6/1kV [工程内容] 1. 穿刺线夹制作 2. 穿刺线夹安装 3. 接地	个	180	85.53		
5	030409002001	接地母线 -40*4	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室外 5. 安装形式:埋地敷设 [工程内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	2806.6	21.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040504001001	手孔井 500*500	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砖砌体 3. 勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:填充及井沿C30混凝土 6. 盖板材质、规格:C30混凝土井内盖、SD-08隐形井盖500*500 7. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 8. 钢筋:综合考虑 9. 防渗、防水要求:满足设计及规范要求 10. 其它:其它详见大样 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防水、止水	座	60	597.07		
7	040504001002	手孔井 700*700	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 4. 混凝土强度等级:填充及井沿C30混凝土 5. 盖板材质、规格:C30混凝土井内盖、SD-08隐形井盖500*500 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 7. 钢筋:综合考虑 8. 防渗、防水要求:满足设计及规范要求 9. 其它:其它详见大样 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防水、止水	座	25	1054.16		
8	030413001001	排管支架	[项目特征] 1. 名称:排管支架 2. 材质:钢筋 3. 规格:Φ10 [工程内容] 1. 制作 2. 安装	kg	668.8	19.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	070104001001	排管基础	[项目特征] 1. 基础类型、埋深:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工程内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	102.38	545.97		
10	030413004001	排管管道包封	[项目特征] 1. 名称:管道包封 2. 规格:混凝土包封 3. 混凝土强度等级:C20 [工程内容] 1. 灌注 2. 养护	m3	166.09	597.41		
11	080401013001	M10水泥砂浆嵌缝	[项目特征] 1. 部位:电缆排管 2. 水泥砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工程内容] 1. 水泥砂浆制作、浇筑、振捣、养护 2. 运输	m3	52.44	648.27		
12	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 挖土石深度:详见大样图 3. 开挖方式:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	2986.2	50.42		
13	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	2717.73	41.14		
14	040103002001	余方弃置 起运1KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:1km 3. 其它:含弃渣费 [工程内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	268.47	12.24		
15	040103002002	余方弃置 增(减)运8KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:增(减)运1KM [工程内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	268.47	32.07		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费		11.2				
2	041109001001	安全文明施工费			40111.01			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费		0.48				
合计					40111.01			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：景观电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	11.46	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：景观电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：景观电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：景观电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	427670.22	
1.2	土石方工程	63870.42	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	13737.74	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：消防改造工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	25337.78	
2.1	其中：安全文明施工费	13737.74	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		25337.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	031001007001	钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:电熔连接/法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范及设计要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2952	96.48		
2	031001007002	钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN200	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:电熔连接/法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范及设计要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	526	134.62		
3	031001005001	球墨铸铁管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足相关规范及设计要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	91	97.9		
4	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷冷底子油一道,石油沥青两道 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	28.57	21.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031001006001	拆除PVC管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:详设计 [工程内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除	m	540	5.78		
6	040504002001	拆除并新建阀门井	[项目特征] 1. 拆除阀门井规格:综合考虑 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10混凝土垫层 3. 井壁及底板混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:C25钢筋砼盖板 5. 井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁单层井座井盖 Φ700 6. 踏步材质、规格:满足相关规范及设计要求 7. 防渗、防水要求:满足相关规范及设计要求 8. 其它:含防坠网等附件 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	2	6716.79		
7	030901011001	地下式消火栓 DN100	[项目特征] 1. 名称:地下式消火栓 2. 型号、规格:DN100 [工程内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	28	875.64		
8	031003003001	闸阀 DN100	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 附件:含法兰制作安装 [工程内容] 1. 安装 2. 调试	个	30	715.3		
		分部小计						
		土石方工程						
9	040101002002	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 挖土石深度:详见大样图 3. 开挖方式:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	697.58	50.42		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:综合考虑 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	697.58	41.14		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费		11.2				
2	041109001001	安全文明施工费			13737.74			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费		0.48				
合计					13737.74			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防改造工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防改造工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：消防改造工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：消防改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	11.46	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：消防改造工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防改造工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：消防改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	土建工程	8161257.32	
1.2	拆除工程	330651.54	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	261227.85	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	379446.92	
2.1	其中：安全文明施工费	261227.85	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		379446.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	土建工程						
1	010904001001	改性沥青防水卷材Hi-APP	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材Hi-APP 2. 防水层数:详设计 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	21802.34	35.93		
2	040203003001	改性乳化沥青粘层0.3-0.6L/m2	[项目特征] 1. 材料品种:改性乳化沥青粘层 2. 喷油量:0.3-0.6L/m2 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	21802.34	2.12		
3	040203006001	60mm厚沥青混凝土AC-16	[项目特征] 1. 沥青品种:沥青混凝土AC-16 2. 石料粒径:AC-16 3. 厚度:60mm厚 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	21802.34	66.12		
4	040202009001	300厚砂石天然级配	[项目特征] 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:300厚 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	13414.81	58.68		
5	040202009002	200厚天然级配砂石	[项目特征] 1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:200厚 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	753.67	39.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040203008001	火烧面芝麻白拉丝纹花岗岩(含盲道)	[项目特征] 1. 块料品种、规格:300*300*30火烧面芝麻白拉丝纹花岗岩(含盲道) 2. 找平:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m ²	16661.01	137.71		
7	040203008002	火烧面芝麻白花花岗岩(含盲道)	[项目特征] 1. 块料品种、规格:300*300*30火烧面芝麻白花花岗岩(含盲道) 2. 找平:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m ²	753.67	103.35		
8	040303001001	150mmC20商品混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工程内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护	m ³	113.05	460.6		
9	040204004001	600x150x300芝麻灰花岗岩道牙	[项目特征] 1. 材料品种、规格:600x150x300芝麻灰花岗岩道牙 2. 找平:30mmM7.5砂浆找平层 [工程内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	5577.52	141.52		
10	040204002001	300x150x250青石	[项目特征] 1. 块料品种、规格:300x150x250青石 2. 找平:30厚M7.5砂浆找平层 [工程内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m ²	331.4	908.55		
11	040202010001	30厚散堆白色球磨石	[项目特征] 1. 石料规格:散堆白色球磨石 2. 厚度:30mm厚 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	243	31.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	050101009001	种植土回(换)填	[项目特征] 1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	76.64	40.57		
13	040402016001	耐候钢特色文化树池篦子	[项目特征] 1. 材质:耐候钢特色文化树池篦子 2. 规格尺寸:详设计 [工程内容] 1. 制作、安装	m	533.8	116.92		
14	010404001001	100厚C20商品混凝土	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土 [工程内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	10.62	460.6		
15	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	40.67	577.49		
16	020510004001	30厚棕色樟子松防腐木坐凳面	[项目特征] 1. 木材品种:30厚棕色樟子松防腐木坐凳面 2. 板厚度:30mm 3. 龙骨:1000x50x30棕色樟子松防腐木龙骨 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详设计 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m2	26.5	197.08		
17	020510004002	2700x150/1000/620x30塑木板	[项目特征] 1. 木材品种:2700x150/1000/620x30塑木板 2. 板厚度:30mm 3. 龙骨:Lx30x30塑木龙骨@300 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详设计 5. 钢筋:综合考虑 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m2	152.76	197.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	040308001001	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 砂浆配合比:1: 2.5 2. 厚度:20mm [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆抹面	m2	161.8	34.41		
19	011406001001	外涂仿石漆饰面	[项目特征] 1. 基层类型:砖墙 2. 油漆种类:仿石漆 3. 刷漆遍数:二遍 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	161.8	13.75		
20	010702001001	Lx100x50棕色樟子松防腐木(表面刷清漆两遍)	[项目特征] 1. 构件规格尺寸:L*100mm*50mm(立面) 2. 木材种类:棕色樟子松防腐木 3. 刨光要求:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数:详设计 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m3	0.85	3535.27		
21	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:2700*200*200方钢 3. 探伤要求:详设计 4. 除锈要求:详设计 5. 防火要求:详设计 6. 油漆种类及遍数:详设计 7. 运输距离:综合考虑 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	1.803	8682.4		
22	010606013001	钢结构框架	[项目特征] 1. 构件名称:屋面钢结构框架 2. 钢材品种、规格:详设计 3. 除锈要求:详设计 4. 防火要求:详设计 5. 油漆种类及遍数:详设计 6. 运输距离:综合考虑 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆	t	2.81	10662.67		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	011302002001	50*50铝方管	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m	1026.9	27.24		
24	011405001001	仿木纹漆	[项目特征] 1. 刷漆要求:满足设计及规范要求 2. 油漆品种、刷漆遍数:二遍 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	396.98	18.45		
25	050303008001	玻璃屋面	[项目特征] 1. 玻璃材质、规格:LOW-E玻璃5mm+6A+5mm中空玻璃, T=6 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m ²	156	423.34		
26	040205006001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 线型:实线 [工程内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	18528	6.79		
27	080207011001	钢栏杆	[项目特征] 1. 钢材种类、规格、型号:综合 2. 工艺要求:满足设计及规范要求 3. 油漆种类、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装 2. 刷漆 3. 运输	m	117	110.88		
28	011501001001	成品两分类垃圾箱	[项目特征] 1. 名称:成品两分类垃圾箱 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	个	37	320		
29	011501001002	成品四分类垃圾箱	[项目特征] 1. 名称:成品四分类垃圾箱 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	个	8	570		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011501001003	可移动花箱	[项目特征] 1. 名称:塑木可移动花箱 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	套	632	1000		
31	011501001004	成品塑木花箱座椅	[项目特征] 1. 名称:成品塑木花箱座椅 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	套	153	3000		
32	011501001005	快递自提柜	[项目特征] 1. 名称:快递自提柜 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	套	1	7900		
33	011501001006	乒乓台	[项目特征] 1. 名称:乒乓台 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	套	2	720		
34	011501001007	老年活动设施	[项目特征] 1. 名称:老年活动设施 2. 造型:详设计图片 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	套	2	4000		
35	011501001008	成品宣传栏	[项目特征] 1. 名称:老年活动设施 2. 造型:详设计 [工程内容] 1. 制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	套	2	200		
		分部小计						
		拆除工程						
36	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:花岗岩 2. 厚度:30mm [工程内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	3246.2	3.83		
37	040204006001	更换铸铁盖 700*700	[项目特征] 1. 材料品种:球墨铸铁井盖 2. 检查井规格:700*700 [工程内容] 1. 提升 2. 更换 3. 降低	座	300	769.47		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	040204006002	更换铸铁盖R600	[项目特征] 1. 材料品种:球墨铸铁井盖 2. 检查井规格:R600 [工程内容] 1. 提升 2. 更换 3. 降低	座	170	419.47		
39	040103002003	余方弃置 起运1KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:1km 3. 其它:含弃渣费 [工程内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	362.62	12.24		
40	040103002004	余方弃置 增(减)运8KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:增(减)运1KM [工程内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	362.62	32.07		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费		13.31				
2	041109001001	安全文明施工费			261227.85			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费		0.59				
合计					261227.85			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：土建工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费	11.46	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：土建工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	园林绿化工程	136139.19	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	1148.06	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1651.29	
2.1	其中：安全文明施工费	1148.06	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		1651.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	E	园林绿化工程						
1	050102002001	西洋杜鹃	[项目特征] 1. 种类:西洋杜鹃 2. 株高:50cm 3. 冠幅:35cm 4. 养护期:按一年考虑 5. 密度:49株/m2 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	261.5	446.67		
2	050102002002	矮形四季菊	[项目特征] 1. 种类:矮形四季菊 2. 株高:30cm 3. 冠幅:25cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:按一年考虑 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	125	82.48		
3	050102002003	细叶栀子花	[项目特征] 1. 种类:细叶栀子花 2. 株高:50cm 3. 冠幅:35cm 4. 密度:49株/m2 5. 养护期:按一年考虑 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	20	376.7		
4	050102006001	爬山虎	[项目特征] 1. 植物种类:爬山虎 2. 单位长度株数:藤长3米, 每米种植5棵 3. 养护期:按一年考虑 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m	6	50.33		
5	050102002004	红叶石楠	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高:详设计 3. 冠幅:详设计 4. 养护期:按一年考虑 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	8.1	146.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费		2.86				
2	050405001001	安全文明施工费			1148.06			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费		0.09				
合计					1148.06			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	8.2	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注