广东省施工图数字化审查专用

出图	设计单位：华设设计集团股份有限公司 2024年06月14日确认图纸
审图	机构名称：广州三合工程咨询有限公司 机构类别：一类 认定书编号：19098 业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程;二类 市政基础设施（给水、排水）工程 有效期至：2025年06月05日 2024年06月21日完成审查



施工临时标志牌支架立面



施工临时标志牌支架侧面

施工标志牌支架工程数量表

项目	材料	规格	单位	数量
施工标志牌（二块）	标志板（铝板）	200X65X2.5	kg	18.2
	反光膜	三级（高强级）	m^2	2.6
标志牌支架（一个）	角钢	L50X5	kg	55.04
	地脚螺栓	M16X500	套	4
	连接螺栓	M10X50	套	8

说明:

1、本图尺寸除立柱直径以毫米计外，余均以厘米为单位。

2、施工标志的设置位置见平面图所示。

江苏省工程勘察设计出图专用章
华设设计集团股份有限公司
资质证书编号 A132003518
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至二〇二四年九月三十日

批准 Justified			设计 Designed	李昊	李昊	项目负责人 Project Principal	冯维力		华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-Project Title	交通工程	项目编号 Project No.	20220501
审定 Approved			绘图 Drawing	李昊	李昊	专业负责人 Principal Designer	时磊			分项编号 Sub-Project No.	01	版本号 Edition No.	A
审核 Reviewed	时磊		施工临时标志牌支架设计结构图						建设单位 Client	韶关市曲江区水务投资有限责任公司	比例 Scale		设计阶段 Project Phase	施工图设计
复核 Checked	黄达								项目名称 Project Title	曲江镇区供水旧管网改造与新镇区扩网工程——穿越北江河标段	日期 Date	2024.03	图号 Drawing No.	JT-04