

管道直径 DN	井径 D	井室深 H	管顶覆土深度 Hm~HL	盖板厚度 h2	排气阀直径			管道直径 DN	井径 D	井室深 H	管顶覆土深度 Hm~HL	盖板厚度 h2	排气阀直径		
					a	b	c						a	b	c
100	1200	1500	1350~3000	150	50	25	——	900	1600	2500	1550~3000	150	80	100	80
150	1200	1500	1300~3000	150	50	25	——	1000	1600	2500	1450~3000	150	80	100	80
200	1200	1500	1250~3000	150	65	25	——	1200	2000	2750	1550~3000	200	100	150	100
250	1200	1750	1450~3000	150	65	50	——	1400	2000	3000	1600~3000	200	150	200	150
300	1200	1750	1400~3000	150	80	50	80	1600	2400	3250	1650~3000	200	150	200	150
350	1200	1750	1350~3000	150	80	50	80	1800	2400	3500	1700~3000	200	200	200	200
400	1200	1750	1300~3000	150	80	50	80		07MS101-2-52						
450	1200	1750	1250~3000	150	80	80	80								
500	1200	2000	1450~3000	150	80	80	80								
600	1200	2000	1350~3000	150	80	80	80								
700	1400	2250	1500~3000	150	80	80	80								
800	1400	2250	1400~3000	150	80	80	80								

指 导 Profited	设 计 Designed	李 昊	李 昊	项目负责人 Project Principal	冯维力	冯维力	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-Project Title	管网工程	项目编号 Project NO.	20220501
审 定 Approved	绘 图 Drawing	李 昊	李 昊	专业负责人 Principal Designer	时磊	时磊		分项编号 Sub-Project NO	01	版本号 Edition No	A
审 核 Reviewed	时磊	时磊	建设单位 Client 韶关市曲江水务投资有限责任公司 项目名称 Project Title 曲江城区供水管网改造与新城区管网工程——穿城北江标段					比 例 Scale	设计阶段 Project Phase	施工图设计	
复 核 Checked	黄达	黄达						排气、排泥网大样图（一）			