

交通疏解工程数量汇总表

名 称	图 例	规 格	数量	单位	备 注
单立柱标志杆		ø76X3.75X4800	4	套	含基础
太阳能施工警示灯			291	盏	安装在水马上，约10米安装一个
施工区域标志		a=700mm	4	块	面板采用IV类反光膜
限速标志		ø=600mm	4	块	面板采用IV类反光膜
解除限速标志		ø=600mm	4	块	面板采用IV类反光膜
辅助标志		800cmX40cm	2	块	面板采用IV类反光膜
C2常规水马			2909	m	
施工临时支架标志			2	块	面板采用IV类反光膜
太阳能导流屏			2	块	
人行横道标线			6	个	
6m导向箭头			6	个	
导向车道线			20	米	