



- 注:
1. 本图尺寸除钢筋以mm计外,其余均以cm为单位。
 2. C35水泥砼28d龄期抗弯拉强度应达到4.5MPa
 3. 5%水泥稳定级配碎石层应采用中心站集中拌制,摊铺压实后的压实度要求大于98%以上,每层压实厚度不大于20cm,七天抗压强度要求达到 $R=4.5\text{MPa}$ 以上。施工时需分两层压实。
4%水泥稳定级配碎石层应采用中心站集中拌制,摊铺压实后的压实度要求大于97%以上,每层压实厚度不大于20cm,七天抗压强度要求达到 $R=2.5\text{MPa}$ 以上。
 4. 在水泥混凝土面板的自由边层面角隅及锐角层面角隅配置角隅钢筋。
 5. 路面修复应根据原状路面铺筑方式修复,修复结构层及其厚度,根据现场开挖实际情况调整,未详尽情况请以实际路面为准。
 6. 本项目现状混凝土路面结构形式及相应厚度主要为:24cm C35混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石。
 7. 其余未详尽处详见《城市道路养护技术规范》CJJ 36-90、《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012、《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012、《城镇道路工程施工与质量验收标准》CJJ1-2008、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004、《公路路基施工技术规范》JTG/T F20-2015、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003。

批准 Huifeng	设计 Sheji	金广源	项目负责人 Project Personnel	冯维力	冯维力	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co., Ltd.	分项名称 Sub-project Title	水工结构	项目编号 Project No.	20220501	
审定 Huifeng	绘图 Huifeng	金广源	专业负责人 Professional Manager	时磊	时磊		分项编号 Sub-project No.	01	版本 Edition	A	
审核 Huifeng	时磊	时磊					建设单位 Scale	韶关市曲江水务投资有限责任公司		比例 Proportion	
复核 Huifeng	潘芳雷	潘芳雷	路面修复大样图(一)				项目名称 Project Title	曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程——梵峡至江湾段		日期 Date	2024.03
						图号 Drawing No.	JG-09-01				