

河曲公安局出省口警务检查站 工程
工程



招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

河曲公安局出省口警务
检查站工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—建筑工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		土建工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地 2. 原土夯实两遍	m ²	383.23			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:根据施工图纸自行确定 3. 基底钎探 4. 开挖方式: 人工配合机械	m ³	222.64			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:根据施工图纸自行确定 3. 基底钎探 4. 开挖方式: 人工配合机械	m ³	63.82			
4	010103001001	回填方	回填土 1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:根据现场自行考虑	m ³	181.84			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m ³	77.34			
6	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m ³	57.61			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	15.37			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	64.97			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.12			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.3			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2. 钢筋制作、运输、安装	t	0.508			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—建筑工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14 以内 三级钢 2. 钢筋制作、运输、安装	t	0.463			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ20 以内 三级钢 2. 钢筋制作、运输、安装	t	3.923			
14	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC Φ160 2. 做法详01J925-1-6/58	m	16.2			
15	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 3mm镀锌钢板天沟	m ²	35.56			
16	010507007001	预埋螺栓二次灌浆C30	预埋螺栓二次灌浆C30	m ³	0.44			
17	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：柱预埋锚栓 2. 规格：M42 3. 锚栓材质Q345	t	0.979			
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢柱预埋件YM1	t	1.78			
19	011001003001	保温隔热墙面	1. 15厚1：3水泥砂浆找平 2. 50厚挤塑板保温层，配套胶粘剂粘贴，铺螺栓固定 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	176.90			
20	010404001001	垫层	部位：地面 1. 素土夯实； 2. 150厚3：7灰土；	m ³	33.87			
21	010404001002	垫层	部位：地面 1. 50厚C15豆石混凝土	m ³	11.29			
22	010904002001	楼（地）面涂膜防水	部位：地面 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层	m ²	225.8			
23	010903002001	墙面涂膜防水	部位：卫生间 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）	m ²	64.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—建筑工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
24	010507001001	散水	1. 素土夯实，向外找坡4% 2. 150厚3:7灰土； 3. 40厚C20细石混凝土，1:1水泥沙子压实赶光； 4. 沥青砂浆(胶泥)填缝	m2	51.9			
25	010507004001	台阶	1. 素土夯实。 2. 300厚天然级配砂石； 3. 60厚C15混凝土台阶；	m2	20.04			
		钢结构工程						
26	010603001001	实腹钢柱	GZ1 1、钢柱：采用Q345B 2、钢材品种：采用HW350*350*12*19	t	6.186			
27	010603001002	实腹钢柱	NZ1 1、钢柱：采用Q235 2、钢材品种：采用HN200*100*5.5*8	t	0.151			
28	010604001001	钢梁	1、钢梁：采用Q345B 2、钢材品种：GL1采用HN340*250*9*14	t	5.834			
29	010606001001	系杆	XG-1 1、系杆：采用Q235 2、钢材品种：圆钢管 φ114*3.0	t	0.366			
30	010606001002	水平支撑	SC-1 1、水平支撑：采用Q235 2、钢材品种：圆钢 φ25	t	0.153			
31	010606002001	钢檩条	WL1 1、钢檩条：采用Q345 2、钢材品种：C220*70*20*2.75	t	1.21			
32	010606001003	水平支撑	LT、XT 1、水平支撑：采用Q235 2、钢材品种：圆钢 φ12	t	0.071			
33	010606001004	钢支撑、钢拉条	YC 1、隅撑支撑：采用Q235 2、钢材品种：L63*5	t	0.456			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—建筑工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
34	010606001005	钢支撑、钢拉条	CG 1、撑杆支撑：采用Q235 2、钢材品种：圆管Φ32*2.5	t	0.006			
35	010901003001	保温彩钢夹芯板屋面	屋面 1. 双层压型钢板复合保温屋面 2. 外板：YX71-380-760型0.66厚隐藏式彩钢压型板，颜色为灰色，双面镀锌，涂层采用硅改性聚酯，外板180度锁缝 3. 内板：GWC25-210-840型0.50厚彩钢压型板，颜色为白色，双面镀锌，聚酯涂层，干漆膜厚度为20um 4. 保温层采用超细玻璃丝棉毡75厚，表面带有增强夹筋铝箔（FSK）贴面，容重为16~20kg/m³，檩条及保温层内置	m²	291.87			
		措施项目						
36	011702001001	垫层	1. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 材质自行考虑	m²	13.12			
37	011702001002	独立基础	1. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 材质自行考虑	m²	37.92			
38	011702005001	基础梁	1. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 材质自行考虑	m²	50.6			
39	011702002001	矩形柱	1. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 材质自行考虑	m²	17.13			
40	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：主体脚手架 2. 搭设高度：3.6m 3. 脚手架材质：焊接钢管	m²	250.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—建筑工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—建筑工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 001	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—建筑工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出省口警务检查站工程—建筑工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 出省口警务检查站工程—建筑工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—建筑工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—装饰工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	011102003001	块料楼地面	1. 800mm*800mm地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	217.78			
2	011102003002	块料楼地面	1. 400mm*400mm防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	8.0			
3	011107001001	石材台阶面	1、25厚花岗石踏步板和踢面板,正背面及四周满涂防污剂,灌稀水泥浆擦缝;(台面进行烧毛或机刨进行防滑处理) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥结合层	m ²	26.04			
4	011105005001	木质踢脚线	1. 实木踢脚线 2. 高度: 150mm	m	104.29			
5	011302001001	吊顶天棚	部位: 卫生间 1. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, ϕ 10吊筋@<1200 2. 配套龙骨 3. 300*300mm铝扣板	m ²	8.02			
6	011302001002	吊顶天棚	部位: 设备间 1. 轻钢龙骨主龙骨@<1200, ϕ 10吊筋@<1200 2. 配套龙骨 3. 600*300mm防静电吊顶	m ²	113.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—装饰工程

标段：河曲公安局出省口警务检查站工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
7	011302001003	吊顶天棚	部位：办公室顶棚 1. C6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留吊环(勾)固定 2. U型轻钢主龙骨CB60×27中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定 3. 9.5厚纸面石膏板, 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200 4. 满刷氯偏乳液防潮涂料两道, 纵横向各刷一道	m2	93.49			
8	011302001004	吊顶天棚	部位：办公室顶棚 1. C6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留吊环(勾)固定 2. U型轻钢主龙骨CB60×27中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定 3. 18mm木工板基层 4. 3mm银灰色铝塑板	m2	12.3			
9	011204003001	块料墙面	卫生间 1. 9厚1:3水泥砂浆找平层 2. 刷素水泥浆一遍 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4. 4-5厚抛光墙面砖(300*600mm), 白水泥浆擦缝	m2	88.92			
10	011207001001	墙面装饰板	部位：大厅 1. 18mm阻燃板基层; 2. 结构胶粘贴4mm米黄色双面铝塑板	m2	49.77			
11	011201001001	墙面一般抹灰	部位：内墙 1. 7厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 13厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛 3. 刷界面处理剂一道	m2	377.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—装饰工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	011406001001	抹灰面油漆	部位：内墙 1、满刮2厚面层耐水腻子找平 2、白色内墙涂料	m2	366.25			
13	011406001002	抹灰面油漆	部位：办公室顶棚 1.满刮2厚面层耐水腻子找平 2.白色乳胶漆面层	m2	93.49			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：外墙真石漆 1.刮柔性防水腻子2遍 2.喷涂底层真石漆2遍 3.喷涂面层真石漆	m2	172.86			
15	011207001002	墙面装饰板	部位：挑檐 1.龙骨材料种类、规格、中距:60*60*3方钢,喷涂咖色氟碳漆 2.面层材料品种、规格、颜色:4mm双面铝塑板	m2	130			
16	010807001001	金属断桥铝窗	1、断桥铝合金窗 2、含纱窗及全部五金 3、满足设计图纸要求	m2	22.8			
17	010805005001	德克士门	德克士门 1、门代号及洞口尺寸:2100mm*2450mm 2、含全部五金 3、满足设计图纸要求	m2	5.15			
18	011209001001	幕墙	1、玻璃幕墙 2、8+10+8mm厚钢化夹胶玻璃 3、立柱120*60方钢氟碳喷漆 4、包括制作、运输、安装及五金件 5、满足设计图纸要求	m2	42.2			
19	010801002003	木质门带套	成品木门（平开门） 1、门代号及洞口尺寸:900mm*2100mm 2、含全部五金 3、满足设计图纸要求	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—装饰工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
20	010801002002	木质门带套	成品木门（平开门） 1、门代号及洞口尺寸:800mm*2100mm 2、含全部五金 3、满足设计图纸要求	樘	2			
21	010802003001	钢质防火门	机房钢制乙级防火门 1、门代号及洞口尺寸:800mm*2100mm 2、含全部五金 3、满足设计图纸要求	樘	1			
22	010805005002	全玻自由门	成品玻璃门（平开门） 1. 门代号及洞口尺寸:1800mm*2100mm 2. 带门禁系统 3. 含全部五金 4. 满足设计图纸要求	m2	3.78			
23	010809004001	石材窗台板	1. 部位：窗台板 2. 窗台板采用200宽15mm人造石窗台板	m2	1.86			
24	011210005001	成品隔断	卫生间 1. 成品三聚氰胺板隔断	m2	6.58			
25	011505010001	镜面玻璃	1. 防腐木龙骨20*30mm,双向中距400mm 2. 三夹板厚3mm 3. 合成高分子密封胶粘贴5mm厚玻璃镜	m2	1			
26	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面厚30mm 2. 合成高分子密封胶粘贴 3. 台面开孔	m2	0.72			
27	010810001001	窗帘	1. 百叶窗帘 2. 做法详见设计图纸	m2	25.44			
28	011501001001	服务台	1. 服务台 2. 服务台大理石面	m	8.2			
29	011501015001	装备柜	1. 装备柜 2. 订制柜子	m2	19.15			
30	01B004	亮化字	1. 亚克力发光字 2. 专业厂家定制	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—装饰工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 004	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001 005	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001 006	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002 002	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004 002	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005 002	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B005	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B006	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B007	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出省口警务检查站工程—装饰工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 出省口警务检查站工程—装饰工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—装饰工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—给排水工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	3.8			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	8.20			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	11.55			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	9.10			
5	031003005001	塑料阀门	1. 类型:双活接球阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:De32 4. 连接形式:熔接连接	个	1			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	1			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:Φ50以下	m3	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—给排水工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
8	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径: ϕ 50以下	m3	0.06			
9	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布	m2	6.60			
10	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	个	1			
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:40	m	28.8			
		排水						
12	030817008002	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	1			
13	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:抗震柔性接口离心排水铸铁管 DN100 4. 连接形式:承插 5. 其他:柔性（A型）法兰盘连接	m	14.3			
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	24.55			
15	031004003001	洗脸盆	1. 材质:搪瓷洗脸盆 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:配套水龙头、存水弯、角阀	组	1			
16	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:配套脚踏阀、存水弯、角阀	组	3			
17	031004007001	小便器	1. 材质:挂式感应小便器 2. 附件名称、数量:配套感应器、存水弯、角阀	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—给排水工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—给排水工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出省口警务检查站工程—给排水工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 出省口警务检查站工程—给排水工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—给排水工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—暖通工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—暖通工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 004	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 005	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 006	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 002	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 002	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 002	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B004	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B005	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B006	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出省口警务检查站工程—暖通工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 出省口警务检查站工程—暖通工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—电气工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		电线配管						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL-1 3. 规格:600*800*240 4. 无端子外部接线 5. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:采暖配电箱 2. 型号:AP-1 3. 规格:符合规范要求 4. 有端子外部接线 5. 安装方式:悬挂式	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	8.00			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*35 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	8.00			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 电压等级 (kV):1KV以下	个	4			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	4.00			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	4.00			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配	m	97.86			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	173.7			
10	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	27.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—电气工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZ-BYJ-16 4. 配线部位:管内	m	87.95			
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 配线部位:管内	m	558.77			
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内	m	306.17			
14	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:20-25	m	135.0			
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装形式:暗装	m	197.25			
17	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		灯具						
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:格栅灯（卫生间以外） 2. 型号:250V 10A 3. 规格:符合规范要求 4. 类型:吸顶	套	4			
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:格栅灯（卫生间） 2. 型号:250V 10A 3. 规格:符合规范要求 4. 类型:吸顶	套	2			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:250V 10A 3. 规格:符合规范要求 4. 安装形式:吸顶	套	4			
21	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 出省口警务检查站工程—电气工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—电气工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 007	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 008	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 009	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 003	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 003	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 003	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B007	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B008	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B009	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出省口警务检查站工程—电气工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 出省口警务检查站工程—电气工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表-12-3

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：出省口警务检查站工程—弱电工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 010	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 011	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 012	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 004	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 004	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 004	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B010	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B011	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B012	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 出省口警务检查站工程—弱电工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 出省口警务检查站工程—弱电工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表-12-3

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 出省口警务检查站工程—弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—建筑工程 标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		警灯立柱						
1	010501006001	混凝土基础	警灯混凝土基础 1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.5			
2	010507007002	预埋螺栓二次灌浆	预埋螺栓二次灌浆C20	m3	0.39			
3	010516002002	预埋铁件	预埋铁件	t	0.073			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 10$ 以内 三级钢 2. 钢筋制作、运输、安装	t	0.034			
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 20$ 以内 三级钢 2. 钢筋制作、运输、安装	t	0.496			
6	010603003001	钢管柱	1、钢柱: 采用Q235 2、钢材品种: 采用镀锌钢管50*100*5、50*50*5	t	0.953			
		化粪池						
7	040504008001	化粪池	1. 名称: 钢筋混凝土化粪池 2. 做法: 做法详见图集03S702-G5-12F 3. 有效容积: 12立方米 4. 包括挖填土方	座	1			
		检查井						
8	040504001001	砌筑井	1. 砖砌直径1200mm自来水井 2. 做法详见07MS101-2-33	座	1			
9	040504001002	砌筑井	1. 砖砌电力检查井2000*1200mm 2. 做法详见07SD101-8-17	座	1			
		措施项目						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—建筑工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 007	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
2	011707001 008	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
3	011707001 009	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
4	011707002 003	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
5	011707004 003	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
6	011707005 003	冬雨季施工增加 费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
7	01B008	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—建筑工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B009	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B010	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程—建筑工程

标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—装饰工程 标段：河曲公安局出省口警务检查站工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		警灯立柱						
1	011207001003	墙面装饰板	部位：立柱 1. 面层：4mm厚微蓝铝双面塑板 2. 做法详见设计图纸 3. 专业厂家安装	m2	55.57			
		其它						
2	01B009	冲孔灯	1. 屋顶冲孔灯	个	20			
3	01B008	警灯	1. 屋顶警灯	套	24			
4	01B013	警灯	1. 立柱警灯	套	8			
5	011508005001	吸塑字	1. 立柱PVC字	套	2			
6	01B014	亮光字	1. 立柱“公安”亮光字	套	1			
7	011508004003	警徽	1. 立柱警徽	个	2			
8	01B010	亮光字	1. 180*186亚克力发光字 2套 2. 专业厂家定制	套	2			
9	01B011	亮光字	1. 314*310亚克力发光字 2套 2. 专业厂家定制	套	2			
10	01B012	亮光字	1. 436*474亚克力发光字 2套 2. 专业厂家定制	套	2			
11	011508004001	警徽	1. 980*980mm警徽 2. 专业厂家定制	个	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—装饰工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001 010	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001 011	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001 012	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002 004	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004 004	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005 004	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B014	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B015	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B016	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程—装饰工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程—装饰工程

标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表-12-3

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—安装工程

标段：河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV4*50m2 3. 敷设方式、部位: 穿管	m	150			
2	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电柜 2. 规格: 符合规范要求 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
		自来水						
3	040501012001	顶管	1. 土壤类别: 符合规范要求 2. 管道材质及规格: 塑料管DN25	m	150			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗	m	145			
5	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	1			
6	031003013001	水表	1. 类型: 法兰水表 2. 型号、规格: DN50	组	1			
		其它						
7	030411004001	配线	冲孔灯电线 1. 名称: WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式: 穿管	m	205.00			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—安装工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 013	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 014	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 015	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 005	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 005	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 005	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B013	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B014	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B015	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程—安装工程

标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程—安装工程

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程					标段：河曲公安局出 省口警务检查站工程		第 1 页 共 11 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出省口警务检查站工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万网络枪机 poe 2. 类别:最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持电动变焦 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m；白光: 2.7~12 mm，最远可达30 m，7~35 mm，最远可达40 m； 智能抓拍: 支持越界侦测，人车分类侦测: 区域入侵侦测，以及人脸抓拍等功能； 支持萤石平台接入； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境； 1个内置麦克风，高清拾音； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出省口警务检查站工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：635 g 带包装重量：850 g 防护：IP66（海康威视）					
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:400万网络半球 poe 2. 类别:全彩级高灵敏度传感器, F1.0超大光圈镜头, 提供更清晰的视频流输入; 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps. 在该分辨率下可输出实时图像; 支持ROI感兴趣区域增强编码, 支持Smart265/264编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本; 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态; 支持萤石平台接入; 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达30 m; 1个内置麦克风, 高清拾音; 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高; 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 100°, 垂直视场角: 53°, 对角视场角: 120° 4 mm, 水平视场角: 89°, 垂直视场角: 46°, 对角视场角: 106°	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
本页小计								
			6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：65° 景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞ 4 mm：3 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm 设备重量：460 g 包装尺寸：165 × 165 × 115 mm 带包装重量：760 g 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大型号：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			mm圆口 防护：IP66（海康威视）					
3	030501012001	交换机	1. 名称:Poe交换机 2. 功能:提供16个千兆PoE电口, 2个千兆光口 交换容量7.2 Gbps 包转发率5.36 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率30 W 整机最大供电功率230 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障, 1-8号端口支持视频红口保障技术 支持8芯供电 支持上行链路聚合 支持下行端口隔离 支持PoE输出功率管理 支持6 KV防浪涌 (PoE口) 支持最远250 m传输, POE远距离传输 9-16口 百兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 (普联科技)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
4	030501004001	存储设备	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 类别:1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机,采用短机箱设计,搭载高性能ATX电源 同时集成周界和人员智能识别算法,并支持算法灵活切换 最大支持4路1080P视频流周界防范,可精准识别人/车区域入侵和越界报警; 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持H265、H264编码前端自适应接入 支持8x1080P解码,支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持4个SATA接口,支持满配8T硬盘,可用于录像和备份 双千兆网卡,支持网络容错和多址设定应用 支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能 支持同屏预览,可实现监控画面与报警信息同屏显示 支持可视化文件管理,可秒级查看历史录像文件、图片文件 支持客流量统计功能,可统计通道指定区域和时间段的客流量 支持萤石云、ISUP5.0、GB28181协议上平台 【硬件规格】 存储接口:4个SATA接口,可满配8TB硬盘 视频接口:2×HDMI,1	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程 标段：河曲公安局出省口警务检查站工程 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，16路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出（海康威视）					
5	030501004002	存储设备	1. 名称：硬盘 2. 类别：3.5 HDD, 10TB, 7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行 支持5年有限质保服务	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
6	030501012002	交换机	1. 名称:互联网交换机 2. 功能:6类网线, Cat6非屏蔽双绞线（蓝色） 标准:符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 线缆结构:4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳（华为）	台	1			
7	030501012003	交换机	1. 名称:公安视频网交换机 2. 功能:固定端口 24个10/100/1000Base-T电口 2个1000Base-X SFP端口 端口交换容量 52Gbps MTBF >50000H 转发能力 38.7Mpps（华为）	台	1			
8	030501004003	存储设备	1. 名称:矩阵 2. 类别:4×4HDMI矩阵切换器 支持4路HDMI输入/4路HDMI输出 最高分辨率达4K60Hz 支持高清数字音频 支持遥控/面板切换/RS232串口软件方式去切换HDMI输出/输入信号 最大保存16组场景模式	台	1			
9	030505004001	电视	1. 名称:电视（创维） 2. 分辨率: 3840*2160 屏幕尺寸: 85英寸 运行内存: 3GB 机身内存: 32GB 重量: 34.3kg	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	030502001001	机柜、机架	1. 规格:32U, 玻璃门, 落地机柜 承重: 静态800KG 前后门材质: 前单开玻璃门, 后单开铁门, 冷轧板 T=1.2 门敞开百分比: 前门78%, 后门77.2% 侧门材质: 冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质: 冷轧板 T=1.2 (框架) 左右支架: 冷轧板 T=2.0 横梁: 冷轧板 T=1.2 层板: 1个, 承重60KG, 宽470*深350*高48 mm L型隔条/支架: 1对, 承重30KG, 长350*宽38*高38 mm PDU: 1个, 8口PDU, 输入10A, 带2M线 滚轮: 支持, 4个 脚撑: 支持, 4个 风扇: 1个, 双风机风扇 辅件: 20套安装螺丝, 前/后侧门钥匙各两把 净重: 约62KG 尺寸 (宽*深*高): 600*600*1600 mm	台	1			
11	030404018001	插座箱	1. 名称:PDU插排 2. 型号:线缆规格: 3*1.5m ² ×2m 承载功率: 2500W 控制功能: 总开关 外壳颜色: 黑色 保护功能: 过载保护 插座制式: 10A国标五孔	台	2			
12	030412002001	探照灯	1. 名称:探照灯 2. 规格:瓦数: 100W, 射程: 800米, 光色: 白色, 供电: 220V	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程
 标段：河曲公安局出省口警务检查站工程
 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
13	030507008004	监控摄像设备	1. 名称: 高速球机（海康威视） 2. 类别: 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持深度学习区域入侵、人车分类侦测、人脸抓拍等轻智能功能，更好的助力可视化管理 适用于出入口，广场，水库，工厂等需要同时进行大视场角覆盖和细节查看的必要场景 全景路支持拼接水平视场角约190° 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张 内置双路加热玻璃，有效除雾 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150m，白光30m，全景照射距离最远可达30m 支持一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储	台	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程—监控工程

标段：河曲公安局出
省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001 016	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001 017	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001 018	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002 006	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004 006	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005 006	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B016	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B017	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B018	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程—监控工程

标段: 河曲公安局出省口警务检查站工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表-12-3

总承包服务费计价表

标段: 河曲公安局出
省口警务检查站工程

工程名称: 室外工程—监控工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

