

E.1：招标工程量清单封面

衡南一中实验室、食堂改造及校园基础设施建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：衡南县第一中学

(单位盖章)

造价咨询人：\

(单位盖章)

2024年06月27日

E.6：招标工程量清单扉页

衡南一中实验室、食堂改造及校园基础设施建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：衡南县第一中学
(单位盖章) 造价咨询人：\ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：王海军
(签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：\ (签字或盖章)

编 制 人：\ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人：\ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年06月27日 复 核 时 间：2024年06月27日

E. 12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 衡南一中实验室、食堂改造及校园基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	球场	2209477.52	111650.45	
1.1	篮球田径场审	2209477.52	111650.45	
2	实验楼	2379212.69	14741.23	
2.1	装饰工程审	431141.75	12259.98	
2.2	安装工程审	73620.94	2481.25	
2.3	设备工程审	1874450.00		
3	食堂	2628654.51	81357.29	
3.1	食堂审	2339046.65	69209.58	
3.2	改造加固工程审	45642.65	2214.17	
3.3	安装工程审	243965.21	9933.54	
4	文化广场及安保室	1162224.66	40286.54	
4.1	文化广场审	485375.08	18982.09	
4.2	园林景观工程审	476586.41	9833.20	
4.3	保安室审	195343.10	11221.75	
4.4	保安室安装审	4920.07	249.50	
5	停车场	5644260.80	300260.07	
5.1	停车场审	4580568.91	264793.55	
5.2	停车场排水审	684920.49	28881.77	
5.3	停车场照明审	220110.85	2624.17	
5.4	停车场绿化审	158660.55	3960.58	
6	道路工程	477495.12	16563.97	
6.1	道路工程审	437706.25	16314.55	
6.2	城市照明工程审	39788.87	249.42	
7	不可预见费	500000.00		
7.1	不可预见费	500000.00		
合 计		15001325.30	564859.55	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：篮球田径场

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：篮球田径场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			其中: 暂估价
						综合单价	控制单价	合价	
1	011103003001	球场	1. 球场地面 :500*500*15.8mm厚 软塑战车拼装地板 (含基层处理); 2. 其他: 详见设计;	m2	7755.81		0		
2	011103003002	跑道	1. 9mm厚混合底层 2. 2mm厚闭孔性发泡 层 3. 2mm自结纹花浆层	m2	3097		0		
3	010401014001	砖地沟、明沟	1. 室外附属工程 砖 砌明沟 沟深平均 30cm 商品混凝土 (碎石) C15 2. 墙面、墙裙抹水泥 砂浆 内砖墙 20mm水 泥砂浆 1: 2.5 3. 60厚*400*600混凝 土沟盖板 4. 垫层 混凝土100厚 C15素混凝土 5. 现浇混凝土模板 木模板 6. 详见设计	m	203.64		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：篮球田径场

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：篮球田径场

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：篮球田径场

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：篮球田径场

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：篮球田径场

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：篮球田径场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：篮球田径场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：篮球田径场

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：篮球田径场

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：篮球田径场

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：篮球田径场

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 篮球田径场

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 篮球田径场

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：篮球田径场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：篮球田径场

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 实验楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			1F						
1	010401003001	实心砖墙	1. 厚190mm 轻质砖 240×190×90	m3	3.456		0		
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥 砂浆 内砖墙 15mm 2. 水泥砂浆 1: 2.5	m2	35.9424		0		
3	0000000001001	清洗楼地面	1. 磨石清洗	m2	418.06		0		
4	011101002001	现浇水磨石楼 地面	1. 15mm厚水磨石子浆 面层、2厚铜条分隔 2. 详见设计	m2	211.02		0		
5	011204003001	块料墙面	1. 10厚300*600墙面 砖铺实拍平, 填剂缝 填缝处理 2. 10厚胶泥结合层 3. 背面刷背胶一遍 4. 15mm厚水泥砂浆粉 平整 详见设计	m2	430.47		0		
6	011406001001	抹灰面油漆 (墙面)	1. 喷(刷)刮涂料 抹 灰面 :白色无机涂料 ; 2. 水泥砂浆 墙面界 面剂; 3. 喷(刷)刮涂料 满 刮腻子两遍 内墙; 4. 详见设计;	m2	659.2435		0		
7	011406001002	抹灰面油漆(天 棚)	1. 喷(刷)刮涂料 :白 色无机涂料; 2. 水泥砂浆 墙面界 面剂; 3. 喷(刷)刮涂料 满 刮腻子; 4. 详见设计;	m2	697.48		0		
8	011604002005	立面抹灰层拆 除	1. 清除油皮 墙面 抹 灰面	m2	430.47		0		
			分部小计						
			2F						
9	0000000001002	清洗楼地面	1. 磨石、花砖面 清 洗	m2	226.54		0		
10	011101002002	现浇水磨石楼 地面	15mm厚彩色石子浆面 层、1厚铜条分隔	m2	111.77		0		
11	011204003002	块料墙面	1. 面砖 水泥砂浆粘 贴 全瓷内墙砖 300×600 2. 水泥砂浆 打底找 平(15mm厚) 内墙 详见设计	m2	236.415		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
12	011406001003	抹灰面油漆 (墙面)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面：白色无机涂料； 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙； 3. 水泥砂浆 墙面界面剂； 4. 详见设计；	m2	334.6273		0		
13	011406001004	抹灰面油漆(天棚)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面：白色无机涂料； 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚； 3. 水泥砂浆 墙面界面剂； 4. 详见设计；	m2	314.09		0		
14	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 清除油皮 墙面 抹灰面	m2	244.335		0		
		分部小计							
		3F							
15	0000000001003	清洗楼地面	1. 磨石、花砖面 清洗	m2	256.71		0		
16	011101002003	现浇水磨石楼地面	1. 15mm厚彩色石子浆面层、1厚铜条分隔 详见设计	m2	131.8		0		
17	011204003003	块料墙面	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 2. 水泥砂浆 打底找平(15mm厚) 内墙 详见设计	m2	271.515		0		
18	011406001005	抹灰面油漆 (墙面)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面：白色无机涂料； 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙； 3. 水泥砂浆 墙面界面剂； 4. 详见设计；	m2	401.4587		0		
19	011406001006	抹灰面油漆(天棚)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面：白色无机涂料； 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚； 3. 水泥砂浆 墙面界面剂； 4. 详见设计；	m2	436.75		0		
20	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 清除油皮 墙面 抹灰面	m2	303.7164		0		
		分部小计							
		4F							
21	011605001005	平面块料拆除	1. 木地板 不带龙骨	m2	34.791		0		
22	011102003001	块料楼地面	1. 15厚实木地面铺贴 详见设计	m2	34.791		0		
23	0000000001004	清洗楼地面	1. 磨石、花砖面 清洗	m2	56.34		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
24	011204003004	块料墙面	1. 水泥砂浆 打底找平 (15mm厚) 内墙 2. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 详见设计	m2	188.445		0		
25	011406001007	抹灰面油漆 (墙面)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面 :白色无机涂料 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 3. 水泥砂浆 墙面界面剂 详见设计	m2	274.8762		0		
26	011406001008	抹灰面油漆(天棚)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面 :白色无机涂料 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚 3. 水泥砂浆 墙面界面剂 详见设计	m2	291.24		0		
27	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 清除油皮 墙面 抹灰面 详见设计	m2	211.6452		0		
		分部小计							
		过道 门厅							
28	000000001005	清洗楼地面	1. 磨石、花砖面 清洗 详见设计	m2	484.93		0		
29	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除整樘门 详见设计	樘	1		0		
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除钢门 详见设计	樘	1		0		
31	011204003005	块料墙面	1. 水泥砂浆 打底找平 (15mm厚) 内墙 2. 面砖 水泥砂浆粘贴 :全瓷内墙砖 300×600 详见设计	m2	400.92		0		
32	011406001009	抹灰面油漆 (墙面)	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面 :白色无机涂料 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 3. 水泥砂浆 墙面界面剂 详见设计	m2	616.9342		0		
33	011406001010	抹灰面油漆(天棚)	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚 2. 喷(刷)刮涂料 抹灰面 :白色无机涂料 3. 水泥砂浆 墙面界面剂 详见设计	m2	423.59		0		
34	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 清除油皮 墙面 抹灰面 详见设计	m2	416.9568		0		
		分部小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂装饰脚手架 层高3.6~5.2m~实际 层高(m):3.8	m2	1877		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 实验楼-装饰工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：实验楼-装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 实验楼-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：实验楼-装饰工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目 费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 实验楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			1F						
1	030411003001	桥架	1、300*100防火电缆桥架 详见设计	m	48.389		0		
2	030411002003	线槽	1.塑料线槽敷设 宽×高 20×10	m	714.6		0		
3	030411004001	配线	1.3*4平方毫米塑铜线	m	1071.9		0		
4	030411004002	配线	1.2*2.5平方毫米塑铜线	m	714.6		0		
5	031001006001	排水管75	1.室内管道安装 PVC75塑料排水管(胶粘连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	m	97.95		0		
6	031001006009	排水管110	1.室内管道安装 PVC110塑料排水管(胶粘连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 110	m	46		0		
7	031001006007	排水管300	1.室外管道安装 PVC-U300双壁波纹管(承插连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 300	m	46.27		0		
8	031001006002	给水管20	1.室内管道安装 PPR20塑料给水管(热熔连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 20	m	93.7		0		
9	031001006010	给水管25	1.室内管道安装 PPR25塑料给水管(热熔连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	m	54.25		0		
10	031001006008	给水管32	1.室外管道安装 PE32塑料给水管(热熔连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	m	41.229		0		
11	030412001001	外廊吸顶灯	1、30W圆型吸顶灯	套	18		0		
12	030404019001	控制开关	1.板式暗开关(单控)单联	套	7		0		
13	030404019002	控制开关	1.板式暗开关(单控)三联	套	2		0		
14	030404019003	控制开关	1.板式暗开关(单控)双联	套	11		0		
15	030404035001	插座	1.单相明插座 15A 5孔	个	15		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		分部小计							
		2F							
16	030411003003	桥架	1、300*100防火电缆桥架 详见设计	m	16.203		0		
17	030411002002	线槽	1.塑料线槽敷设 宽×高 20×10	m	226.14		0		
18	030411004004	配线	1.3*4平方毫米塑铜线	m	337.76		0		
19	030411004005	配线	1.2*2.5平方毫米塑铜线	m	203.64		0		
20	031001006011	排水管75	1.室内管道安装 PVC75塑料排水管(胶粘连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 75	m	7.062		0		
21	031001006012	排水管110	1.室内管道安装 PVC110塑料排水管(胶粘连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 110	m	8		0		
22	031001006013	排水管50	1.室内管道安装 PVC50塑料排水管(胶粘连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	m	1.763		0		
23	031001006014	给水管20	1.室内管道安装 PPR20塑料给水管(热熔连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 20	m	7.4		0		
24	031001006015	给水管25	1.室内管道安装 PPR25塑料给水管(热熔连接) 2.管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	m	10.05		0		
25	030412001004	外廊吸顶灯	1、30W圆型吸顶灯	套	15		0		
26	030404019004	控制开关	1.扳式暗开关(单控)单联	套	7		0		
27	030404019006	控制开关	1.扳式暗开关(单控)双联	套	6		0		
28	030404035002	插座	1.单相明插座 15A 5孔	个	8		0		
29	030404035005	地插座	1.单相地插座 15A 5孔	个	2		0		
		分部小计							
		3F							
30	030411003004	桥架	1、300*100防火电缆桥架 详见设计	m	22.849		0		
31	030411002001	线槽	1.塑料线槽敷设 宽×高 20×10	m	158.68		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
32	030411004007	配线	1. 3*4平方毫米塑铜线	m	251.52		0		
33	030411004008	配线	1. 2*2.5平方毫米塑铜线	m	149.68		0		
34	030412001005	外廊吸顶灯	1、30W圆型吸顶灯	套	11		0		
35	030404019007	控制开关	1. 扳式暗开关(单控)单联	套	7		0		
36	030404019009	控制开关	1. 扳式暗开关(单控)三联	套	1		0		
37	030404019008	控制开关	1. 扳式暗开关(单控)双联	套	8		0		
38	030404035003	插座	1. 单相明插座 15A 5孔	个	11		0		
39	030404035006	地插座	1. 单相地插座 15A 5孔	个	2		0		
		分部小计							
		4F							
40	030411003005	桥架	1、200*100防火电缆桥架 详见设计	m	21.485		0		
41	030411002004	线槽	1. 塑料线槽敷设 宽×高 20×10	m	267.841		0		
42	030411004009	配线	1. 2*2.5平方毫米塑铜线	m	241.76		0		
43	030411004010	配线	1. 3*4平方毫米塑铜线	m	440.883		0		
44	030412001006	外廊吸顶灯	1、30W圆型吸顶灯	套	7		0		
45	030404019010	控制开关	1. 扳式暗开关(单控)单联	套	3		0		
46	030404019011	控制开关	1. 扳式暗开关(单控)三联	套	3		0		
47	030404019012	控制开关	1. 扳式暗开关(单控)双联	套	4		0		
48	030404035004	插座	1. 单相明插座 15A 5孔	个	19		0		
		分部小计							
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：实验楼-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 实验楼-安装工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：实验楼-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：实验楼-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 实验楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：实验楼-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		0		
3	其他管理费		0		
4	利润		0		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		0		
1.3	利润		0		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		0		
3.1	其中安全生产费		0		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		0		
单位工程建安造价					

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中：暂估价
		更换设备							
		通风化学实验室							
1	011501001001	教师演示桌	规格： 2400*600*850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm	张	1		0		
2	011501001002	学生实验桌	规格： 2800*600*780mm	张	14		0		
3	030402014001	教师总控电源	教师低压交流电源输出：2~24V/3A（倍率：2V） 教师低压直流电源输出：0-24V/3A（无级调压） 教师大电流输出：9V/40A（延时10S） 教师高压输出：240-300V/100mA	套	1		0		
4	030402013001	学生电源	交流220v电压输出（2A）；具有保险过载保护；具有六孔插座，使用操作方便	套	28		0		
5	00000001	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
6	00000002	教师椅	规格： 500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
7	031004014001	三联水嘴	采用铜质镀铬，纯铜质，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。NS压：2kg/cm(2巴)	套	15		0		
8	031004005001	化验盆	5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能；在无外力作用下加热至150°不变形。	套	15		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
9	000001001	洗眼器	加厚铜制，含软管，安装于教室演示桌	套	1		0		
10	00000003	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
11	0000102	吸风罩	1. 吸风罩	个	29		0		
12	000001206	离心风机	1. 离心风机	套	1		0		
13	00000005	变频控制系统	5. 5KW变频控制系统，与风机配套	套	1		0		
14	000001004	消音器	Φ400*1000mm, PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。	套	1		0		
15	000000029	风机软连接	1. 风机软连接	套	1		0		
16	000001005	吊机施工	风机等设备吊机吊装至楼顶	项	1		0		
17	00000008	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
18	000001006	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；壳体材料牢固、不变形；配2根刚性中空金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm 详见设计	盏	9		0		
19	00000009	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 2. 功率：整灯功率38W±3W，光效≥90lm/w 详见设计	盏	3		0		
20	000001207	排气扇	1. 排气扇	台	6		0		
21	000001008	百叶窗	规格：40*40cm, 安装于排气扇室外	个	6		0		
22	000001009	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
		分部小计							
		通风化学实验室							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
23	011501001019	教师演示桌	规格： 2400*600*850mm 台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm	张	1		0		
24	011501001020	学生实验桌	规格： 2800*600*780mm	张	14		0		
25	030402014007	教师总控电源	教师低压交流电源输出：2~24V/3A（倍率：2V） 教师低压直流电源输出：0-24V/3A（无级调压） 教师大电流输出：9V/40A（延时10S） 教师高压输出：240-300V/100mA	套	1		0		
26	030402013006	学生电源	交流220v电压输出（2A）；具有保险过载保护；具有六孔插座，使用操作方便	套	28		0		
27	00000030	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
28	00000031	教师椅	规格： 500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格，依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
29	031004014007	三联水嘴	采用铜质镀铬，纯铜质，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。NS压：2kg/cm(2巴)	套	15		0		
30	031004005007	化验盆	5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能；在无外力作用下加热至150°不变形。	套	15		0		
31	000001208	洗眼器	加厚铜制，含软管，安装于教室演示桌	套	1		0		
32	0000105	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
33	0000106	吸风罩	1.吸风罩	个	29		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
34	000001209	离心风机	1. 离心风机	套	1		0		
35	0000107	变频控制系统	5. 5KW变频控制系统，与风机配套	套	1		0		
36	000001210	消音器	Φ400*1000mm, PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。	套	1		0		
37	00000032	风机软连接	1. 风机软连接	套	1		0		
38	000001211	吊机施工	风机等设备吊机吊装至楼顶	项	1		0		
39	0000109	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
40	000001212	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；壳体材料牢固、不变形；配2根刚性中空金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm 详见设计	盏	9		0		
41	0000110	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 2. 功率：整灯功率38W±3W，光效≥90lm/w 详见设计	盏	3		0		
42	000001213	排气扇	1. 排气扇	台	6		0		
43	000001214	百叶窗	规格：40*40cm, 安装于排气扇室外	个	6		0		
44	000001215	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
45	000001216	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
		分部小计							
		标准化学实验室							
46	011501001005	教师演示桌	规格：2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
47	011501001006	学生实验桌	规格：2800*600*780mm 详见设计	张	14		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
48	030402014003	教师总控电源	旋钮指针式风量控制 教师低压交流电源输出：2~24V/3A（倍率：2V） 教师低压直流电源输出：0-24V/3A（无级调压） 详见设计	套	1		0		
49	030402013003	学生电源	交流220v电压输出（2A）；具有保险过载保护；具有六孔插座，使用操作方便	套	28		0		
50	00000007	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
51	00000008	教师椅	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
52	031004014003	三联水嘴	采用铜质镀铬，纯铜质，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。NS压：2kg/cm(2巴)	套	15		0		
53	031004005003	化验盆	5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能；在无外力作用下加热至150°不变形。	套	15		0		
54	000001025	洗眼器	加厚铜制，含软管，安装于教室演示桌	套	1		0		
55	0000023	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
56	000001026	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm、高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		
57	0000024	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 2. 功率：整灯功率38W±3W，光效≥90lm/w 详见设计	盏	3		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
58	000001219	排气扇	1. 排气扇	台	6		0		
59	000001028	百叶窗	规格：40*40cm, 安装于排气扇室外	个	6		0		
60	000001029	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
61	000001030	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
		分部小计							
		化学竞赛实验室							
62	011501001007	教师演示桌	规格：2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
63	011501001008	学生中央台	规格：3000*1200*780mm 详见设计	张	4		0		
64	00000009	试剂架	规格：1200*800mm 详见设计	套	8		0		
65	031004014004	三联水嘴	采用铜质镀铬，纯铜质，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。NS压：2kg/cm(2巴)	套	15		0		
66	031004005004	化验盆	5mm厚高密度黑色PP(聚丙烯)防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能；在无外力作用下加热至150°不变形。	套	15		0		
67	000001033	洗眼器	加厚铜制，含软管，安装于教室演示桌	套	1		0		
68	00000010	学生凳	四方凳，橡木	张	32		0		
69	0000111	通风操作柜	1. 通风操作柜	个	1		0		
70	0000112	万向吸风罩	1. 万向吸风罩	个	8		0		
71	0000113	室内通风系统	1. 室内通风系统	项	1		0		
72	000001220	离心风机	1. 离心风机	套	1		0		
73	0000029	变频控制系统	5.5KW变频控制系统，与风机配套	套	1		0		
74	000001036	消音器	Φ400*1000mm, PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。	套	1		0		
75	00000033	风机软连接	1. 风机软连接	套	1		0		
76	0000114	风机控制线	1. 风机控制线	项	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
77	000001038	智慧黑板	一、整机设计参数要求： 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。详见设计	台	1		0		
78	0000033	智能笔	智能笔	支	1		0		
79	000001039	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		
80	0000034	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。详见设计	盏	3		0		
81	000001040	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 详见设计	个	4		0		
82	000001043	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
83	000001044	吊顶	600*600mm0.8厚铝制天花	m2	90		0		
		分部小计							
		化学准备室							
84	0000035	中央台	规格：3000*1200*780mm 详见设计	张	1		0		
85	00000012	试剂架	规格：1200*800mm 详见设计	套	2		0		
86	0000115	通风操作柜	1. 通风操作柜	个	1		0		
87	000001046	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 2详见设计	个	4		0		
88	000001048	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
89	000001049	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
		分部小计							
		化学仪器室							
90	000001051	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 详见设计	个	30		0		
91	000001053	门	门贴镀锌板	扇	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
92	000001054	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		化学药品室							
93	00001005	通风药品柜	1、规格： 1080*540*2100mm 、阶梯式 2详见设计	个	30		0		
94	000001221	离心风机	1. 离心风机	套	1		0		
95	0000037	变频控制系统	5. 5KW变频控制系统， 与风机配套	套	1		0		
96	000001057	消音器	Φ400*1000mm, PP材 质，内置隔音棉等隔 音装置，确保通风室 外噪音小于50分贝。	套	1		0		
97	00000034	风机软连接	1. 风机软连接	套	1		0		
98	0000116	风机控制线	1. 风机控制线	项	1		0		
99	000001059	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
100	000001060	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		危化品室							
101	00001008	危化品柜	1、规格： 1840*900*510 (mm)) 重量≥155kg。 详见设计	个	4		0		
102	00001009	隔墙	隔墙	m2	22		0		
103	000001063	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
104	000001064	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
		分部小计							
		生物综合实验室							
105	011501001009	教师演示桌	规格： 2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
106	011501001010	学生实验桌	规格： 2800*600*780mm 详见设计	张	14		0		
107	030402014004	教师总控电源	旋钮指针式风量控制 教师低压交流电源输 出：2~24V/3A（倍 率：2V） 教师低压直流电源输 出：0-24V/3A（无级 调压） 教师大电流输出： 9V/40A（延时 10S） 教师高压输出：240- 300V/100mA 详见设计	套	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
108	030402013004	学生电源	交流220v电压输出(2A)；具有保险过载保护；具有六孔插座，使用操作方便	套	28		0		
109	00001010	观察光源	防闪烁LED7W日光灯，PP耐用材料两人一组。详见设计	套	28		0		
110	00000014	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
111	00000015	教师椅	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
112	031004014005	三联水嘴	采用铜质镀铬，纯铜质，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。NS压：2kg/cm(2巴)	套	15		0		
113	031004005005	化验盆	5mm厚高密度黑色PP(聚丙烯)防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能；在无外力作用下加热至150°不变形。	套	15		0		
114	0000041	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
115	0000043	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
116	000001066	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理详见设计	盏	9		0		
117	0000044	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 详见设计	盏	3		0		
118	000001067	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
119	000001068	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		生物综合实验室							
120	011501001021	教师演示桌	规格： 2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
121	011501001022	学生实验桌	规格： 2800*600*780mm 详见设计	张	14		0		
122	030402014008	教师总控电源	旋钮指针式风量控制 教师低压交流电源输出： 2~24V/3A（倍率：2V） 教师低压直流电源输出： 0-24V/3A（无级调压） 教师大电流输出： 9V/40A（延时10S） 教师高压输出：240-300V/100mA 详见设计	套	1		0		
123	030402013007	学生电源	交流220v电压输出（2A）；具有保险过载保护；具有六孔插座，使用操作方便	套	28		0		
124	000001035	观察光源	防闪烁LED7W日光灯，PP耐用材料两人一组。 详见设计	套	28		0		
125	000000035	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
126	000000036	教师椅	规格： 500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
127	031004014008	三联水嘴	采用铜质镀铬，纯铜质，鹅颈型，聚碳酸酯化验水嘴、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；每一个上水部份设置一个阀门。NS压：2kg/cm(2巴)	套	15		0		
128	031004005008	化验盆	5mm厚高密度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性，特别是耐热性能；在无外力作用下加热至150°不变形。	套	15		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
129	0000119	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
130	0000121	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
131	000001222	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理详见设计	盏	9		0		
132	0000122	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 详见设计	盏	3		0		
133	000001223	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
134	000001224	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		生物准备室							
135	0000051	中央台	规格：3000*1200*780mm 详见设计	张	1		0		
136	00000018	试剂架	规格：1200*800mm 详见设计	套	2		0		
137	000001076	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 详见设计	个	4		0		
138	000001078	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
139	000001079	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
		分部小计							
		生物仪器室							
140	000001081	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 详见设计	个	30		0		
141	000001083	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
142	000001084	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
		分部小计							
		生物标本室							
143	0000052	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
144	000001087	灯具	LED灯，含安装	盏	4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
145	000001088	标本柜	规格： 1000*500*2000mm 详见设计	个	30		0		
146	000001089	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		物理力学实验室							
147	011501001013	教师演示桌	规格： 2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
148	011501001014	学生实验桌	规格： 2800*600*780mm 详见设计	张	28		0		
149	030402014006	教师总控电源	旋钮指针式风量控制 教师低压交流电源输出： 2~24V/3A（倍率：2V） 教师低压直流电源输出： 0-24V/3A（无级调压） 教师大电流输出： 9V/40A（延时10S） 教师高压输出：240-300V/100mA 详见设计	套	1		0		
150	000001090	五孔插座	五孔插座	套	29		0		
151	000000019	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
152	000000020	教师椅	规格： 500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
153	000000054	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
154	000000056	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
155	000001091	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸： 长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
156	0000057	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 2. 详见设计	盏	3		0		
157	000001092	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
158	000001093	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		物理电学实验室							
159	011501001015	教师演示桌	规格：2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
160	011501001016	学生实验桌	规格：2800*600*780mm 详见设计	张	28		0		
161	000001096	教师遥控电源	工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 详见设计	台	1		0		
162	000001097	学生遥控电源	工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 详见设计	套	28		0		
163	000001098	五孔插座	五孔插座	套	29		0		
164	00000021	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
165	00000022	教师椅	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
166	0000059	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
167	0000061	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
168	000001099	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
169	0000062	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 详见设计	盏	3		0		
170	000001101	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
171	000001102	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		物理电学实验室							
172	011501001023	教师演示桌	规格：2400*600*850mm 详见设计	张	1		0		
173	011501001024	学生实验桌	规格：2800*600*780mm 详见设计	张	28		0		
174	000001227	教师遥控电源	工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 详见设计	台	1		0		
175	000001228	学生遥控电源	工作条件：220v±22v/50Hz±2.5Hz 详见设计	套	28		0		
176	000001229	五孔插座	五孔插座	套	29		0		
177	000000037	学生凳	四方凳，橡木	张	56		0		
178	000000038	教师椅	规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。	条	1		0		
179	0000124	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
180	0000126	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
181	000001230	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
182	0000127	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。详见设计	盏	3		0		
183	000001232	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
184	000001233	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		物理力学准备室							
185	000001114	准备桌	规格：2400*1200*850mm 详见设计	张	1		0		
186	000001115	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 详见设计	个	4		0		
187	000001117	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
188	000001118	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
		分部小计							
		物理力学仪器室							
189	000001120	仪器柜	1、规格：1080*540*2100mm 详见设计	个	30		0		
190	000001122	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
191	000001123	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		物理实验员办公室							
192	00001017	办公桌椅	尺寸：1200*600*700mm采用铝合金框架详见设计	套	6		0		
193	000001126	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
194	000001127	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		物理竞赛实验室							
195	000001128	智慧黑板	一、整机设计参数要求： 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水性粉笔等直接书写。详见设计	台	1		0		
196	0000068	智能笔	1. 智能笔	支	1		0		
197	0000069	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
198	000001129	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		
199	0000070	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。详见设计	盏	3		0		
200	000001130	实验室控制箱	空气开关等	个	1		0		
201	000001131	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
202	00001020	光具座及配套实验器材	技术参数：1、仪器的组成：测微目镜及支架，钠光灯，双棱镜，可调狭缝，毛玻璃屏，白炽灯，半导体激光器，短焦距扩束透镜，光具座，滑板光具座，滑块，凹透镜，凸透镜，毛玻璃或成像镜，平面镜，光源，物屏，针尖等详见设计	套	2		0		
203	000001133	分光计	1、仪器的测角精度为1'；2详见设计	套	4		0		
204	000001134	读数显微镜	JCD3观察或作长度测量。配合牛顿环测波长；详见设计	套	4		0		
205	000001135	低压汞灯及电源	输出波长：404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、577.0 nm、579.0 nm，电感式，无噪音，四方向出光窗。详见设计	套	4		0		
206	00001021	低压钠灯及电源	输出波长：589.0 nm，589.6 nm，电感式，无噪音，四方向出光窗。详见设计	套	4		0		
207	00001022	氩氛激光器	输入电压：220V交流，工作电流：2—3mA，输出波长：632.8 nm，输出功率：>1.2mW（分体、连体）选购。含升降座。	套	2		0		
208	000001136	氢灯及电源	氢灯光谱 410.2nm、434.0nm、486.1nm、635nm 谱线用于波长定标。	套	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
209	000001137	双踪示波器	功能特点：双通道20MHz，高亮度示波管，密闭式衰减开关持久耐用，扫描扩展×10功能TV同步、X-Y方式，ALT触发功能、可测量二路不相关信号。 详见设计	套	4		0		
210	00001023	信号发生器	4.3' ' 彩色TFT LCD (480 × 272)液晶显示，中文或英文界面， 详见设计	套	4		0		
211	00001024	直流稳压电源	双通道可调；电压：0-32V；电流：0-3A	套	4		0		
212	00001025	标准电容箱	测量范围：(0 ~ 10) × (0.0001+0.001 +0.01+0.1) μF	套	4		0		
213	00001026	标准电阻箱	电阻采用温度系数小于5ppm，高稳定度漆包锰铜丝绕制。	套	24		0		
214	00001027	标准电感	0.01H/0.1H，0.1级	套	4		0		
215	0001001	数字万用表	四位半	套	12		0		
216	00001028	变阻器	50欧姆、200欧姆、1750欧姆	套	12		0		
217	000001138	直流微安表	0-100-200-500-1000 μA，0.5级	套	2		0		
218	000001139	直流安培表	0-1.5-3-7.5-15-30-75-300-500mA，0.5级	套	2		0		
219	000001140	直流毫伏表	0-1.5-3-7.5-15mV，0.5级	套	2		0		
220	000001141	检流计	检流计	套	8		0		
221	000001142	标准低电阻	0.001欧	套	2		0		
222	000001143	标准电池	1.01866V	套	4		0		
223	000001144	气轨上实验成套设备	QA-Q-AL-QG-P-1500/MUJ-4B	套	2		0		
224	000001145	杨氏模量测量仪	主要技术指标： 采用大口径光杠杆 φ50mm，带强磁保护； 望远镜放大率：30x，口径：42mm； 详见设计	套	1		0		
225	000001146	声速测量综合实验仪	本实验仪器由声速测量仪及声速测定专用信号源组成，声速测量仪主要由储液槽、传动机构、数显标尺、压电换能器等组成。 详见设计	套	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
226	000001147	霍尔效应实验仪	1. 励磁电流源： 27V，0~0.5A，三位半数显；铁芯截面： 32×16mm，气隙宽度： 3mm 详见设计	套	1		0		
227	000001148	亥姆赫兹线圈 磁场测定仪	本实验仪用霍尔传感器测量亥姆霍兹线圈中磁场的变化。 详见设计	套	1		0		
228	000001149	电学黑盒	含三端、四端、五端等10个不同黑盒实验，含全国赛题及复赛实验题。	套	4		0		
229	000001150	新型十一线电位差计	板式11线电位差计	套	2		0		
230	000001151	光电传感器实验仪	1. 测量硅光电池，光敏电阻，光敏二极管，光敏三极管的伏安特性，光照特性等 4项实验内容详见设计	套	2		0		
231	000001152	电学元件套装	竞赛专用（光电池、光电二极管、热敏电阻、稳压二极管、普通二极管、电容、电感、电阻、发光二极管等）	套	2		0		
232	000001153	光学组件	含15种光学组件；可开9种几何光学实验； 已含等边棱镜、直角棱镜、牛顿环、透镜、双棱	套	2		0		
233	000001154	电流表	50 μA	套	10		0		
234	000001155	实验附件	激光笔，干电池盒，万用表9V电池，单刀开关、单刀双掷开关、双刀双掷开关、小白炽灯泡及灯泡底座若干。详见设计	套	1		0		
		分部小计							
		物理电学准备室							
235	000001156	准备桌	规格： 2400*1200*850mm 详见设计	张	1		0		
236	000001157	仪器柜	1、规格： 1080*540*2100mm 详见设计	个	4		0		
237	000001159	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
238	000001160	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
		分部小计							
		物理电学仪器室							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
239	000001162	仪器柜	1、规格： 1080*540*2100mm 详见设计	个	30		0		
240	000001164	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
241	000001165	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		物理光学仪器室							
242	000001167	仪器柜	1、规格： 1080*540*2100mm 详见设计	个	18		0		
243	000001169	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
244	000001170	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		数字化仪器室							
245	000001172	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
246	000001173	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
		分部小计							
		通用技术设计室							
247	0000073	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	6		0		
248	000001175	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm；高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	12		0		
249	0000074	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 2. 功率：整灯功率38W±3W，光效≥90lm/w 详见设计	盏	3		0		
250	000001176	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
251	000001177	地板维修	室内地板维修	项	1		0		
252	0000075	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
		分部小计							
		通用技术实践室							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
253	0000077	吊扇	56寸，可拆洗，纯铜电机，包安装	个	4		0		
254	000001178	护眼教室灯	1. 规格：采用一体式LED灯具；建议尺寸：长：1200±5mm、宽：300±5mm、高：30±5mm，边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行喷塑处理；详见设计	盏	9		0		
255	0000078	护眼黑板灯	1. 尺寸：长1200±1建议尺寸：长1200±10mm、宽90±10mm。0mm、宽90±10mm。 2. 功率：整灯功率38W±3W，光效≥90lm/w 详见设计	盏	3		0		
256	0000079	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
257	000001179	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
		分部小计							
		技术组办公室							
258	000001181	灯具	LED灯，含安装	盏	1		0		
259	000001182	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		地理竞赛办公室							
260	000001184	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
261	000001185	门	门贴镀锌板	扇	1		0		
		分部小计							
		地理竞赛实验室							
262	000001187	灯具	LED灯，含安装	盏	2		0		
263	000001188	门	门贴镀锌板	扇	2		0		
264	0000080	推拉黑板	一、结构 1、结构：分内外两层结构，四块同等大小的内板组成，整体尺寸为4000*1305mm 详见设计	套	1		0		
		分部小计							
		实验室电教平台							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
265	0000081	交互式智能平板	一、整体设计要求： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 详见设计	台	1		0		
266	0000082	集中管理平台	后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 详见设计	套	1		0		
267	0000083	智能笔	智能笔	支	1		0		
268	000001189	无线扩音系统	无线扩音系统	套	1		0		
		分部小计							
		实验室电教平台							
269	0000128	交互式智能平板	一、整体设计要求： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 详见设计	台	1		0		
270	0000129	集中管理平台	后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 详见设计	套	1		0		
271	0000130	智能笔	智能笔	支	1		0		
272	000001236	无线扩音系统	无线扩音系统	套	1		0		
		分部小计							
		实验室电教平台							
273	0000131	交互式智能平板	一、整体设计要求： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 详见设计	台	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
274	0000132	集中管理平台	后台控制端采用B/S架构设计,可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作,可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。详见设计	套	1		0		
275	0000133	智能笔	智能笔	支	1		0		
276	000001237	无线扩音系统	无线扩音系统	套	1		0		
			分部小计						
			分部小计						
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：实验楼-设备工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	0		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	0		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			70000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			70000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			70000	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	通风管道		70000			
合计			70000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：实验楼-设备工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：实验楼-设备工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 实验楼-设备工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：实验楼-设备工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：食堂-食堂

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.59		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 食堂-食堂

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			1F						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面 详见设计	m2	608.057		0		
2	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除整樘门 详见设计	樘	1		0		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除钢门 详见设计	樘	2		0		
4	010802004001	不锈钢框玻璃地弹门	1. 铝合金门窗(成品)安装 地弹门 M1 8*.4.4 M2 3.5*3.7 M3 3.4*3	m2	58.35		0		
5	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M8 800*2100*3 M9 900*2100*6; M1524 1500*2400*8 M1024 1000*2400*6 2. 防盗装饰门窗安装 防盗门; 3. 详见设计;	樘	23		0		
6	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 乙级防火卷帘门 FM1 3000*2700 2. 防火卷帘门 手动装置 3. 详见设计	樘	6		0		
7	010801001001	木质门	1. 实木套装门 M7 900*2100 2. 详见设计	樘	4		0		
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 3. 详见设计	m2	540.099		0		
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 3. 详见设计	m2	31.27		0		
10	011605002001	立面块料拆除	1. 各种块料面砖 3. 详见设计	m2	287.126		0		
11	011204003001	块料墙面	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 2. 详见设计	m2	1146.0404		0		
12	011205002001	块料柱面	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 600×600	m2	5.76		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块墙 蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 3. 详见设计	m3	264.0919		0		
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 15mm 2. 水泥砂浆 1: 2.5 3. 详见设计	m2	1100.383		0		
15	010402001002	砌块墙	1. 砌块墙 蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 3. 详见设计	m3	55.1539		0		
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 15mm 2. 水泥砂浆 1: 2.5(商品砼) 3. 详见设计	m2	459.616		0		
17	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线 陶瓷地面砖 3. 详见设计	m	65.02		0		
18	0000000000001	清洗楼地面	1. 磨石清洗 2. 详见设计	m2	808.97		0		
19	0000000000002	清洗踢脚线	1. 磨石清洗	m2	5.032		0		
20	011605001001	平面块料拆除	1. 面砖 3. 详见设计	m2	8.81		0		
21	011605001002	平面块料拆除	1. 预浇水磨石 3. 详见设计	m2	98.46		0		
22	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖 300*600灰色抗压砖 3. 详见设计	m2	371.9332		0		
23	011102003002	块料楼地面 (卫生间)	1. 找平层 细石混凝土 30mm 2. 陶瓷地面砖 陶瓷地砖 300×300 (防滑) 3. 详见设计	m2	8.81		0		
24	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 楼地面防水 1.5mm厚 人工涂刷:CKS弹性体SBS改性沥青防水卷材 国标、I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3.0mm 2. 详见设计	m2	8.81		0		
25	010903002003	墙面涂膜防水	1. 墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料 (II型) 3mm厚 大面涂刷 2. 详见设计	m2	20.544		0		
26	011108001001	门槛石	1. 石材块料面层 零星项目 水泥砂浆 3. 详见设计	m2	5.38		0		
27	011612001001	水沟拆除	1. 砼水沟拆除 2. 回填土 原土夯实 3. 详见设计	m2	21.08		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
28	010507003001	电缆沟、地沟	1. 室外附属工程 页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10 2. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 3. 防水保护层 水泥 42.5防水砂浆 M10 3. 详见设计	m	60.56		0		
29	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制混凝土构件制作 地沟盖板 2. 商品混凝土（碎石） C25 3. 详见设计	m3	1.8168		0		
30	011601001001	拆除100厚塑钢隔墙	1. 拆除100厚塑钢隔墙	m3	10.368		0		
31	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 机械拆除 砖砌体 3. 详见设计	m3	69.336		0		
32	011602001001	混凝土构件拆除（取餐台）	1. 现浇钢筋混凝土小构件 3. 详见设计	m3	13.284		0		
33	011602001003	混凝土构件拆除（洗碗池）	1. 现浇钢筋混凝土小构件 3. 详见设计	m3	12.6		0		
34	011602001004	混凝土构件拆除（碗架）	1. 现浇钢筋混凝土小构件 3. 详见设计	m3	3.615		0		
35	010507007001	C30混凝土取餐台	新做取餐台 C30混凝土 3. 详见设计	m3	13.284		0		
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢中空玻璃窗 2. 详见设计	m2	62.744		0		
37	010807001004	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网 2. 详见设计	m2	142.445		0		
38	011204003006	块料墙面	1. 800*800仿大理石瓷砖（取餐台） 2. 详见设计	m2	23.016		0		
39	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚面层 方形铝扣板 600×600 2. 铝合金方板天棚龙骨（不上人型）嵌入式 面层规格 600×600mm 3. 详见设计	m2	1254.85		0		
40	011302001002	吊顶天棚	1. 天棚面层 方形铝扣板 300×300（厕所） 2. 铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格 300×300mm 平面 3. 详见设计	m2	8.47		0		
		分部小计							
		2F							
41	011608002002	铲除涂料面	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面 3. 详见设计	m2	520.91		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 3.详见设计	m2	536.131		0		
43	011407002002	天棚喷刷涂料	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 3.详见设计	m2	31.27		0		
44	011605002002	立面块料拆除	1.各种块料面砖详见设计	m2	314.786		0		
45	0000000000003	清洗墙裙	1.清洗墙裙详见设计	项	1		0		
46	011204003002	块料墙面	1.面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 详见设计	m2	1495.9334		0		
47	011205002002	块料柱面	1.面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 600×600 详见设计	m2	5.76		0		
48	010402001003	砌块墙	1.砌块墙 蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 详见设计	m3	131.1792		0		
49	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 15mm 2.水泥砂浆 1：2.5 详见设计	m2	1093.16		0		
50	010402001004	砌块墙	1.砌块墙 蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 详见设计	m3	4.7568		0		
51	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 15mm 2水泥砂浆 1：2.5(商品砼) 详见设计	m2	39.64		0		
52	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线 陶瓷地面砖 详见设计	m	65.02		0		
53	0000000000007	清洗楼地面	1.磨石、花砖面 清洗 详见设计	m2	802.32		0		
54	0000000000004	清洗踢脚线	1.磨石、花砖面 清洗 详见设计	m2	5.032		0		
55	011605001003	平面块料拆除	1.面砖 详见设计	m2	8.81		0		
56	011605001004	平面块料拆除	1.预浇水磨石、大理石 详见设计	m2	101.44		0		
57	011102003003	块料楼地面	1.找平层 细石混凝土 30mm 2.陶瓷地面砖 300*600灰色抗压砖 详见设计	m2	455.5332		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
58	011102003007	块料楼地面 (卫生间)	1.找平层 细石混凝土 30mm 2.陶瓷地面砖 陶瓷地砖 300×300 (防滑) 详见设计	m2	8.81		0		
59	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.楼地面防水 聚脲防水涂料 3mm厚 人工涂刷CKS弹性体SBS改性沥青防水卷材 国标、I型、聚酯胎、聚乙烯膜 详见设计	m2	8.81		0		
60	010903002002	墙面涂膜防水	1.墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料 (II型) 3mm厚 大面涂刷 详见设计	m2	20.544		0		
61	011108001002	门槛石	1.石材块料面层 零星项目 水泥砂浆 详见设计	m2	5.38		0		
62	010507003002	电缆沟、地沟	1.室外附属工程 页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10 2.面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 3.防水保护层 水泥 42.5防水砂浆 M10 详见设计	m	75.2		0		
63	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.预制混凝土构件制作 地沟盖板 商品混凝土 (碎石) C25 详见设计	m3	2.256		0		
64	011601001002	拆除100厚塑钢隔墙	1.拆除100厚塑钢隔墙 详见设计	m3	24.57		0		
65	011601001005	砖砌体拆除	1.砌体拆除 机械拆除 砖砌体 详见设计	m3	59.292		0		
66	010401003002	实心砖墙	1.砌块墙 加气混凝土砌块 详见设计	m3	107.082		0		
67	010605002001	塑钢隔墙	1.轻质隔墙 轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板) 板厚 120mm 商品混凝土 (碎石) C25 半玻塑钢隔断(更衣室) 详见设计	m2	14.364		0		
68	011602001005	混凝土构件拆除 (取餐台)	1.现浇钢筋混凝土小构件 详见设计	m3	13.284		0		
69	011602001006	混凝土构件拆除 (洗碗区1)	1.现浇钢筋混凝土小构件 (洗碗区1) 详见设计	m3	12.6		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
70	011602001007	混凝土构件拆除 (洗碗区2)	1. 现浇钢筋混凝土小构件 (洗碗区2) 详见设计	m3	3.615		0		
71	010507007002	C30混凝土取餐台	新做取餐台 C30混凝土 详见设计	m3	13.284		0		
72	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢中空玻璃窗 详见设计	m2	62.744		0		
73	011204003005	块料墙面	1. 800*800仿大理石瓷砖 (取餐台) 2. 详见设计	m2	23.016		0		
74	011302001003	吊顶天棚	1. 天棚面层 方形铝扣板 600×600 2. 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格 600×600mm 详见设计	m2	1254.85		0		
75	011302001004	吊顶天棚	1. 天棚面层 方形铝扣板 300×300 (厕所) 2. 铝合金天棚龙骨 (不上人型) 面层规格 300×300mm 平面 3. 详见设计	m2	12.27		0		
		分部小计							
		3F							
76	011608002003	铲除涂料面	1. 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面 详见设计	m2	520.91		0		
77	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 详见设计	m2	536.131		0		
78	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 详见设计	m2	31.27		0		
79	011605002003	立面块料拆除	1. 各种块料面砖 详见设计	m2	314.786		0		
80	0000000000008	清洗墙裙	1. 清洗墙裙 详见设计	项	1		0		
81	011204003003	块料墙面	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 详见设计	m2	1495.9334		0		
82	011205002003	块料柱面	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷墙面砖 600×600 详见设计	m2	5.76		0		
83	010402001005	砌块墙	1. 砌块墙 蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 详见设计	m3	131.1792		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
84	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 15mm 2. 水泥砂浆 1: 2.5 详见设计	m2	1093.16		0		
85	010402001006	砌块墙	1. 砌块墙 蒸压灰砂多孔砖 240×115×90 详见设计	m3	4.7568		0		
86	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 15mm 2. 水泥砂浆 1: 2.5(商品砼) 详见设计	m2	39.64		0		
87	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线 陶瓷地面砖 详见设计	m	65.02		0		
88	0000000000005	清洗楼地面	1. 磨石、花砖面 清洗 详见设计	m2	802.32		0		
89	0000000000006	清洗踢脚线	1. 磨石、花砖面 清洗 详见设计	m2	5.032		0		
90	011605001005	平面块料拆除	1. 面砖 详见设计	m2	8.81		0		
91	011605001006	平面块料拆除	1. 预浇水磨石、大理石 详见设计	m2	101.44		0		
92	011102003005	块料楼地面	1. 找平层 细石混凝土 30mm 2. 陶瓷地面砖 300*600灰色抗压砖 详见设计	m2	455.5332		0		
93	011102003008	块料楼地面(卫生间)	1. 找平层 细石混凝土 30mm 2. 陶瓷地面砖 陶瓷地砖 300×300(防滑) 详见设计	m2	8.81		0		
94	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 楼地面防水 聚脲防水涂料 3mm厚 人工涂刷 换:CKS弹性体SBS改性沥青防水卷材 国标、I型、聚酯胎、聚乙烯膜、 详见设计	m2	8.81		0		
95	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 3mm厚 大面涂刷 详见设计	m2	20.544		0		
96	011108001003	门槛石	1. 石材块料面层 零星项目 水泥砂浆 详见设计	m2	5.38		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
97	010507003003	电缆沟、地沟	1. 室外附属工程 页岩烧结普通砖 240×115×53mm MU10 2. 面砖 水泥砂浆粘贴 全瓷内墙砖 300×600 3. 防水保护层 水泥 42.5防水砂浆 M10 详见设计	m	75.2		0		
98	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制混凝土构件制作 地沟盖板 2. 商品混凝土(碎石) C25 详见设计	m3	2.256		0		
99	011601001003	拆除100厚塑钢隔墙	1. 拆除100厚塑钢隔墙 详见设计	m3	36.45		0		
100	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 机械拆除 砖砌体 详见设计	m3	59.292		0		
101	010401003003	实心砖墙	1. 砌块墙 加气混凝土砌块 详见设计	m3	107.082		0		
102	010605002002	塑钢隔墙	1. 轻质隔墙 轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板) 板厚 120mm 2: 商品混凝土(碎石) C25 3: 半玻塑钢隔断 详见设计	m2	14.364		0		
103	011602001008	混凝土构件拆除(取餐台)	1. 现浇钢筋混凝土小构件 详见设计	m3	13.284		0		
104	011602001009	混凝土构件拆除	1. 现浇钢筋混凝土小构件 详见设计	m3	12.6		0		
105	011602001010	混凝土构件拆除	1. 现浇钢筋混凝土小构件 详见设计	m3	3.615		0		
106	010507007003	C30混凝土取餐台	新做取餐台 C30混凝土 详见设计	m3	13.284		0		
107	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢中空玻璃窗 详见设计	m2	62.744		0		
108	011204003004	块料墙面	1. 800*800仿大理石瓷砖(取餐台) 2. 详见设计	m2	23.016		0		
109	011302001005	吊顶天棚	1. 天棚面层 方形铝扣板 600×600 2. 铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格 600×600mm 详见设计	m2	1254.85		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
110	011302001006	吊顶天棚	1.天棚面层 方形铝扣板 300×300 (厕所) 2. 铝合金天棚龙骨 (不上人型) 面层规格 300×300mm 平面 3. 详见设计	m2	12.27		0		
		分部小计							
1	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	3063.972		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：食堂-食堂

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：食堂-食堂

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.59		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-食堂

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：食堂-食堂

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 食堂-食堂

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-食堂

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-食堂

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：食堂-食堂

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：食堂-食堂

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：食堂-食堂

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：食堂-食堂

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-食堂

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 食堂-食堂

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 食堂-食堂

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：食堂-食堂

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目 费		5		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-改造加固工程审

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：食堂-改造加固工程审

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 食堂-改造加固工程审

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：食堂-改造加固工程审

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：食堂-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目 费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 食堂-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			1F						
1	030412001001	600*600平板灯	1. 600*600方型吸顶灯 矩型罩2*32W 详见设计	套	90		0		
2	030412001002	300*600平板灯	1. 300*600方型吸顶灯 矩型罩2*20W 详见设计	套	2		0		
3	030412001003	300*300平板灯	1. 300*300方型吸顶灯 矩型罩2*20W 详见设计	套	1		0		
4	030412001004	筒灯	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250 30W 详见设计	套	9		0		
5	030412001005	挂壁灭蝇灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 20W 详见设计	套	23		0		
6	030412001006	紫外线杀毒灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 40W 详见设计	套	12		0		
7	011613001007	灯具拆除	1. 灯具拆除 详见设计	套	137		0		
8	011613001008	插座拆除	1. 插座拆除 详见设计	套	31		0		
9	011613001009	电线拆除	1. 电线拆除 详见设计	项	1		0		
10	030404019001	控制开关	1. 跷板开关 明装 详见设计	个	31		0		
11	030404033002	换气扇	1. 风扇 轴流排气扇 40W 详见设计	台	2		0		
12	030404033001	风扇	1. 风扇 吊风扇 78W 详见设计	台	32		0		
13	030408001001	照明电线	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	1389		0		
14	030408001002	风扇电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	455.91		0		
15	030408001003	灭蝇灯电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	369.6		0		
16	030408001004	紫外线消毒灯电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	233.88		0		
17	011505001003	洗漱台	1. 洗脸盆安装 台式单嘴 2. 其他 大理石洗漱台 1m²以外 详见设计	个	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
18	031004006003	大便器	1.大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 40 2.坐式大便器安装 自闭阀冲洗坐便器 详见设计	组	2		0		
19	030412001019	消防应急照明灯具	1.名称:消防应急照明灯具; 2.型号:3W(24V);	套	35		0		
20	030412001020	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯; 2.型号:1W(24V);	套	6		0		
21	030412001021	多信息复合标志灯	1.名称:多信息复合标志灯; 2.型号:1W(24V);	套	3		0		
22	030412001022	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯; 2.型号:1W(24V);	套	5		0		
23	030412001023	方向标志灯	1.名称:方向标志灯; 2.型号:1W(24V);	套	18		0		
24	030412001024	楼层指示灯	1.名称:楼层指示灯; 2.型号:1W(24V);	套	3		0		
25	030414007001	A型应急照明集中电源	1.名称:A型应急照明集中电源;	套	1		0		
26	030404035003	插座	1.单相明插座 15A 5孔	个	19		0		
27	030404019010	控制开关	1.板式暗开关(单控) 单联	套	21		0		
28	030404019011	控制开关	1.板式暗开关(单控) 双联	套	4		0		
29	030404019012	控制开关	1.紫外线灯开关250V 10A	套	6		0		
30	030404017007	配电箱	1、普通配电箱	台	2		0		
31	030404017008	双电源切换箱	1.双电源切换箱	台	1		0		
32	030404017009	应急照明配电箱	1.应急照明配电箱	台	1		0		
33	030904001001	点型探测器	1.点型探测器	个	8		0		
34	030904005001	声光报警器	1.声光报警器	个	1		0		
		分部小计							
		2F							
35	030412001007	600*600平板灯	1.方型吸顶灯 矩型 罩2*32W	套	90		0		
36	030412001008	300*600平板灯	1.方型吸顶灯 矩型 罩2*20W	套	2		0		
37	030412001009	300*300平板灯	1.方型吸顶灯 矩型 罩2*20W	套	1		0		
38	030412001010	筒灯	1.圆球吸顶灯 灯罩 直径(mm以内) 250 20W	套	9		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
39	030412001011	挂壁灭蝇灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 20W	套	23		0		
40	030412001012	紫外线杀毒灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 40W	套	12		0		
41	011613001004	灯具拆除	1. 灯具拆除	套	137		0		
42	011613001005	插座拆除	1. 插座拆除	套	31		0		
43	011613001006	电线拆除	1. 电线拆除	项	1		0		
44	030404019002	控制开关	1. 跷板开关 明装	个	31		0		
45	030404033003	换气扇	1. 风扇 轴流排气扇	台	2		0		
46	030404033004	风扇	1. 风扇 吊风扇	台	32		0		
47	030408001005	照明电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	1389		0		
48	030408001006	风扇电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	455.91		0		
49	030408001007	灭蝇灯电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	369.6		0		
50	030408001008	紫外线消毒灯电线	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35	m	233.88		0		
51	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具拆除	项	1		0		
52	011505001002	洗漱台	1. 洗脸盆安装 台式单嘴 2. 其他 大理石洗漱台 1m²以外	个	2		0		
53	031004006002	大便器	1. 大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 40 2. 坐式大便器安装 自闭阀冲洗坐便器	组	2		0		
54	030412001025	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具; 2. 型号:3W(24V);	套	28		0		
55	030412001026	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯; 2. 型号:1W(24V);	套	6		0		
56	030412001027	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯; 2. 型号:1W(24V);	套	3		0		
57	030412001029	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯; 2. 型号:1W(24V);	套	21		0		
58	030412001030	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯; 2. 型号:1W(24V);	套	3		0		
59	030414007002	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源;	套	1		0		
60	030404035002	插座	1. 单相明插座 15A 5孔	个	19		0		
61	030404019007	控制开关	1. 板式暗开关(单控) 单联	套	21		0		
62	030404019008	控制开关	1. 板式暗开关(单控) 双联	套	4		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
63	030404019009	控制开关	1. 紫外线灯开关 250V 10A	套	6		0		
64	030404017004	配电箱	1. 普通配电箱	台	2		0		
65	030404017005	双电源切换箱	1. 双电源切换箱	台	1		0		
66	030404017006	应急照明配电箱	1. 应急照明配电箱	台	1		0		
67	030904001002	点型探测器	1. 点型探测器	个	8		0		
68	030904005002	声光报警器	1. 声光报警器	个	1		0		
		分部小计							
		3F							
69	030412001013	600*600平板灯	1. 方型吸顶灯 矩型罩2*32W	套	90		0		
70	030412001014	300*600平板灯	1. 方型吸顶灯 矩型罩2*20W	套	2		0		
71	030412001015	300*300平板灯	1. 方型吸顶灯 矩型罩2*20	套	1		0		
72	030412001016	筒灯	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250 20W	套	9		0		
73	030412001017	挂壁灭蝇灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 20W	套	23		0		
74	030412001018	紫外线杀毒灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 40W	套	12		0		
75	011613001001	灯具拆除	1. 灯具拆除	套	137		0		
76	011613001002	插座拆除	1. 插座拆除	套	31		0		
77	011613001003	电线拆除	1. 电线拆除	项	1		0		
78	030404019003	控制开关	1. 跷板开关 明装	个	31		0		
79	030404033005	换气扇	1. 风扇 轴流排气扇 45W	台	2		0		
80	030404033006	风扇	1. 风扇 吊风扇 78W	台	30		0		
81	030408001009	照明电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	1445.46		0		
82	030408001010	风扇电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	442.59		0		
83	030408001011	灭蝇灯电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	369.6		0		
84	030408001012	紫外线消毒灯电线	1. 铜芯电线BYJ3*2.5	m	233.88		0		
85	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具拆除	项	1		0		
86	011505001001	洗漱台	1. 洗脸盆安装 台式单嘴 2. 其他 大理石洗漱台 1m ² 以外	个	2		0		
87	031004006001	大便器	1. 大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 40 2. 坐式大便器安装 自闭阀冲洗坐便器	组	2		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
88	030412001031	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具; 2. 型号:3W(24V);	套	34		0		
89	030412001032	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯; 2. 型号:1W(24V); 3. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式;	套	6		0		
90	030412001033	多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯; 2. 型号:1W(24V);	套	3		0		
91	030412001034	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯; 2. 型号:1W(24V);	套	23		0		
92	030412001035	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯; 2. 型号:1W(24V);	套	5		0		
93	030414007003	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源;	套	1		0		
94	030404035001	插座	1. 单相明插座 15A 5孔	个	19		0		
95	030404019004	控制开关	1. 板式暗开关(单控) 单联	套	21		0		
96	030404019005	控制开关	1. 板式暗开关(单控) 双联	套	4		0		
97	030404019006	控制开关	1. 紫外线灯开关 250V 10A	套	6		0		
98	030404017001	配电箱	1. 普通配电箱	台	2		0		
99	030404017002	双电源切换箱	1. 双电源切换箱	台	1		0		
100	030404017003	应急照明配电箱	1. 应急照明配电箱	台	1		0		
101	030904001003	点型探测器	1. 点型探测器	个	8		0		
102	030904005003	声光报警器	1. 声光报警器	个	1		0		
		分部小计							
		给水改造							
103	040501004001	塑料管	1. 室内管道安装 PPR32塑料给水管(热熔连接) 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32	m	47.97		0		
104	040501004002	塑料管	1. 室内管道安装 PPR25塑料给水管(热熔连接) 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25	m	141.09		0		
105	040501004003	塑料管	1. 室内管道安装 PPR50塑料给水管(热熔连接) 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50	m	10.84		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
106	040501004004	塑料管	1. 室内管道安装 PVC-U160塑料排水管 (热熔连接) 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 160	m	75.72		0		
107	040501004005	塑料管	1. 室内管道安装 PVC-U300塑料排水管 (热熔连接) 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 300	m	36.73		0		
108	031004014001	水龙头	1. 水龙头安装 公称直径(mm) 25	个	24		0		
			分部小计						
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：食堂-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：食堂-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：食堂-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-安装工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：食堂-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：食堂-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：食堂-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：食堂-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 食堂-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 食堂-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：食堂-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 文化广场及安保室-文化广场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	040701001001	场地平整	1. 场地基层修整、碾压 场底修整	m2	2946.22		0		
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道板安砌 600*600花岗岩火烧 芝麻灰板 40mm 2. 碎石底层 厚10cm 3. 找平层 1:3水泥砂 浆 30mm 4. 人行道板垫层 混 凝土垫层 厚度10cm 5. 详见设计	m2	967.75		0		
3	040204002003	人行道块料铺设	1. 人行道板安砌 900*200花岗岩火烧 芝麻灰板 40mm 2. 碎石底层 厚度 10cm 3. 人行道板垫层 混 凝土垫层 厚度10cm 4. 商品混凝土(碎石) C15 5. 找平层 1:3水泥砂 浆 30mm 6. 详见设计	m2	665		0		
4	040204002002	人行道块料铺设	1. 人行道板安砌 300*600花岗岩火烧 板 60mm 2. 室外附属工程 砖 砌台阶 3. 人行道板垫层 混 凝土垫层 厚度 10cm商品混凝土(碎 石) C15 4. 级配碎石基层 机 械拌合 厚度10cm 6. 详见设计	m2	40.58		0		
5	040204002004	人行道块料铺设	1. 人行道板安砌 900*400*40厚哑光面 福鼎黑 2. 碎石底层 厚度 10cm 3. 人行道板垫层 混 凝土垫层 厚度10cm 商品混凝土(碎石) C15 4. 找平层 1:3水泥砂 浆 30mm 5. 详见设计	m2	125.36		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
6	040204002007	人行道块料铺设	1. 人行道板安砌 900*300*40厚火烧面芝麻黑 2. 碎石底层 厚度10cm 3. 人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm商品混凝土(碎石) C15 4. 找平层 1:3水泥砂浆 30mm 详见设计	m2	21.53		0		
7	040204002005	草坪台阶	1. 人行道板安砌 300*600花岗岩火烧板 60mm 2. 室外附属工程 砖砌台阶 3. 人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm商品混凝土(碎石) C15 4. 级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm 5. 找平层 1:3水泥砂浆 20mm 6. 详见设计	m2	23.06		0		
8	040202010001	卵石面层	1. 卵石面层 满铺鹅卵石 2cm-4cm 2. 人行道板垫层 碎石垫层 厚度10cm 3. 人行道板垫层 C15素混凝土垫层 厚度10cm 4. 30厚1: 3 水泥砂浆 5. 详见设计	m2	24.26		0		
9	040204002006	草坪台阶	1. 人行道板安砌 花岗岩板材 600*600花岗岩火烧板 40mm 2. 人行道板垫层 石灰土垫层 厚度10cm碎石 5mm-10mm 3. 人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm商品混凝土(碎石) C15 4. 找平层 1:3水泥砂浆 20mm 5. 详见设计	m2	11.47		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 文化广场及安保室-文化广场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：文化广场及安保室-文化广场

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
			乔木						
1	050102001001	栾树	1. 胸（地）径 15cm, 株高:6-6.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	6		0		
2	050102001002	桂花	1. 胸（地）径 15cm, 株高:3.5- 4.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	17		0		
3	050102001003	白玉兰	1. 胸（地）径 15cm, 株高:6-6.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	15		0		
4	050102001004	广玉兰	1. 胸（地）径 14cm, 株高:4.5- 5.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	4		0		
5	050102001005	罗汉树	1. 胸（地）径 D10cm, 株高:1.8- 2.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	2		0		
6	050102001006	桃树	1. 胸（地）径 D10cm, 株高:2.0- 3.0m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	5		0		
7	050102001007	紫薇	1. 胸（地）径 D8cm, 株高:1.8- 2.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	10		0		
8	050102001008	红叶李	1. 胸（地）径 D8cm, 株高:2.0- 2.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	11		0		
9	050102001009	红枫	1. 胸（地）径 D8cm, 株高:1.8- 2.2m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	6		0		
10	050102001010	红花玉兰	1. 胸（地）径 D8cm, 株高:2.0- 2.5m; 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	6		0		
11	050102001011	山茶	1. 株高:1.8m;冠幅 1.5m 2. 养护期:12月; 3. 详见设计;	株	19		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
12	050102001012	四季桂树	1.冠幅1.3m 2.养护期:12月; 3.详见设计;	株	6		0		
		分部小计							
		灌木							
13	050101009001	种植土回(换)填	1.人工铺填种植土 2.利用土方	m3	457		0		
14	050102002001	金边黄杨	1.株高:0.3-0.35;冠幅0.2-0.25 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	30.3		0		
15	050102002002	红叶石楠	1.株高:0.35-0.4;冠幅0.2-0.25; 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	39.59		0		
16	050102002003	小叶栀子	1.株高:0.3-0.35;冠幅0.2-0.25 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	66.59		0		
17	050102002004	葱兰	1.株高:0.2-0.25;冠幅0.2-0.25 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	11.51		0		
18	050102002005	西洋杜鹃	1.株高:0.2-0.25;冠幅0.2-0.25 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	148.45		0		
19	050102002006	窄叶麦冬	1.株高:0.15-0.2;冠幅0.15-0.2 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	15.32		0		
20	050102002007	满天星	1.株高:0.15-0.2;冠幅0.15-0.2 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	15.71		0		
21	050102002008	金边麦冬	1.株高:0.15-0.2;冠幅0.15-0.2 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	48.78		0		
22	050102002009	吉祥草	1.株高:0.15-0.2;冠幅0.15-0.2 2.养护期:12月; 3.详见设计;	m2	54.89		0		
23	050102012001	台湾青	1.300*300草皮铺种 详见设计	m2	289.99		0		
		分部小计							
		景观							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
24	050201004001	树池围牙、盖板(篦子)	1.砌筑树池 麻石 2.园路土基 整理路床 人工打夯 3.级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm 4.基础垫层 商品混凝土(碎石) C15 5.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 详见设计	m	32.028		0		
25	050305006001	石桌石凳	1.成品桌凳安装 园林桌椅安装：白麻花岗岩 600*450*400 2.园路土基 整理路床 人工打夯 3.级配碎石基层 机械拌合 厚10cm 4.基础垫层 商品混凝土(碎石) C15 5.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 详见设计	个	6		0		
26	050305006002	石桌石凳	1.成品桌凳安装 园林桌椅安装白麻花岗岩 500*400 2.园路土基 整理路床 人工打夯 3.级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm 4.基础垫层 商品混凝土(碎石) C15 5.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 详见设计	个	1		0		
27	050307016001	种植池	1.砌筑树池 麻石 2.园路土基 整理路床 人工打夯 3.级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm 4.基础垫层 商品混凝土(碎石) C15 5.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 详见设计	m	320.06		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
28	050307010001	浮雕文化墙	1. 回填土 原土夯实 2. 换填地基 垫层碎石 5mm-20mm 3. 换填地基 垫层商品混凝土(碎石) C15 4. 混水砖墙 1砖 5. 找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 6. 面砖 水泥砂浆粘贴145*500*20厚光面芝麻黑 7. 面砖 水泥砂浆粘贴200*500*20厚光面芝麻黑 8. 面砖 水泥砂浆粘贴200*345*20厚光面芝麻黑 9. 面砖 水泥砂浆粘贴:200*300*20厚光面芝麻黑压顶 详见设计	个	2		0		
29	050307010006	浮雕文化墙(高一部)	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 水泥砂浆 1: 3 600*300*30荔枝面芝麻黑 2. 面砖 水泥砂浆粘贴 水泥砂浆 1: 3 300*600*30荔枝面芝麻白 3. 面砖 水泥砂浆粘贴 水泥砂浆 1: 3 600*200*30荔枝面芝麻黑 4. 干挂300*600*50厚浮雕板, GRC构件 5. 其他 膨胀螺栓 M8 6. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8 7. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12 8. 找平层 细石混凝土 100厚 商品混凝土(碎石) C25 9. 找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 水泥砂浆 1: 3 10. 详见设计	m2	224.74		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
30	050307010005	文化景墙	1. 回填土 原土夯实 2. 换填地基 垫层碎石 5mm-20mm 3. 换填地基 垫层商品混凝土(碎石) C15 4. 混水砖墙 1砖半 5. 钢管扶手镀锌方钢管 200*100×4 6. 钢管扶手镀锌方钢管 50×50×4 7. 钢管扶手热镀锌方钢管 120×100×4 8. 金属面油漆 金属面刷醇酸磁漆 钢构(配)件 二遍~ 换:金属氟碳漆(第二遍) 9. 石材 粘贴石材 水泥砂浆粘贴黑金沙花岗岩 1840×800×50 荔枝面 10. 面砖 水泥砂浆粘贴黄金麻大理石 600×600×16 抛光面 详见设计	个	6			0	
31	010101002001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 深度≤2m 普通土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距≤5km 详见设计	m3	66.227			0	
		分部小计							
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：文化广场及安保室-园林景观工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 文化广场及安保室-保安室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		土方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整 机械	m2	156.88		0		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土	m3	76.8281		0		
3	010103001001	回填方	1. 回填土 松填土 2. 回填土 原土夯实	m3	60.3		0		
		分部小计							
		混凝土工程							
4	010404001001	垫层	1. 换填地基 垫层 混凝土; 2. 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板; 3. 混凝土等级C15	m3	2.256		0		
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土; 3. 现浇混凝土模板 独立基础 木模板 木支撑;	m3	11.976		0		
6	010502003001	异形柱	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 现浇混凝土柱 独立异形柱; 3. 现浇混凝土模板 异形柱 木模板 钢支撑;	m3	6.016		0		
7	010502002001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑~实际支撑高度(m):3; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 现浇混凝土柱 构造柱;	m3	0.308		0		
8	010503002001	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑~实际支撑高度(m):3; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 现浇混凝土梁 单梁、连续梁;	m3	10.3876		0		
9	010503005001	过梁	1. 现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑~实际支撑高度(m):2.04; 2. 混凝土强度等级:C20; 3. 现浇混凝土梁 过梁;	m3	0.6204		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 现浇混凝土板 有梁板; 3. 现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑;	m3	5.9976		0		
11	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土强度等级:C15; 2. 室外附属工程 混凝土散水;	m2	28.95		0		
12	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 现浇混凝土其他构件 悬挑式阳台、雨篷; 3. 现浇混凝土模板 悬挑板(阳台、雨篷)直形 木模板钢支撑;	m3	1.734		0		
		分部小计							
		门窗工程							
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	7.56		0		
14	010807001001	金属窗	1. 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗	m2	21.6		0		
		分部小计							
		墙体工程							
15	010402001001	砌块墙	1. 页岩多孔砖 厚190mm	m3	19.4084		0		
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 9mm 2. 石膏砂浆(质量比) 1:0.5:3	m2	135.18		0		
17	011406003001	满刮腻子	1. 喷(刷)刮涂料 满刮防水腻子二遍 石灰砂浆、石膏砂浆墙面	m2	135.18		0		
18	011406001002	抹灰面油漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	135.18		0		
19	011204001001	石材墙面	1. 干挂瓷板大理石板 δ 20mm 2. 龙骨基层 型钢龙骨 间距(mm以内) 单向1500	m2	93.25		0		
		分部小计							
		楼地面工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
20	011102003001	块料楼地面	1.陶瓷地面砖 楼地面 陶瓷地砖 600×600 2.找平层 水泥砂浆在填充材料上 20mm 3.楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.2mm厚 机械涂刷 4.找平层 细石混凝土 80mm商品混凝土(碎石) C15 5.回填土 原土夯实	m2	49.98		0		
		分部小计							
		屋面工程							
21	010901001001	屋面	1.整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm混合砂浆 1:0.5:3 2.屋面保温 屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土 3.泡沫混凝土密度等级(kg/m3) 300 4.现浇混凝土其他构件 屋面钢丝混凝土商品混凝土(碎石) C20 5.详见设计	m2	49.98		0		
22	010902002001	屋面涂膜防水	1.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm水泥砂浆 1:3 2.屋面防水 防水卷材 热熔法施工 大面满铺 APF自粘聚合物改性沥青防水卷材 国标、I型、聚酯胎、3.0mm	m2	49.98		0		
		分部小计							
		天棚工程							
23	011301001003	天棚抹灰	1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚 2.抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍、调和漆二遍	m2	49.98		0		
24	011301001002	雨棚抹灰	1.抹灰面层 混凝土天棚 水泥砂浆 现浇 801胶水泥腻子(质量比) 1:4 2.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 3.抹灰面油漆 抹灰面刷过氯乙烯漆 每增减一遍 底漆 抗碱底涂料 过氯乙烯稀释剂 X3 4.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚	m2	16.96		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
25	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土其他构件 悬挑式阳台、雨篷 商品混凝土(碎石) C20	m3	2.0352		0		
		分部小计							
		钢筋工程							
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6	t	0.053		0		
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8	t	1.392		0		
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10	t	0.5		0		
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0.082		0		
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14	t	0.134		0		
31	010515001006	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16	t	1.393		0		
32	010515001007	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18	t	0.32		0		
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25	t	0.017		0		
34	010516003001	机械连接	1. 铁件及钢筋连接 直螺纹套筒接头 钢筋 ≤ Φ20	个	10		0		
35	010516003002	机械连接	1. 铁件及钢筋连接 电渣压力焊接 Φ14-18	个	96		0		
		分部小计							
1	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	58.6		0		
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台次	1		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 文化广场及安保室-保安室

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 文化广场及安保室-保安室安装

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：文化广场及安保室-安保室安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
合计			0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：文化广场及安保室-安保室安装

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 文化广场及安保室-保安室安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：文化广场及安保室-保安室安装

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：停车场-停车场

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		6.25		
3.1	其中安全生产费		3.29		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 停车场-停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		停车场							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1.含挖运及弃土场地处理等全部费用;	m3	11339.9		0		
2	040101001001	挖一般土方	1.挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	m3	2236.8		0		
3	040103001002	回填方	1.机械回填沟槽、基坑 土方 2.机械填土碾压	m3	39381.7		0		
4	040103001003	外购土	1.挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 2.自卸汽车运土方 运距1km内	m3	37144.9		0		
5	040701001001	场地平整	1.场地基层修整、碾压 场底修整	m2	13995		0		
6	040203006001	沥青混凝土(南停车场)	1.AC-13细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5 2.沥清粘层 3.沥青混合料场外运输 自卸汽车 运距5km内	m2	7055		0		
7	040203007001	20cm C30水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度20cm 商品混凝土(碎石) C30	m2	12687		0		
8	040202015001	15cm 级配碎石垫层	1.级配碎石基层 机械拌合 厚度15cm	m2	12687		0		
9	050101006001	清除草皮	1.清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内	m2	3222.45		0		
10	040205006002	标线	1.普通标线 标线 热熔涂料 普通型	m2	1166.265		0		
11	040204001001	人行道整形碾压	1.路床(槽)整形 人行道整形碾压	m2	54.504		0		
12	040204002001	人行道块料铺设	1.级配碎石基层 机械拌合 厚度15cm 2.人行道板垫层 混凝土垫层 厚度15cm 3.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 30mm 水泥砂浆 1:3 4.人行道板安砌 透水砖面层 100*200*45浅灰色透水砖	m2	54.504		0		
		分部小计							
		防护工程							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
13	010403004001	石挡土墙	1.挡土墙 毛石 2.镀锌格宾网 Φ3mm 60mm×80mm 3.垫层 碎石 4.垫层 混凝土商品 混凝土(碎石) C20 5.挖掘机挖土方 挖 土装车 普通土 6.机械回填沟槽、基 坑 土方 7.回填土 原土夯实	m3	718.8		0		
14	010504004001	挡土墙	1.现浇混凝土墙 直 形墙商品混凝土(碎 石) C30 2.普通钢筋 带肋钢 筋 直径(mm) 12 3.普通钢筋 带肋钢 筋 直径(mm) 10 4.垫层 混凝土 详见设计	m3	43.9583		0		
15	010202003001	松木桩	1.桩长:6m; 2.材质:松木; 3.机械打孔 详见设计	根	252		0		
16	040201022001	排水沟、截水 沟	1.现浇混凝土排水沟 、电缆沟 商品混凝土(碎石) C25 2.普通钢筋 带肋钢 筋 直径(mm) 8 3.垫层 商品混凝土 (碎石) C15 4.回填土 原土夯实 5.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1: 3 详见设计	m	60.82		0		
		分部小计							
		橡胶车挡成品采购							
17	010606009001	钢护栏	1.100*60*1.5成品不 锈钢管栏杆(带扶手)	m	94.23		0		
		分部小计							
		路沿石							
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.侧平石、缘石安砌 勾缝麻石侧石 120*250 2.详见设计	m	546.49		0		
		分部小计							
1	011705001002	大型机械设备 进出场及安拆	大型机械设备进出场 及安拆	台次	1		0		
2	011705001003	大型机械设备 进出场及安拆	大型机械设备进出场 及安拆	台次	1		0		
3	011705001004	大型机械设备 进出场及安拆	大型机械设备进出场 及安拆	台次	1		0		
4	011705001005	大型机械设备 进出场及安拆	大型机械设备进出场 及安拆	台次	1		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：停车场-停车场

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：停车场-停车场

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	6.25		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	3.29		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场-停车场

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：停车场-停车场

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称： 停车场-停车场

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：停车场-停车场

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：停车场-停车场

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：停车场-停车场

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：停车场-停车场

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 停车场-停车场

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 停车场-停车场

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 停车场-停车场

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：停车场-停车场

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 停车场-停车场排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
			雨水						
1	040101002001	挖沟槽土方 不装车	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	3382.235		0		
2	040103001001	管道砂垫层	1. 10厚砂垫层	m3	80		0		
3	040103001003	沟槽回填砂	1. 机械回填沟槽、基坑 中粗砂	m3	1376.868 2		0		
4	040103001002	回填方	1. 机械回填沟槽、基坑 土方	m3	1822.155		0		
5	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	1560.08		0		
6	040501004001	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300	1. HDPE钢带增强聚乙烯双壁波纹管 DN300 2. HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 详见设计	m	536		0		
7	040501004002	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400	1. HDPE钢带增强聚乙烯双壁波纹管 DN400 2. HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 详见设计	m	339		0		
8	040501004003	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN500	1. HDPE钢带增强聚乙烯双壁波纹管 DN500 2. HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 详见设计	m	116		0		
9	040504001001	砖砌雨水检查井 井径1000mm	1. 圆形雨水砖砌检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深3m内 收口式~换:球墨铸铁圆井盖 700mm重型(40T) 详见设计	座	30		0		
10	040504009001	砖砌雨水口 单平算680×380	1. 雨水口 单平算(680×380) 井深1.0m 2. 商品混凝土(碎石) C15 3. 铸铁雨水井算 680*380承载40吨 PND680380D 详见设计	座	60		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
			分部小计						
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：停车场-停车场排水

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 停车场-停车场排水

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：停车场-停车场排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 停车场-停车场排水

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 停车场-停车场排水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 停车场-停车场排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：停车场-停车场排水

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中： 暂估价
			照明						
1	040101002002	挖沟槽土方 不装车	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	130		0		
2	040103001004	回填方	1. 机械回填沟槽、基坑 土方	m3	130		0		
3	030412007001	路灯	1. 单臂悬挑灯架安装 2. 路灯基础制作 C20无筋混凝土基础 3、LED灯60W H高3.5m 详见设计	套	44		0		
4	030408001001	电力电缆	1. 电缆YJV4*4+1*2.5 2. 详见设计	m	1218		0		
5	030408001002	电力电缆	1. 电缆BVV-0.5kv-3*2.5 2. 详见设计	m	262		0		
6	030408003001	电缆保护管	1. 电缆保护管敷设 HDPE DN50 详见设计	m	1550		0		
7	030404016001	控制箱	1. 路灯控制箱 详见设计	套	2		0		
8	040205001001	照明接线井	1. 砖砌手孔(现场浇筑上覆) 700×900 详见设计	个	9		0		
			分部小计						
			合计						

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：停车场-停车场照明

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 停车场-停车场照明

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：停车场-停车场照明

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 停车场-停车场照明

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 停车场-停车场照明

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称： 停车场-停车场照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：停车场-停车场照明

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	050102002001	法国冬青	1.冠丛高:0.2; 2.起挖灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 30; 3.灌木成片栽植 种植密度(株/m²) ≤9; 4.苗木场外运输 汽车运灌木 土球直径20cm以内 运距5km以内; 5.成活期养护 人工浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50; 6.成活期养护 人工浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50 第4个月-第12个月成活期养护; 7.详见设计;	m2	269.49		0		
2	050102012001	铺种草皮	1.草皮铺种 满铺(狗牙根)	m2	2088.624		0		
3	050305006001	石桌石凳	1.垫层 碎石 2.现浇混凝土 混凝土垫层 3.找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1: 3 4.成品桌凳安装 园林桌椅安装 长条形石凳 水泥砂浆 1: 3 芝麻白花岗岩 450*400*900整石 详见设计	m	182.66		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：停车场-停车场绿化

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：停车场-停车场绿化

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 停车场-停车场绿化

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 停车场-停车场绿化

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：停车场-停车场绿化

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 道路工程-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中:暂估价
		道路工程							
1	050101002001	挖树根(茷)	1.挖乔灌木树根(单株) 地径≤20cm 运距5km内	株	9		0		
2	050101007001	清除地被植物	1.清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内	m2	1221		0		
3	040101001001	挖一般土方	1.挖掘机挖土方 挖土装车 普通土	m3	1411.59		0		
4	040101001002	借土方	1.挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 2.自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):5	m3	921.41		0		
5	040103001002	回填方	1.机械填土碾压	m3	2333		0		
6	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘机挖土方 挖土装车 淤泥 2.自卸汽车运淤泥 运距5km内	m3	473.67		0		
7	040501016001	砌筑方沟	1.渠道(方沟) 墙身 砖砌~换:片石 2.垫层 砂砾石 详见设计	m	80		0		
8	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 土方 普通土 深度在2m以内	m3	72		0		
9	040103001001	回填方	1.机械回填沟槽、基坑 土方 2.机械填土碾压	m3	15.9		0		
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度18cm 2.水泥含量:5%;	m2	1387		0		
11	040202011001	碎石	1.级配碎石基层 机械拌合 厚度15cm	m2	1469.7		0		
12	040203004001	封层	1.喷洒沥青油料 同步沥青碎石封层(1cm厚)~换:乳化沥青	m2	1387		0		
13	040203007001	水泥混凝土	1.伸缝 沥青玛蹄脂~换:纤维嵌缝板~换:橡胶嵌缝条; 2.缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm)2cm 3.混凝土强度等级:C30; 4.水泥混凝土路面 厚度20cm; 5.详见设计;	m2	1327.7		0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
14	040601029001	沉降(施工)缝	1. 施工缝 泡沫塑料填缝 立面 详见设计	m	171.647		0		
15	040901002001	钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 28	t	0.3864		0		
16	040901002002	钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	t	0.7118		0		
17	040901002003	钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14	t	0.1482		0		
18	040205006001	标线	1. 普通标线 标线 热熔涂料 普通型	m ²	86.76		0		
19	040205003001	标杆	1. 标志杆、门架钢结构制作 制作 法兰底座F型、T型钢管杆 2. 标志牌制作 圆形 (面积以内) 0.6m ² 3. 标志牌制作 三角形 (面积以内) 0.5m ² 详见设计	根	8		0		
20	040205018001	警示柱	1. 现浇混凝土 混凝土基础 2. 现浇混凝土 立柱、端柱、灯柱~换:商品混凝土(碎石) C30 3. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6 详见设计	根	8		0		
			分部小计						
			合计						

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：道路工程-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			0	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：道路工程-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 道路工程-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 道路工程-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：道路工程-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		32.16		
3	其他管理费		0		
4	利润		20		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	控制单价	合价	其中: 暂估价
1	030412007001	太阳能路灯	1. 金属杆安装 单杆 杆长7.5m 2. 杆座安装 成套型 螺栓带帽带垫 M24×1200 3. 路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础 4. C10砼基础垫层 5. 50WLED路灯国内一 线品牌 6. 详见设计	套	8		0		
2	030503003001	控制器	1. 控制器安装 主令	台	1		0		
3	030408001001	电力电缆	1. 铜质护套电线 3.*25	m	35		0		
合计									

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302002001	夜间施工增加费	0			
3	03B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费 +分部分项机械费 +措施项目人工费 +措施项目机械费	0		
4	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
5	031302006001	已完工程及设备保护费	0			
6	031302009001	工程定位复测费	0			
7	03B002	专业工程中的有关措施项目费	0			
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			0	明细详见E. 24表
2	暂估价			5000	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			5000	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			5000	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		0	
2	检验试验费		0	
	合计		0	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程-城市照明工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆迁电信、电力		5000			
合计			5000			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：道路工程-城市照明工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 道路工程-城市照明工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：道路工程-城市照明工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：不可预见费

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		0		
3	其他管理费		0		
4	利润		0		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		0		
1.3	利润		0		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目 费		0		
3.1	其中安全生产费		0		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		0		
单位工程建安造价					

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：不可预见费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：不可预见费

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	0		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	0		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：不可预见费

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			700256.95	明细详见E. 24表
2	暂估价			0	暂估价备注
2.1	材料暂估价			0	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价			0	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0	按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
3	计日工			0	明细详见E. 27表
4	总承包服务费			0	明细详见E. 28表
5	优质工程增加费		0	0	明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费			0	明细详见E. 29表
8	索赔签证			0	明细详见E. 30表
	其他项目费合计			700256.95	

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：不可预见费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	不可预见费		700256.95	
2	检验试验费		0	
合计			700256.95	

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：不可预见费

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：不可预见费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计		0			

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：不可预见费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0			

E. 27：计日工表

工程名称：不可预见费

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：不可预见费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)		0		
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)		0		
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：不可预见费

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：不可预见费

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：不可预见费

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：不可预见费

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称: 不可预见费

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							0

重点评审材料、设备单价表

工程名称：不可预见费

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						