

八、主要成交标的承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	路灯日常管养服务	对高新区（西区）区域内的路灯设施，包括灯杆、灯头、电缆、配电箱进行日常管养维护和应急抢修，以及路灯变压器的检查维护（不含大件维修）。	1.管养清单：响应采购文件要求。 2.管养维护要求 2.2.1管养要求： 2.2.1.1日常管养：每周至少进行2次巡护，对高新区西区路灯灯具、控制柜、路灯输电线路、路灯电缆及附属设施等照明设施（不含变压器）进行巡检，排查路灯故障及安全隐患，处理简单的输电线路故障和安全隐患问题。每次巡护不得少于2人，巡查要有书面记录；特殊时段如雨季需增加巡查次数；国家法定节假日前进行全面巡查，确保节日期间路灯亮化；如遇相关专项检查或突发性等特殊情况，供应商须1小时内赶往现场进行应急处理。供应商每季度末需要提供完整详细的巡查记录供采购人检查。 2.2.1.2应急保障：供应商在管养期间自觉接受采购人以及相关职能部门的监督管理，每逢大检查或节假日（如国庆、元旦、五一、春节）及城市管理行政执法局要求的特殊时期，必须服从组织，做好与照明设施管护有关的突击性任务，并按时、按要求完成所分配的工作。 2.2.2设备维护要求	本项目服务期三年，采用1+1+1模式，合同一年一签，首年履约完成，经采购人考核合格，可续签下一年；第二年合	（1）参照《城市公共设 施服 务 智能 路 灯 基 础 信 息 》 （GB /T 3903 1-20 20） 标 准 执 行； （2）参 照 《道

		管养维护对象：规划路、河西桥、幸福大道、临江路、景江路、金川路、升金路、鑫江路、金源路、涌金大道、兴丰大道、沿江路、宝赛大道、黄湓路、观山路、长丰路、长林 (1) 变配电设备：根据市辖养护管理部门的二十四节气每季度调整钟控的开关时间。 (2) 线路设施：更换自然环境中破损的电缆、保护管、路灯井框、路灯井盖，处理线路上的设施缺陷，保证线路畅通、供电可靠；线路及附属配件完好齐全，线路走向及回路标志清晰；金具、紧固件连接可靠，外观整洁、无锈蚀；接线井内线路排列整齐，无杂物和积水。 (3) 照明设施：检修路灯开关，更换老化的线缆、破损的灯头、灯具；测试接地电阻、更换损坏的接地极；检修配电板、灯杆门和防盗设施；检修灯杆、灯盘、灯臂，检查腐蚀状况，进行防腐处理；清洁灯具等工作。保证灯杆、灯盘、灯杆固定牢固，无歪斜和松动；灯具、灯盘、灯杆门、接地装置齐全，设施完好；重新接地电阻小于 10 欧；设施外观整洁、无影响安全的破损、锈蚀及缺失。 2.2.3 维护相关事项 (1) 供应商需保持良好整洁的灯容灯貌，对照明设施上的乱张贴、乱涂写、乱悬挂物及时进行清理；定期（每年）对灯罩、灯杆进行清扫（洗）一次；对锈蚀设备除锈刷防锈漆；及时地修复（或更换）破损照明设施，确保设备不影响市容且能够安全正常运行。 (2) 供应商应对遮挡照明设施的树枝及时进行修剪，以提高照明效果。 (3) 因改造、维修需整体关闭道路照明的，供应商应提前报告发布告示，并采取必要地	同履约完成，经采购人考核合格，可再续签一年。	路照明灯杆技术规范》（CJ/T 527-2018）标准执行； (3) 参照《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）标准执行。
--	--	--	-------------------------------	--

	路、惠民路、古城路、吉金路、前江大道、与318交叉口共计1791盏灯杆、2263套灯具、29台远程控制箱、70000米YJHLV电缆。	临时照明措施。 (4) 日常管养维护和应急保障所需的所有材料由供应商自行采购，所使用的材料技术参数详见部分材料更换技术参数及要求。 (5) 日常管养维护和应急保障所需人员由供应商自行管理，由此产生的任何风险以及赔偿均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。 2.2.4 管养时限要求 单灯不亮，24 小时内修复；灯杆门、电缆井盖缺失损毁，应及时采取应急安全防范措施，72 小时内修复；路灯控制柜、配电箱等故障，48 小时内修复；大面积熄灯（或一条道路不亮灯）故障，48 小时内修复；电缆管线和照明设施被盗、被挖、被损坏，72 小时内修复；灯杆明显倾斜的，存在安全隐患的设施，应及时采取应急安全防范措施，48 小时内修复。	
--	---	---	--

供应商电子签章：_____
日期：2025年1月10日

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；

2.供应商提供的以上承诺情况（含名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准），将按约定随成交结果公告同时公告；

3.本页《主要成交标的承诺函》仅作为结果公告使用，请供应商规范填写。