

工 程 量 清 单

招 标 人：寿光凯恒置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：山东誉丰工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2022年09月09日

复 核 时 间：2022年09月09日

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距：自行考虑	m2	2110.94			
2	010101002001	清槽 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：仅对在基底标高以上预留出的土方人工开挖，详见现场及图纸设计 3. 工程量计算考虑工作面、放坡 4. 包含清槽、基底钎探灌砂以及余方弃置等 5. 弃土运距自行考虑	m3	925.8			
3	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	3752.2			
4	010103004001	竣工清理	m3	31536			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
5	010201004001	强夯地基 1. 夯击遍数: 夯点的夯击次数, 应根据现场的试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定, 并应同时满足下列条件: (1). 单击夯击能不大于3000时: 最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm。 (2). 夯坑周围地面不应发生过大的隆起。 (3). 不因夯坑过深而发生提锤困难。 2. 地耐力要求: 经强夯地基处理后, 地基承载力特征值不小于150kPa, 强夯施工结束后应进行现场载荷试验以最终确定地基承载力 3. 夯实地基的质量检验应符合下列规定: (1). 检查施工过程中的各项测试数据和施工记录, 不符合设计要求时应补夯或采取其他有效措施。 (2). 强夯处理后的地基承载力检验, 应在施工结束后间隔一定时间进行。 (3). 强夯地基均匀性检验, 检验点的数量, 每300m²不少于1个检验点, 本工程不少于4个检测点。 (4). 强夯地基承载力检验的数量, 应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定, 对于简单场地上的一般建筑, 对于简单场地上的建筑, 每个建筑地基载荷试验检验点不应少于3点; 对于复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数, 本工程检测点不少于3个。 检测结果的评价, 应考虑夯点和夯间位置的差异 4. 其他要求: (1). 进行强夯处理前应将第1层素填土上部杂草、生活垃圾等清除, 强夯雨季季节施工, 应注意及时排水防止夯坑和地基积水影响强夯效果。 (2). 上部可回填适当厚度的级配良好的石块、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬、粗颗粒材料(粒径粒径小于300mm)。 (3). 正式施工前应在建筑物区域内有代表性的场地选取一个试验区进行现场试夯, 以确定夯沉量和地面整平开挖标高, 根据试夯参数控制在满夯完毕清除表层, 虚土后的标高应在基础底设计标高上。 5. 在设计挖土底标高以上回填40cm建筑垃圾用于强夯地基处理 6. 包括基础挖土方(土壤类别按现场实际情况综合考虑并挖至设计标高挖土方考虑工作面放坡等)、土方外运(运距自行考虑)、钎探、垃圾购买等所有工作内容 7. 未说明处详见图纸设计及有关施工规范规定等 8. 工程量计算: 按强夯水平面积	m ²	2990			
		分部小计					
		砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 水泥砖 2. 墙体类型: 200mm厚 3. 砂浆强度等级: 专用砂浆, 强度等级不应低于M7.5 4. 包含图纸所有内容并符合规范和设计要求	m ³	4.28			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
7	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重不大于7KN/m ³ 2. 墙厚：200mm 3. 砂浆强度等级：专用砂浆，强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求	m ³	34.5			
8	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重不大于7KN/m ³ 2. 墙厚：100mm 3. 砂浆强度等级：专用砂浆，强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求	m ³	71.4			
9	010402001003	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：B05级砂加气精确砌块，参L19ZJ107第11页做法 2. 墙体厚度：280mm 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆 4. 未说明处详见图纸设计 注：采用预拌砂浆	m ³	485.2			
10	010405001001	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：200mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m ³ 3. 工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、连接件、安装预埋件等 4. 参照图集13J104 5. 其他：满足相关质量技术及设计要求及预留洞封堵 6. 未说明处详见图纸设计	m ²	3442.5			
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：筏板基础、电梯基坑、独立基础	m ³	98.5			
12	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 筏板基础、电梯基坑	m ³	1.6			
13	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 注：含泵送及人工配合费	m ³	376.8			
14	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 螺栓孔堵孔及外墙做防水包含在内	m ³	3.8			
15	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	312.8			
16	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	52.85			
17	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	102.8			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	498.6			
19	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板及后浇叠合层	m3	507.5			
20	010505003002	叠合板间接缝 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：接缝	m3	55.84			
21	010512001001	预制叠合楼板 1、构件类型：预制叠合楼板 2、厚度：60mm 3、混凝土等级强度：C30 4、材料规格要求：预制板钢筋、砼、连接件、安装预埋件等 5、单件体积：详见图纸设计 6、工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、支撑立柱及支撑横梁、空洞封堵、预留洞封堵等 7、其他：满足相关质量技术及设计要求	m3	266.9			
22	010505003003	平板（挡水反沿） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挡水反沿	m3	12.5			
23	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	58.4			
24	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压顶	m3	23.5			
25	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.89			
26	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐、空调板、雨棚等	m3	42.8			
27	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 梯板厚度：170mm 4. 梯板结构型式：无斜梁	m2	182			
28	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 梯板厚度：100mm 4. 梯板结构型式：无斜梁	m2	65			
29	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	48.019			
30	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径>10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	4.91			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
31	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	57.706			
32	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	60.271			
33	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	119.541			
34	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	0.8			
35	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m2	2185			
36	010515003002	钢筋网片 1. 材料规格及做法：20mm厚M5钢丝网砂浆面层，钢丝直径1.0mm，间距20mmX20mm，用钢钉（直径不小于4mm，埋深不小于40mm，间距不大于200mm）固定在墙上。，其余详见图纸设计 2. 部位：楼梯和人流通道填充墙	m2	958			
		分部小计					
		金属结构工程					
37	010606008001	楼梯 1. 屋面出入口爬梯 2. 详见图纸设计L13.J8页-/95 3. 油漆详见图纸设计	t	0.4			
		分部小计					
		门窗工程					
38	010801004001	甲级木质防火门 1. 门的类型：甲级木质防火门 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸	m2	4.2			
39	010802003001	乙级木质防火门 1. 门的类型：乙级木质防火门 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸	m2	74			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
40	010801004002	丙级木质防火门 1. 门的类型：丙级木质防火门 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸	m ²	7.2			
41	010801002001	无障碍夹板木门 1. 门代号及洞口尺寸：WZM1021, 1000*2100 2. 门的类型：无障碍夹板木门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计	樘	1			
42	010801002002	夹板木门 1. 门代号及洞口尺寸：M1021a, 1000*2100 2. 门的类型：夹板木门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计	樘	18			
43	010801002003	夹板木门 1. 门代号及洞口尺寸：M1021, 1000*2100 2. 门的类型：夹板木门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	樘	13			
44	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸：M1820, M1824, M2740b 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：65系列隔热型材铝合金平开窗(6+12A+6+12A+6) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	34			
45	010802004002	隔热断桥铝合金组合门窗 1. 门代号及洞口尺寸：MC3040b, MC3640b 2. 名称：隔热断桥铝合金组合门窗 3. 材质：65系列隔热型材铝合金平开窗(6+12A+6+12A+6) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	78			
46	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列隔热型材铝合金平开窗(6+12A+6+12A+6)，底层卫生间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 包含五金配件消防救援窗等 4. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含在内 5. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	932			
		分部小计					
		屋面及防水工程					
47	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种：1.2厚合成高分子防水涂料 2. 部位：一层电井、热力小室	m ²	26.88			
48	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）； 2. 部位：非上人平屋面、小屋面	m ²	178			
49	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位：非上人平屋面、上人屋面	m ²	4766.4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格：Φ110，UPVC雨水管 2. 做法详见图纸设计 3. 包含雨水斗、出水口、弯头、雨水篦子、水簸箕等所有工作内容	m	24			
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
51	011001001001	保温隔热屋面（水泥砂浆保护层平屋面） 1、4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）（另计）； 2、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 3、30厚C20细石混凝土找平层； 4、保温层：80mm挤塑聚苯板 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板（另计） 9. 含透气管、墩及出气弯头等 10. 部位：非上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m ²	136			
52	011001001002	保温隔热屋面（细石混凝土防水平屋面） 1、40厚C20防水细石混凝土（内配Φ4双向间距200钢丝网，6m×6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）撒1：1水泥砂浆干料压实抹光； 2、隔离层：10厚1：4石灰砂浆； 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 5、30厚C20细石混凝土找平层； 6、保温层：80mm挤塑聚苯板 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 10、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板（另计） 11. 含透气管、墩及出气弯头等 12. 部位：上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m ²	2130			
53	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚A级玻化微珠保温浆料 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：门窗侧壁 4. 其他要求详见图纸设计	m ²	308			
54	011001006002	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚A级玻化微珠保温浆料 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 部位：挑檐底部、女儿墙顶及内侧等 4. 其他要求详见图纸设计	m ²	1021			
55	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙混凝土面，梁柱面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80mmFS复合保温外模板（Ⅱ型XPS板） 3. 构造做法详见图集L17ZJ103第25页做法2，保温芯材57mmXPS 4. 包含支撑	m ²	1295			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
56	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙砌块墙面及复合保温外模板墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：25厚玻化微珠保温浆料 3. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 4. 未说明处详见图纸设计	m2	3105			
57	011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位：一层周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30mm挤塑聚苯板 3. 未说明处详见图纸设计	m2	380			
		分部小计					
		其他部分					
58	01B001	卫生间烟气道 1. 名称：卫生间烟气道详见图集L11J105页W1/6 2. 出屋面部分及排气道帽（详见图集LL13J5-1页-/A17）包含在内 3. 未说明处详见图纸设计	m	58			
59	010507001001	散水（混凝土散水） 1、60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 注：采用商品砼	m2	135			
60	010507001002	坡道（火烧面花岗石板面层坡道） 1、30厚火烧面花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝； 2、撒素水泥面（洒适量清水）； 3、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C15混凝土； 6、300厚3：7灰土分层夯实； 7、素土夯实 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	7.5			
61	011107001001	台阶（花岗石铺面台阶） 1、40厚花岗石踏步板和踢面板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：花岗石铺面台阶 注：预拌砂浆及商品砼	m2	32.8			
62	011102001001	石材楼地面（花岗岩铺面台阶平台） 1、40厚花岗石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：台阶处平台 注：预拌砂浆及商品砼	m2	121			
63	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 名称：屋面水泥砂浆台阶 2. C15砼踏步 3. 1：2水泥砂浆20厚 4. 详见图集L13J5-1页1/A14 工程量计算：按台阶水平投影面积计算	m2	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
64	01B002	电梯 详见图纸设计	部	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架 使用部位：地上和地下	m2	6583.7			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1.使用部位：基础垫层（筏板基础、独立基础、电梯基坑） 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	89.8			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1.使用部位：筏板基础、电梯基坑 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	2.7			
4	011702001003	现浇混凝土基础模板及支撑 1.使用部位：独立基础 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	243.6			
5	011702011001	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1.使用部位：剪力墙包含电梯基坑处剪力墙 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	20.49			
6	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1.使用部位：矩形梁 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	996.86			
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1.塔式起重机基础浇筑、养护、拆除及塔式起重机的安拆、运输，挖掘机的场外运输等	项	1			
8	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1.使用部位：矩形柱 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	1890.67			
9	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1.使用部位：构造柱 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	895.21			
10	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1.使用部位：有梁板（梁） 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	4239.17			
11	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1.使用部位：有梁板（板）及后浇叠合层 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	863.2			
12	011702016002	叠合板间接缝 1.使用部位：叠合板间接缝 2.模板类型及支撑方式：自行考虑 3.包括超高模板	m2	396.7			
13	011702016003	现浇混凝土平板模板及支撑 1.使用部位：挡水反沿 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	127.2			
14	011702008001	现浇混凝土圈梁模板及支撑 1.使用部位：圈梁 2.模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	789.85			

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位:压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	325.2			
16	011702009001	现浇混凝土过梁模板及支撑 1. 使用部位:过梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	53.2			
17	011702023001	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位:挑檐、空调板、雨棚 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	517.2			
18	011702024001	现浇混凝土楼梯模板及支撑 1. 使用部位:楼梯 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	247			
19	011703001001	垂直运输 地上和地下部分	m2	6583.7			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	1.52	
4.3	住房公积金	1756989.37+34528.78+665231.06-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-249926.5-69928.18		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-249926.5-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011101001001	水泥砂浆防潮地面 1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、30厚C20细石混凝土； 4、1.2厚合成高分子防水涂料（另计）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 9.部位：配电间、电井、计量间 名称：水泥砂浆防潮地面	m2	18			
2	011102003001	陶瓷地砖防水地面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 7、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖防水地面（干式模块） 部位：开水间、卫生间及前室、盥洗室、清洁间、饮水间、有水阳台	m2	76.8			
3	011102001001	大理石地面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 部位：楼梯间 名称：大理石地面	m2	60			
4	011102003002	陶瓷地砖地面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、素水泥浆一道； 3、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 4、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 5、150厚3：7灰土； 6、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖地面（干式模块） 部位：一层其他房间	m2	1845			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
5	011101001002	水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架 钢筋混凝土叠合板； 部位：电井 名称：水泥砂浆楼面	m2	12			
6	011102003003	陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面 砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹 平； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架 钢筋混凝土叠合板； 名称：陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 部位：卫生间及前室、盥洗室、清洁 间、有水阳台	m2	153.6			
7	011102001002	大理石楼面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大 理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼板； 部位：楼梯间楼层标高处平台 名称：大理石楼面	m2	75			
8	011106001001	大理石楼梯面层 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大 理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼梯 5、包括素砼100*100挡沿，挡水条及踏 步防滑条等 6、未说明处详见图纸设计 部位：大理石楼梯	m2	247			
9	011102003004	陶瓷地砖楼面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖 颜色甲方定） 2、预制桁架钢筋混凝土叠合板 名称：陶瓷地砖楼面（干式模块） 部位：二层及以上其他房间	m2	3690			
10	011105003001	块料踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、配套专用胶粘剂； 5、5-7厚面砖，水泥浆擦缝； 6、高度150mm 部位：陶瓷地砖地面对应无墙裙墙面	m2	165.7			
11	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、10厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150mm 部位：设备房 名称：水泥砂浆踢脚	m	42			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
12	011201001001	防水砂浆墙面 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆 ，分层铺抹压实 3、5厚1：2水泥砂浆抹面压光 部位：配电室、电井内墙面 名称：防水砂浆墙面	m2	180			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	011201001002	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 部位：其他房间混合砂浆内墙面	m2	7885			
14	01B001	网格布 1层耐碱玻纤网格布	m2	8065			
15	011204003001	釉面砖墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 名称：釉面砖内墙面 部位：清洁间	m2	90			
16	011204003002	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙1.2米高 名称：釉面砖墙裙 部位：门厅过厅走廊楼梯间活动空间等	m2	642.24			
17	011207001001	集成墙板内墙面 1、基层墙体 2、组装装配式集成墙板,工厂加工为成品，现场组装（卯榫拼接）配套连接件与墙体连接,瓷砖面层样式及规格甲方自定。 3、部位：卫生间及前室盥洗室	m2	1170.6			
		分部小计					
		天棚工程					
18	011301001001	保温顶棚 1. 现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 80厚岩棉板（A级）保温层 4. 20厚玻化微珠浆料保温层 5. 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布 部位：底部架空空间的顶棚、初中教学楼看台底下顶棚	m2	77			
19	011302001001	铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 1. 现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2. 直径8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 3. 轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4. U型轻钢次龙骨CB50*20 5. 0.5厚铝合金扣板 6. 钉铝压条 名称：铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 部位：卫生间、盥洗间、清洁间	m2	218.4			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	011407002001	天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 部位：居室、管理室、活动室、值班室、接待室（包括楼梯踏步板底）	m2	6083.65			
21	011407001001	内墙面乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：内墙乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 部位：居室、管理室、活动室、值班室、接待室、走廊、楼梯间、阳台等	m2	8510			
22	011407001002	墙面喷刷真石漆 1涂饰底层涂料（真石漆） 2.喷涂主层涂料（真石漆） 3喷涂面层涂料两遍（真石漆） 部位：外墙面、挑檐、空调板、雨棚等、颜色详见图纸设计及效果图	m2	3748			
23	011407001003	墙面喷刷涂料 1.柔性腻子找平 2.外墙弹性涂料	m2	757			
		分部小计					
		其他装饰工程					
24	01B002	外墙装饰 1.木纹色金属板	项	1			
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详L13J8 2/16 2.高度：楼梯梯段栏杆高度为900mm，靠楼梯井一侧水平扶手长度大于500mm时，扶手高度为1100mm 3.材质：不锈钢扶手栏杆 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：楼梯栏杆	m	106			
26	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图纸 2.高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高1200 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：临空防护栏杆	m	12			
27	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图纸 2.高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高900 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：低窗台护栏	m	12			
28	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法：详见图集L13J7-1 a/85 2.高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高300 3.材质：不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：低窗台护栏	m	32			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1.做法:详见图集L13J12页4/21，H=850 2.高度:详见图纸设计及图集 3.材质:不锈钢管 4.包含预埋件等所有工作内容 5.部位：坡道栏杆扶手	m	12			
30	041205014001	成品铝合金空调百页 1.成品铝合金空调百页,样式颜色详见效果图 2.满足建设单位要求	m2	3.7			
31	011210004001	隔断 1.隔断材质根据甲方要求，做法详见图纸设计L13J11页-/101 2.未说明处详见图纸设计 部位：厕所隔断	m2	214			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰） 使用部位：地上及地下	m2	6583.7			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	1.52	
4.3	住房公积金	350716.84+9901.75+50365.31-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-13958.53		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-0-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称: 鲁清实验学校4#餐厅装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:室外主机配电柜KT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3F-CF箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3F-CT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
5	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:APZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
6	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:BAPZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
7	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALEZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
8	030404017008	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3F-DYCB箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3F-FSGFJ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
10	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-DT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
11	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
12	030404017012	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:集中电源应急照明箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它:含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
13	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	285.1			
14	030408008001	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	8			
15	030413001001	铁构件 1. 名称:桥架支架（含抗震支架） 2. 材质:型钢 3. 规格:详见图纸设计及规范要求	kg	142.55			
16	030411001001	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC150 3. 配置形式:埋设 4. 其它:含沟槽土方挖填; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	20			
17	030411001002	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	66.4			
18	030411001003	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	194.4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	030411001004	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	21			
20	030411001005	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	38			
21	030411001006	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1344.3			
22	030411001007	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	359			
23	030411001008	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	3901			
24	030408001001	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZ-YJFE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它:含电缆头制作安装；尽事宜详见图纸及设计规范	m	42			
25	030408001002	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 其他:含电缆头制作安装	m	246			
26	030408001003	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 其他:含电缆头制作安装	m	12			
27	030408001004	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 其他:含电缆头制作安装	m	18			
28	030408001005	电力电缆 1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格、材质:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 其他:含电缆头制作安装	m	18			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
29	030408001006	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	109			
30	030408001007	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: BTTRZ-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	331			
31	030408001008	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	151			
32	030408001009	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	20			
33	030408001010	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	21			
34	030408001011	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	28			
35	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ6 3. 配线部位: 管内穿线	m	76			
36	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ6 3. 配线部位: 桥架穿线	m	283			
37	030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	794			
38	030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ4 3. 配线部位: 桥架穿线	m	722			
39	030411004005	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	3255			
40	030411004006	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ4 3. 配线部位: 桥架穿线	m	779			
41	030411004007	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	9191			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
42	030411004008	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	1988			
43	030411004009	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	133			
44	030411004010	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	244			
45	030411004011	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-BVR1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	147			
46	030411004012	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	1331			
47	030412005001	荧光灯 1. 名称:T5单管三基色荧光灯 2. 型号、规格:220V, 1*35W 3. 安装形式:杆吊, 距地2.5m安装	套	27			
48	030412005002	荧光灯 1. 名称:T5双管三基色荧光灯 2. 型号、规格:220V, 2*35W; 3. 安装形式:杆吊, 距地2.5m安装	套	219			
49	030412005003	荧光灯 1. 名称:防溅T5双管三基色荧光灯-防水防尘型 2. 型号、规格:220V, 2*35W; 3. 安装形式:杆吊, 距地2.5m安装	套	66			
50	030412005004	荧光灯 1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号、规格:220V, 60W 3. 安装形式:杆吊, 距地3m安装	套	30			
51	030412001001	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	51			
52	030412001002	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯T 2. 型号:自带红外感应功能; 15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	25			
53	030412001003	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯13W 2. 型号:13W 3. 安装形式:吸顶安装	套	31			
54	030412001004	普通灯具 1. 名称:壁灯 2. 型号、规格:3W 3. 安装形式:距地2.5M壁装	套	7			
55	030412004001	装饰灯 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	19			
56	030412004003	装饰灯 1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装或距地2.5m吊装	套	79			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030412004004	装饰灯 1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:距地2.2m壁挂	套	14			
58	030412001005	普通灯具 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:A中型,6W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂或吸顶安装	套	101			
59	030404034001	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	26			
60	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	70			
61	030404034003	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	13			
62	030404034004	照明开关 1. 名称:三联单控开关 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	17			
63	030404034005	照明开关 1. 名称:紫外线消毒灯开关 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	8			
64	030404035001	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	22			
65	030404035002	插座 1. 名称:防溅型单相二三极插座 2. 材质、规格:220V,10A 3. 安装方式:距地1.5m暗装	个	45			
66	030404035003	插座 1. 名称:单相二三极插座-电视 2. 材质、规格:220V,16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	45			
67	030404035004	插座 1. 名称:单相二三极插座-T 2. 材质、规格:220V,16A 3. 安装方式:距地2m暗装	个	6			
68	030404036001	其他电器 1. 名称:无障碍求助按钮 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地0.5m/1.0m暗装	套	2			
69	030404036002	其他电器 1. 名称:无障碍卫生间声光求助报警器 2. 材质、规格:3W, 自带24v变压器 3. 安装方式:距地2.5m明装	套	1			
70	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	669			
71	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	252			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
72	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV内	系统	1			
		分部小计					
		防雷及等电位					
73	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	1			
74	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:LEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	13			
75	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:测试连接板 2. 安装方式:参见图纸设计	台	4			
76	030409002001	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢	m	265			
77	030409002002	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-25*4镀锌扁钢	m	12			
78	030409005001	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	282			
79	030409005002	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢 3. 安装形式:屋面保温层内敷设	m	439			
80	030409003001	避雷引下线 1. 名称:引下线 2. 做法:利用柱内钢筋焊接连接	m	227			
81	030411001009	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容;未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	96			
82	030411004013	配线 1. 名称:等电位连接线 2. 型号、规格、材质:BVR-6 3. 配线部位:管内穿线	m	96			
83	030411006003	接线盒 1. 名称:出线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	36			
84	030414011001	接地装置 1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计					
		弱电					
85	030411005001	接线箱 1. 名称:弱电进线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	2			
86	030411005002	接线箱 1. 名称:层弱电箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.2m安装	个	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
87	030411003002	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 200*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	276			
88	030408008002	防火堵洞 1. 名称: 桥架穿墙防火封堵 2. 材质: 防火材料 3. 桥架尺寸: 综合考虑 4. 部位:	处	8			
89	030413001002	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	138			
90	030411001010	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC50 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	20			
91	030411001011	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	239			
92	030411001012	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	462			
93	030411006004	接线盒 1. 名称: 弱电接线盒及盖板 2. 规格: 详见图纸设计及规范 3. 安装形式: 混凝土结构暗装	个	120			
		分部小计					
		消防联动报警					
94	030411001013	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	10			
95	030411001014	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG15 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	72002			
96	030411001015	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	85			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
97	030411001016	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1054.9			
98	030411001017	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12			
99	030411005003	接线箱 1. 名称:消防接线箱 2. 规格、型号:TX6961，24V消防电源模块 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	1			
100	030904008001	模块(模块箱) 1. 名称:总线隔离器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	3			
101	030904001001	点型探测器 1. 名称:感烟探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	48			
102	030904001002	点型探测器 1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	12			
103	030904003001	按钮 1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	24			
104	030904005001	声光报警器 1. 名称:声光报警器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地2.5m安装	个	3			
105	030904008002	模块 1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	4			
106	030904008003	模块 1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	3			
107	030904008004	模块 1. 名称:应急照明监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	2			
108	030905001001	自动报警系统调试 1. 点数:128点以内 2. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	系统	1			
109	030411006005	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	90			
		分部小计					
		给水					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
110	031001006001	塑料管 1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管沟开挖，回填等所有工作内容； 其他要求详见图纸设计	m	19.8			
111	031001007001	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	12			
112	031001007002	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	99			
113	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	85			
114	031001006008	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	21			
115	031001006003	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	3.6			
116	031001006004	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	42			
117	031001006005	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	85.6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
118	031001006006	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	31.9			
119	031001006007	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	93.6			
120	031004003001	洗脸盆 1. 名称：残卫台式洗脸盆 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、台面、支架、阀门、软管、下水等所有内容	组	1			
121	031004006001	大便器 1. 名称：残卫坐便器 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、阀门、软管、下水等所有内容	组	1			
122	031004006002	大便器 1. 名称：蹲便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	52			
123	031004003002	洗脸盆 1. 名称：台式洗脸盆-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含台面、阀门、软管、下水等所有内容	组	18			
124	031004010001	淋浴器 1. 名称：淋浴器 2. 材质、规格、类型：成品 3. 其它：含阀门、软管等所有内容	套	6			
125	031004007001	小便器 1. 名称：小便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	21			
126	031004008001	其他成品卫生器具 1. 名称：成品拖布池 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含龙头、阀门、下水等所有内容	组	12			
127	031004008002	其他成品卫生器具 1. 名称：餐厅成品盥洗槽 2. 材质、规格、类型：成品不锈钢 3. 其它：含龙头、阀门、下水等所有内容	组	6			
128	031006005001	太阳能集热装置 1. 名称：太阳能集热装置 2. 规格、型号、技术参数：成套式；选用满足使用要求且建设单位认可的合格产品 3. 其它：未尽事宜详见图纸	套	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
129	03B001	DN50管道水表井 1. 名称:DN50管道水表井 2. 规格、型号:砖砌圆形阀门井 3. 做法:参见图集L13S2-7 4. 其他:含井内表阀安装 5. 工作内容:土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	2			
130	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	12			
131	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	17			
132	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、型号:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	17			
133	031003013001	水表 1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
134	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种:B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径:57内	m3	0.17			
135	031208007001	防潮层、保护层 1. 名称:保护层 2. 材料:PAP	m2	9.1			
136	031002003001	套管 1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
137	031002003002	套管 1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN50 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
		分部小计					
		排水					
138	031001005001	铸铁管 1. 安装部位:埋地/屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100铸铁管 4. 连接形式:柔性连接, 含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	214.2			
139	031001005002	铸铁管 1. 安装部位:埋地/屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75铸铁管 4. 连接形式:柔性连接, 含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	43.1			
140	031001005003	铸铁管 1. 安装部位:埋地/屋面 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50铸铁管 4. 连接形式:柔性连接, 含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	6.5			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
141	031001006009	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn110 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	141.6			
142	031001006010	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn75 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	71.7			
143	031001006011	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn50 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	18.5			
144	031004014001	给、排水附（配）件 1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
145	031004014002	给、排水附（配）件 1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	28			
146	031004014003	给、排水附（配）件 1. 名称：网框式地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	12			
147	031002003003	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	19			
148	031002003004	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN75 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	4			
149	03B002	隔油池 1. 名称：隔油池 2. 规格、型号：钢筋混凝土隔油池 3. 做法：参见图集L13S8-194 4. 工作内容：土方挖填、垫层、混凝土浇筑养护、钢筋加工安装、模板搭拆、井座井盖、所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	2			
		分部小计					
		消火栓系统					
150	031001007003	复合管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	8			
151	030901002001	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	310.6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
152	030901002002	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	74.3			
153	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式：实验消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	1			
154	030901010002	室内消火栓 1. 安装方式：室内消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	24			
155	030901013001	灭火器 1. 名称：灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3*2	组	27			
156	031003003002	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	31			
157	031003003003	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	个	1			
158	031003001004	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
159	031003001005	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
160	031002003005	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
161	031002003007	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	16			
162	031002003008	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN65 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
163	030905002001	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	25			
		分部小计					
		喷淋系统					
165	031001006012	塑料管 1. 安装部位：室内埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN150 4. 连接形式：热熔连接，含沟槽土方挖填	m	21			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
166	030901001001	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	210			
167	030901001002	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	32			
168	030901001003	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	37			
169	030901001004	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	37			
170	030901001005	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	24			
171	030901001006	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	368			
172	030901001007	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	309			
173	030901001008	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	705			
174	030901001009	水喷淋钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	1123.4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
175	030901003001	水喷淋（雾）喷头 1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格： 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其它：未尽事宜详见图纸及设计说明	个	828			
176	030901012001	消防水泵接合器 1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：SQX150-E型地下式 3. 做法：详见L13S系列图集 4. 其它：含水泵接合器阀门井	套	2			
177	030901004001	报警装置 1. 类型：湿式报警阀组 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	组	2			
178	030901006001	水流指示器 1. 类型：水流指示器 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
179	031003003004	沟槽法兰阀门 1. 类型：信号蝶阀 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：沟槽连接	个	3			
180	031003001006	螺纹阀门 1. 类型：泄水阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
181	031003001007	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	5			
182	030703022001	自动排气阀 1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN25	个	5			
183	030901008001	末端试水装置 1. 规格：DN25 2. 其他：详见图纸设计及规范	组	3			
184	031002003009	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
185	031002003010	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	5			
186	030905002002	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：自动喷水灭火系统	点	3			
		分部小计					
		采暖					
187	031001008001	直埋式预制保温管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：供热 3. 材质、规格：预制直埋保温管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	10			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
188	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	129.2			
189	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN70 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	128			
190	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	99			
191	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	63			
192	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	51			
193	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	1227			
194	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	179			
195	031005001006	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，18片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	27			
196	031005001007	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，15片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	137			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
197	031005001008	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型, , 12片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	3			
198	031005001009	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型, , 10片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	6			
199	031005001010	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型, , 8片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	6			
200	03B003	热力入口装置 1. 名称:热力入口装置 2. 规格: DN80 3. 做法详见L13N1-13 4. 含热量表, 过滤器, 压差控制阀。 阀门等所有工作内容; 其他详见设计图纸	项	1			
201	031003001008	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
202	031003001009	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
203	031003001010	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
204	031003001011	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
205	031003001012	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
206	031003001013	螺纹阀门 1. 类型:泄水阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	53			
207	031003001014	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	106			
208	031003001015	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	106			
209	031003001016	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	184			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
210	031003001017	螺纹阀门 1. 类型: 恒温控制阀 2. 规格、型号: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	155			
211	031003001018	螺纹阀门 1. 类型: 手动跑风阀 2. 规格、型号: $\Phi 15$ 3. 连接形式: 螺纹连接	个	155			
212	031003001019	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 规格、型号: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	155			
213	031002003011	套管 1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN80 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
214	031002003012	套管 1. 名称、类型: 穿板套管 2. 规格: DN80 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
215	031002003014	套管 1. 名称、类型: 穿板套管 2. 规格: DN50 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	4			
216	031002003013	套管 1. 名称、类型: 穿板套管 2. 规格: DN25 3. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	个	574			
217	031009001001	采暖工程系统调试 1. 系统形式: 暖气片热水采暖	系统	1			
		分部小计					
		消防排烟通风					
218	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 板材厚度: 0.6mm	m2	13			
219	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 板材厚度: 0.5mm	m2	15			
220	030702001003	碳钢通风管道 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 0.75mm	m2	18			
221	030703019001	柔性接口 1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 耐火帆布	m2	1.89			
222	030108003001	轴流通风机 1. 名称: 防爆型轴流排风机 2. 型号、规格: FBBT35-I-N06.3 3. 技术参数: 详见图纸 4. 其它: 含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容 ; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
223	030404033001	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-1000 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			
224	030404033002	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-500 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	6			
225	030703001001	碳钢阀门 1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：70℃防火阀 Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	12			
226	030703001002	碳钢阀门 1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：止回阀 Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	12			
227	03B004	电动挡烟垂壁 1. 名称：电动挡烟垂壁 2. 材质、规格：无机防火布 3. 其它：含控制箱、控制器、配套线缆、配管、接线、调试、试运行等所有工作内容；未尽事宜详见图纸。	m²	305			
		分部小计					
		空调					
228	03B005	中央空调 1. 名称：中央空调 2. 其它：含设计及施工；设计方案要满足相关设计规范且建设单位认可；施工中所有的材料及设备应选用满足规范及使用要求且建设单位认可的合格产品；	项	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	1.52	
4.3	住房公积金	777709.24+27297.6+13562.98-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-3143575.5-30952.83		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-3143575.5-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校4#餐厅安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		地下部分_土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距:自行考虑	m2	2538.49			
2	010101002001	挖一般土方（清槽） 1. 土壤类别:按现场实际情况综合考虑 2. 在基底标高以上应留出200~300mm人工开挖 3. 包含清槽、基底钎探灌砂和清槽土方 的外运等 4. 弃土运距自行考虑 5. 本项工程量只计算清槽和清槽后的 土方外运 6. 机械大开挖土方及其土方外运（另 计）	m3	5805.45			
3	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于 0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	4507.56			
4	010103004001	竣工清理	m3	40155.5			
		分部小计					
		地下部分_混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:筏板基础、电梯基坑	m3	112.2			
6	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:独立基础	m3	62.8			
7	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 筏板基础、电梯基坑	m3	777.93			
8	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	277.31			
9	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位：一层填充墙底部无梁处	m3	0.57			
10	010504001001	剪力墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含螺栓孔堵孔费用 4. 电梯井壁及短肢剪力墙包含在内	m3	59.49			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.16			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	129.07			
13	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐	m3	3.51			
14	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	12.208			
15	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	8.34			
16	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	77.646			
17	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	10.732			
		分部小计					
		地下部分_地基处理工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	010201004001	强夯地基 1. 夯击遍数: 夯点的夯击次数, 应根据现场的试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定, 并应同时满足下列条件: (1). 单击夯击能不大于3000时: 最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm。 (2). 夯坑周围地面不应发生过大的隆起。 (3). 不因夯坑过深而发生提锤困难。 2. 地耐力要求: 经强夯地基处理后, 地基承载力特征值不小于150kPa, 强夯施工结束后应进行现场载荷试验以最终确定地基承载力 3. 夯实地基的质量检验应符合下列规定: (1). 检查施工过程中的各项测试数据和施工记录, 不符合设计要求时应补夯或采取其他有效措施。 (2). 强夯处理后的地基承载力检验, 应在施工结束后间隔一定时间进行。 (3). 强夯地基均匀性检验, 检验点的数量, 每300m²不少于1个检验点, 本工程不少于4个检测点。 (4). 强夯地基承载力检验的数量, 应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定, 对于简单场地上的一般建筑, 对于简单场地上的的一般建筑, 每个建筑地基载荷试验检验点不应少于3点; 对于复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数, 本工程检测点不少于3个。 检测结果的评价, 应考虑夯点和夯间位置的差异 4. 其他要求: (1). 进行强夯处理前应将第1层素填土上部杂草、生活垃圾等清除, 强夯雨季季节施工, 应注意及时排水防止夯坑和地基积水影响强夯效果。 (2). 上部可回填适当厚度的级配良好的石块、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬, 粗颗粒材料(粒径粒径小于300mm)。 (3). 正式施工前应在建筑物区域内有代表性的场地选取一个试验区进行现场试夯, 以确定夯沉量和地面整平开挖标高, 根据试夯参数控制在满夯完毕清除表层, 虚土后的标高应在基础底设计标高上。 5. 在设计挖土底标高以上回填40cm建筑垃圾用于强夯地基处理 6. 包括基础挖土方(土壤类别按现场实际情况综合考虑并挖至设计标高挖土方考虑工作面放坡等)、土方外运(运距自行考虑)、钎探、垃圾购买等所有工作内容 7. 未说明处详见图纸设计及有关施工规范规定等 8. 工程量计算: 按强夯水平面积	m ²	4300.33			
		分部小计					
		地上部分_砌筑工程					
19	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于6kN/m³ 2. 墙厚: 200mm 3. 砂浆强度等级: 专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m ³	20.62			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，砌块强度等级不低于A3.5，容重不大于6KN/m ³ 2. 墙厚：100mm 3. 砂浆强度等级：专用砂浆，强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理，具体做法详见图纸及规范要求 注：采用预拌砂浆	m ³	246.52			
21	010402001003	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土精确砌块，参L19ZJ107第11页做法 2. 墙体厚度：280mm 3. 砂浆强度等级：M5.0专用砂浆 4. 未说明处详见图纸设计 注：采用预拌砂浆	m ³	708			
22	010405001001	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：200mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m ³ 3. 工作内容：构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、连接件、安装预埋件等 4. 参照图集13J104 5. 其他：满足相关质量技术及设计要求及预留洞封堵 6. 未说明处详见图纸设计	m ²	7840.03			
		分部小计					
		地上部分 混凝土及钢筋混凝土工程					
23	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	18.48			
24	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	269.49			
25	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板（梁）	m ³	463.81			
26	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板及后浇叠合层	m ³	743.6			
27	010505003003	叠合板间接缝 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：接缝	m ³	135.59			
28	010505003002	平板（挡水反沿） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挡水反沿	m ³	25.7			
29	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	19.78			
30	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压顶	m ³	54.93			
31	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.59			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
32	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:挑檐、空调板等	m3	151.05			
33	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:雨棚	m3	5.16			
34	010504001002	直形墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 螺栓孔堵孔及外墙做防水包含在内	m3	892.01			
35	010512001001	预制叠合楼板 1、构件类型:预制叠合楼板 2、厚度:60mm 3、混凝土等级强度:C30 4、材料规格要求:预制板钢筋、砼、连接件、安装预埋件等 5、单件体积:详见图纸设计 6、工作内容:构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、支撑立柱及支撑横梁、空洞封堵、预留洞封堵、端部模板支拆等所有工作内容 7、其他:满足相关质量技术及设计要求	m3	444.46			
36	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:150mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	40.98			
37	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:120mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	282.72			
38	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:100mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	150.88			
39	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	65.534			
40	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 包含钢筋的连接,连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	117.436			
41	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径大于 10mm 小于等于 18mm 2. 包含钢筋的连接,连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	79.874			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
42	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径 >18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计 说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构 件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	94.978			
43	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋 直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计 说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构 件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详 见结构设计说明	t	1.614			
44	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网 ，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m2	3874.2			
45	010515003002	钢筋网片 1. 材料规格及做法：20mm厚砂浆面层 ，钢筋直径4间距250X250，其余详见 图纸设计 2. 部位：楼梯和人流通道填充墙	m2	5626.64			
		分部小计					
		地上部分_金属结构工程					
46	010606008001	钢梯 1. 屋面出入口爬梯 2. 详见图纸设计L13J8页-/95 3. 油漆详见图纸设计	t	0.3			
		分部小计					
		地上部分_门窗工程					
47	010802003001	钢质防火门 1. 门的类型：钢质乙级防火门FM乙 1021：1000*2100，FM乙 1521：1500*2100 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参GFM01-1021、1521	m2	112.35			
48	010801004001	木质防火门 1. 门的类型：木质甲级防火门，FM甲 1021：1000*2100 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集 L13J4-2参MFM01-1021	m2	6.3			
49	010801004002	木质防火门 1. 门的类型：丙级防火门FM丙 ：1100*1800 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集L13 J4-2参MFM07-1118	m2	29.7			
50	010801001001	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸：M0921,900*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1，PM-0921/P78 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	58			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
51	010801001002	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1021, 1000*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1, PM-1021/P78 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	30			
52	010801001003	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1026, 1000*2600 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1参PM-1027/P78 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	236			
53	010801001004	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1821, 1800*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 其他要求详见图纸设计说明及图集 L13J4-1, PM-1821/P78 4. 包含门锁、五金配件、油漆等全部 工作内容	樘	2			
54	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸 ： M1829, 1800*2900, M1834, 1800*3 400 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (5+12A+5+12A+5) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	61.02			
55	010802004002	隔热断桥铝合金组合门窗 1. 门代号及洞口尺寸：MLC1（规格详 见图纸设计） 2. 名称：隔热断桥铝合金组合门窗 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (5+12A+5+12A+5) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	13.34			
56	010802004003	隔热断桥铝合金组合门窗中的门 1. 门代号及洞口尺寸：MLC2、3（规格 详见图纸设计） 2. 名称：隔热断桥铝合金组合门窗中 的门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (5+12A+5) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	29			
57	010802004004	隔热断桥铝合金推拉门 1. 门代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 名称：隔热断桥铝合金阳台推拉门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (5+12A+5) 4. 其他要求详见设计图纸	m ²	593.34			
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥 平开窗（5+12A+5+12A+5），底层卫生 间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 包含五金配件消防救援窗等 4. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含 在内 5. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	1651.18			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
59	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗（MLC2组合门窗中的窗） 1. 窗代号及洞口尺寸：MLC2组合门窗中的窗，详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥推拉窗（5+12A+5） 3. 包含五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	25.2			
60	010809004001	石材窗台板 宽度满足建设单位要求	m	441.7			
61	010807005001	不锈钢防盗窗 1. 部位：1层窗 2. 名称：不锈钢防盗窗 3. 样式即材质满足建设单位要求	m ²	371.46			
		分部小计					
		地上部分_屋面及防水工程					
62	010903003001	墙面防水聚合物水泥砂浆防潮层 1. 防水膜品种：3~5mm厚防水聚合物水泥抹灰防潮层 2. 部位：阳台清洁间卫生间及前室盥洗间等	m ²	4271.09			
63	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种：1.5厚的聚氨酯防水涂料，刷三遍 2. 部位：水箱间	m ²	64.79			
64	010904002002	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种：1.2厚合成高分子防水涂料 2. 部位：一层电井、热力小室	m ²	11.27			
65	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）； 2. 部位：非上人平屋面、小屋面	m ²	692.48			
66	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位：非上人平屋面、上人屋面	m ²	4774.12			
67	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格：Φ110，UPVC雨水管 2. 做法详见图集L13J5-1:6/E2、1/E5、C/E3；L13J5-1:7/E2、3/E5、A/E3，弯头等下水口采用铸铁材质，雨水斗材质详见图纸设计 3. 包含雨水斗、出水口、弯头、雨水篦子、水簸箕等所有工作内容	m	359.95			
68	010903004001	墙面变形缝 1. 外墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/25 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	59.9			
69	010903004002	墙面变形缝 1. 内墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/25 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	14.4			
70	010904004001	楼（地）面变形缝 1. 地面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/5 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	6.2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
71	010902008001	屋面变形缝 1. 屋面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/26 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	20.16			
		分部小计					
		地上部分_保温、隔热、防腐工程					
72	011001001001	保温隔热屋面（水泥砂浆保护层平屋面） 1、4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）（另计）； 2、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 3、30厚C20细石混凝土找平层； 4、保温层：挤塑聚苯板（厚度135mm） 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 9. 含透气管、墩及出气弯头等 10. 部位：非上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	526.91			
73	011001001004	保温隔热屋面（细石混凝土防水平屋面） 1、40厚C20防水细石混凝土（内配Φ4双向间距200钢丝网，6m×6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）撒1:1水泥砂浆干料压实抹光； 2、隔离层：10厚1:4石灰砂浆； 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 5、30厚C20细石混凝土找平层； 6、保温层：挤塑聚苯板（厚度135mm） 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 10、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 11. 含透气管、墩及出气弯头等 12. 部位：上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	1906.38			
74	011001001002	保温隔热屋面（小屋面） 1、4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）（另计）； 2、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩2% 5、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 6. 含透气管、墩及出气弯头等 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	81.46			
75	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：门窗侧壁 4. 其他要求详见图纸设计	m2	406.2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
76	011001006002	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 部位：挑檐顶部底部、空调板上下、雨棚上下、女儿墙顶及内侧等 4. 其他要求详见图纸设计	m2	2109.6			
77	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙混凝土面热桥部分（梁柱砼墙等） 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80mm复合保温外模板（Ⅱ型XPS板） 3. 构造做法详见图集L17ZJ103第25页做法2，保温芯材57mmXPS 4. 包含模板制作及支撑等所有工作内容 5. 其他要求详见图纸设计	m2	2043.9			
78	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙砌块墙面及复合保温外模板墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：25厚玻化微珠保温浆料 3. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 4. 未说明处详见图纸设计	m2	7048.47			
79	011001003003	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：分隔采暖与非采暖空间的隔墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚玻化微珠保温浆料，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 未说明处详见图纸设计	m2	2968.8			
80	011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位：一层周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：55mm厚挤塑聚苯板 3. 未说明处详见图纸设计	m2	681.36			
81	011001005002	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位：供暖房间层间楼面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：20mm厚挤塑聚苯板 3. 未说明处详见图纸设计	m2	6997.67			
		分部小计					
		地上部分_其他部分					
82	01B001	卫生间烟气道 1. 名称：卫生间烟气道详见图集L11J105页W1/6 2. 出屋面部分及排气道帽（详见图集LL13J5-1页-/A17）包含在内 3. 未说明处详见图纸设计	m	300			
83	010507001001	散水（混凝土散水） 1、60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 4、其他：纵向每8~12米做一道伸缩缝，散水与外墙设20mm宽缝，其缝内均填沥青玛蹄脂 注：采用商品砼	m2	210.64			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	010507001002	坡道（火烧面花岗石板面层坡道） 1、30厚火烧面花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝； 2、撒素水泥面（洒适量清水）； 3、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C15混凝土； 6、300厚3：7灰土分层夯实； 7、素土夯实 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	47.27			
85	011107001001	台阶（花岗石铺面台阶） 1、40厚花岗石踏步板和踢面板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：花岗石铺面台阶 注：预拌砂浆及商品砼	m2	35.77			
86	011102001001	石材楼地面（花岗岩铺面台阶平台） 1、40厚花岗石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：台阶处平台 注：预拌砂浆及商品砼	m2	78.47			
87	011615001001	空调洞 1. 参11J930-1-F49 2. KD1直径80 部位：空调管留洞	个	239			
88	011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 名称：屋面水泥砂浆台阶 2. C15砼踏步 3. 1：2水泥砂浆20厚 4. 详见图集L13J5-1页1/A14 工程量计算：按台阶水平投影面积计算	m2	6			
89	010516004001	钢丝网 1. 部位：电梯基坑处钢丝网片 2. 直径6@150	m2	5.3			
90	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位：台阶挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	0.57			
91	011201001001	台阶挡墙抹灰 1. 墙体类型：水泥砖 2. 1：2.5水泥砂浆20mm 3. 部位：台阶挡墙	m2	5.72			
92	010405001002	防火隔墙 1. 防火隔墙板 2. 厚度：100mm 3. 符合有关规范规定及防火要求	m2	23.65			
93	01B002	厕所蹲台 1. 具体要求详见图集L13J11-P66页做法1，不含面层 2. 按水平投影面积计算	m2	118.8			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（建筑） 使用部位：地上和地下	m2	11188			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：基础垫层（筏板基础、独立基础、电梯基坑） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	123.8			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：筏板基础、电梯基坑 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	418.7			
4	011702001003	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：独立基础 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	226.65			
5	011702011001	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1. 使用部位：地下剪力墙包含电梯基坑处剪力墙 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	603.35			
6	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：地下矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	60.24			
7	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1. 使用部位：地下矩形梁 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	1455.47			
8	011702023002	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位：挑檐 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	35.1			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 塔式起重机基础浇筑、养护、拆除及塔式起重机的安拆、运输，挖掘机的场外运输等	项	1			
10	011702002002	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：地上矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	160.16			
11	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1. 使用部位：地上构造柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	2452.98			
12	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（梁） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	5147.34			
13	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（板）及后浇叠合层 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	1183.6			
14	011702016003	叠合板间接缝 1. 使用部位：叠合板间接缝 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	1041.6			

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702016002	现浇混凝土平板模板及支撑 1. 使用部位:地上挡水反沿 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	241.05			
16	011702008001	现浇混凝土圈梁模板及支撑 1. 使用部位:地上圈梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	115.5			
17	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位:压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	396.36			
18	011702009001	现浇混凝土过梁模板及支撑 1. 使用部位:地上过梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	40.7			
19	011702023001	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位:挑檐、空调板 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	1217.97			
20	011702023003	现浇混凝土雨棚模板及支撑 1. 使用部位:雨棚 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	44.84			
21	011702011002	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1. 使用部位:混凝土墙 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	9383.46			
22	011702024001	现浇混凝土楼梯模板及支撑 1. 使用部位:楼梯 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	474.58			
23	011703001001	垂直运输 地上和地下部分	m2	11188			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	1.52	
4.3	住房公积金	3267874.4+64466.43+1164617.8-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-21208.5-130061.4		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-21208.5-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011101001001	水泥砂浆防潮地面 1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、30厚C20细石混凝土； 4、1.2厚合成高分子防水涂料（另计）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 9.部位：热力小室、电井 名称：水泥砂浆防潮地面	m2	11.27			
2	011102003001	陶瓷地砖防水地面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 7、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖防水地面（干式模块） 部位：卫生间及前室、盥洗室、清洁间、有水阳台	m2	209.56			
3	011102001001	大理石地面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 部位：楼梯间 名称：大理石地面	m2	163.24			
4	011104004001	防静电地面 1、10厚1：2.5防静电水磨石； 2、防静电水泥浆一道 3、30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 部位：配电室 名称：防静电地面	m2	24.29			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
5	011102003002	陶瓷地砖地面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、素水泥浆一道； 3、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 4、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 5、150厚3:7灰土； 6、素土夯实；压实系数 ≥ 0.94 名称：陶瓷地砖地面（干式模块）部位：一层其他房间	m ²	1788.17			
6	011101001002	水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：电井 名称：水泥砂浆楼面	m ²	13.92			
7	011101001003	水泥砂浆防水楼面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、30厚C20细石混凝土； 4、1.5厚的聚氨酯防水涂料，刷三遍（另计）； 5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 6、素水泥浆一道； 7、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：水箱间楼面 名称：水泥砂浆防水楼面	m ²	55.15			
8	011102003003	陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 名称：陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 部位：卫生间及前室、盥洗室、清洁间、有水阳台	m ²	989.92			
9	011102001002	大理石楼面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼板； 部位：楼梯间楼层标高高处平台 名称：大理石楼面	m ²	276.31			
10	011106001001	大理石楼梯面层 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼梯 5、包括素砼100*100挡沿，挡水条及踏步防滑条等 6、未说明处详见图纸设计 部位：大理石楼梯	m ²	474.58			
11	011102003004	陶瓷地砖楼面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、预制桁架钢筋混凝土叠合板 名称：陶瓷地砖楼面（干式模块） 部位：二层及以上其他房间	m ²	5731.44			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
12	011105003001	块料踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、配套专用胶粘剂； 5、5-7厚面砖，水泥浆擦缝； 6、高度150mm 部位：陶瓷地砖地面对应无墙裙墙面	m2	689.6			
13	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、10厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150mm 部位：设备房 名称：水泥砂浆踢脚	m	61.65			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011201001001	水泥砂浆墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 部位：热力小室、水箱间 名称：水泥砂浆墙面	m2	114.3			
15	011201001002	防水砂浆墙面 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1：2水泥砂浆抹面压光 部位：配电室、电井内墙面 名称：防水砂浆墙面	m2	341.16			
16	011201001003	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平 部位：其他房间混合砂浆内墙面	m2	18934.1			
17	011204003001	釉面砖墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 名称：釉面砖内墙面 部位：清洁间	m2	381.51			
18	011204003002	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙1.2米高 名称：釉面砖墙裙 部位：门厅过厅走廊楼梯间活动空间等	m2	2324.76			
19	011204003003	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙1.2米高 名称：釉面砖墙裙 部位：阳台	m2	404.38			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	011207001001	集成墙板内墙面 1、基层墙体 2、组装装配式集成墙板,工厂加工为成品,现场组装(卯榫拼接)配套连接件与墙体连接,瓷砖面层样式及规格甲方自定。 3、部位：卫生间及前室盥洗室	m2	3485.2			
21	050102015001	网格布 1.耐碱玻纤网格布1层 2.内墙抹灰面	m2	19389.56			
		分部小计					
		天棚工程					
22	011302001001	吊顶天棚(硅钙板吊顶) 1、现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净; 2、配套龙骨 3、硅钙板(样式甲方自定) 名称:硅钙板吊顶 部位:门厅、走廊、活动空间	m2	1927.64			
23	011302001002	铝合金扣板吊顶(集成吊顶) 1. 现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2. 直径8钢筋吊杆,中距横向500,纵向小于等于900 3. 轻钢主龙骨CB50*20中距500,用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4. U型轻钢次龙骨CB50*20 5. 0.5厚铝合金扣板 6. 钉铝压条 名称:铝合金扣板吊顶(集成吊顶) 部位:卫生间、盥洗间、清洁间	m2	587.16			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
24	011407002001	天棚乳胶漆(合成树脂乳液顶棚涂料) 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净; 2、刮腻子两遍,分遍抹平 3、涂饰底层涂料(乳胶漆) 4、复补腻子,磨平 5、涂饰面层涂料二遍(乳胶漆) 名称:天棚乳胶漆(合成树脂乳液顶棚涂料) 部位:居室、管理室、活动室、值班室、接待室(包括楼梯踏步板底)	m2	7133.45			
25	011407001001	内墙面乳胶漆(合成树脂乳液内墙涂料) 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍,分遍抹平 3、涂饰底层涂料(乳胶漆) 4、复补腻子,磨平 5、涂饰面层涂料二遍(乳胶漆) 名称:内墙乳胶漆(合成树脂乳液内墙涂料) 部位:居室、管理室、活动室、值班室、接待室、走廊、楼梯间、阳台等	m2	20121.64			
26	011407001002	墙面喷刷真石漆 1涂饰底层涂料(真石漆) 2.喷涂主层涂料(真石漆) 3.涂饰面层涂料两遍(真石漆) 部位:外墙面、挑檐、空调板、雨棚等、颜色详见图纸设计及效果图	m2	9605.16			
		分部小计					
		其他装饰工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
27	011502001001	金属装饰线 1. 线条材料品种、规格、颜色：300*100铝方管，颜色见效果图 2. 部位：山墙处 3. 包括材料购买安装等全部工作内容	m	915.2			
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集06J403-1页B4型/19 2. 高度：楼梯栏杆扶手高度1.1m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度为1.10m，楼梯栏杆均应采用不易攀登的构造，竖杆净距均不应大于0.11m。 注：防溜钮设施为在扶手上侧安装弧形凸起设施，凸出扶手表面30，间距≤1100。 3. 材质：钢木扶手（包括油漆等），详见图纸设计 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：楼梯栏杆	m	232.94			
29	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J6页1/66 2. 高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高1200 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：封闭阳台内护栏	m	84.8			
30	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J6页3a/68 2. 高度：竖向栏杆间距≥110mm，栏杆顶距地高900 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：低窗台护栏	m	243.4			
31	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J8页3/64 2. 高度：防护栏杆竖向杆件净距小于110mm，高度详见图纸设计 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：楼梯贴窗护栏	m	10.8			
32	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J12页4/21，H=850 2. 高度：详见图纸设计及图集 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：坡道栏杆扶手	m	14.4			
33	041205014001	成品铝合金空调百页 1. 成品铝合金空调百页，，样式颜色详见效果图 2. 满足建设单位要求 3. 工程量计算：按垂直投影面积计算	m2	354.4			
34	011210004001	卫生间隔断 1. 隔断材质根据甲方要求，做法详见图纸设计L13J11页-/101 2. 未说明处详见图纸设计 部位：厕所隔断	m2	462			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰） 使用部位：地上及地下	m2	11188			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	1.52	
4.3	住房公积金	909504.42+26078.23+82231.8-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-0-36198.28		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-0-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:5#ALZ1/2/3 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3/4/5AL1 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	5			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3/4/5AL2 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	5			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:1/2/3/4/5AL2 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	5			
5	030404017017	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:TYN箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
6	030404017018	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZD1、2 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
7	030404017019	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE1/2/3 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
8	030404017020	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:集中电源应急照明箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017021	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:动力配电箱5#AP 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
10	030404017022	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:动力配电箱5#APE 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
11	030404017023	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ss1箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	154			
12	030404017024	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ss2箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	62			
13	030404017025	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZBS箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	10			
14	030404017027	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:GLS箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
15	030404017026	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:KS箱 3. 规格:250*250*120 4. 安装方式:距地1.6m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	10			
16	030411003005	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*150 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	122			
17	030411003007	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	m	65			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	030411003006	桥架 1. 名称: 桥架 2. 规格、型号: 150*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	491			
19	030408008003	防火堵洞 1. 名称: 桥架穿墙防火封堵 2. 材质: 防火材料 3. 桥架尺寸: 综合考虑 4. 部位:	处	21			
20	030413001003	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	339			
21	030411001017	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC150 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	21			
22	030411001018	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC100 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	16			
23	030411001019	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC80 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	5			
24	030411001020	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1437			
25	030411001021	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12627			
26	030411001022	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	869			
27	030411001023	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	44			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	030408001013	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJFE-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	59			
29	030408001014	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJFE-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	47			
30	030408001015	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJFE-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	5			
31	030408001016	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJFE-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	553			
32	030408001017	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJFE-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	119			
33	030408001018	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJFE-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	66			
34	030408001019	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJFE-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	136			
35	030408001020	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJFE-5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	293			
36	030408001021	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-3*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜 详见图纸及设计规范	m	4468.3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	030408001022	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJ(F)E-3*6 3. 敷设方式、部位: 配管内敷设 4. 电压等级(kV): 1KV内 5. 地形: 平原 6. 其它: 含电缆头制作安装; 尽事宜详见图纸及设计规范	m	1360.7			
38	030411004014	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 管内穿线	m	10054.6			
39	030411004015	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ-4 3. 配线部位: 桥架穿线	m	424			
40	030411004016	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	29006			
41	030411004017	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 桥架穿线	m	429			
42	030411004018	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	29			
43	030411004019	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: NH-RVS-2*2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	1438.2			
44	030412005003	荧光灯 1. 名称: T5单管三基色荧光灯 2. 型号、规格: 220V, 1*24W 3. 安装形式: 杆吊, 距地2.5m安装	套	391			
45	030412005004	荧光灯 1. 名称: T5双管三基色荧光灯 2. 型号、规格: 220V, 2*24W 3. 安装形式: 杆吊, 距地2.5m安装	套	16			
46	030412001007	普通灯具 1. 名称: 发光二极管 2. 型号: 7W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	64			
47	030412001008	普通灯具 1. 名称: 圆形吸顶LED灯 2. 型号: 15W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	164			
48	030412001009	普通灯具 1. 名称: 圆形吸顶LED灯T 2. 型号: 自带红外感应功能; 15W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	68			
49	030412001010	普通灯具 1. 名称: 防水防尘节能灯5W 2. 型号: 5W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	72			
50	030412001011	普通灯具 1. 名称: 防水防尘节能灯13W 2. 型号: 13W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	142			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
51	030412001012	普通灯具 1. 名称:壁灯 2. 型号、规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m壁装	套	15			
52	030412004008	装饰灯 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	11			
53	030412004009	装饰灯 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	36			
54	030412004010	装饰灯 1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	82			
55	030412004011	装饰灯 1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:距地2.2m壁挂	套	33			
56	030412004012	装饰灯 1. 名称:多功能复合信息标志灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:距地2.5m吊装	套	30			
57	030412001013	普通灯具 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:A中型,6W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂或吸顶安装	套	110			
58	030404036004	其他电器 1. 名称:无障碍求助按钮 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地0.5m/1.0m暗装	套	20			
59	030404036005	其他电器 1. 名称:无障碍卫生间声光求助报警器 2. 材质、规格:3W, 自带24v变压器 3. 安装方式:距地2.5m明装	套	10			
60	030404034005	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	275			
61	030404034006	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	151			
62	030404034007	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	32			
63	030404034008	照明开关 1. 名称:防溅单联开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
64	030404034009	照明开关 1. 名称:防溅双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
65	030404035005	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	1212			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
66	030404035006	插座 1. 名称:空调插座K 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	227			
67	030404035007	插座 1. 名称:热水器插座R 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地2.3m暗装	个	62			
68	030404035008	插座 1. 名称:防溅型单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.5m暗装	个	82			
69	030411006005	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	1321			
70	030411006006	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	2053			
71	030414002002	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV内	系统	1			
		分部小计					
		防雷及等电位					
72	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	2			
73	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:LEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	70			
74	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:测试连接板 2. 安装方式:参见图纸设计	台	8			
75	030409002001	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢	m	516.6			
76	030409002002	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-25*4镀锌扁钢	m	70			
77	030409005001	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	368			
78	030409005002	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢 3. 安装形式:屋面保温层内敷设	m	212			
79	030409003001	避雷引下线 1. 名称:引下线 2. 做法:利用柱内钢筋焊接连接	m	470.8			
80	030411001006	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	372			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
81	030411004006	配线 1. 名称:等电位连接线 2. 型号、规格、材质:BVR-6 3. 配线部位:管内穿线	m	372			
82	030411006007	接线盒 1. 名称:出线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	186			
83	030414011001	接地装置 1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计					
		弱电					
84	030411005001	接线箱 1. 名称:弱电进线箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	1			
85	030411005002	接线箱 1. 名称:层弱电箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地1.2m安装	个	15			
86	030411005003	接线箱 1. 名称:套内弱电箱 2. 规格、型号: 3. 安装形式:距地0.5m安装	个	217			
87	030411003003	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	505			
88	030411003004	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	53			
89	030408008002	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	18			
90	030413001002	铁构件 1. 名称:桥架支架（含抗震支架） 2. 材质:型钢 3. 规格:详见图纸设计及规范要求	kg	279			
91	030411001024	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式:埋设 4. 其它:含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	67			
92	030411001008	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1125			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
93	030411001014	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	2118			
94	030411006003	接线盒 1. 名称:弱电接线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	320			
		分部小计					
		消防联动					
95	030411001015	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:埋设 4. 其它:含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	16.4			
96	030411001016	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	702			
97	030411001025	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	108			
98	030411001026	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	120			
99	030411001027	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	108			
100	030411004020	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 4. 配线部位:配管	m	809			
101	030411004021	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*1.5 4. 配线部位:配管	m	120			
102	030411004022	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVSP-2*1.5 4. 配线部位:配管	m	108			
103	030411004023	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-BV-2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	216			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
104	030411005004	接线箱 1. 名称:消防接线箱 2. 规格、型号:TX6961, 24V消防电源模块 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	2			
105	030904003001	按钮 1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m消防箱内安装	个	43			
106	030904005001	声光报警器 1. 名称:复合型烟感声光报警器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	226			
107	030904008001	模块(模块箱) 1. 名称:总线隔离器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	15			
108	030411006004	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	69			
109	030904008002	模块 1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	3			
110	030904008003	模块 1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	5			
111	030904008004	模块 1. 名称:应急照明监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	3			
112	030905001001	自动报警系统调试 1. 点数:128点以内 2. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	系统	1			
		分部小计					
		给水					
113	031001006001	塑料管 1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管沟开挖, 回填等所有工作内容; 其他要求详见图纸设计	m	7.1			
114	031001006002	塑料管 1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管沟开挖, 回填等所有工作内容; 其他要求详见图纸设计	m	26.6			
115	031001006003	塑料管 1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管沟开挖, 回填等所有工作内容; 其他要求详见图纸设计	m	16.9			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
116	031001007001	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	98.8			
117	031001007002	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN20 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	149.1			
118	031001007003	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN25 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	100.8			
119	031001007004	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	198.4			
120	031001007005	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	86.3			
121	031001007006	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	46.8			
122	031001007007	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN65 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	7.4			
123	031001007008	复合管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管DN80 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	87.2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
124	031001006004	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	121.2			
125	031001006006	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	10			
126	031001006007	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	49			
127	031001006009	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	625			
128	031001006008	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	319			
129	031001003001	不锈钢管 1. 安装部位：屋面 2. 介质：热水 3. 材质、规格：304薄壁不锈钢DN65 4. 连接形式：卡套连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	45			
130	031001003002	不锈钢管 1. 安装部位：屋面 2. 介质：热水 3. 材质、规格：304薄壁不锈钢DN50 4. 连接形式：卡套连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装；	m	42			
131	031001006013	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	515.07			
132	031004003001	洗脸盆 1. 名称：残卫台式洗脸盆 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、台面、支架、阀门、软管、下水等所有内容	组	10			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
133	031004006001	大便器 1.名称：残卫坐便器 2.材质、规格、类型：陶瓷 3.其它：含扶手、阀门、软管、下水等所有内容	组	10			
134	031004006002	大便器 1.名称：蹲便器-感应式 2.材质、规格、类型：陶瓷 3.其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	12			
135	031004003003	洗脸盆 1.名称：台式洗脸盆-冷热水 2.材质、规格、类型：陶瓷 3.其它：含台面、阀门、软管、下水等所有内容	组	72			
136	031004003002	洗脸盆 1.名称：台式洗脸盆 2.材质、规格、类型：陶瓷 3.其它：含台面、阀门、软管、下水等所有内容	组	72			
137	031004010001	淋浴器 1.名称：淋浴器 2.材质、规格、类型：成品 3.其它：含阀门、软管等所有内容	套	62			
138	031004006003	大便器 1.名称：坐便器 2.材质、规格、类型：陶瓷 3.其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	62			
139	031004008001	其他成品卫生器具 1.名称：成品拖布池 2.材质、规格、类型：陶瓷 3.其它：含龙头、阀门、下水等所有内容	组	10			
140	031004008002	其他成品卫生器具 1.名称：小学宿舍公共卫生间成品盥洗槽 2.材质、规格、类型：成品不锈钢 3.其它：含龙头、阀门、下水等所有内容	组	10			
141	031004014001	给、排水附（配）件 1.名称：洗衣机水嘴 2.材质、规格、类型：DN15；不锈钢	个	82			
142	03B001	DN80水表井 1.名称：DN80管道水表井 2.规格、型号：砖砌矩形阀门井 3.做法：参见图集L13S2-11 4.其他：含井内表阀安装 5.工作内容：土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	1			
143	03B002	DN50管道水表井 1.名称：DN50管道水表井 2.规格、型号：砖砌圆形阀门井 3.做法：参见图集L13S2-7 4.其他：含井内表阀安装 5.工作内容：土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	2			
144	03B003	DN40管道水表井 1.名称：DN40管道水表井 2.规格、型号：砖砌圆形阀门井 3.做法：参见图集L13S2-7 4.其他：含井内表阀安装 5.工作内容：土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
145	031006005001	太阳能集热装置 1. 名称:太阳能集热器 2. 型号、规格:2.1*3.8m 3. 技术参数: 详见图纸 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	组	12			
146	031006015002	水箱 1. 材质、类型:不锈钢生活水箱 2. 型号、规格:2*2*1.5.m(h) 3. 含基础、保温、通气管、溢流管、泄水管、液位计、液位信号装置、加热器、水箱自洁器等所有附属等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸	台	2			
147	030109001004	离心式泵 1. 名称:集热循环泵 2. 型号、规格:循环水泵流量2-4吨/h, 扬程15-25m, 1.0kw 3. 技术参数: 详见图纸 4. 其它: 含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
148	030109001005	离心式泵 1. 名称:集热循环泵 2. 型号、规格:循环水泵流量4-6吨/h, 扬程3-5m, 0.5kw 3. 技术参数: 详见图纸 4. 其它: 含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
149	030109001006	离心式泵 1. 名称:集热循环泵 2. 型号、规格:循环水泵流量3-5吨/h, 扬程4-7.5m, 0.5kw 3. 技术参数: 详见图纸 4. 其它: 含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
150	031003001025	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
151	031003001026	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
152	031003001027	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	12			
153	031003001028	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
154	031003001029	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	26			
155	031003001030	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
156	031003001031	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	62			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
157	031003001032	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	79			
158	031003001033	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	17			
159	031003001034	螺纹阀门 1. 类型：减压阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
160	031003001035	螺纹阀门 1. 类型：减压阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
161	031003001036	螺纹阀门 1. 类型：止回阀 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
162	031003001037	螺纹阀门 1. 类型：止回阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
163	031003001038	螺纹阀门 1. 类型：软接头 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
164	031003001039	螺纹阀门 1. 类型：软接头 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	8			
165	031003001040	螺纹阀门 1. 类型：电磁阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
166	031208002004	管道绝热 1. 绝热材料品种：B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径：57内	m3	5.18			
167	031208007004	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：PAP	m2	125.1			
168	031002003015	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN80 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
169	031002003016	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN50 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
170	031002003017	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN40 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
171	031002003018	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN80 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
172	031002003019	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN50 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	11			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
173	031002003020	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN40 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
174	031002003021	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN32 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	40			
175	031002003022	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN25 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	27			
176	031002003023	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN20 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	39			
177	031003008001	除污器(过滤器) 1. 类型：除污器 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：法兰连接	组	1			
		分部小计					
		排水					
178	031001005004	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN150铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	55.9			
179	031001005005	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN100铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	337.5			
180	031001005006	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN75铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	76.2			
181	031001005007	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN50铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	22			
182	031001006024	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn160 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	153.6			
183	031001006021	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn110 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	472.4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
184	031001006022	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn75 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	396.4			
185	031001006023	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn50 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	783.7			
186	031004014006	给、排水附（配）件 1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	20			
187	031004014007	给、排水附（配）件 1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	266			
188	031002003024	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	8			
189	031002003025	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	35			
190	031002003026	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN75 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	13			
		分部小计					
		消火栓系统					
191	031001007019	复合管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	40			
192	031001007020	复合管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN65 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	21.8			
193	030901002003	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	371.9			
194	030901002004	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	72.5			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
195	030901010003	室内消火栓 1. 安装方式：实验消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	2			
196	030901010004	室内消火栓 1. 安装方式：室内消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	57			
197	030901013003	灭火器 1. 名称：灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5*2	组	57			
198	031003003004	沟槽法兰阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接	个	4			
199	031003003005	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	37			
200	031003003006	沟槽法兰阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	个	5			
201	031003001041	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
202	031003001042	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
203	031208002005	管道绝热 1. 绝热材料品种：闭孔橡塑材料保温 2. 管道外径：133内	m3	5.85			
204	031208007005	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：PAP	m2	237.5			
205	031002003027	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	4			
206	031002003028	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN65 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
207	031002003029	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	44			
208	031002003030	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN65 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
209	030905002002	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	59			
		分部小计					
		供暖					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
210	031001008001	直埋式预制保温管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：供热 3. 材质、规格：预制直埋保温管DN100 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	10			
211	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN100 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	10.6			
212	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	228.3			
213	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN70 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	129.3			
214	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	66.4			
215	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	40.6			
216	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	101.8			
217	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	2498.3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
218	031001001008	镀锌钢管 1. 安装部位:室内 2. 介质: 供热 3. 材质、规格:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:见图纸设计 6. 其他:含支架制作安装;	m	381.7			
219	031005001017	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 15片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	24			
220	031005001018	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 12片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	20			
221	031005001019	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 11片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	68			
222	031005001020	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 10片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	163			
223	031005001021	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 8片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	5			
224	031005001022	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 7片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	23			
225	031005001023	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 6片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	34			
226	031005001024	铸铁散热器 1. 名称:双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格:YCYZ85-800型,, 5片 3. 安装方式:明装, 距地70mm 4. 托架刷油设计要求:详见图纸设计及规范	组	10			
227	031208002006	管道绝热 1. 绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2. 管道外径:133内	m3	6.38			
228	031208007006	防潮层、保护层 1. 名称:保护层 2. 材料:PAP	m2	245.6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
229	03B004	热力入口装置 1. 名称：热力入口装置 2. 规格：DN100 3. 做法详见L13N1-13 4. 含热量表，过滤器，压差控制阀。 阀门等所有工作内容；其他详见设计 图纸	项	1			
230	031003001043	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	15			
231	031003001044	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN70 3. 连接形式：螺纹连接	个	7			
232	031003001045	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
233	031003001046	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
234	031003001047	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
235	031003001048	螺纹阀门 1. 类型：冲洗阀 2. 规格、型号：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
236	031003001049	螺纹阀门 1. 类型：泄水阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	80			
237	031003001050	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	164			
238	031003001051	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	164			
239	031003001052	螺纹阀门 1. 类型：闸阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	360			
240	031003001053	螺纹阀门 1. 类型：恒温控制阀 2. 规格、型号：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	347			
241	031003001054	螺纹阀门 1. 类型：手动跑风阀 2. 规格、型号：Φ15 3. 连接形式：螺纹连接	个	347			
242	031003001055	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	347			
243	031002003031	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
244	031002003032	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
245	031002003033	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN25 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	574			
246	031009001001	采暖工程系统调试 1. 系统形式：暖气片热水采暖	系统	1			
		分部小计					
		通风					
247	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 Φ150 4. 板材厚度：0.5mm	m ²	37.69			
248	030404033001	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-300 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	82			
249	030404033002	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-1000 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	11			
250	030404033003	风扇 1. 名称：天花板形排气扇 2. 型号、规格：PF-700 3. 技术参数：详见图纸 4. 其它：含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
251	030703001001	碳钢阀门 1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：70℃防火阀 Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	84			
252	030703001002	碳钢阀门 1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：止回阀 Φ150 3. 其它：含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	97			
253	03B005	挡烟垂壁 1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质、规格：耐火玻璃 3. 其他：满足规范和设计要求，未尽事宜详见图纸	m ²	19.08			
		分部小计					
		空调					
254	03B006	分体式空调 1. 名称：分体式空调 2. 规格、型号：选用满足使用要求且建设单位认可的合格产品 3. 工作内容：所有材料设备购买、安装、开孔、封堵等所有工作内容；	项	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	1.52	
4.3	住房公积金	879244.77+30861.5+14908.04-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-1367400-34993.94		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-1367400-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校5#小学宿舍、教师宿舍安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		地下部分_地基处理工程					
1	010201004001	强夯地基 1. 夯击遍数: 夯点的夯击次数, 应根据现场的试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定, 并同时满足下列条件: (1). 单击夯击能为不大于3000时: 最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm。 (2). 夯坑周围地面不应发生过大的隆起。 (3). 不因夯坑过深而发生提锤困难。 2. 地耐力要求: 经强夯地基处理后, 地基承载力特征值不小于150kPa, 强夯施工结束后应进行现场载荷试验以最终确定地基承载力 3. 夯实地基的质量检验应符合下列规定: (1). 检查施工过程中的各项测试数据和施工记录, 不符合设计要求时应补夯或采取其他有效措施。 (2). 强夯处理后的地基承载力检验, 应在施工结束后间隔一定时间进行。 (3). 强夯地基均匀性检验, 检验点的数量, 每300m2不少于1个检验点, 本工程不少于4个检测点。 (4). 强夯地基承载力检验的数量, 应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定, 对于简单场地上的一般建筑, 对于简单场地上的一般建筑, 每个建筑地基载荷试验检验点不应少于3点; 对于复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数, 本工程检测点不少于3个。 检测结果的评价, 应考虑夯点和夯间位置的差异 4. 其他要求: (1). 进行强夯处理前应将第1层素填土上部杂草、生活垃圾等清除, 强夯雨季季节施工, 应注意及时排水防止夯坑和地基积水影响强夯效果。 (2). 上部可回填适当厚度的级配良好的石块、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬, 粗颗粒材料(粒径粒径小于300mm)。 (3). 正式施工前应在建筑物区域内有代表性的场地选取一个试验区进行现场试夯, 以确定夯沉量和地面整平开挖标高, 根据试夯参数控制在满夯完毕清除表层, 虚土后的标高应在基础底设计标高上。 5. 在设计挖土底标高以上回填40cm建筑垃圾用于强夯地基处理 6. 包括基础挖土方(土壤类别按现场实际情况综合考虑并挖至设计标高挖土方考虑工作面放坡等)、土方外运(运距自行考虑)、钎探、垃圾购买等所有工作内容 7. 未说明处详见图纸设计及有关施工规范规定等 8. 工程量计算: 按强夯水平面积	m2	4204.18			
		分部小计					
		地下部分_土石方工程					
3	010101001001	平整场地 1. 土壤类别: 按现场实际情况综合考虑 2. 取土及弃土运距: 自行考虑	m2	2944.46			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
4	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别：按现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度：基底标高以上应预留出200-300mm人工开挖 3. 包含清槽、基底钎探灌砂和清槽土方外运等 4. 弃土运距自行考虑 5. 本项工程量只计算清槽和清槽后的土方外运 6. 机械大开挖土方及其土方外运（另计）	m3	1261.33			
5	010103001001	回填方 1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：压实系数不应小于0.95 3. 按实际体积计算 4. 土方运距自行考虑 5. 部位：基础回填	m3	4061.5			
6	010103004001	竣工清理	m3	57619.8			
		分部小计					
		地下部分_混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：条形基础	m3	5.2			
8	010501001002	垫层 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：独立基础	m3	76.05			
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 注：含泵送及人工配合费	m3	310.51			
10	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 注：含泵送及人工配合费	m3	27.01			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	32.73			
12	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	105.93			
13	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.82			
14	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐造型等外挑构件	m3	3.37			
15	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	6.371			
16	010515001010	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400箍筋直径>10mm 2. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	3.128			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
17	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	13.722			
18	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	15.926			
19	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接, 连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	22.548			
		分部小计					
		地上部分 砌筑工程					
20	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m ³ 2. 墙厚:200mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m ³	119.67			
21	010402001002	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m ³ 2. 墙厚:100mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m ³	87.46			
22	010402001004	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙, 砌块强度等级不低于A3.5, 容重不大于7KN/m ³ 2. 墙厚:250mm 3. 砂浆强度等级:专用砂浆, 强度等级不应低于M5.0 4. 包含底部砌砖及墙体顶部后塞缝处理, 具体做法详见图纸及规范要求 注: 采用预拌砂浆	m ³	3.35			
23	010402001003	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土复合自保温砌块, 砌块强度级别不低于A5.0, 容重≤9KN/m ³ 2. 墙体厚度:280mm 3. 砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 4. 未说明处详见图纸设计 注: 采用预拌砂浆	m ³	265.74			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
24	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5烧 结页岩砖 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：混合砂浆，强度等 级≥M7.5 4. 部位：顶层楼梯间女儿墙 注：采用预拌砂浆	m3	6.54			
25	010405001001	加气砼板 1. 构件类型：加气砼板 2. 厚度：200mm 3. 强度级别A3.5，容重≤6KN/m3 4. 工作内容：构件制作、运输、安装 、检验、缝隙处理、连接件、安装预 埋件等 5. 参照图集13J104 6. 其他：满足相关质量技术及设计要 求及预留洞封堵 7. 未说明处详见图纸设计	m2	3881.93			
		分部小计					
		地上部分_混凝土及钢筋混凝土工程					
26	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	297.7			
27	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	26.3			
28	010504001004	直形墙 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 螺栓孔堵孔及外墙做防水包含在内	m3	28.28			
29	010503002002	有梁板（梁） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	275.68			
30	010505003001	有梁板（板） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：有梁板及后浇叠合层	m3	284.85			
31	010505003004	平板（挡水反沿） 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挡水反沿	m3	2.39			
32	010505003003	叠合板间接缝 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：接缝	m3	14.75			
33	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.97			
34	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 女儿墙压顶、窗台压顶、屋面处压 顶	m3	22.51			
35	010503005001	过梁 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.57			
36	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：挑檐、空调板等外挑构件	m3	158.54			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
37	010507007001	其他构件 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:窗底C25混凝土台	m3	6.3			
38	010505008001	雨篷 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:雨棚	m3	6.51			
39	010512001001	预制叠合楼板 1、构件类型:预制叠合楼板 2、厚度:60mm 3、混凝土等级强度:C30 4、材料规格要求:预制板钢筋、砼、连接件、安装预埋件等 5、单件体积:详见图纸设计 6、工作内容:构件制作、运输、安装、检验、缝隙处理、支撑立柱及支撑横梁、空洞封堵、预留洞封堵等 7、其他:满足相关质量技术及设计要求	m3	73.6			
40	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:160mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	8.61			
41	010506001004	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:140mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	58.8			
42	010506001005	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:190mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	9.76			
43	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:120mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	32.78			
44	010506001003	直形楼梯 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梯板厚度:250mm 4. 梯板结构型式:无斜梁	m2	8.51			
45	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径≤10mm 2. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	37.958			
46	010515001011	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋直径≥10mm 2. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	4.59			
47	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋直径≤10mm 2. 包含钢筋的连接,连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求(包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E)详见结构设计说明	t	31.781			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径大于10mm小于等于18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	16.551			
49	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400钢筋直径>18mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 含植筋 4. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	69.383			
50	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：HRB400砌体加固筋直径6mm 2. 包含钢筋的连接，连接方式见设计说明 3. 钢筋抗震要求（包括框架和斜撑构件含梯段其纵向受力钢筋采用带E）详见结构设计说明	t	3.96			
51	010516002001	预埋铁件 1. 钢结构用到的砼梁里面的预埋件 2. 规格型号详见图纸设计 3. 包含完成本项所有工作内容	t	1.933			
52	010515003001	钢筋网片 1. 材料规格及做法：300mm宽钢丝网，其余详见图纸设计 2. 部位：不同材料墙体接缝处	m2	1288.98			
53	010515003002	钢筋网片 1. 材料规格及做法：20mm厚M5钢丝网砂浆面层，钢丝直径1.0mm，间距20mmX20mm，用钢钉（直径不小于4mm，埋深不小于40mm，间距不大于200mm）固定在墙上。其余详见图纸设计 2. 部位：楼梯和人流通道填充墙	m2	1777.64			
		分部小计					
		地上部分_门窗工程					
54	010802003001	钢质乙级防火门 1. 门的类型：钢质乙级防火门 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集L13J4-2	m2	74.03			
55	010802003002	钢质丙级防火门 1. 门的类型：钢质丙级防火门 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集L13J4-2	m2	3.96			
56	010801004001	木质甲级防火门 1. 门的类型：木质甲级防火门 2. 含门锁及五金配件闭门器等 3. 其他要求详见设计图纸及图集L13J4-2	m2	13.02			
57	010801002001	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸：M1020, 1000*2000 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明 5. 具体材质样式由甲方指定	樘	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	010801002005	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1021, 1000*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明 5. 具体材质样式由甲方指定	樘	4			
59	010801002003	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1026, 1000*2600 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸及图集L13J4-1 5. 具体材质样式由甲方指定	樘	11			
60	010801002004	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1521, 1500*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸及图集L13J4-1PM-1821 5. 具体材质样式由甲方指定	樘	1			
61	010801002006	木质门（平开夹板门） 1. 门代号及洞口尺寸 ：M1021, 1000*2100 2. 门的类型：木质平开夹板门（带百叶） 3. 包含门锁及五金配件等 4. 其他要求详见图纸设计说明 5. 具体材质样式由甲方指定	樘	10			
62	010802004001	隔热断桥铝合金平开门 1. 门代号及洞口尺寸 ：WM1521:1500*2100、 WM1521:1500*2350、 WM1525:1500*2450、 WZM1021:1000*2100 2. 名称：隔热断桥铝合金平开门 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (6+12A+6+12A+6) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	14.56			
63	010802004002	隔热断桥铝合金组合门窗 1. 门代号及洞口尺寸：规格详见图纸设计 2. 名称：隔热断桥铝合金组合门窗 3. 材质：隔热断桥铝合金65系列 (6+12A+6+12A+6) 4. 包含门锁闭门器及五金配件等 5. 其他要求详见设计图纸	m ²	121.08			
64	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：65系列铝合金隔热断桥平开窗（6+12A+6+12A+6），底层卫生间外窗采用磨砂玻璃或镀膜处理 3. 包含五金配件消防救援窗等 4. 外窗纱扇（不锈钢防盗纱扇）包含在内 5. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	973.66			
65	010807002001	金属防火窗 1. 窗代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 框、扇材质：70系列乙级防火窗（内窗），玻璃5mm厚 3. 包含五金配件消防救援窗等 4. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	2.7			
66	010807005001	铝合金防雨百叶窗 1. 代号及洞口尺寸：详见图纸设计 2. 包含五金配件等 3. 其他要求详见图纸设计说明	m ²	1.2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
67	010809004001	石材窗台板 1. 材质：微晶石窗台板 2. 宽度需满足建设单位要求 3. 部位：非高窗做踢脚位置房间	m	117.9			
		分部小计					
		地上部分_金属结构工程					
68	010606008001	钢梯 1. 屋面出入口爬梯 2. 详见图纸设计L13J8页-/95 3. 油漆详见图纸设计	t	0.3			
		分部小计					
		地上部分_屋面及防水工程					
69	010903003001	墙面防水聚合物水泥砂浆防潮层 1. 防水膜品种：3~5mm厚防水聚合物水泥抹灰防潮层 2. 部位：开水间清洁间卫生间及前室等	m ²	1203.95			
70	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种：1.2厚JS防水二遍 2. 部位：看台、主席台	m ²	1278.84			
71	010904002002	楼（地）面涂膜防水 1. 防水膜品种：1.2厚合成高分子防水涂料 2. 部位：一层电井、热力间、排烟机房	m ²	12.26			
72	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）； 2. 部位：非上人平屋面	m ²	121.13			
73	010902001002	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材一道 2. 部位：非上人平屋面、上人屋面	m ²	1538.12			
74	010903004001	墙面变形缝 1. 外墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1、2/21 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	38.25			
75	010903004002	墙面变形缝 1. 高低墙变形缝 2. 做法详见图集L13J14页3/26 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	59.98			
76	010904004001	楼（地）面变形缝 1. 地面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页1/5 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	5.3			
77	010902008001	屋面变形缝 1. 屋面变形缝 2. 做法详见图集L13J14页2/26 3. 100mm岩棉板填塞深度不小于300mm 4. 未说明处详见图纸设计	m	36.2			
		分部小计					
		地上部分_保温、隔热、防腐工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
78	011001001001	保温隔热屋面（水泥砂浆保护层平屋面） 1、4厚双层SBS改性沥青防水卷材上层带片岩（I型）（另计）； 2、3厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 3、30厚C20细石混凝土找平层； 4、保温层：挤塑聚苯板（厚度80mm） 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩坡度2% 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 9. 含透气管、墩及出气弯头等 10. 部位：非上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	90.55			
79	011001001004	保温隔热屋面（细石混凝土防水平屋面） 1、40厚C20防水细石混凝土（内配Φ4双向间距200钢丝网，6m×6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）撒1:1水泥砂浆干料压实抹光； 2、隔离层：10厚1:4石灰砂浆； 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材一道（另计）； 5、30厚C20细石混凝土找平层； 6、保温层：挤塑聚苯板（厚度80mm） 7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 8、找坡层：30厚（最薄处）1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层； 10、钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 11. 含透气管、墩及出气弯头等 12. 部位：上人平屋面 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	677.97			
80	011001001005	保温隔热屋面（小屋面） 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、找坡层：30厚玻化微珠保温浆料（另计） 3、挑檐顶 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	51.2			
81	011001006001	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网格布 3. 部位：门窗侧壁 4. 其他要求详见图纸设计	m2	432.6			
82	011001006002	其他保温隔热 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚玻化微珠 2. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 部位：挑檐、女儿墙顶及内侧等 4. 其他要求详见图纸设计	m2	1169.4			
83	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙混凝土面，梁柱面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80mm复合保温外模板（II型XPS板） 3. 构造做法详见图集L17ZJ103第25页做法2，保温芯材57mmXPS 4. 包含支撑	m2	839.84			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：外墙砌块墙面及复合保温外模板墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：25厚玻化微珠保温浆料 3. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层玻璃纤维网布 4. 未说明处详见图纸设计	m2	3152.5			
85	011001003003	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位：分隔采暖与非采暖空间的隔墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：10厚玻化微珠保温浆料，中间压入一层玻璃纤维网布 3. 未说明处详见图纸设计	m2	1308.51			
86	011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热部位：一层周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：25mm厚挤塑聚苯板 3. 未说明处详见图纸设计	m2	564.1			
87	011001002001	保温隔热天棚 1、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2、20厚水泥砂浆找平层 3、80厚岩棉（A级保温层） 4、20厚玻化微珠浆料保温层 5、5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布 6、未说明处详见图纸设计 7、部位：底部架空空间的顶棚	m2	344.5			
		分部小计					
		地上部分_其他部分					
88	01B001	卫生间烟气道 1. 名称：卫生间烟气道详见图集L13J5-1-7/A19 2. 出屋面部分及排气道帽（详见图集L13J5-1页-7/A19）包含在内 3. 未说明处详见图纸设计	m	26.9			
89	010507001001	散水（混凝土散水） 1、60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚3：7灰土； 3、素土夯实，向外坡4%； 注：采用商品砼	m2	105.76			
90	010507001002	坡道（火烧面花岗石板面层坡道） 1、30厚火烧面花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝； 2、撒素水泥面（洒适量清水）； 3、25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C15混凝土； 6、300厚3：7灰土分层夯实； 7、素土夯实 注：采用预拌砂浆及商品砼	m2	53.77			
91	011107001001	台阶（花岗石铺面台阶） 1、40厚花岗石踏步板和踢面板，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：花岗石铺面台阶 注：预拌砂浆及商品砼	m2	39.4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
92	011102001001	石材楼地面（花岗岩铺面台阶平台） 1、40厚花岗石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层； 3、素水泥浆结合层一道； 3、60厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1%； 4、300厚3：7灰土分层夯实； 5、素土夯实 名称：台阶处平台 注：预拌砂浆及商品砼	m2	79.83			
93	011107004001	水泥砂浆台阶面 1.名称：屋面水泥砂浆台阶 2.C15砼踏步 3.1：2水泥砂浆20厚 4.详见图集L13J5-1页1/A14 工程量计算：按台阶水平投影面积计算	m2	6.1			
94	010401012002	零星砌砖 1.名称：报告厅两侧砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	3.9			
95	010401012001	零星砌砖 1.名称：台阶挡墙 2.砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.57			
96	011201001001	台阶挡墙抹灰 1.墙体类型：水泥砖 2.1：2.5水泥砂浆20mm 3.部位：台阶挡墙	m2	6.84			
97	011210005001	轻质隔断 1.更衣间轻质隔断 2.材质样式甲方自定 3.包含完成本项所有工作内容	m2	2.6			
98	01B002	厕所墩台 1.部位：厕所墩台 2.做法见图集L13J11-P66-1 3.包含MU10非黏土烧结砖M5砂浆砌筑、轻骨料混凝土浇注等全部工作内容，详见图纸设计说明 4.工程量按水平投影面积计算	m2	69.1			
		分部小计					
		地上部分_钢结构工程					
99	010606002001	钢檩条 1.名称：钢檩条（Z字钢） 2.钢材品种、规格：Q355B钢 3.工作内容：包括除锈、制作、运输、安装、刷漆、探伤等所有工作内容 4.钢结构拼装、安装、探伤、补油刷漆等内容 5.除锈要求：喷砂抛丸 6.防腐要求：详见图纸设计 7.防火要求：详见图纸设计 8.满足图纸及规范要求，其他详见图纸设计	t	13.96			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
100	010604001001	钢梁 1. 名称：钢梁（变截面H型钢） 2. 钢材品种、规格：Q345B 3. 钢结构报价包含辅材、栓钉、螺栓、加工、包装、运输、装卸及实验检测等全部内容 4. 钢结构拼装、安装、探伤、补油刷漆等内容 5. 除锈要求：喷砂抛丸 6. 防腐要求：详见图纸设计 7. 防火要求：超薄涂型防火涂料，钢柱2.5/钢梁1.5 8. 满足图纸及规范要求，其他详见图纸设计 9. 单价措施费综合考虑	t	37.21			
101	010516001001	螺栓 1. 项目内容：预埋螺栓制安 2. 钢材牌号：Q235 3. 螺栓规格：按图纸要求 4. 包含完成本项所有工作内容	根	48			
102	010606001001	套管 1. 名称：钢撑杆 2. 钢材品种、规格：镀锌圆钢管 3. 钢材牌号：Q235 4. 防火涂料：按图纸要求 5. 其他详见图纸设计及要求 6. 工作内容：包括制作、运输、安装等所有工作内容	t	0.33			
103	010606001002	系杆 1. 规格型号：圆钢管 2. 钢材品种、规格：Q235 3. 其他详见图纸设计及要求 4. 抛丸除锈：按图纸要求 5. 油漆：按图纸要求 6. 工作内容：包括制作、运输、安装等所有工作内容	t	0.75			
104	010606001003	钢拉条 1. 规格型号：镀锌圆钢 2. 钢材品种、规格：Q235 3. 防火涂料：按图纸要求 4. 其他详见图纸设计及要求 5. 工作内容：包括制作、运输、安装等所有工作内容	t	1.61			
105	010606001004	水平支撑 1. 规格型号：镀锌圆钢 2. 钢材品种、规格：Q235 3. 防火涂料：按图纸要求 4. 其他详见图纸设计及要求 5. 工作内容：包括制作、运输、安装等所有工作内容	t	0.74			
106	010606001005	隅撑 1. 规格型号：角铁 2. 钢材品种、规格：Q235 3. 防火涂料：按图纸要求 4. 其他详见图纸设计及要求 5. 工作内容：包括制作、运输、安装等所有工作内容	t	1.61			
107	010606011001	钢板天沟 1. 项目名称：钢板天沟制安 2. 钢材品种、规格：4mm厚钢板 3. 漏斗、天沟形式：U型 4. 工作内容：包括制作、运输、安装等完成本项所有工作内容	m	105.6			
108	010606011002	包角 1. 项目名称：彩钢板泛水板制安 2. 钢材品种、规格：彩钢板 3. 工作内容：包含完成本项所有工作内容	m²	130			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
109	010901002001	轻钢屋面 1. 屋面板：玻璃丝绵夹芯板制安 2. 100mm厚玻璃丝绵 3. 含运输、安装、板包边、收边、自攻钉等所有辅件 4. 工作内容：包含完成本项所有工作内容	m2	1787.04			
110	01B003	落水管 1. 项目内容：PVC落水管制安 2. 规格：Φ110 3. 厂内外运输：综合考虑 4. 包含完成本项所有工作内容	m	109.5			
111	01B004	高强螺栓 1. 项目内容：高强螺栓制安 2. 规格：M20 3. 厂内外运输：综合考虑 4. 工作内容：包含完成本项所有工作内容	套	414			
112	01B005	花篮螺栓 1. 项目内容：花篮螺栓制安 2. 规格：M24 3. 厂内外运输：综合考虑 4. 工作内容：包含完成本项所有工作内容	套	16			
113	010607003001	轻钢结构铝板雨篷 1. 名称：轻钢结构铝板雨棚 2. 包含所有工作内容 3. 专业厂家二次设计	m2	54.71			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架 使用部位：地上和地下	m2	4519.2			
2	011702001001	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：基础垫层（独立基础、条形基础） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	110.1			
3	011702001002	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：条形基础 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	260.1			
4	011702001003	现浇混凝土基础模板及支撑 1. 使用部位：独立基础 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	292.03			
5	011702002001	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：地下矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	221.4			
6	011702006001	现浇混凝土矩形梁模板及支撑 1. 使用部位：地下矩形梁 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	483.75			
7	011702008002	现浇混凝土圈梁模板及支撑 1. 使用部位：地下圈梁 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	13.24			
8	011702023002	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位：挑檐 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	35.1			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 塔式起重机基础浇筑、养护、拆除及塔式起重机的安拆、运输，挖掘机的场外运输等	项	1			
10	011702002002	现浇混凝土矩形柱模板及支撑 1. 使用部位：地上矩形柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	1886.51			
11	011702003001	现浇混凝土构造柱模板及支撑 1. 使用部位：地上构造柱 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	294.81			
12	011702006002	现浇混凝土有梁板（梁）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（梁） 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	2466.71			
13	011702016001	现浇混凝土有梁板（板）模板及支撑 1. 使用部位：地上有梁板（板）及后浇叠合层 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	1179.4			
14	011702016004	现浇混凝土平板模板及支撑 1. 使用部位：地上挡水反沿 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑	m2	17.08			
15	011702016003	叠合板间接缝 1. 使用部位：叠合板间接缝 2. 模板类型及支撑方式：自行考虑 3. 包括超高模板	m2	111.6			

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	011702008001	现浇混凝土圈梁模板及支撑 1. 使用部位:地上圈梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	92.52			
17	011702025001	现浇混凝土压顶模板及支撑 1. 使用部位:压顶，女儿墙压顶、窗台压顶等 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	197.2			
18	011702009001	现浇混凝土过梁模板及支撑 1. 使用部位:地上过梁 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	23.9			
19	011702023001	现浇混凝土挑檐模板及支撑 1. 使用部位:挑檐、空调板 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	753.22			
20	011702025002	其它现浇构件 1. 使用部位:窗底350mm高台 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	63			
21	011702023003	现浇混凝土雨棚模板及支撑 1. 使用部位:雨棚 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	105.08			
22	011702011002	现浇混凝土混凝土墙模板及支撑 1. 使用部位:混凝土墙 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	287.6			
23	011702024001	现浇混凝土楼梯模板及支撑 1. 使用部位:楼梯 2. 模板类型及支撑方式:自行考虑	m2	118.46			
24	011703001001	垂直运输 地上和地下部分	m2	4519.2			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	0.56	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	0.65	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	0.92	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	1.52	
4.3	住房公积金	1600800.31+31665.8+494873.74-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-53475.13-63711.85		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-53475.13-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼建筑

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		楼地面工程					
1	011101001001	水泥砂浆防潮地面 1、20厚1：2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、30厚C20细石混凝土； 4、1.2厚合成高分子防水涂料（另计）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 9.部位：热力间、电井、排烟机房 名称：水泥砂浆防潮地面	m2	16.65			
2	011102003001	陶瓷地砖防水地面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 7、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖防水地面（干式模块） 部位：卫生间及前室、盥洗室、清洁间	m2	158.57			
3	011102001001	大理石地面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、100厚C30钢筋混凝土，刚性地面（其中配筋另计） 5、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 6、150厚3：7灰土； 部位：楼梯间 名称：大理石地面	m2	151.1			
4	011104004001	防静电地面 1、10厚1：2.5防静电水磨石； 2、防静电水泥浆一道 3、30厚1：3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 7、150厚3：7灰土； 8、素土夯实；压实系数≥0.94 部位：配电室 名称：防静电地面	m2	16.77			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
5	011103001001	硅PU地面 1. 6.5厚聚氨酯橡胶复合面层（硅PU） 2. 3厚树脂胶泥自流平 3. 40厚C25细石砼，内配Φ3双向@50钢筋网，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 4. 水泥浆一道，内掺建筑胶 5. 100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 6. 挤塑聚苯板保温层（另计） 7. 150厚3：7灰土 8. 素土夯实；压实系数≥0.94 部位：篮球场地面 名称：硅PU地面	m2	962.1			
6	011102003002	陶瓷地砖地面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、素水泥浆一道； 3、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（其中配筋另计） 4、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 5、150厚3:7灰土； 6、素土夯实；压实系数≥0.94 名称：陶瓷地砖地面（干式模块）部位：一层其他房间	m2	1320.68			
7	011104002001	竹、木（复合）地板 1、8厚企口强化木地板 2、3厚聚乙烯（EPE）高弹泡沫垫层 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋：双向Φ4@150 4、5厚垫子交联聚乙烯减振垫板 5、素水泥浆一道 6、100厚C30钢筋混凝土刚性地面（钢筋另计） 7、挤塑聚苯板保温层（厚度详节能专篇中的周边地面保温做法）（另计）； 8、150厚3:7灰土； 9、素土夯实；压实系数≥0.94 10、部位：舞蹈教室名称：木地板减震地面	m2	123.44			
8	011101001002	水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 部位：电井 名称：水泥砂浆楼面	m2	1.36			
9	011102003003	陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 1、安装成品防水底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板； 名称：陶瓷地砖防水楼面（干式模块） 部位：卫生间及前室、盥洗室	m2	56.79			
10	011102001002	大理石楼面 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋混凝土楼板； 部位：楼梯间楼层标高处平台 名称：大理石楼面	m2	124.99			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	011106001001	大理石楼梯面层 1、20厚大理石板，稀水泥浆擦缝（大理石板颜色规格甲方后定）； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋砼楼梯 5、包括素砼100*100挡沿，挡水条及踏步防滑条等 6、未说明处详见图纸设计 部位：大理石楼梯	m2	148.74			
12	011102003004	陶瓷地砖楼面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、预制桁架钢筋混凝土叠合板 3、包含报告厅无障碍坐席地面喷涂无障碍标志3个（尺寸1300mm*800mm） 名称：陶瓷地砖楼面（干式模块） 部位：其他房间楼面（不含报告厅阶梯部分）	m2	916.41			
13	011102003005	陶瓷地砖楼面（干式模块） 1、安装成品底盘+瓷砖面材（地面砖颜色甲方定） 2、C30台阶 3、预制桁架钢筋混凝土叠合板 名称：陶瓷地砖楼面（干式模块） 部位：报告厅阶梯部分	m2	308.54			
14	011107001001	看台（台阶部分） 1、现浇抗渗钢筋混凝土楼板 2、C30台阶 3、素水泥浆一道 4、30厚C20细石混凝土随打随抹平 5、刷基层处理剂一道 6、JS防水二道（另计） 7、40厚C20细石混凝土，上配Φ4双向间距200钢筋网，表面撒1：1水泥沙子随打随抹 8、外刷灰绿色水泥地板漆 注：预拌砂浆及商品砼	m2	292.2			
15	011107001002	看台平台、主席台（平台） 1、现浇抗渗钢筋混凝土楼板 2、素水泥浆一道 3、30厚C20细石混凝土随打随抹平 4、刷基层处理剂一道 5、JS防水二道（另计） 6、40厚C20细石混凝土，上配Φ4双向间距200钢筋网，表面撒1：1水泥沙子随打随抹 7、外刷灰绿色水泥地板漆 注：预拌砂浆及商品砼	m2	312.11			
16	011105003001	块料踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆 4、配套专用胶粘剂； 5、5-7厚面砖，水泥浆擦缝； 6、高度150mm 部位：陶瓷地砖地面对应无墙裙墙面	m2	85.9			
17	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、10厚1：3水泥砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光 4、高度150mm 部位：设备房 名称：水泥砂浆踢脚	m	55.4			
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
18	011204003001	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙1.4米高 名称：釉面砖墙裙 部位：门斗、门厅、过厅、公共区域、走廊、楼梯间、各专用教室、公共教学用房等	m2	965.59			
19	011204003002	釉面砖墙裙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4、配套专用胶粘剂； 5、4-5厚釉面砖（300*600），白水泥浆擦缝； 6、墙裙2.1米高 名称：釉面砖墙裙 部位：篮球场、舞蹈教室等	m2	394.67			
20	011201001001	水泥砂浆墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平，中间压入1层耐碱玻纤网格布（网格布另计） 部位：热力小室、设备间排烟机房等 名称：水泥砂浆墙面	m2	89.76			
21	011201001002	防水砂浆墙面 1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1：2水泥砂浆抹面压光，中间压入1层耐碱玻纤网格布（网格布另计） 部位：配电室、电井内墙面 名称：防水砂浆墙面	m2	230.11			
22	011201001003	混合砂浆抹面内墙 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1：1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆压实抹平，中间压入1层耐碱玻纤网格布（网格布另计） 部位：其他房间混合砂浆内墙面	m2	4501.13			
23	011207001001	集成墙板内墙面 1、基层墙体 2、组装装配式集成墙板，工厂加工为成品，现场组装（卯榫拼接）配套连接件与墙体连接，瓷砖面层样式及规格甲方自定。 3、部位：卫生间及前室、更衣间、淋浴间	m2	1203.95			
24	011207001002	墙面装饰板 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2水泥砂浆抹平 4、12厚矿棉装饰板，用配套石灰砂浆压实抹平 5、部位：录播教室、舞蹈教室、音乐教室 6、名称：粘贴矿棉吸声板内墙面 7、其他详见图纸设计	m2	1108.24			
25	050102015001	网格布 1.耐碱玻纤网格布一层 2.内墙抹灰面	m2	4821			
		分部小计					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		天棚工程					
26	011302001001	吊顶天棚（硅钙板吊顶） 1、现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、配套龙骨 3、硅钙板（样式甲方自定） 名称：硅钙板吊顶 部位：走廊、大厅、准备室、贵宾室、储藏间、设备间等房间、播放室、报告厅等	m2	1685.51			
27	011302001002	铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 1. 现浇钢筋混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 2. %%1308钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 3. 轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接悬挂在预留钢筋吊杆下 4. U型轻钢次龙骨CB50*20 5. 0.5厚铝合金扣板 6. 钉铝压条 名称：铝合金扣板吊顶（集成吊顶） 部位：卫生间、前室、淋浴间、更衣间	m2	215.4			
28	011302001003	吊顶天棚（矿棉装饰板吊顶铝合金T型暗龙骨） 1、铝合金配套龙骨：主龙骨中距900~1000，T型龙骨中距300或600，横撑中距600 2、现浇混凝土屋面板/预制桁架钢筋混凝土叠合板 3、名称：矿棉装饰板吊顶 4、部位：舞蹈教室、音乐教室、录播教室	m2	464.14			
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
29	011407002001	天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 1、钢筋混凝土楼板底面清理干净； 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：天棚乳胶漆（合成树脂乳液顶棚涂料） 部位：其他房间（包括楼梯踏步板底）	m2	921.66			
30	011301001001	天棚乳胶漆（保温顶棚） 1、满挂3厚柔性耐水腻子分遍找平 2、涂饰底层涂料（乳胶漆） 3、复补腻子，磨平 4、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 5、部位：底部架空空间的顶棚	m2	344.47			
31	011407001001	内墙面乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 11、清理抹灰基层 2、刮腻子两遍，分遍抹平 3、涂饰底层涂料（乳胶漆） 4、复补腻子，磨平 5、涂饰面层涂料二遍（乳胶漆） 名称：内墙乳胶漆（合成树脂乳液内墙涂料） 部位：其他房间	m2	4590.89			
32	011407001002	墙面喷刷真石漆 1涂饰底层涂料（真石漆） 2. 喷涂主层涂料（真石漆） 3喷涂面层涂料两遍（真石漆） 部位：外墙面、挑檐、空调板、雨棚、屋面装饰彩带等、颜色详见图纸设计及效果图	m2	3475.44			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部小计					
		其他装饰工程					
33	011502001001	铝合金装饰格栅 1. 线条材料品种、规格、颜色：300*100铝方管，颜色见效果图 2. 部位：山墙处 3. 包括材料购买安装等全部工作内容	m	705			
34	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J12页4/21 2. 高度：H=850 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：坡道栏杆扶手	m	23.2			
35	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 楼梯栏杆及扶手做法选用L13J8-3/64 2. 高度：详见图纸设计 3. 材质：详见图集及图纸设计 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：楼梯栏杆	m	104.6			
36	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J8-3/64页，防护栏杆竖向杆件净距小于110mm 2. 高度：H=900mm 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：楼梯护窗护栏	m	63.8			
37	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J12-7/27页 2. 高度：H=900mm 3. 材质：详见图纸设计 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：报告厅护窗栏杆	m	43.35			
38	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J8-1/88页 2. 高度：H=600mm 3. 材质：详见图纸设计 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：室外楼梯栏杆	m	132.53			
39	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J8-1/87 2. 高度：H=1200mm 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：屋面防护栏杆	m	33.8			
40	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J12-7/27页 2. 高度：H=1050mm 3. 材质：不锈钢管 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：室内砖砌台阶栏杆	m	6			
41	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板 1. 做法：详见图集L13J12-1-1/76页 2. 高度：H=800mm 3. 材质：详见图纸设计 4. 包含预埋件等所有工作内容 5. 部位：无障碍防护栏杆	m	6.3			
42	011210004001	卫生间隔断 1. 隔断做法详见图纸设计L13J11页-2/101、1/103或图纸设计 2. 未说明处详见图纸设计 部位：卫生间隔断	m ²	182.18			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
43	011210004002	淋浴间隔断 1. 隔断做法详见图纸设计L13J11页-2/101、1/103或图纸设计 2. 未说明处详见图纸设计 部位：淋浴间隔断	m2	28.43			
44	011210005001	小便池成品隔断 1、部位：卫生间小便池成品隔断（含五金等全部内容） 2、详见图集L13J11-6/108及图纸设计说明	m2	6.5			
45	01B001	防火幕布 1. 满足规范要求的防火需求，样式甲方自定 2. 包含安装配件 3. 包含完成本项所有工作内容	m2	188.34			
46	01B002	成品可移动式无障碍升降平台 1. 尺寸：1500mm*1500mm 2. 规格样式甲方自定 3. 包含完成本项所有工作内容	台	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	011701001001	综合脚手架（装饰） 使用部位：地上及地下	m2	4519.2			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	0.12	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	0.1	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	1.59	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	1.52	
4.3	住房公积金	541986.46+15491.51+23545.03-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-30146.44-21571.06		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-30146.44-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼装饰

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:室外主机配电柜KT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
2	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
3	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1/2箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:明装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	2			
4	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:JS1箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
5	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:LQC箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
6	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALQC箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它：含接线；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
7	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:AP箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
8	030404017008	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:APE箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装，下设300mm防水台 5. 其它：含基础；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:PY箱 3. 规格: 600*600*200 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
10	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALEI/2/3 3. 规格: 600*800*200 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
11	030404017011	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:集中电源应急照明箱 3. 规格: 600*800*200 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	3			
12	030404017012	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZD箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装, 下设300mm防水台 5. 其它: 含基础; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
13	030404017013	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:FYS箱 3. 规格:350*240*160 4. 安装方式:距地1.8m暗装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
14	030404017014	配电箱 1. 名称:配电箱 2. 型号:BGT箱 3. 规格:定制 4. 安装方式:距地1.5m明装 5. 其它: 含接线; 未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
15	030411003001	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*150 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	7			
16	030411003002	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	77			
17	030411003003	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:150*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	154			
18	030408008001	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	030413001001	铁构件 1. 名称: 桥架支架（含抗震支架） 2. 材质: 型钢 3. 规格: 详见图纸设计及规范要求	kg	119			
20	030411001001	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC150 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	34.6			
21	030411001002	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC100 3. 配置形式: 埋设 4. 其它: 含沟槽土方挖填；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	34.7			
22	030411001003	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	16			
23	030411001004	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 4. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规范	m	31			
24	030411001005	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	924			
25	030411001006	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	36			
26	030411001007	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	1979			
27	030411001008	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC32 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	46			
28	030411001009	配管 1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 其它: 含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	6			
29	030408001001	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	81			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030408001002	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	11			
31	030408001003	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	42			
32	030408001004	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	22			
33	030408001005	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	29			
34	030408001006	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	235			
35	030408001007	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZ-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	58			
36	030408001008	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	146			
37	030408001009	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格、材质: WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 电压等级 (kV): 1KV 内 5. 其他: 含电缆头制作安装	m	43			
38	030411004001	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	2063			
39	030411004002	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ4 3. 配线部位: 桥架穿线	m	828			
40	030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 管内穿线	m	3749			
41	030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 型号、规格、材质: WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位: 桥架穿线	m	441			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
42	030411004006	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	51			
43	030411004005	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	919			
44	030412005001	荧光灯 1. 名称:T5单管三基色荧光灯 2. 型号、规格:220V, 1*24W 3. 安装形式:杆吊, 距地2.5m安装	套	28			
45	030412005002	荧光灯 1. 名称:T5双管三基色荧光灯 2. 型号、规格:220V, 2*24W; 3. 安装形式:杆吊, 距地2.5m安装	套	60			
46	030412002001	工厂灯 1. 名称:吊装工矿灯 2. 型号、规格:150W; 3. 安装形式:距顶0.3~0.5m吊装	套	48			
47	030412001001	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	44			
48	030412001002	普通灯具 1. 名称:圆形吸顶LED灯T 2. 型号:自带红外感应功能; 15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6811			
49	030412001003	普通灯具 1. 名称:防水防尘节能灯13W 2. 型号:13W 3. 安装形式:吸顶安装	套	36			
50	030412001004	普通灯具 1. 名称:壁灯 2. 型号、规格:3W 3. 安装形式:距地2.5m壁装	套	2			
51	030412004001	装饰灯 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	8			
52	030412004002	装饰灯 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:门口上方0.2m壁装	套	11			
53	030412004003	装饰灯 1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:底边距地0.5m壁装	套	36			
54	030412004004	装饰灯 1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED-1W A型36V 3. 安装形式:距地2.2m壁挂	套	3			
55	030412001005	普通灯具 1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号、规格:A中型, 6W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂或吸顶安装	套	44			
56	030404036001	其他电器 1. 名称:无障碍求助按钮 2. 材质、规格: 3. 安装方式:距地0.5m/1.0m暗装	套	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
57	030404036002	其他电器 1. 名称:无障碍卫生间声光求助报警器 2. 材质、规格:3W, 自带24v变压器 3. 安装方式:距地2.5m明装	套	2			
58	030404034001	照明开关 1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	31			
59	030404034002	照明开关 1. 名称:双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	15			
60	030404034003	照明开关 1. 名称:单联双控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	31			
61	030404034004	照明开关 1. 名称:防溅双联单控开关 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
62	030404035001	插座 1. 名称:单相二三极插座 2. 材质、规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	72			
63	030404035002	插座 1. 名称:太阳能插座 2. 材质、规格:220V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	2			
64	030411006001	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	352			
65	030411006002	接线盒 1. 名称:开关盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	130			
66	030414002001	送配电装置系统 1. 名称:配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV内	系统	1			
		分部小计					
		防雷及等电位					
67	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 名称:MEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	1			
68	030409008002	等电位端子箱、测试板 1. 名称:LEB箱 2. 安装方式:参见图纸设计	台	4			
69	030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称:测试连接板 2. 安装方式:参见图纸设计	台	4			
70	030409002001	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-40*4镀锌扁钢	m	332			
71	030409002002	接地母线 1. 名称:等电位连接线 2. 材质、规格:-25*4镀锌扁钢	m	3			
72	030409005001	避雷网 1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	348			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
73	030409003001	避雷引下线 1. 名称：引下线 2. 做法：利用柱内钢筋焊接连接	m	270			
74	030411001010	配管 1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 4. 其它：含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	70			
75	030411004007	配线 1. 名称：等电位连接线 2. 型号、规格、材质：BVR-6 3. 配线部位：管内穿线	m	70			
76	030411006003	接线盒 1. 名称：出线盒及盖板 2. 规格：详见图纸设计及规范 3. 安装形式：混凝土结构暗装	个	16			
77	030414011001	接地装置 1. 名称：接地网调试	系统	1			
		分部小计					
		弱电					
78	030411005001	接线箱 1. 名称：弱电进线箱 2. 规格、型号： 3. 安装形式：距地1.5米安装	个	1			
79	030411005002	接线箱 1. 名称：层弱电箱 2. 规格、型号： 3. 安装形式：距地1.2m安装	个	3			
80	030411003004	桥架 1. 名称：桥架 2. 规格、型号：200*100 3. 材质：钢制 4. 类型：槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规 范	m	19			
81	030411003005	桥架 1. 名称：桥架 2. 规格、型号：150*100 3. 材质：钢制 4. 类型：槽式桥架 5. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规 范	m	116			
82	030408008002	防火堵洞 1. 名称：桥架穿墙防火封堵 2. 材质：防火材料 3. 桥架尺寸：综合考虑 4. 部位：	处	6			
83	030413001002	铁构件 1. 名称：桥架支架（含抗震支架） 2. 材质：型钢 3. 规格：详见图纸设计及规范要求	kg	67.5			
84	030411001011	配管 1. 名称：配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：埋设 4. 其它：含沟槽土方挖填；未尽事宜详 见图纸及设计规范	m	46			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	030411001012	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它::含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸及 设计规范	m	411			
86	030411006004	接线盒 1. 名称:弱电接线盒及盖板 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	47			
		分部小计					
		消防联动报警					
87	030411003006	桥架 1. 名称:桥架 2. 规格、型号:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其它: 未尽事宜详见图纸及设计规 范	m	63			
88	030408008003	防火堵洞 1. 名称:桥架穿墙防火封堵 2. 材质:防火材料 3. 桥架尺寸:综合考虑 4. 部位:	处	6			
89	030413001003	铁构件 1. 名称:桥架支架（含抗震支架） 2. 材质:型钢 3. 规格:详见图纸设计及规范要求	kg	31.5			
90	030411001013	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式:埋设 4. 其它:含沟槽土方挖填；未尽事宜详 见图纸及设计规范	m	28.6			
91	030411001014	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设 计规范	m	61			
92	030411001015	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设 计规范	m	44			
93	030411001018	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:KZ24 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设 计规范	m	101			
94	030411001016	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等 所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设 计规范	m	1701			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	030411001017	配管 1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG16 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其它:含墙面剔槽、挂网、恢复等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	59			
96	030408002001	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:NH-KVV-5*1.5 3. 敷设方式、部位:配管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它:含电缆头制作安装；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	12240			
97	030408002002	控制电缆 1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格、材质:NH-KVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:配管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV内 5. 地形:平原 6. 其它:含电缆头制作安装；未尽事宜详见图纸及设计规范	m	24			
98	030411004008	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-BVR-2.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	84			
99	030411004009	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-BVR-2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	692			
100	030411004010	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-BV2.5 3. 配线部位:桥架穿线	m	40			
101	030411004011	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-BV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	202			
102	030411004012	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	122			
103	030411004013	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:桥架	m	80			
104	030411004014	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	1449			
105	030411004015	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVVP-2*1.5	m	38			
106	030411004016	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:ZN-RVVP-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	311			
107	030411004017	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYSP-2*1.5	m	40			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
108	030411004018	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYSP-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	101			
109	030411004019	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	103			
110	030411004020	配线 1. 名称:配线 2. 型号、规格、材质:NH-RVS-2*1.5 3. 配线部位:配管	m	63			
111	030411005003	接线箱 1. 名称:消防接线箱 2. 规格、型号:TX6961, 24V消防电源模块 3. 安装形式:距地1.5米安装	个	3			
112	030904008001	模块 1. 名称:总线隔离器模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	7			
113	030904001001	点型探测器 1. 名称:感烟探测器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	90			
114	030904001002	点型探测器 1. 名称:红外感烟探测器-发射 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	4			
115	030904001003	点型探测器 1. 名称:红外感烟探测器-接收 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶安装	个	4			
116	030904003001	按钮 1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	21			
117	030904003002	按钮 1. 名称:带电话插孔报警按钮 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	17			
118	030904005001	声光报警器 1. 名称:声光报警器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地2.5m安装	个	17			
119	030904007001	消防广播(扬声器) 1. 名称:消防广播扬声器 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:吸顶	个	27			
120	030904006001	消防报警电话插孔(电话) 1. 名称:报警电话 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地1.5m安装	个	3			
121	030904005002	声光报警器 1. 名称:火灾显示盘 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:距地2.5m安装	个	4			
124	030904008002	模块 1. 名称:单输入输出模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:现场定	个	4			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
125	030904008004	模块 1. 名称:防火门监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:门口上方安装	个	10			
126	030904008005	模块 1. 名称:门磁开关 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	10			
127	030904008006	模块 1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	6			
128	030904008007	模块 1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	1			
129	030904008008	模块 1. 名称:应急照明监控模块 2. 规格、型号:专业厂家配套 3. 安装形式:	个	3			
130	030905001001	自动报警系统调试 1. 点数:256点以内 2. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	系统	1			
131	030411006005	接线盒 1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸设计及规范 3. 安装形式:混凝土结构暗装	个	187			
		分部小计					
		给水					
132	031001006001	塑料管 1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管沟开挖, 回填等所有工作内容; 其他要求详见图纸设计	m	49.2			
133	031001007001	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	5			
134	031001007002	复合管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含支架制作安装;	m	6			
135	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 含管卡;	m	59.6			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
136	031001006003	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	14.9			
137	031001006004	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	7.9			
138	031001006005	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	15.4			
139	031001006006	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	56.3			
140	031001006007	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	56.3			
141	031001006008	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范和设计要求 6. 含管卡；	m	66.1			
142	031004003001	洗脸盆 1. 名称：残卫台式洗脸盆 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、台面、支架、阀门、软管、下水等所有内容	组	2			
143	031004006001	大便器 1. 名称：残卫坐便器 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含扶手、阀门、软管、下水等所有内容	组	2			
144	031004006002	大便器 1. 名称：蹲便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	42			
145	031004003002	洗脸盆 1. 名称：台式洗脸盆-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含台面、阀门、软管、下水等所有内容	组	14			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
146	031004010001	淋浴器 1. 名称：淋浴器 2. 材质、规格、类型：成品 3. 其它：含阀门、软管等所有内容	套	6			
147	031004007001	小便器 1. 名称：小便器-感应式 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含阀门、软管、下水等所有内容	组	21			
148	031004008001	其他成品卫生器具 1. 名称：成品拖布池 2. 材质、规格、类型：陶瓷 3. 其它：含龙头、阀门、下水等所有内容	组	6			
149	031006005001	太阳能集热装置 1. 名称：太阳能集热装置 2. 规格、型号、技术参数：成套式；选用满足使用要求且建设单位认可的合格产品 3. 其它：未尽事宜详见图纸	套	6			
150	03B001	DN50管道水表井 1. 名称：DN50管道水表井 2. 规格、型号：砖砌圆形阀门井 3. 做法：参见图集L13S2-7 4. 其他：含井内表阀安装 5. 工作内容：土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、盖板、井座井盖、井内表阀等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	2			
151	031003001001	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
152	031003001002	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
153	031003001003	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN15 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
154	031208002001	管道绝热 1. 绝热材料品种：B1级难燃橡塑棉 2. 管道外径：57内	m3	0.1			
155	031208007001	防潮层、保护层 1. 名称：保护层 2. 材料：PAP	m2	10			
156	031002003001	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN50 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
157	031002003002	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN50 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			
		分部小计					
		排水					
158	031001005001	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN150铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	117			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
159	031001005002	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN100铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	48.6			
160	031001005003	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN75铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	35			
161	031001005004	铸铁管 1. 安装部位：埋地/屋面 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN50铸铁管 4. 连接形式：柔性连接，含管架制安 5. 其他要求详见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填、防雨帽	m	23			
162	031001006009	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn160 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	48.2			
163	031001006010	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn110 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	45.6			
164	031001006011	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn75 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	32.6			
165	031001006012	塑料管 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC管dn50 4. 连接形式：粘接，含管架制安	m	10			
166	031004014001	给、排水附(配)件 1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	12			
167	031004014003	给、排水附(配)件 1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN75 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
168	031004014002	给、排水附(配)件 1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	23			
169	031002003003	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN150 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	5			
170	031002003004	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	1			
		分部小计					
		消火栓系统					

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
171	031001007003	复合管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	144.1			
172	031001007004	复合管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架复合管DN65 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	104.4			
173	030901002001	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	70.4			
174	030901002002	消火栓钢管 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 5. 其他：含支架制作安装；	m	123.5			
175	030901010001	室内消火栓 1. 安装方式：实验消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	1			
176	030901010002	室内消火栓 1. 安装方式：室内消火栓 2. 型号、规格：详见图纸 3. 附件材质、规格：详见图纸	套	21			
177	030901013001	灭火器 1. 名称：灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3*2	组	22			
178	03B002	DN100管道阀门井 1. 名称：DN100管道阀门井 2. 2规格、型号：砖砌圆形阀门井 3. 做法：详见L13S2系列图集 4. 其他：含井内阀门安装 5. 工作内容：土方挖填、垫层、砌筑、抹灰、井座井盖、井内阀门管件等所有工作内容；未尽事宜详见图纸	座	4			
179	031003003001	沟槽阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	4			
180	031003003002	沟槽阀门 1. 类型：蝶阀 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：沟槽连接	个	13			
181	031003009001	补偿器 1. 类型：波纹补偿器 2. 规格、型号：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
182	031003001004	螺纹阀门 1. 类型：截止阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
183	031003001005	螺纹阀门 1. 类型：自动排气阀 2. 规格、型号：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
184	031002003005	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
185	031002003006	套管 1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：DN65 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	8			
186	031002003007	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN100 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
187	031002003008	套管 1. 名称、类型：穿板套管 2. 规格：DN65 3. 其它：未尽事宜详见图纸及设计规范	个	16			
188	030905002001	水灭火控制装置调试 1. 系统形式：消火栓灭火系统	点	22			
		分部小计					
		采暖					
189	031001008001	直埋式预制保温管 1. 安装部位：埋地 2. 介质：供热 3. 材质、规格：预制直埋保温管DN80 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：见图纸设计 6. 含沟槽土方挖填	m	10			
190	031001001001	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	71.2			
191	031001001002	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN70 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	143			
192	031001001003	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	49			
193	031001001004	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	118			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
194	031001001005	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	58			
195	031001001006	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	1282.5			
196	031001001007	镀锌钢管 1. 安装部位：室内 2. 介质：供热 3. 材质、规格：镀锌钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：见图纸设计 6. 其他：含支架制作安装；	m	148.8			
197	031005001005	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，18片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	51			
198	031005001006	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，15片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	16			
199	031005001007	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，12片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	8			
200	031005001008	铸铁散热器 1. 名称：双金属压铸铝合金散热器 2. 型号、规格：YCYZ85-800型，，10片 3. 安装方式：明装，距地70mm 4. 托架刷油设计要求：详见图纸设计及规范	组	49			
201	03B003	热力入口装置 1. 名称：热力入口装置 2. 规格：DN80 3. 做法详见L13N1-13 4. 含热量表，过滤器，压差控制阀。阀门等所有工作内容；其他详见设计图纸	项	1			
202	031003001006	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			
203	031003001007	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
204	031003001008	螺纹阀门 1. 类型：波形补偿器 2. 规格、型号：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
205	031003001009	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
206	031003001010	螺纹阀门 1. 类型:波形补偿器 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
207	031003001011	螺纹阀门 1. 类型:泄水阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	65			
208	031003001012	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	130			
209	031003001013	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	130			
210	031003001014	螺纹阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	130			
211	031003001015	螺纹阀门 1. 类型:恒温控制阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	72			
212	031003001016	螺纹阀门 1. 类型:手动跑风阀 2. 规格、型号:φ15 3. 连接形式:螺纹连接	个	72			
213	031003001017	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 2. 规格、型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	72			
214	031002003009	套管 1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN80 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
215	031002003010	套管 1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN80 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	2			
216	031002003011	套管 1. 名称、类型:穿板套管 2. 规格:DN25 3. 其它:未尽事宜详见图纸及设计规范	个	56			
217	031009001001	采暖工程系统调试 1. 系统形式:暖气片热水采暖	系统	1			
		分部小计					
		排烟通风					
218	030702001001	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 板材厚度:1.0mm	m2	11			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
219	030702001002	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 板材厚度:0.5mm	m2	18			
220	030702001003	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.5mm	m2	43.7			
221	030702001004	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2mm	m2	152			
222	030702001005	碳钢通风管道 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm	m2	48			
223	030703019001	柔性接口 1. 名称:柔性接口 2. 材质:耐火帆布	m2	1.01			
224	030108003001	轴流通风机 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号、规格:HTF-I-NO.8型 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
225	030404033001	风扇 1. 名称:天花板形排气扇 2. 型号、规格:PF-1000 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
226	030404033002	风扇 1. 名称:天花板形排气扇 2. 型号、规格:PF-700 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	1			
227	030404033003	风扇 1. 名称:天花板形排气扇 2. 型号、规格:PF-500 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	5			
228	030404033004	风扇 1. 名称:天花板形排气扇 2. 型号、规格:PF-300 3. 技术参数:详见图纸 4. 其它:含检查、接线、调试、试运行、支架制作安装等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	台	4			
229	030703001001	碳钢阀门 1. 名称:280℃防火阀 2. 型号、规格:1250*320 3. 其它:含检查、接线、调试等所有工作内容；未尽事宜详见图纸及设计规范	个	3			

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
230	030703001002	碳钢阀门 1. 名称:280℃防火阀 2. 型号、规格: 800*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
231	030703001003	碳钢阀门 1. 名称:280℃防火阀 2. 型号、规格: D800 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	2			
232	030703001004	碳钢阀门 1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格: 70℃防火阀 Φ150 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	13			
233	030703001005	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格: 止回阀 Φ150 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	6			
234	030703001006	碳钢阀门 1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格: 止回阀D800	个	1			
235	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:电动多叶排烟口 2. 规格、型号:630*320 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	8			
236	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1. 名称:电动多叶排烟口 2. 规格、型号:800*500 3. 其它: 含检查、接线、调试等所有 工作内容; 未尽事宜详见图纸及设计 规范	个	1			
237	03B004	挡烟垂壁 1. 名称: 固定挡烟垂壁 2. 材质、规格: 耐火玻璃 3. 其他: 满足规范和设计要求, 未尽 事宜详见图纸	m²	34.17			
238	030704001001	通风工程检测、调试 1. 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计					
		空调					
239	03B005	中央空调 1. 名称:中央空调 2. 其它:含设计及施工; 设计方案要满 足相关设计规范且建设单位认可; 施 工中所有的材料及设备应选用满足规 范及使用要求且建设单位认可的合格 产品;	项	1			
		分部小计					
合计							

材料暂估价一览表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费				
2	二次搬运费				
3	冬雨季施工增加费				
4	已完工程及设备保护费				
5	疫情防控措施费				
合 计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	专业工程暂估价			
3	特殊项目暂估价			
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
合 计						

计日工表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	安全文明施工费+社会保险费+住房公积金+建设项目工伤保险+优质优价费		
4.1	安全文明施工费	安全施工费+环境保护费+文明施工费+临时设施费		
4.1.1	安全施工费	安全施工费(常规)+安全生产责任保险		
4.1.1.1	安全施工费(常规)	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	2.34	
4.1.1.2	安全生产责任保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	0.15	
4.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	0.29	
4.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	0.59	
4.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	1.76	
4.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	1.52	
4.3	住房公积金	436782.79+15331.09+7541.68-0	3.65	
4.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96	0.105	
4.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-2073040-17383.96		
6	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-2073040-甲供材料费-0-0	9	
合 计				

采购保管费

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
1	材料采购保管费							2.5	
2	设备采购保管费							1	
合计									

其他检验试验费

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：鲁清实验学校7#体育艺术楼安装

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				