

投标报价总价表

建设单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

工程名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

总价：(小写元)：

(大写)：

编制单位：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

造价执业人
员：(签字盖执业专用章)

编制时间：2024年 月 日

投标报价汇总表

表2

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	工程或费用名称	预算金额(元)	备注
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费		
二	设备购置费		
三	安全文明施工及环境保护费		
总 计			

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		农田基础设施建设工程				
(一)		田块整治工程				
1		耕作田块修筑工程				
(1)		水田条田整治	亩	59		
		条田田面平整	亩	59		
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	1720		
	10333	熟土剥离	m3	2400		
	10333×0.8	熟土回填	m3	2400		
	10211	边角挖方5%	m3	154		
	10332	推运土方	m3	3083		
	10431	犁底层压实 犁底层夯实(填方区)	m3	2235		
	10430	犁底层压实 犁底层夯实(挖方区)	m2	5971		
	10362	人工细部平整	hm2	0.1641		
	10432	蓄水泡田	m2	33493		
	10434×2	两次机械耙田造浆	m2	33493		
		新修条田田坎	m	1474		
	10045	机械田埂修筑	m3	899.14		
		新修下田坡道	个	27		
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	212.76		
	80002	机械碾压回填土	m3	212.76		
		田坎放水口	个	20		
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡) 1:1.5	m2	40		
(2)		稻虾综合种养	亩	546		
		田间设施				
		新修条田田坎	m	29114		
	10045	机械田埂修筑	m3	34936.8		
		新修下田坡道	个	195		
	10211	铲运土方	m3	1536.60		
	80002	机械碾压回填土	m3	1536.6		
		稻虾设施				
		养殖沟	m	9099		
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	61418.25		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10358	一般平土	m2	56413.8		
	100012	防渗土工膜铺设	m2	74611.8		
		放水设施				
		稻虾溢流口	处	195		
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	226.20		
	10371	原土夯实	m2	629.460		
	80002×0.1	土方回填	m3	191.11		
	40044+40190×1.03	现浇C20砼沟壁	m3	212.55		
	40031+40190×1.03	涵洞底板	m3	68.055		
	40097	预制C25钢筋砼板	m3	14.040		
	40159	安装C25钢筋砼板	m3	14.040		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	2.535		
		304不锈钢网安装	m2	234.0		
		pvc塑料闸门	套	195		
		水位调节管	个	195		
(3)		旱地缓坡整治	亩	1872		
		坡改缓田面平整	亩	1872		
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	436808		
	10331	熟土剥离	m3	224642		
	10331	熟土回填	m3	224642		
	10340	土方移动（三类土）	m3	140402		
	10348	土方移动（四类土）	m3	93601		
	10046	土地翻耕 一、二类土	公顷	124.8013		
		田块连接通道	个	499		
	80002	机械碾压回填土	m3	1871.25		
(4)		旱地梯台整治	亩	412		
		梯台整治田面平整	亩	412		
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	96106		
	10331	熟土剥离	m3	54916		
	10331	熟土回填	m3	54916		
	10340	土方移动（三类土）	m3	30891.42		
	10348	土方移动（四类土）	m3	20594.28		
	10046	土地翻耕 一、二类土	公顷	27.4589		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		梯台整治田坎	m	13729		
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	7166.5		
	10045	机械田埂修筑	m3	5896.6		
	10374	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	976.8		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	343.2		
		田块连接通道	个	49		
	80002×0.1	土方回填	m3	183.75		
(5)		恢复地类整治	亩	283		
		恢复地类整治田面平整	亩	283		
	10388	机械伐树及挖根(直径10CM以上)	棵	3776		
	10289	附着物(竹根)外运3km	m3	1356		
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	160287		
	10331	熟土剥离	m3	47144.2		
	10331	熟土回覆	m3	47144.2		
	10340	土方移动（三类土）	m3	75428.8		
		田块连接通道	个	52		
	80002	机械碾压回填土	m3	195.00		
(6)		成园成林专项整治	亩	173		
		田面平整	亩	173		
	10388	机械伐树及挖根(直径10CM以上)	棵	3464		
	10289	附着物(竹根等)外运3km	m3	1695		
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	98178		
	10333	熟土剥离	m3	28877.5		
	10333×0.8	熟土回覆	m3	28877.5		
	10340	土方移动（三类土）	m3	34651.2		
		田块连接通道	个	54		
	80002	机械碾压回填土	m3	202.50		
(二)		灌溉与排水工程				
1		小型水源工程				
(1)		新修200m3蓄水池	口	12		
		蓄水池	口	12		
	10327	机械挖基坑土方	m3	1359.48		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20177	机械挖沟槽石方	m3	1359.48		
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	763.80		
	40049+40190×0.103	水池混凝土浇筑 池底 平地	m3	273.36		
	40052+40190×0.103	水池混凝土浇筑 池壁 矩形	m3	270.0		
	40188	不锈钢梯步	t	0.3083		
	40072+40190×0.103	C20散水 混凝土	m3	38.88		
	10371	原土夯实	m2	1285.92		
	40188	钢筋制安	t	36.948		
	40277	防水砂浆抹面	m2	2040		
	70058	水表安装	套	12		
	50058	穿墙套管	m	7.2		
	LF0127借	警示牌	套	12		
		出水管道	m	180		
	10325	机械沟槽土方开挖	m3	236.28		
	20177	机械挖沟槽石方	m3	101.28		
	10374	土方回填	m3	337.56		
	50099	DN110PE管道安装	m	180		
	50106	DN110弯头	个	24		
	50106	DN110三通	个	12		
	50106	闸阀	个	24		
		闸阀井	个	12		
	10327	机械挖基坑土方	m3	41.784		
	80002×0.1	土方回填	m3	19.92		
	40072+40190×0.103	现浇C20砼底板	m3	2.64		
	30077	M7.5浆砌砖侧墙	m3	9.996		
	40096+40136+40159	预制混凝土板安装	m3	3.684		
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	48.60		
		放空槽	m	180		
	50099	PE管道安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110	m	180		
	50106	PE管件安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110 管件种类:二接口{人×0.7;}	个	24		
		不锈钢栏杆	m	547.2		
		不锈钢栏杆	m	547.2		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)		维修蓄水池	口	1		
		蓄水池池底维修	口	1		
	10163	机械挖装淤泥、流砂 不装车	m3	350		
	10210	散土	m3	350		
	10371	原土夯实	m2	872		
	40052+40190×0.103	C25砼浇筑（池壁）	m3	218.75		
	40188	池底钢筋制安	t	7.126		
	70058	水表安装	套	1		
	50058	穿墙套管	m	0.6		
	LF0127借	警示牌	套	1		
		出水管道	m	15		
	10325	机械沟槽土方开挖	m3	19.69		
	20177	机械挖沟槽石方	m3	8.44		
	80002×0.1	土方回填	m3	28.13		
	50099	DN110PE管道安装	m	15		
	50106	DN110弯头	个	2		
	50106	DN110三通	个	1		
	50106	闸阀	个	2		
		闸阀井	个	1		
	10327	机械挖基坑土方	m3	3.482		
	80002×0.1	土方回填	m3	1.66		
	40072+40190×0.103	现浇C20砼底板	m3	0.22		
	30077	M7.5浆砌砼侧墙	m3	0.833		
	40096+40136+40159	预制混凝土板安装	m3	0.307		
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	4.05		
		放空槽	m	15		
	50099	PE管道安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110	m	15		
	50106	PE管件安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110 管件种类:二接口{人×0.7;}	个	2		
(3)		新修泵站	座	7		
		泵房	座	7		
	10327	机械挖基坑土方	m3	236.6		
	20177	机械凿打基坑石方	m3	26.6		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10370	机械平整场地	m2	290.08		
	80002×0.1	土方回填	m3	215.544		
	30077	M7.5水泥砂浆砌砖墙	m3	133.56		
	30077	M7.5水泥砂浆砌砖女儿墙	m3	19.53		
	40072+40190×0.103	C20砼垫层	m3	15.162		
	40056+40190×1.03	C25砼独立基础	m3	39.83		
	40024+40190×1.03	C30砼基础梁	m3	16.31		
	40031+40190×1.03	C25砼水泵基础	m3	5.39		
	40031+40190×1.03	C15砼水泵支墩	m3	0.7		
	40043+40190×1.03	C25砼管道支墩	m3	28.21		
	40031+40190×1.03	C30砼矩形柱	m3	25.984		
	40024+40190×1.03	C30砼屋面梁	m3	16.31		
	40024+40190×1.03	C30砼屋面板	m3	26.11		
	40024+40190×1.03	C25砼过梁	m3	2.107		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	18.41		
		成品不锈钢防盗门	m2	16.8		
		塑钢窗	m2	37.8		
		屋面	m2	162.4		
	40072+40190×0.103	最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m3	14.616		
	AL0001借	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	162.4		
	40278	25mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m2	201.46		
	AJ0019借	屋面防水 聚氨酯防水涂料 厚度2mm	m2	162.4		
		地面	m2	132.3		
	40031+40190×1.03	C20混凝土地面	m3	19.845		
		内墙面	m2	512.4		
	AM0025借	18mm厚水泥石灰膏砂浆抹灰	m2	512.4		
		外墙面	m2	645.12		
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	645.12		
	LE0169借	外墙面真石漆	m2	645.12		
		室内排水沟	m	44.8		
	10018	人工挖沟槽 三类土	m3	2.8224		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20004	人工一般石方开挖 沟槽石方 V—Ⅷ	m3	1.2096		
	80002×0.1	土方回填	m3	2.016		
	40023+40190×1.03	C25砼底板	m3	1.344		
	40007+40190×1.03	C25砼沟壁	100m3	0.0179		
		散水	m2	127.68		
	10371	原土夯实	m2	127.68		
	AE0100借+AE0101借×4	10cm厚C20混凝土	m2	127.68		
		室外散水沟	m	182		
	10018	人工挖沟槽 三类土	m3	78.4273		
	20004	人工一般石方开挖 沟槽石方 V—Ⅷ	m3	8.7143		
	80002×0.1	土方回填	m3	45.864		
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	24.92		
		前池	口	2		
	40049+40190×0.103	前池C20砼底板	m3	2.4		
	40044	前池C20砼边墙	m3	5.3		
		脚手架	m2	207.06		
	AP0001借	单层建筑综合脚手架 建筑面 积500M2以内 檐口高度（6m以 内）	m2	207.06		
		垂直运输	m2	207.06		
	AP0041借	垂直运输 单层 混合结构 檐 高20m以内	m2	207.06		
		钢管				
	50060	无缝钢管（DN200*6）	10m	9.1		
	50059	无缝钢管（DN150*6）	m	21		
	50058	无缝钢管（DN100*6）	m	3.5		
		偏心异径管 （DN×DN1=200×100，1.6MPA）	个	7		
(4)		新修囤水田	口	142		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	3287.96		
	10371	原土夯实	m2	5564.24		
	40072+40190×0.103	C20砼垫层基础	m3	695.53		
	40044+40190×1.03	C20混凝土现浇挡土墙	m3	885.22		
	80002×0.1	土方回填	m3	1201.37		
(5)		新修囤水田放水口	个	142		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10002	人工挖土方 三类土	m3	12.7800		
	80002×0.1	土方回填	m3	12.78		
	40023+40190×1.03	C20砼底板	m3	9.94		
	40044+40190×1.03	现浇C20混凝土挡土墙	m3	19.8800		
	40044+40190×1.03	C20混凝土基础	m3	8.5200		
	40097+40136+40152	预制C20混凝土挡水板	m3	1.4200		
	40097+40136+40152	预制C20混凝土盖板	m3	4.2600		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.5126		
2		渠系建筑工程				
(1)		新修机耕道农涵	座	328		
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	3621.12		
	80002×0.1	土方回填	m3	2476.40		
	40031+40190×1.03	C20砼底板	m3	216.48		
	40044+40190×1.03	C20砼挡土墙	m3	295.2		
	50150	混凝土管DN500安装	m	164		
3		田间灌溉工程				
(1)		整修1*0.9m宽灌渠	m	1569		
	10004	人工挖 一般淤泥	m3	470.7		
	30109	勾缝 开槽勾缝 条石	m2	2008.0		
	30035	M7.5浆砌条料石 挡土墙	m3	169.56		
	40023+40190×1.03	C20现浇混凝土渠道底板	m3	141.21		
(2)		Φ250PE管1.60MPA	m	2856		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	3084.48		
	80002×0.1	原土回填	m3	1942.08		
	10374	种植土回填	m3	1142.4		
	50117	PE管道安装1.6mpa Φ250	m	2856.0000		
	50125	PE管件安装 公称直径(MM以内) 250	个	142.8000		
(3)		Φ200PE管1.60MPA	m	1885		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1809.60		
	80002×0.1	原土回填	m3	1112.15		
	10374	种植土回填	m3	716.3000		
	50117	PE管道安装1.6mpa Φ200	m	1885.0000		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50125	PE管件安装 公称直径(MM以内) 200	个	94.2500		
(4)		Φ160PE管1.60MPA	m	2501		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	2200.88		
	80002×0.1	原土回填	m3	1300.52		
	10374	种植土回填	m3	900.3600		
	50116	PE管道安装1.6mpa Φ160	m	2501.0000		
	50124	PE管件安装 公称直径(MM以内) 160	个	125.05		
(5)		Φ200PE管1.25MPA	m	2521		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	2420.16		
	80002×0.1	原土回填	m3	1487.39		
	10374	种植土回填	m3	957.9800		
	50117	PE管道安装1.25mpa Φ200	m	2521.0000		
	50125	PE管件安装 公称直径(MM以内) 200	个	126.05		
(6)		Φ160PE管1.25MPA	m	6459		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	5683.92		
	80002×0.1	原土回填	m3	3358.68		
	10374	种植土回填	m3	2325.24		
	50116	PE管道安装1.25mpa Φ160	m	6459.0000		
	50124	PE管件安装 公称直径(MM以内) 160	个	322.95		
(7)		Φ110PE管1.25MPA	m	7513		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	5785.01		
	80002×0.1	原土回填	m3	3305.72		
	10374	种植土回填	m3	2479.29		
	50113	PE管道安装1.25mpa Φ110	m	7513.0000		
	50121	PE管件安装 公称直径(MM以内) 110	个	375.65		
(8)		Φ90PE管1.25MPA	m	22027		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	16079.71		
	80002×0.1	原土回填	m3	9031.07		
	10374	种植土回填	m3	7048.64		
	50112	PE管道安装1.25mpa Φ90	m	22027.0000		
	50120	PE管件安装 公称直径(MM以内) 90	个	1101.35		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9)		镇墩	座	415		
	10020	人工挖基坑(一、二类土) 深度(m以内) 2	m3	491.360		
	10373	建筑物土方回填 土方回填 人工夯实	m3	483.060		
	40042+40190×1.03	管道镇墩C20	m3	93.375		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	1.660		
(10)		检修阀井	座	112		
	10327	机械挖基坑土方	m3	660.24		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	73.3600		
	80002×0.1	土方回填	m3	410.48		
	40031+40190×1.03	C25砼支座	m3	5.0400		
	40072+40190×0.103	C20砼基础	m3	3.955		
	40312+40190×1.03	C25砼压顶	m3	13.4400		
	40097+40136+40159	预制混凝土板 平板	m3	12.8800		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	1.3440		
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	168.0000		
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	609.2800		
		钢塑踏步	个	224.0000		
	CL1495借	软密封闸阀	个	112		
	CH1603借	低压法兰阀门 公称直径 ≤ 350mm	个	112		
(11)		排气阀井	座	26		
	10327	机械挖基坑土方	m3	198.64		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	20.28		
	80002×0.1	土方回填	m3	114.01		
	40031+40190×1.03	C25砼支座	m3	1.170		
	40072+40190×0.103	C20砼基础	m3	14.69		
	40312+40190×1.03	C25砼压顶	m3	3.12		
	40097+40136+40159	预制混凝土板 平板	m3	2.990		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.312		
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	37.18		
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	153.270		
	CK0940借	DN63塑料排气阀	个	26		
(12)		闸阀井	座	99		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10327	机械挖基坑土方	m3	583.605		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	64.8450		
	80002×0.1	土方回填	m3	362.835		
	40031+40190×1.03	C25砼支座	m3	4.4550		
	40072+40190×0.103	C20砼基础	m3	55.935		
	40312+40190×1.03	C25砼压顶	m3	11.8800		
	40097+40136+40159	预制混凝土板 平板	m3	11.3850		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	1.1880		
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	148.5000		
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	538.5600		
	CK0967借	铸铁闸阀	个	99		
(13)		给水栓	座	475		
	50112	PE管道安装(热熔电熔连接) 公称直径(mm以内) 90	m	475		
	50120	PE管件安装(热熔电熔连接) 公称直径(mm以内) 90	个	475		
	50163	阀门DN50	个	475		
(14)		新修PE管道过田间道节点	座	76		
	40263	混凝土拆除 人工拆除 无钢筋	m3	183.92		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	194.940		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1336.992		
	40067×10+40190×0.103	现浇混凝土管道基础 混凝土 带基管径(mm以内) Φ450mm以 内	m3	173.964		
	80002×0.1	土方回填	m3	1151.096		
	10118	人工装机动翻斗车运土 运距 (m) 0~100	m3	185.896		
	10355	人工平土 三、四类土	m2	1858.96		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	919.6		
	80022	路基基层 手摆片石(人工摊 铺) 压实厚度20cm	m2	975.08		
4		排水工程				
(1)		整修1.0*1.0m宽排水沟	m	2949		
	10163	机械清淤	m3	1038.0480		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1816.5840		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	778.5360		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	2034.8100		
	40023+40190×1.03	C20混凝土底板	m3	471.8400		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	1769.4000		
	10210	散土	m3	1598.3580		
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	448.2480		
(2)		整修1.0*1.4m宽排水沟	m	1061		
	10163	机械清淤	m3	560.2080		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	980.3640		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	420.1560		
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	986.7300		
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	169.7600		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	891.2400		
	10210	散土	m3	973.9980		
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	212.2000		
(3)		整修1.2*1.4m宽排水沟	m	3256		
	10163	机械清淤	m3	1953.60		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	3418.80		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	1465.20		
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	3028.08		
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	618.64		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	3190.88		
	10210	散土	m3	3536.02		
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	761.90		
(4)		整修1.5*1.5m宽排水沟	m	563		
	10163	机械清淤	m3	506.7		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	883.91		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	377.21		
	30012	干砌块石 填腹石	m3	326.54		
	80002	机械碾压回填土	m3	641.82		
	40023+40190×1.03	C20混凝土底板	m3	244.905		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	844.5		
	10210	散土	m3	748.79		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	133.431		
(5)		整修1.5*1.8m宽排水沟	m	875		
	10163	机械清淤	m3	980.00		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1715.00		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	735.00		
	30012	干砌块石 填腹石	m3	528.500		
	80002	机械碾压回填土	m3	1155.00		
	40023+40190×1.03	C20混凝土底板	m3	396.375		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	1669.500		
	10210	散土	m3	1531.25		
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	246.2250		
(6)		整修1.4*1.0m宽盖板沟	m	849		
	10163	机械清淤	m3	353.184		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	618.072		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	264.888		
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	585.81		
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	169.8		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	509.4		
	10210	散土	m3	650.334		
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	135.84		
	40097+40136+40152	预制混凝土板 平板	m3	203.76		
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	12.5652		
(7)		整修1.4*1.2m宽盖板沟	m	562		
	10163	机械清淤	m3	292.24		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	511.42		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	219.18		
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	455.22		
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	112.4		
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	404.64		
	10210	散土	m3	567.62		
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	103.408		
	40096	预制混凝土盖板	m3	134.88		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	8.3176		
(三)		田间道路工程				
1		田间道（机耕道）				
(1)		新修混凝土机耕道3.0m	m	958		
	10211	土方开挖 三类土	m3	1810.6200		
	20187	石方开挖 V-VIII	m3	775.9800		
	80002	机械碾压回填土	m3	905.3174		
	80007	路床(槽)压实	m2	1580.7000		
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	3113.5000		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	2874.0000		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	79.0350		
	80105	锯缝机锯缝	m	574.8000		
(2)		整修混凝土机耕道3.0m	m	8619		
	80007	路床(槽)压实	m2	28442.7000		
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	28011.7500		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	25857.0000		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	711.0675		
	80105	锯缝机锯缝	m	5171.4000		
(3)		新修3.0m泥结碎石机耕道（软 基段）	m	10980		
	10163	机械挖装淤泥、流砂 不装车	m3	12352.5178		
	80002	机械碾压回填土	m3	18528.7589		
	80007	路床(槽)压实	m2	37332.0000		
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度20cm	m2	35136.0000		
(4)		新修3.0m泥结碎石机耕道（硬 基段）	m	47544		
	10210	挖掘机挖土 一、二类土	m3	15332.9400		
	10212	挖掘机挖土 四类土	m3	20443.9200		
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	15332.9400		
	80007	路床(槽)压实	m2	190176.0000		
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度10cm 实际:20	m2	152140.8000		
	10045	土质路肩	m3	5705.2800		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	2472.2880		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5)		新建3.5m宽土质机耕道（普通段）	m	13197		
	10211	土方开挖	m3	8089.761		
	20187	石方开挖	m3	3470.811		
	10372	建筑物土方回填	m3	3959.1		
	80007	路床(槽)压实	m2	46189.5		
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	686.244		
(6)		新建3.5m宽土质机耕道（软基段）	m	3300		
	10163	机械淤泥开挖	m3	4950.0		
	10213	回填土转运	m3	4950.0		
	80002	机械碾压回填土	m3	4950.0		
	80007	路床(槽)压实	m2	11550.0		
2		附属设施				
(1)		整修混凝土机耕道错车道	个	13		
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	211.9		
	80007	路床(槽)压实	m2	419.25		
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	414.44		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	390		
(2)		整修混凝土机耕道回车场	个	1		
	80007	路床(槽)压实	m2	42.75		
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	42.75		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	42.75		
(3)		整修混凝土机耕道交叉口	个	37		
	80007	路床(槽)压实	m2	397.75		
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	397.75		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	397.75		
(4)		整修混凝土机耕道弯道加宽	个	13		
	80007	路床(槽)压实	m2	293.8		
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	293.8		
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	293.8		
(5)		新修泥结碎石机耕道错车道	个	50		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	806.50		
	80007	路床(槽)压实	m2	1612.5		
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度20cm	m2	1500		
(6)		新修泥结碎石机耕道回车场	个	6		
	80007	路床(槽)压实	m2	256.50		
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度20cm	m2	256.50		
(7)		新修泥结碎石机耕道弯道加宽	个	28		
	80007	路床(槽)压实	m2	632.8		
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度20cm	m2	632.8		
(8)		新修泥结碎石机耕道交叉口	个	227		
	80007	路床(槽)压实	m2	2440.25		
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实厚度20cm	m2	2440.25		
(四)		农田输配电工程				
1		输电线路				
	100029	6~10KV水泥电杆线路架设 水泥电杆线路架设 电杆长度(m) 11~13	1km	3.056		
	100060	电缆YJY, 铜, 120/70 4+1芯, ZC, 22, WDZB	m	140		
	100060	电缆YJY, 铜, 300 1芯, ZC, 22, WDZB	m	175		
	100057	布电线, BVR-4mm²	m	490		
	100057	布电线, BVR-2.5mm²	m	175		
2		变配电装置				
	70110	10KV电力变压器 电压等级 10KV 变压器容量(KVA) 50	台	1		
	70111	10KV电力变压器 电压等级 10KV 变压器容量(KVA) 100	台	4		
	70112	10KV电力变压器 电压等级 10KV 变压器容量(KVA) 250	台	2		
	70130	配电箱 动力	台	7		
	70131	配电箱 照明	台	7		
	70150	低压开关柜安装 配电(电源)屏	台	7		
(五)		其他工程				
1		公示标识牌	个	1		
	10018	基槽开挖	m3	0.83		

工程施工费工程量清单表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

[illegible]

填表说明: 1. 表中 $(6) = (4) \times (5)$;

2. 表中 (5) 见表3-2。

设备购置费招标控制价表

表 4

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	灌溉排水设备						
	水泵1	DFSS150-6N/2-30	台	1			
	水泵2	DFSS (DN150~600) 双吸泵（第六代）	台	1			
	水泵3	DFSS (DN150~600) 双吸泵（第六代）	台	1			
	水泵4	100KQW100-125-75/2	台	1			
	水泵5	DFSS200-9N/2-75-H	台	1			
	水泵6	DFSS200-7N/2-55	台	1			
	水泵7	DFSS200-7N/2-55	台	1			
	真空泵	ZKB2-8，P=3KW	台	7			
	电机	22kw	台	1			
	电机	30kw	台	2			
	电机	55kw	台	1			
	电机	75kw	台	2			
	电机	45KW	台	1			
	农田输配电设备		座	4			
	变压器S13-M-50/10（暂估价，含搭电费）	50KVA	台	1			
	变压器S13-M-63/10（暂估价，含搭电费）	63KVA	台	2			
	变压器S13-M-80/10（暂估价，含搭电费）	80KVA	台	1			

设备购置费工程量清单表

表 4

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	变压器S13-M-100/10（暂估价，含搭电费）	100KVA	台	1			
	变压器S13-M-160/10（暂估价，含搭电费）	160kvA	台	2			
	低压配电柜		套	7			
	照明配电箱		套	7			
	变频控制柜		套	7			
	电缆终端头50mm² 以下		个	112			
	电缆终端头120mm² 以下		个	14			
	5孔插座		个	7			
	双联开关		个	7			
	双管荧光灯 2*36W		个	7			
	带蓄电池应急灯 7AH型		个	7			
	接线盒		个	28			
总 计			-	-	-		-

填表说明：1、本表应根据具体的设备购置进行计算，包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。

2、表中(6)=(4) × (5)

表 5

金额单位：元

[illegible]