

桥面铺装工程数量表

序 号	起讫桩号			铺装长度	桥面铺装				桥面人行道铺装		备注
					4cm SMA—13（改性）	磨层	6cm AC—20C	水性环氧沥青防水层	2cm 荔枝面芝麻灰花岗岩透板砖 （20x40cm）	2cm 水泥砂浆	
					(m)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	
1	K2+209.800	~	K3+321.500	1111.7	31306.0	31306.0	31306.0	31306.0			
2	K3+582.700	~	K4+108.700	526.0	13678.0	13678.0	13678.0	13678.0			
3	K4+852.800	~	K5+263.800	411.0	10060.0	10060.0	10060.0	10060.0			
4	K5+502.745	~	K5+593.858	91.1	4429.0	4429.0	4429.0	4429.0	402.0	402.0	鸭石嵌水塘中桥
5	K5+917.500	~	K6+629.500	712.0	17445.0	17445.0	17445.0	17445.0			
6	K7+134.503	~	K7+405.497	271.0	6636.0	6636.0	6636.0	6636.0			
7	K7+665.500	~	K7+956.500	291.0	7133.0	7133.0	7133.0	7133.0			
8	K8+522.250	~	K8+934.044	411.8	10085.0	10085.0	10085.0	10085.0			
9	合计			3825.6	100772.0	100772.0	100772.0	100772.0	402.0	402.0	

人行道铺装及路缘石工程数量表

序 号	起讫桩号		铺装长度	人行道				导流岛			路缘石				树池		备注
				6cm C30砵份花岗岩环保地砖	6cm 盲道砖	3cm 1：5水泥中砂干拌	20cm 4%水泥稳定石粉渣	6cm C30砵份花岗岩环保地砖	3cm 1：5水泥中砂干拌	20cm 4%水泥稳定石粉渣	甲型立石（35×15×99.5） C30预制砵	乙型边石（20×10×99.5） C30预制砵	M10 水泥砂浆	现浇C15砵石砵基 座	(15×12×140) C30预制砵	Φ6钢筋	
				(m)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(kg)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	K1+987.000 ~ K3+715.720		1729	6429	1064	7493	7493				191.3	33.0	14.5	288.2	25.5	1781	左侧
2	K3+715.720 ~ K5+032.449		1317	4489	805	5294	5294				172.4	25.3	12.6	254.1	18.2	1274	左侧
3	K5+172.040 ~ K5+502.744		331	1043	191	1234	1234				43.0	6.0	3.1	63.0	5.4	380	左侧
4	K5+593.862 ~ K8+712.755		3119	11923	1938	13861	13861	211	211	211	419.4	60.6	30.6	617.0	50.0	3492	左侧
5	K8+712.755 ~ K9+472.455		760	4005	593	4598	4598	248	248	248	117.8	18.4	8.7	174.9	12.3	859	左侧
6	K1+987.000 ~ K3+746.624		1760	5990	1058	7048	7048				192.4	32.9	14.6	289.4	25.3	1767	右侧
7	K6+035.703 ~ K6+126.492		91	592	68	659	659				174.5	2	10.3	227.2	2	134	右侧 （本段含K3+746.624—K6+035.703分隔带立石长度）
8	K7+840.945 ~ K9+472.455		1632	6408	1086	7494	7494				340.1	34	23.2	480.8	26	1830	右侧
9	合计		10736.7	40878.9	6802.8	47681.7	47681.7	459.0	459.0	459.0	1650.9	211.8	117.5	2394.7	164.9	11517.4	

其他工程数量表

序号	起讫桩号			车止石数量	井圈加固	雨水口提升34cm	备注
				(个)	(个)	(个)	
1	K2+360.000	~	K2+420.000	16			水厂路交叉口
2	K3+680.000	~	K3+740.000	16			公田四路交叉口
3	K6+020.000	~	K6+120.000	64			象和路交叉口
4	K7+260.000	~	K7+280.000	4			
5	K7+820.000	~	K7+860.000	6			
6	K8+660.000	~	K8+780.000	64			高雄路交叉口
7	K9+440.000	~	K9+462.899	8			
8	合计			178	10	320	雨水口做法见图集《雨水口》16S518—12、13页

华设设计集团股份有限公司						建设单位	东莞市城建工程管理局	项目编号	20171693
						项 目	东莞市环莞快速路三期龙犬高速至莞深高速段工程 路面标（K1+987.000~K9+472.455）	设计阶段	施 设
设 计	赵 亮	赵亮	项目负责人	王 进	王进	图纸内容：  路面工程数量表			比 例
复 核	王昕远	王昕远	专业负责人	杜 昕	杜昕				日 期
审 核	赵 平	赵平	审 定	李 军	李军				图 号
									SLM-30