

打朗岭公园入口环境整治提升项目

采 购 需 求 书

阳西县溪头镇人民政府

2026年2月



说明:

1.响应供应商对本项目的货物、工程及服务进行整体投标,任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.采购文件中如有打“★”号条款为实质性条款,响应供应商若有任何一条负偏离则导致响应无效。

3.采购文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数,响应供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其投标性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。

4 响应供应商可提供与本项目参数相符或优于的货物、工程及服务。

商务要求

一、 供应商的资格要求:

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:

1) 具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》(格式详见附件)。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》(格式详见附件)。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》(格式详见附件)。

5) 参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》(格式详见附件)。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较

大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的, 从其规定)

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包整体专门面向中小企业, 工程的承接单位全部为符合政策要求的中小企业。中小企业须符合本项目采购标的对应行业 (建筑业) 的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注: 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》(见投标格式) 为判定标准, 残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》(见投标格式) 为判定标准, 监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认定。

3. 本项目的特定资格要求:

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标 (响应) 截止时间当天在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目 (或采购包) 投标 (响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标 (响应)。响应承诺函相关承诺要求内容。

3) 供应商须具有建设主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包三级 (或以上) 资质, 并具有有效的安全生产许可证。(提供证书扫描件并加盖供应商公章)

4) 拟担任本项目负责人须具备建筑工程专业建造师注册证书资格, 并具有有效的安全生产考核合格证书, 且未担任其他在建工程项目负责人 (提供相关证书扫描件及响应截止日前六个月内任意一个月在响应单位缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章, 提供未担任其他在建工程项目

负责人的承诺函，承诺函格式自拟）。

5) 本项目不接受联合体投标。

二、项目情况：

采购内容	数量（单位）	完工期	预算金额（元）	最高限价（元）
打朗岭公园入口环境整治提升项目	1项	出具开工令后60个 日历天内完成	2614715.69	2614715.69

三、项目概况

1、工程名称:打朗岭公园入口环境整治提升项目

2、建设单位:阳西县溪头镇人民政府

3、建设地点:阳江市阳西县溪头镇打朗岭公园入口区域

4、建设内容及规模:打朗岭公园入口环境整治提升项目主要为风貌品质提升，主要内容包括:打朗岭公园入口环境的房屋风貌提升工程装饰工程、房屋风貌亮化工程。详见图纸及工程量清单。

四、采购范围

打朗岭公园入口环境整治提升项目，详见工程量清单及施工图纸。

五、建设地点

阳江市阳西县溪头镇打朗岭公园入口区域

六、合同价格形式

综合单价合同。按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收(合格或以上)、包资料移交(归档)、包垃圾(含建筑垃圾等)清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包保险、包税金及规费等。

承包方式及工程结算办法:各分部分项的综合单价=经财政投资审核中心审核的综合单价×(1-投标下浮率)，工程量按实结算，工程结算价按照竣工工程造价乘以合同工程中选下浮后的百分比

值计算。结算时根据本工程竣工图、施工合同、工程签证等，执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据(2018)》相关专业工程综合定额等计价文件规定进行工程竣工结算。

七、报价要求

★1、磋商报价以人民币填报,最高限价: 2614715.69 元,其中安全生产措施费(不含税):55530.17 元,在投标报价时作为固定不变、不得改变。(注:超出该上限的投标报价将作为无效投标处理。)

2、响应供应商按照《工程量清单》中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应供应商未填报综合单价或合价的工程项目,采购人将视为该工程项目所需费用已包含在其它有价款的报价内,在实施后,采购人将不予支付。

3、磋商报价应为完成项目内容,磋商文件所附确定的图纸范围内和工程量清单范围列明工作的全部费用。包含绿色施工安全防护措施费、其他项目费、规费、税金等。根据采购人提供的要求和相关资料、项目内容,由成交供应商对项目内容包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内验收移交和资料整理的方式承包,包括了完成该工程工作内容所需的一切费用(包括工程建设过程中的各种风险费用和不可预见费用)。

4、响应供应商在响应文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级,并且应当符合项目的要求。

5、任何有选择性报价的响应,将被视为无效响应。

八、完工期

出具开工令后 60 个日历天内完成。

九、安全文明施工要求

按国家规定标准,做好安全文明施工。

(1)施工服务队伍资质要得到当地政府管理部门认可,施工人员要具有劳动部门发出的上岗证。

上岗人员要有相应的上岗证，施工前向采购人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

(2)在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定；建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律責任均由成交供应商负责。

(3)成交供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担出于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

(4)施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

(5)施工队伍应在采购人确定施工条件已具备后3天内与采购人确定开始施工日期。

(6)施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中，需要采购人配合承担的工程由报价单位在报价时提出，签署合同时作为合同的补充附件。

(7)施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由施工队伍寻找恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

十、工程质量标准

(1)合同工程质量标准:执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上标准。

(2)工程质量验收标准:①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准(或地方政府主管机关的具体规范、标准);②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定;③符合磋商文件的工程技术指标及各项要求;④工程设计文件及施工、设计纸;⑤双方共同协商的标准。

十一、质保期

自全部工程竣工验收合格之日起算，工程的质量保修期为壹年，在工程质量保修期内，工程出现质量问题的，承包人收到采购人发出的保修通知后，三天内进行保修服务，且在7天内完成保修工作。

十二、付款方式

(1) 双方签订施工合同, 乙方组织进场施工后, 向甲方申请预付款, 工程预付款的总金额为签约合同价的 30%, 甲方筹集资料(乙方、监理公司配合)向县财政局申请资金一次性支付给乙方。

(2) 工程进度款按工程施工进度申请支付, 竣工结算前支付不少于合同总额的 60%工程进度款(含预付款)。

(3) 财政投资审核中心对工程造价进行审核出最终结算价后, 支付至最终审定结算价的 95%; 余下 5%待质保期满后一个月内无息付清。

注: 付款期间如因特殊情况需调整, 由双方协商处理。因采购人使用的是财政资金, 采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

技术要求

1、图纸 (另附) ;

2、工程量清单:

项目名称: 打朗岭公园入口环境整治提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		打朗岭公园入口环境整治提升项目			
		房屋风貌提升工程			
		整个项目			
		拆除工程			
1	01B001	原广告牌拆除	1. 拆除类型: 外墙广告牌 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨、钢方管、广告发光字体含线缆拆除 3. 废料外运: 3km	m ²	191.21
		墙面装饰			

2	011404001001	硅丙真石漆墙面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:硅丙真石漆墙面 2. 界面剂一遍均匀涂刷 3. 1.5mm 厚水泥基渗透结晶型涂料 4. 2mmM10 预拌水泥砂浆找平 5. 耐碱网格布一道 6. 3mm 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平 7. 耐水腻子两遍 8. 涂刷外墙抗碱底漆 9. 喷涂硅丙真石漆 (一底两面) 	m2	6251.52
3	011507001001	牌匾 (有收底)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:牌匾 (有收底) 2. 龙骨材料品种、规格:30*50*3mm 热浸镀锌钢方管、40*80*3mm 热浸镀锌钢方管、200*100*8mm 热镀锌钢板 3. 面层材料品种、规格:2.0mm 厚定制异形造型烤漆板 4. 防水拼缝材料种类: ϕ30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 5. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料 	m2	58.89
4	011507001002	牌匾 (无收底)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:牌匾 (无收底) 2. 龙骨材料品种、规格:30*50*3mm 热浸镀锌钢方管、40*80*3mm 热浸镀锌钢方管 3. 面层材料品种、规格:2.0mm 厚定制异形造型烤漆板 4. 防水拼缝材料种类: ϕ30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 5. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料 	m2	36.2
5	010808002001	金属窗套 (200mm 厚度以上)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料品种、规格:50*30*3mm 热浸镀锌钢方管 2. 面层材料品种、规格:2.0mm 厚定制异形烤漆铝板 3. 防水拼缝材料种类: ϕ30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 4. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料 	m2	107.48
6	010808002002	金属窗套 (200mm 厚度及以下)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料品种、规格:50*30*3mm 热浸镀锌钢方管 2. 面层材料品种、规格:2.0mm 厚定制异形烤漆铝板 3. 防水拼缝材料种类: ϕ30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 4. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料 	m2	151.91
7	010807005001	空调罩样式 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料品种、规格:30*50*3mm 热镀锌钢方管 2. 格栅:30*30mm 方通、2.0mm 厚定制异形烤漆铝板 3. 防水拼缝材料种类: ϕ30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 	m2	221.91

			4. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料		
8	010807005002	空调罩样式 2	1. 龙骨材料品种、规格:30*50*3mm 热镀锌钢方管 2. 格栅:30*30mm 方通、2.0mm 厚定制造型异型烤漆铝板 3. 防水拼缝材料种类: ϕ 30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 4. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料	m2	7.73
9	010807005003	定制造型铝合金格栅	1. 名称:定制造型铝合金格栅 2. 龙骨材料品种、规格:50*30*3mm 热镀锌钢方管 3. 面层材料品种、规格:30*30*1.2mm 氟碳喷涂铝合金方管 4. 防水拼缝材料种类: ϕ 30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 5. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料	m2	39.22
10	011205001001	定制造型异形烤漆铝板	1. 名称:定制造型异形烤漆铝板 2. 龙骨材料品种、规格:50*30*3mm 热镀锌钢方管 3. 面层材料品种、规格:2.0mm 厚定制造型异形烤漆铝板 4. 防水拼缝材料种类: ϕ 30mmPE 棒+20*20mm 耐候胶 5. 涂料:喷涂 2.5mm 厚超薄 CB 防火涂料	m2	92
11	011207001004	牌匾防水	1. 名称: 铝塑板 2. 规格: 21 丝 4mm 厚	m2	16.28
		发光字、灯箱			
12	011207001002	临时店招	1. 临时店招 2. PVC 板 (含背胶) 3. 规格 1200*600mm 4. M6 塑料胀栓固定, 防水结构胶封堵	m2	1.44
13	011508001001	定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版)	1. 名称:定制不锈钢烤漆平面发光字 (高配版) 2. 规格:侧面 60mm 宽镜面不锈钢包边, 一遍氟碳漆烤漆, 面板 3mm 亚克力, 底板 5mmPVC 板, 内置 LED12v 发光灯珠 3. 字体 0.1m2 内 4. 其他:含制作安装等。	个	37

14	011508001003	定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版)	1. 名称:定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版) 2. 规格:侧面60mm宽镜面不锈钢包边,一遍氟碳漆烤漆,面板3mm亚克力,底板5mmPVC板,内置LED12v发光灯珠 3. 字体0.5m ² 内 4. 其他:含制作安装等。	个	21
15	011508001004	定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版)	1. 名称:定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版) 2. 规格:侧面60mm宽镜面不锈钢包边,一遍氟碳漆烤漆,面板3mm亚克力,底板5mmPVC板,内置LED12v发光灯珠 3. 字体1m ² 内 4. 其他:含制作安装等。	个	4
16	011508001005	定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版)	1. 名称:定制不锈钢烤漆平面发光字(高配版) 2. 规格:侧面60mm宽镜面不锈钢包边,一遍氟碳漆烤漆,面板3mm亚克力,底板5mmPVC板,内置LED12v发光灯珠 3. 字体1m ² 外 4. 其他:含制作安装等。	个	6
		房屋风貌亮化工程			
		整个项目			
		拆除工程			
17	030701003001	空调拆除	1. 名称:空调机5KW 2. 工作内容:分体式室外空调器拆除(保护性拆除)	台	23
	C.7	通风空调工程			
18	030701003002	空调安装	1. 名称:空调安装 2. 工作内容:分体式室外空调器安装5KW PVC-U空调冷凝水管,5米/台, DN32, 补充冷媒剂	台	23
19	031301004001	成品支架	1. 名称:成品支架	套	23
20	031001005001	铜管	1. 智能集中式空调系统铜管安装 2. 规格:外径6.4mm铜管	m	115
21	031001005002	铜管	1. 智能集中式空调系统铜管安装 2. 规格:外径15.9mm铜管	m	115
		发光字、灯箱			
22	030404017001	开关电源	1. 名称:定制LED开关电源; 2. 规格:AC220V/DC12V, 400W 3. 其他:含制作安装等一切费用。	台	4
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-3*2.5 3. 材质:铜芯	m	40

			4. 敷设方式、部位:综合考虑		
24	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-RYJY-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑	m	40
		电气设备安装工程			
25	030412004001	定制 LED 线型染色灯	1. 名称: 定制 LED 线型染色灯; 2. 型号: 24W, 10*60° ; 3. 色温: 3000K; 4. 规格: 1000mm; 5. 防护等级: IP66; 6. 结构防水; 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗 UV 辐射处理; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片 (根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色; 9. 含预埋件、灯头线、幕墙的封堵、防坠落链等定制开模、安装、调试费用。	套	97
26	030412004002	定制 LED 线型染色灯	1. 名称: 定制 LED 线型染色灯; 2. 型号: 24W, 10*60° ; 3. 色温: 3000K; 4. 规格: 500mm; 5. 防护等级: IP66; 6. 结构防水; 7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗 UV 辐射处理; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片 (根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 8. 每栋建筑外观颜色定制环境色; 9. 含预埋件、灯头线、幕墙的封堵、防坠落链等定制开模、安装、调试费用。	套	63

27	030412004006	定制户外筒灯	<p>1. 名称: 定制户外筒灯</p> <p>4. 规格: 18W/6500K</p> <p>5. 防护等级: IP66;</p> <p>6. 结构防水;</p> <p>7. 工艺: 灯具外壳及遮光板采用航空级铝合金+表面灯体汽车烤漆+进行静电喷涂抗UV辐射处理; 灯具外壳颜色根据建筑物颜色; 芯片(根据环境、温度、湿度); 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;</p> <p>8. 每栋建筑外观颜色定制环境色;</p> <p>9. 含预埋件、灯头线、幕墙的封堵、防坠落链等定制开模、安装、调试费用。</p>	套	4
28	080703004004	定制洗墙灯遮光罩	<p>1. 名称: 定制洗墙灯遮光罩</p> <p>2. 材质: 铝制型材, 喷涂环境色</p> <p>3. 尺寸: 80*100*20*1.5mm, U型</p>	m	128.8
29	030404017002	配电箱	<p>1. 名称: 配电箱</p> <p>2. 规格: 900*600*250</p> <p>3. 材质: 304 不锈钢箱体</p> <p>4. 其他部件: 含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器、全自动温控灭火装置。</p> <p>5. 安装方式: 悬挂安装</p>	台	4
30	030404017003	定制智能控制模块	<p>1. 型号及规格: 4路10A;</p> <p>2. 安装位置: 配电箱内安装;</p> <p>3. 其他: 含制作安装等一切费用。</p>	台	4
31	030404017004	LED开关电源	<p>1. 名称: 定制开关电源;</p> <p>2. 规格: 400W, AC220V/DC24V, 室外防雨型;</p> <p>3. 其他: 含制作安装等一切费用。</p>	台	13
32	030404017005	开关电源防护箱	<p>1. 名称: 防雨型开关电源箱</p> <p>2. 规格: 270*145*30mm</p> <p>3. 材质: 304 不锈钢</p> <p>4. 安装方式: 根据现场实际情况综合考虑</p>	台	13
33	030408001003	电力电缆	<p>1. 名称: 电力电缆</p> <p>2. 规格: ZR-YJV-5*6</p> <p>3. 材质: 铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位: 综合考虑</p>	m	120
34	030408001004	电力电缆	<p>1. 名称: 电力电缆</p> <p>2. 规格: ZR-YJV-3*4</p> <p>3. 材质: 铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位: 综合考虑</p>	m	106.78
35	030408001005	电力电缆	<p>1. 名称: 电力电缆</p> <p>2. 规格: ZR-YJV-3*2.5</p> <p>3. 材质: 铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位: 综合考虑</p>	m	15.94

36	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-RVV-2*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑	m	155.09
37	030411002001	金属线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:MR-50*50 3. 材质:铝合金材质 4. 其他:表面进行静电喷涂抗UV辐射处理,外观颜色与周边环境保持一致	m	120
38	030411002002	金属线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:MR-30*20 3. 材质:铝合金材质 4. 其他:表面进行静电喷涂抗UV辐射处理,外观颜色与周边环境保持一致	m	110.63
39	030413001001	铁构件	1. 名称:支架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈:轻锈 4. 刷漆:红丹防锈漆、调和漆各两遍	kg	111.91
安全生产措施费(固定不变): 55530.17元					

3、成交供应商在材料进场前需提供材料品牌、型号、技术参数及产品合格证等证明文件。

4、成交供应商提供的设备、材料应为市场中、高档以上产品。本项目使用的工程材料,订货前,成交供应商应提供生产厂家的合格证书及试验报告,所有材料须提供样板并经采购人及监理单位书面确认,符合工程要求,方可使用。如发生货不对板,采购人及监理单位有权拒用,并由成交供应商承担损失。

5、工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑装修工程质量及环保标准。

6、本工程所使用的所有材料投入使用前,成交供应商需提供样品及出厂合格证给采购人审核,并报采购人书面批准后方可投入使用。

