

陆丰市财政局

预算评审报告书

评审预(2025)427号

建设单位: 陆丰市南塘镇人民政府

项目名称: 南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

送审金额: 6907908.34 元

核定金额: 6646747.47 元

大写金额: 陆佰陆拾肆万陆仟柒佰肆拾柒元肆角柒分

陆丰市财政投资评审中心

2025年11月20日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目					
		市政工程					
		整个项目					
		卫生院					
		混凝土路面					
74	041001001001	原有混凝土路面拆除	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):22 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	3027.1		
75	040101001004	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	544.878		
76	040202010001	200厚级配碎石垫层	1. 人机配合铺装级配碎石基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	3027.1		
77	040203007001	200厚C30砼面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3027.1		
78	040205007001	白色聚氨酯双组份抗污标线涂料	1. 热熔标线 普通型	m2	35.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	080405003001	车挡	1. 1650*150*100橡胶车挡 (购买成品)	个	27		
		种植池					
80	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	52.36		
81	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	32.41		
82	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	19.71		
83	040202010008	100厚级配碎石垫层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	68.7242		
84	010501001002	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.2		
85	010401008001	砖砌筑, MU10砖, M7.5水泥砂浆	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m3	13.28		
86	011202001001	20厚1:2.5 水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5	m2	67.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	011204001001	600×300×20厚芝麻灰花岗岩	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m ²	25.14		
88	011108001001	600×300×50厚烧面芝麻灰(压顶)	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	25.14		
		溪南广场					
		立道牙					
108	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50 cm	m	210.78		
		特色座凳					
59	010102002001	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑 土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	12.35		
60	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	9.03		
61	010103002002	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	3.32		
62	010501001006	100厚C20混凝土垫层	1. 现浇建筑物 混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 基础垫层模板	m ³	1.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	010401008003	Mu10标准砖M7.5水泥砂浆砌体	1. 零星砌体合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	5.66		
64	010502025002	100厚C25素砼	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 压顶、扶手模板	m3	0.76		
65	011202001002	20厚1:2.5水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	32.76		
66	011204002001	10厚米白色仿大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	27		
		仿荔枝面PC砖					
71	01B001	原有混凝土结构层清洗	1. 清洗	m2	687.73		
72	040203007002	原有混凝土结构层拉毛	1. 路面凿毛 水泥混凝土 机械	m2	687.73		
73	040204001001	900×300×18厚仿荔枝面芝麻灰PC砖铺装	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	687.73		
		篮球场					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
91	011403001001	原有面层铲除	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	523.11		
92	011101001001	30mm厚水泥砂浆找平层光面	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	523.11		
93	011103001001	8mm厚硅PU面层	1. 弹性纯PU球场面层 5mm厚 实际厚度(mm):8	m2	523.11		
94	041001001002	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 人工装自卸汽车 石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	90.72		
95	041001001007	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20	m	204.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
96	010502001002	拆除原有篮球架基础	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土基础 2. 人工装自卸汽车石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.15		
97	010502001001	篮球架基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 基础垫层模板 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 独立基础模板 5. 预埋铁件	个	2		
98	040203007009	恢复路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	61.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
99	010102001001	挖基础土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	45.55		
100	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.12		
101	010103002001	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	27.43		
102	010501001003	150厚砾石垫层	1. 垫层 填砾石	m3	7.32		
103	010501001004	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 基础垫层模板	m3	4.88		
104	010502005001	基础梁 C30	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 基础梁模板	m3	15.23		
105	01B001	围栏	1. 围栏	m2	405.04		
106	01B001	拆除原有篮球架	1. 拆除原有篮球架	套	2		
107	01B001	篮球架	1. 篮球架	套	2		
		乒乓球桌场					
56	011403001002	原有面层铲除	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	64.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
57	011101001002	30mm厚水泥砂浆找平层光面	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度 (mm) : 30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3	m2	64.06		
58	011103001004	8mm厚硅PU面层	1. 弹性纯PU球场面层 5mm厚 实际厚度 (mm) : 8	m2	64.06		
		其他部分					
89	01B001	石座凳	1. 石座凳	套	3		
90	01B001	乒乓球桌 (购买成品)	1. 乒乓球桌 (购买成品)	张	2		
		新虚广场					
		拆除原有混凝土路面					
1	041001001008	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度 (cm) : 20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km) : 5	m2	3936.3		
2	040101001005	挖路基土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	787.26		
		广场混凝土铺装					
52	040203007011	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2453.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	040103002001	外购土方回填	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	368.284		
54	040202010005	200厚砾石回填	1. 人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 20	m2	3374.41		
55	040203007010	150厚C30砼面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm) : 15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3374.41		
		混凝土台阶					
109	011107001001	混凝土台阶	1. 水泥砂浆找平层 台阶 20 mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 垫层 填石屑 换为【砾石】 4. 台阶模板	m2	59.544		
		挡土墙					
		回填区域挡墙					
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	28.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	010102007003	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	9.09		
13	010501001007	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25 2. 基础垫层模板	m3	3.74		
14	010401008004	砖砌筑, MU15砖, M10水泥砂浆	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥 砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	13.47		
15	011202001003	20厚1: 2.5水泥砂浆	1. 底层抹灰15 mm 各种墙面 外墙 实际水 泥石灰砂浆厚度 (mm):20 合并 制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2. 5	m2	105.6576		
16	011203003001	600*250*20厚仿荔枝面芝麻灰PC砖铺装	1. 墙面镶贴陶 瓷面砖密缝 1: 2水泥砂浆 块 料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m2	51.7282		
		非回填区域挡墙					
17	010102002003	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑 土方 一、二类 土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装 沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	12.55		
18	010102007004	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	9.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010501001008	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 基础垫层模板	m3	1.28		
20	010401008005	砖砌筑, MU15砖, M10水泥砂浆	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	4.57		
21	011202001004	20厚1:2.5水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	35.815		
22	011203003002	600*250*20厚仿荔枝面芝麻灰PC砖铺装	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	17.5305		
		拓宽混凝土路面					
110	040101001001	挖路基土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	307.206		
111	040203007012	路基夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	1217.17		
112	040202002001	200厚6%水泥石粉垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	1217.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
113	040203007013	200厚C30砼垫层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1217.17		
114	040205007003	100宽白色聚氨酯双组份抗污标线涂料	1. 热熔标线 普通型	m2	38.842		
115	040205009001	横道线	1. 横道线 热熔涂料 普通型	m2	40.5		
116	040205008001	标记	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	4		
117	040205008002	箭头	1. 箭头 热熔型漆	个	12		
		混凝土路面					
45	041001001005	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15 cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	125.9		
46	040101001002	挖路基土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	25.18		
47	040203007014	路基夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	125.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
48	040202002002	200厚6%水泥石粉垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 20	m2	125.9		
49	040203007015	200厚C30砼垫层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	125.9		
50	040901007003	植筋	1. 道路旧砼板侧面试植筋 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	根	26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	040201022001	排水沟	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 3. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 砖砌体 挡墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 6. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 压顶、扶手 模板 8. 明沟铸铁盖板安装 49cm宽 9. 抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 10. 抹灰 砖墙 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m	3.91		
		停车场					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	040101001003	挖路基土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	578.212		
39	040203007016	路基夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	1445.53		
40	040202002003	200厚6%水泥石粉垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 20	m2	1445.53		
41	040203007017	200厚C30砼垫层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1445.53		
42	050201014001	树池	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm) : 10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 树池盖板安置 金属	套	5		
43	040205007004	白色热熔标线	1. 热熔标线 普通型	m2	23.41		
44	01B001	车挡	1. 1650*150*100橡胶车挡 (购买成品)	个	24		
		排水沟及排水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	040201022002	排水沟	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6. 砖砌体 挡墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 7. 现浇混凝土 其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 压顶、扶手 模板 9. 明沟铸铁盖板安装 49cm宽 10. 抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 11. 抹灰 砖墙 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂	m	41.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			1:2.5				
31	040504001001	φ700 雨水井	1. 砖砌直筒式 适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1		
32	040504001002	φ1000 雨水井	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.9 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1		
33	040501005001	φ600波纹管排水管	1. 垫层 砂 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	m	64.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	040501005002	φ800波纹管排水管	1. 垫层 砂 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 800	m	20.34		
35	040103001003	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	140.51		
36	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机挖装淤泥、流砂	m3	782.26		
37	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	561.78		
		道路工程					
		沥青路面1					
23	040203007019	铣刨路面 2cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	6130		
24	040203004005	乳化沥青稀浆封层 ES-2型	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	6130		
25	040203006006	3cm中粒式改性沥青砼	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	6130		
26	040203004006	0.5L/m ² 乳化粘层沥青	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²)	m2	6130		
27	040203006007	3cm细粒式改性沥青砼	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	6130		
		沥青路面2					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	040203007021	铣刨路面 2cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	7346		
4	040203004008	乳化沥青稀浆封层 ES-2型	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	7346		
5	040203006009	4cm中粒式改性沥青砼	1. 机械摊铺沥青混凝土路面中粒式	m2	7346		
6	040203004009	0.5L/m ² 乳化粘层沥青	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²)	m2	7346		
7	040203006010	3cm细粒式改性沥青砼	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式	m2	7346		
		沥青路面3					
8	040203007020	铣刨路面 4cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	8127.4		
9	040203004007	乳化沥青稀浆封层 ES-2型	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	8127.4		
10	040203006008	4cm细粒式改性沥青砼	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式	m2	8127.4		
		破除新建混凝土路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	041001001004	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 3. 装载机装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	2555		
68	040202010004	18cm 碎石垫层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	2555		
69	040203007007	20cm C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2555		
70	040901007001	植筋	1. 道路旧砗板侧面植筋 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	根	237		
		人造草坪					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	040202010006	18cm 碎石垫层	1. 人机配合铺装 级配碎石基层 厚度 15cm	m ²	300		
29	040202010007	人造草坪	1. 人造草坪	m ²	300		
		铺设花岗岩及路缘石					
118	040204001002	50厚花岗岩板	1. 人行道整形碾压 2. 人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 3. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 花岗岩人行道砖 5cm 换为【水泥砂浆】合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ²	644		
119	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 2. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m	62		
		绿化工程					
		整个项目					
		卫生院广场绿化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	050103004001	杜鹃	1. 片栽绿篱(高度cm) 60以内 2. 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内 保养月数: 12	m2	59.8		
		溪南广场绿化					
121	050103001001	榕树	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三角桩 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数: 12	株	7		
122	050103001002	合欢	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三角桩 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数: 12	株	22		
123	050103002001	藤本三角梅	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数: 12	株	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
124	050103001003	宫粉紫荆	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三角桩 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	株	6		
125	050103001004	鸡蛋花	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三角桩 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12	株	5		
126	050103009001	鸭脚木	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数:12	m2	33		
127	050103004002	杜鹃	1. 片栽绿篱(高度cm) 60以内 2. 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内 保养月数:12	m2	82.3		
128	050103009002	阔叶银边山麦冬	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 保养月数:12	m2	64.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
129	050103015001	百慕大草坪	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:12	m ²	718.3		
130	050103004003	黄金榕	1. 片栽绿篱(高度cm) 60以内 2. 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内 保养月数:12	m ²	13.6		
		安装工程					
		整个项目					
		图书馆					
131	030413002004	筒灯 15W	1. 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181	套	19		
132	030413001001	方形造型灯 30W	1. 方型吸顶灯 安装 矩型罩	套	8		
166	030412001009	PVC电线管 DN20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	150		
167	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	75		
168	030412004002	铜芯电线 BVV-2.5 mm ²	1. 硬绝缘导线 管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
169	030413013002	四联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关 (单控) 四联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	套	1		
170	030413014001	五孔插座	1. 单相暗插座 安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	套	8		
171	030502003001	双绞线缆	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	50		
172	030502010001	单网口	1. 安装8位模块式信息插座 单口 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	4		
		溪南广场					
133	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	61.21		
134	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	56.99		
135	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	4.22		
136	030409001001	铜芯电缆 YJV-3*6 mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	62.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
137	030412001001	配管 PE40 (埋地)	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40	m	57.38		
138	030412001002	配管 PE40 (厕所明装)	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	m	1.5		
139	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.09		
140	040805003001	高杆照明灯	1. 成套型高杆灯架安装 灯高11m以下 灯火数(火) 7 2. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 基础工程 钢筋制作 一般钢筋 5. 接地极(板) 制作、安装 角钢接地极 普通土	套	4		
141	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
		卫生院					
142	040801010001	配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
143	040205001001	电缆手孔井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 5. 井盖、井箅 安装 检查井 混凝土井盖、座 6. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	2		
144	080508009001	安全隔离变压器300W	1. 稳压电源	台	2		
145	030409001002	铜芯电缆 YJV-3*6 mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10	m	20		
146	030409001003	铜芯电缆 YJV-3*4 mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10	m	42		
147	030412001003	配管 PE40	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径 (mm以内) 40	m	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
148	030412001004	配管 PVC32	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32	m	35		
149	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	17.27		
150	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	17.27		
151	030412001005	DN75镀锌套管4根	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80	m	115.16		
152	040205021001	道闸定制成品	1. 道闸定制成品	套	1		
153	01B001	条形灯带	1. 条形灯带	项	1		
154	030416006002	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
		新虚广场					
155	040805004001	LED 庭院灯	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下	套	6		
		厕所改造					
156	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1		
157	030412001008	配管PVC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	40.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
158	030412001010	线管凿槽修补	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	40.08		
159	030412004001	配线BV-3*2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	40.08		
160	030413013001	单控三联暗装开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	套	2		
161	030413001002	吸顶灯	1. 方型吸顶灯安装 大口方罩	套	10		
162	030405015001	300*300墙面换气扇	1. 风扇安装 排气扇	台	2		
163	031003009001	烘手器	1. 烘手器安装	个	2		
164	01B002	给排水安装	1. 给排水安装	项	1		
165	030416006004	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1		
		建筑工程					
		整个项目					
		溪南广场厕所改造					
		拆除工程					
175	011102003001	地面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	30.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
176	011203003001	原有墙面拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	233.41		
177	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚面抹灰 铲除 装饰抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	32.25		
178	010807001001	金属窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	樘	3		
179	011207003001	隔断门拆除	1. 隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	9.17		
		改造工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
180	011102003002	300*300防滑仿大理石瓷砖地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm): 2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	30.11		
181	011203003002	300*300白色瓷砖墙面	2. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm): 2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	154.55		
182	011403001001	真石漆墙面	3. 真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	78.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
183	011301001002	乳胶漆天棚	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	m2	32.25		
184	010809001001	成品石材窗台	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	m2	0.27		
185	010807001002	铝合金双扇推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗50系列	m2	4.05		
186	011207003002	成品隔断门	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	9.17		
187	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器 安装 感应开关 埋入式	组	6		
188	011505003001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 砖墙面	m2	1.44		
189	031003014001	成品玫瑰金水龙头	1. 单冷水龙头 安装 公称直径(mm以内) 15	个	2		
190	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	m2	1.28		
191	031003014002	方形地漏	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	3		
192	01B001	成品手机置物架	1. 成品手机置物架	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
193	01B002	纸巾盒	1. 纸巾盒	个	6		
194	011204001001	石材零星项目	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 干挂大理石(钢骨架上) 墙面	m ²	9.74		
195	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 型钢龙骨 单向1500 2. 胶合板基层 5mm	m ²	9.84		
196	011508001001	白色3厚亚克力字体	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m ² 以内 其他面 2. 白色3厚亚克力字体	个	15		
		卫生院					
197	011203003003	原有墙面拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	746.06		
198	010807001003	金属窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	樘	37		
199	010807001004	铝合金四扇推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金四扇推拉窗90系列	m ²	215.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
200	011201001001	20厚1: 2.5水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	746.06		
201	011403001002	真石漆墙面	1. 真石漆 墙面换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	746.06		
202	011502001001	PEC红棕色线条	1. 100宽EPS线脚	m	43.15		
203	01B001	成品空调格栅罩 1米×0.75米×0.6米(2侧)	1. 成品空调格栅罩 1米×0.75米×0.6米(2侧)	个	30		
204	011203001001	1000*500*25厚烧面芝麻灰干挂(大门)	1. 干挂大理石 独立梁柱面 密缝 石材厚度超过20mm 人工*1.05	m2	39.22		
205	011205001002	2.5厚冲孔不锈钢板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603 横1500 2. 不锈钢面板 饰面层 墙面 3. 金属面 氟碳漆一遍	m2	17.8		
206	01B001	2.5厚冲孔不锈钢板基础	1. 2.5厚冲孔不锈钢板基础	项	1		
207	01B001	1000*1000*3厚亚克力红十字标志	1. 1000*1000*3厚亚克力红十字标志	个	1		
208	01B001	时钟(定制安装)	1. 时钟(定制安装)	个	1		
		垃圾屋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
209	011203003004	墙面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	17.61		
210	011403001003	真石漆外墙面	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 真石漆 墙面换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	17.61		
		党群服务中心屋面防水					
211	010902004001	屋面刚性层	1. 屋面拆除 刚性层拆除 2. 人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运 拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	254		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
212	010902004002	新做屋面防水	1. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 刷氯丁胶稀释液一道 4. 屋面1.2合成高分子防水卷材 5. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40m 6. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 7. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 8. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	254		
		图书馆					
		屋面防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
213	010902004003	屋面刚性层	1. 屋面拆除 刚性层拆除 2. 人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运 拆除废料的垂直运输 人工*0.8 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
214	010902004004	新做屋面防水	1. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 刷氯丁胶稀释液一道 4. 屋面1.2合成高分子防水卷材 5. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40m 6. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 7. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 8. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	140		
		图书馆装修					
		室内装修					
215	01B003	定制书柜(18厚免漆板)	1. 定制书柜	m ²	48.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
216	01B003	定制矮柜 (18厚免漆板)	1. 定制矮柜	m2	10.05		
217	01B003	数字造型墙	1. 数字造型墙	m2	6.72		
218	011205001003	木饰面	1. 木龙骨 断面 7.5cm2 木龙骨 平均中距 (mm以内) 300 2. 胶合板基层 18mm 3. 饰面层 胶合板面 4. 其他木材面 刷底油、油色、清漆二遍 清漆二遍	m2	14.08		
219	011302004001	灰色铝格栅天花	1. 铝合金格栅 天棚	m2	43.29		
220	011302001001	石膏板造型天花	1. 卡式轻钢天棚龙骨 面层规格 (mm) 辅龙骨 间距450内 平面 2. 胶合板 3. 饰面层 石膏板 4. 乳胶漆底油 二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	8.37		
		室外装修					
173	011203003005	原有墙面拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青 结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距 (km) :5	m2	186.94		
174	011403001004	真石漆墙面	1. 真石漆 墙面 换为【腻子 粉成品 (防水型)】	m2	186.94		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		7178.25	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	011601001001	墙柱面活动脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.7	011601001002	天棚活动脚手架			
1.2.2.8	011601001003	综合钢脚手架			
1.2.2.9	011601001004	综合钢脚手架			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		3643.79	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		80077.5	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		2306.47	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南塘镇圩镇基础设施建设 标段：南塘镇圩镇基础设施建设和民生实事项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
本页小计					

