

招标控制价

招标控制价(小写): 35730583.72

(大写): 叁仟伍佰柒拾叁万零伍佰捌拾叁元柒角贰分

其中: 安全文明施工费用(小写): 1106403.59

(大写): 壹佰壹拾万陆仟肆佰零叁元伍角玖分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价: 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 2024年07月01日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：石马河文体综合服务中心项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	全费用工程	1837183. 51			
2	土建工程	25643944. 18		886511. 88	678581. 3
3	地上安装工程	4010129. 93		133415. 4	114138. 18
4	地下安装工程	4009294. 53		78082. 97	66970. 35
5	室外安装工程	230031. 57		8393. 34	7038. 66
合计		35730583. 72		1106403. 59	866728. 49

单项工程投标报价汇总表

工程名称：石马河文体综合服务中心项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	全费用工程-土建	1680114.68			
2	全费用工程-绿化	157068.83			
3	深基坑及边坡支护	620227.38		21982.89	
4	±0.000以下土建工程	5923908.55		209962.69	
5	±0.000以上土建工程	14693065.68		520770.3	
6	幕墙工程	3867406.3		124961.04	
7	绿化工程	72186.67		785.08	
8	景观工程	303596.36		5560.47	
9	海绵城市	163553.24		2489.41	
10	电气工程	735724.92		18719.15	
11	电梯工程（全费用综合单价）	734822.61			
12	给排水工程	590886.44		28229.04	
13	抗震支架工程	175757.61		6125.7	
14	通风防排烟	456224.8		19882.31	
15	消防报警	368429.46		20503.7	
16	消防水工程	884572.82		38104.22	
17	智能化工程	63711.27		1851.28	
18	电气工程	2203287.42		21974.11	
19	给排水工程	398147.88		7501.35	
20	抗震支架工程	99981.43		3097.74	
21	通风防排烟	186013.72		7400.1	
22	消防报警	298241.66		15362.21	
23	消防水工程	766323.77		20909.16	
24	智能化工程	57298.65		1838.3	
25	景观电气	24165.43		784.26	
26	景观给排水	19243.67		754.91	
27	室外电气工程	9386.73		439.54	
28	室外综合管网	177235.74		6414.63	
合计		35730583.72		1106403.59	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全费用工程-土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程	970970.49	
1.2	机械旋挖成孔	66317	
1.3	道路工程	54529.68	
1.4	防水工程	217874.01	
1.5	外墙工程	370423.5	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目安文费		
5	其他项目税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：全费用工程-土建

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用工程-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101002001	挖一般土石方 (含清表)	[项目特征] 1. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 2. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 石料解小:综合考虑 4. 挖方深度:综合考虑 5. 开挖方式:土石方开挖方式为机械(石方采用非爆破),机械不能施工的部分综合其他开挖方式进行配合 6. 运距:场内运输(含多次转运)及场外起运(红线外)1km,转运方式综合考虑 7. 其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场费用投标人自行考虑 10. 特、大型机械进出场:综合考虑(含一次及多次进出场费) 11. 全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费利润、风险费、措施项目费(含文明施工费)、规费、税金关施工手续的办理审批、施工理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用,含原有地上附着物、构(建)筑物拆除,及地上地下原有管线迁改(保护)等费用 12. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清除表土及地上附着物、拆除构(建)筑物等场地清理 2. 原地下管线保护 3. 施工现场排水降水 4. 机械进出场及安拆 5. 土石方开挖 6. 石料解小 7. 边坡修整 8. 平整、夯实 9. 支护、围护(挡土板)的安、拆 10. 装车及场内、起运、余方外运1km内 11. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	6928.1	8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	010103002001	外借土石方回填方(密实度≥94%)	[项目特征] 1. 名称:外借土石方回填 2. 密实度要求:密实度≥94% 3. 填方粒料要求:根据设计要求验方后填入, 并符合工程的质量规范要求 4. 密实度:回填土应符合相关质量规范, 并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实, 压实系数≥94%, 边角处须补夯密实), 回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质, 严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾 5. 填方来源:外购土 6. 开挖方式:土石方开挖方式为机械(石方采用非爆破), 机械不能施工的部分综合其他开挖方式进行配合 7. 借土费用:综合考虑 8. 运距:投标人综合考虑借土场场内以及项目现场场内运距(一次及多次转运), 场外运距综合考虑(含起运), 综合单价包干使用 9. 借方粒料要求:根据设计要求验方后填入, 并符合工程的质量规范要求 10. 运输方式:综合考虑, 含密闭运输 11. 全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含文明施工费)、规费、税金及施工手续的办理审批、施工理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 借方点装料运输至回填点(起运1km) 2. 解小 3. 装车 4. 运输 5. 回填 6. 压实 7. 外借土石方 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	3640.58	30		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010103002002	余方弃置起运1km(人工挖孔桩土石方、机械旋挖桩土石方、沟槽开挖土石方、基坑开挖土石方、截桩头建渣等除一般土石方开挖以外的土石方开挖余方)	[项目特征] 1. 部位:人工挖孔桩土石方、机械旋挖桩土石方、沟槽开挖土石方、基坑开挖土石方等除一般土石方开挖以外的土石方开挖余方 2. 废弃料品种:不限于拆除废弃物、废弃土石、淤泥、生活垃圾等,投标人结合现场踏勘情况综合考虑 3. 增运运距及渣场费:综合考虑 4. 外运运距及渣场费说明:本工程的弃渣外运投标人自行踏勘现场,充分考察周边渣场情况,选择就近渣场,结合市场行情综合考虑确定投标综合单价,无论任何情况,单价均不作调整。 5. 运输方式:综合考虑,含密闭运输 6. 计算规则:土石方开挖按天然密实体积计算,拆除部分按相应部位的实体体积计算,虚方量亦不增加,虚方工程量的相关费用自行考虑。外运量为场内挖方量减去场内回填量 7. 特、大型机械进出场:综合考虑(含一次及多次进出场费) 8. 全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含文明施工费)、规费、税金及施工手续的办理审批、施工理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 余方点装料外运输至弃置点(起运1km) 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	2235.95	4.46		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010103002003	余方弃置及渣场处置费(人工挖孔桩土石方、机械旋挖桩土石方、沟槽开挖土石方、基坑开挖土石方、截桩头建渣等除一般土石方开挖以外的土石方开挖余方)	[项目特征] 1. 部位:人工挖孔桩土石方、机械旋挖桩土石方、沟槽开挖土石方、基坑开挖土石方等除一般土石方开挖以外的土石方开挖余方 2. 废弃料品种:不限于拆除废弃物、废弃土石、淤泥、生活垃圾等,投标人结合现场踏勘情况综合考虑 3. 增运运距及渣场费:综合考虑 4. 外运运距及渣场费说明:本工程的弃渣外运投标人自行踏勘现场,充分考察周边渣场情况,选择就近渣场,结合市场行情综合考虑确定投标综合单价,无论任何情况,单价均不作调整。 5. 运输方式:综合考虑,含密闭运输 6. 计算规则:土石方开挖按天然密实体积计算,拆除部分按相应部位的实体体积计算,虚方量亦不增加,虚方工程量的相关费用自行考虑。外运量为场内挖方量减去场内回填量 7. 特、大型机械进出场:综合考虑(含一次及多次进出场费) 8. 全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含文明施工费)、规费、税金及施工手续的办理审批、施工理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 余方点装料外运输至弃置点(不含起运1km) 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	9164.05	86.9		
			分部小计					
			机械旋挖成孔					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010302B01001	机械旋挖桩土石方(D≤1100mm)	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 桩直径:D≤1100mm 3. 成孔方法:机械旋挖成孔 4. 桩型:综合考虑 5. 桩深:综合考虑 6. 旋挖桩护筒:综合考虑 7. 土石比例:综合考虑 8. 塌孔及二次成孔处理:综合考虑 9. 弃土石运距:场内运距综合考虑(含二次及多次转运) 10. 计算规则:工程量按实际钻孔中心深度以m计算 11. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 12. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 扩孔、成孔(含成孔保护) 2. 排水 3. 土石方开挖 4. 基底钎探 5. 清理、运输 6. 场内运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	131.94	340		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	010302B01002	机械旋挖桩土石方 (1100mm<D≤1400mm)	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 桩直径:1100mm<D≤1400mm 3. 成孔方法:机械旋挖成孔 4. 桩型:综合考虑 5. 桩深:综合考虑 6. 旋挖桩护筒:综合考虑 7. 土石比例:综合考虑 8. 塌孔及二次成孔处理:综合考虑 9. 弃土石运距:场内运距综合考虑（含二次及多次转运） 10. 计算规则:工程量按实际钻桩孔中心深度以m计算 11. 弃土石运距:场内运距综合考虑（含二次及多次转运） 12. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、措施费项目（一次或多次机械进出场费用）、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 13. 材料转运方式:含二次和多次水平转运，转运方式综合考虑 14. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 扩孔、成孔（含成孔保护） 2. 排水 3. 土石方开挖 4. 基底钎探 5. 清理、运输 6. 场内运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	63.11	340		
			分部小计					
			道路工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040203003001	透层油	[项目特征] 1. 材料品种:透层油选用渗透性好的乳化沥青 2. 喷油量:1.0L/m² 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 4. 全费用综合单价:此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费(含一次或多次进出场)、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	484.26	3.15		
8	040203004001	0.7cm厚改性乳化沥青稀浆封层	[项目特征] 1. 沥青品种:改性乳化沥青 2. 沥青含量:满足设计及现行相关规范要求 3. 厚度:0.7cm 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 全费用综合单价:此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费(含一次或多次进出场)、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 6. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 拌合、摊铺 3. 养护 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	484.26	4.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040203003002	改性乳化沥青粘层油	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m² 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 4. 全费用综合单价:此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费(含一次或多次进出场)、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	484.26	1.75		
10	040203006001	6cm粗粒式沥青混凝土AC-25C	[项目特征] 1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土AC-25C 2. 厚度:6cm 3. 石料最大粒径:满足设计及规范要求 4. 掺和料:满足设计及规范要求 5. 压实度要求:满足设计及规范要求 6. 伸缩缝:沥青麻丝填缝,伸缝缝宽为8~12mm,缩缝缝宽为3~8mm 7. 全费用综合单价:此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费(含一次或多次进出场)、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 8. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 运输 3. 摊铺、整型 4. 碾压 5. 养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	486.16	51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040203006002	4cm细粒式沥青混凝土AC-13C	[项目特征] 1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 石料最大粒径:满足设计及规范要求 4. 掺和料:满足设计及规范要求 5. 压实度要求:满足设计及规范要求 6. 伸缩缝:沥青麻丝填缝, 伸缝缝宽为8~12mm, 缩缝缝宽为3~8mm 7. 全费用综合单价:此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费(含一次或多次进出场)、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 8. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 运输 3. 摊铺、整型 4. 碾压 5. 养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	486.16	52		
			分部小计					
			防水工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	010902001001	3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型）	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎Ⅱ型） 2. 防水层数：满足设计及规范要求 3. 防水层做法：满足设计及规范要求 4. 反边高度：满足设计及规范要求 5. 粘贴方式：满足设计及规范要求 6. 备注：附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内，不另计算 7. 全费用综合单价：此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费（含一次或多次进出场）、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 8. 材料转运方式：含二次和多次水平转运，转运方式综合考虑 9. 其他：满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4857.49	37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010902001002	3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 2. 防水层数:满足设计及规范要求 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 4. 反边高度:满足设计及规范要求 5. 粘贴方式:满足设计及规范要求 6. 备注:附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算 7. 全费用综合单价:此全费用单价包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费(含一次或多次进出场)、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 8. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1192.09	32		
		分部小计						
		外墙工程						
14	011406001001	真石漆外墙面	[项目特征] 1. 腻子种类:柔性耐水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆外墙 3. 真石漆颜色:综合考虑 4. 全费用综合单价:此全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施费(含一次或多次机械进出场)、企业管理费、利润、风险费、环卫费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用;外墙腻子、封闭抗碱底漆、真石漆、防污罩面漆 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4938.98	75		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：全费用工程-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：全费用工程-土建

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：全费用工程-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全费用工程-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：全费用工程-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：全费用工程-土建

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：全费用工程-土建

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：全费用工程-土建

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
5	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	其他项目合计+其他项目安文费		
5.2	附加税	增值税		
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：全费用工程-土建

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：全费用工程-土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：全费用工程-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：全费用工程-土建

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	灌木地被	157068.83	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			灌木地被					
1	050102002001	栽植灌木-红叶石楠	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 高度:高度≥0.5m 3. 冠幅:冠幅≥0.4m 4. 栽植密度:36株/m2 5. 苗木要求:高度为修剪完成高度,株丛密集,强健 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	21	123.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	050102002002	栽植灌木-四季桂	[项目特征] 1. 种类:四季桂 2. 高度:高度$\geq$0.5m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.4m 4. 栽植密度:36株/m² 5. 苗木要求:高度为修剪完成高度,株丛密集,强健 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	68.6	79.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	050102002003	栽植灌木-翠芦莉	[项目特征] 1. 种类:翠芦莉 2. 高度:高度$\geq 0.5\text{m}$ 3. 冠幅:冠幅$\geq 0.4\text{m}$ 4. 栽植密度:36株/m^2 5. 苗木要求:丛状, 满植 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑, 含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月, 养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式, 投标人自行考虑; 本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m^2	72.3	119.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	050102002004	栽植灌木-小叶黄杨	[项目特征] 1. 种类:小叶黄杨 2. 高度:高度$\geq$0.3m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.3m 4. 栽植密度:49株/m² 5. 苗木要求:高度为修剪完成高度,株丛密集,强健 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	66.8	91.62		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050102002005	栽植灌木-春鹃	[项目特征] 1. 种类:春鹃 2. 高度:高度$\geq$0.3m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.3m 4. 栽植密度:49株/m² 5. 苗木要求:高度为修剪完成高度,株丛密集,强健 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	96.2	161.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	050102002006	栽植灌木-金禾女贞	[项目特征] 1. 种类:金禾女贞 2. 高度:高度$\geq$0.3m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.3m 4. 栽植密度:49株/m² 5. 苗木要求:高度为修剪完成高度,株丛密集,强健 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	80	129.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	050102002007	栽植灌木-红继木	[项目特征] 1. 种类:红继木 2. 高度:高度$\geq$0.4m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.4m 4. 栽植密度:25株/m² 5. 苗木要求:高度为修剪完成高度,株丛密集,强健 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	15.6	102.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	050102008001	栽植水生植物-水生美人蕉	[项目特征] 1. 种类:水生美人蕉 2. 高度:高度$\geq$0.6m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.5m 4. 栽植密度:36株/m² 5. 苗木要求:丛状,满植,盆苗 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	15.8	130.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	050102007001	栽植水生植物-泽泻	[项目特征] 1. 种类:泽泻 2. 高度:高度$\geq 0.6\text{m}$ 3. 冠幅:冠幅$\geq 0.5\text{m}$ 4. 栽植密度:36株/m² 5. 苗木要求:丛状,满植,盆苗 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	18.6	116.78		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	050102007002	栽植水生植物-水生菖蒲	[项目特征] 1. 种类:水生菖蒲 2. 高度:高度$\geq$0.4m 3. 冠幅:冠幅$\geq$0.4m 4. 栽植密度:36株/m² 5. 苗木要求:丛状,满植,盆苗 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	21.9	116.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	050102012001	佛甲草	[项目特征] 1. 草皮种类:佛甲草 2. 株高:200mm 3. 密度:81株/m² 4. 铺种方式:丛生, 满植 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑, 含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月, 养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于遮阳防寒棚、化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 11. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式, 投标人自行考虑; 本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 12. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 13. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 14. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	366.2	144.46		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	050102002008	八角金盘	[项目特征] 1. 种类:八角金盘 2. 冠丛高:高度$\geq 0.2\text{m}$ 3. 蓬径:冠幅$\geq 0.2\text{m}$ 4. 栽植密度:81株/m² 5. 苗木要求:满铺, 杯苗 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑, 含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月, 养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 12. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 13. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式, 投标人自行考虑; 本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 14. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 15. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 16. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	224.8	194.34		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	050102012002	铺种草皮-细叶麦冬	[项目特征] 1. 草皮种类:细叶麦冬 2. 密度:81株/m2 3. 铺种方式:丛生, 满植 4. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑, 含一次或多次机械进出场 5. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 6. 养护期:竣工验收合格后24个月, 养护方式综合考虑 7. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 8. 成活率:养护期满后成活率100% 9. 技术措施:包括但不限于遮阳防寒棚、化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 10. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式, 投标人自行考虑; 本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 11. 说明:此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、养护费、利润、风险费、措施费项目(一次或多次机械进出场费用)、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 12. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	96.5	35.94		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：全费用工程-绿化

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
4.1	增值税	其他项目合计		
4.2	附加税	增值税		
4.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：全费用工程-绿化

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：全费用工程-绿化

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：全费用工程-绿化

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	机械旋挖桩	211156.11	
1.2	边坡支护	293048.27	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	21982.89	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	11112.17	
2	施工组织措施项目	31548.29	
2.1	其中：安全文明施工费	21982.89	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		42660.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		机械旋挖桩						
1	010302B02001	机械钻孔灌注桩 桩芯混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含亮桩模板) 7. 说明:包含且不限于桩壁隔离层处理费用 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	154.15	443.99		
2	010515004001	钢筋笼 旋挖桩	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑,抗震要求应满足相关规范要求,包含且不限于铁马 2. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊,以及植筋用钢筋(若有)) 3. 钢筋要求:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋笼制作、运输 2. 钢筋笼安装 3. 连接 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	26.05	5070.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010515010001	声测管	[项目特征] 1. 材质:综合考虑 2. 规格型号:内径50*1.2mm钢管 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 检测管截断、封头 2. 套管制作、焊接 3. 定位、固定 4. 灌浆 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	534.6	15.61		
4	041102012001	桩外露模板	[项目特征] 1. 构件类型:桩外露模板 2. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.89	81.95		
5	010301004001	截桩头	[项目特征] 1. 桩类型:综合考虑 2. 桩头截面、高度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:综合考虑 4. 有无钢筋:综合考虑 5. 场内距离:场内运距综合考虑 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 截桩头 2. 凿平 3. 废料外运 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	7.89	260.94		
		分部小计						
		边坡支护						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040303013001	C30现浇混凝土顶梁	[项目特征] 1. 部位:顶梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	34.99	643.47		
7	040303015001	C30混凝土桩板墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泄水孔:沿桩跨中布置,竖向间距2.0m,孔径Φ=110,外倾5%,有裂隙处宜优先布置 4. 伸缩缝要求:面板间设置伸缩缝,间距约20~25m左右,缝宽20~30mm,缝中填塞深度不小于150mm的沥青麻筋,设置伸缩缝位置的面板水平纵筋应加密至原间距的1/2 5. 凿毛处理:与桩衔接处新旧混凝土界面凿毛(凿毛深度约40mm)刷界面剂1-2道 6. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 7. 泵送方式:综合各种泵送方式、泵送高度、运输方式 8. 浇筑方式:综合考虑 9. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 10. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 11. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 凿毛、清理、界面剂、场内运输 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 伸缩缝、泄水孔等 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	27.01	788.16		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 部位:用于边坡支护顶梁与装板挡墙 2. 钢筋种类、规格:综合考虑, 抗震要求应满足相关规范要求, 包含且不限于铁马 3. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊, 以及植筋用钢筋(若有)) 4. 钢筋要求:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎、套筒) 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	6.094	6137.03		
9	010516B01001	植筋连接	[项目特征] 1. 植筋规格:满足设计及规范要求 2. 植筋长度:满足设计及规范要求 3. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1012	6.81		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	040302008001	60mm厚C25喷射混凝土面板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品喷射混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:60mm厚 4. 钢筋网片:单层双向面板钢筋6.5@200, 14钢筋@2000J型锚钉固定 5. 泄水孔:面板上应设泄水孔,泄水孔呈矩阵型布置,横向间距为2.0m,竖向间距为2.0m,孔径Φ=110mm,外倾5%。泄水孔成孔时可采用400mm长Φ110PVC管预埋入面板,预埋前在PVC管壁穿梅花状孔Φ10@50后外包两层尼龙滤网 6. 伸缩缝:每隔20~25m设置一道20mm宽伸缩缝,缝中嵌沥青马蹄脂,伸缩缝穿透整个面板 7. 锚钉:设置14钢筋@2000J型锚钉固定钢筋 8. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 修正边坡 2. 混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、养护 3. 钻排水孔、安装排水管 4. 伸缩缝 5. 喷射施工平台搭设、拆除 6. 回弹料清理、运弃 7. 钢筋制作、运输、安装、固定 8. 锚钉 9. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	386.66	82.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040302008002	120mm厚C25喷射混凝土面板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品喷射混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:120mm厚 4. 钢筋网片:单层双向面板钢筋12@200 5. 泄水孔:面板上应设泄水孔,泄水孔呈矩阵型布置,横向间距为2.0m,竖向间距为2.0m,孔径Φ=110mm,外倾5%。泄水孔成孔时可采用400mm长Φ110PVC管预埋入面板,预埋前在PVC管壁穿梅花状孔Φ10@50后外包两层尼龙滤网 6. 伸缩缝:每隔20~25m设置一道20mm宽伸缩缝,缝中嵌沥青马蹄脂,伸缩缝穿透整个面板 7. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 修正边坡 2. 混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、养护 3. 钻排水孔、安装排水管 4. 伸缩缝 5. 喷射施工平台搭设、拆除 6. 回弹料清理、运弃 7. 钢筋制作、运输、安装、固定 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	322.76	166.96		
12	010403B02001	反滤包	[项目特征] 1. 材质:碎石 2. 反滤包规格:直径300mm 3. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 反滤包制作、运输、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m ³	0.71	210.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010202008001	A型土钉	[项目特征] 1. 地层情况:综合考虑 2. 钻孔深度:满足设计及规范要求 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 钻孔直径:91mm 5. 置入方法:综合考虑 6. 塌孔及二次成孔处理:综合考虑 7. 支架:Φ8@2000定位支架 8. 杆体材料品种、规格、数量:122钢筋 9. 浆液种类、强度等级:M30砂浆 10. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 11. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钻孔、浆液制作、运输、压浆 2. 土钉制作、安装 3. 固定、张拉锚固 4. 加强钢筋 5. 土钉施工平台搭设、拆除 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	118	77.95		
14	010401014001	砖砌截水沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:上宽500/下宽300*高400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20素混凝土垫层 3. 沟壁材质:M7.5砂浆MU10页岩砖砌筑 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 沟壁厚度:150mm 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 内沟壁抹灰:30mm厚M7.5水泥砂浆面层 8. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 9. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 浇筑垫层 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 材料运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	300.6	153.9		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
15	010401014002	砖砌排水沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:400*400mm 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20素混凝土垫层 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 沟壁材质:M7.5砂浆MU10页岩砖砌筑 5. 沟壁厚度:150mm 6. 内沟壁抹灰:30mm厚M7.5水泥砂浆面层 7. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 8. 盖板:铸铁水篦子460*580*30mm 9. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 浇筑垫层 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰 6. 盖板制作、运输、安装 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	195.58	324.67			
		分部小计							
合计									

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011701002001	脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:检测合格的钢管脚手架 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 做法:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	641.21	17.33		
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		6.2				
2	011707001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			21982.89			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		0.42				
合计					21982.89			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：深基坑及边坡支护

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：深基坑及边坡支护

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	桩基工程	902582.17	
1.2	土石方工程	21737.4	
1.3	砌筑工程	209872.45	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	2889823.28	
1.5	金属结构工程	35607.08	
1.6	门窗工程	13922.97	
1.7	屋面及防水工程	315305.68	
1.8	保温、隔热、防腐工程	41830.66	
1.9	楼地面装饰工程	258971.75	
1.10	墙、柱面装饰与隔断	99552.97	
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	141954.94	
1.12	其他装饰工程	7974.34	
1.13	配电房电缆沟	21526.24	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	209962.69	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	283840.9	
2.1	其中：安全文明施工费	209962.69	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		283840.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		桩基工程						
1	010302004001	人工挖孔桩土(石)方	[项目特征] 1. 桩径:综合考虑 2. 土石类别:根据地勘资料及设计图纸综合 3. 挖孔深度:根据地勘资料及设计图纸综合 4. 排地表水、处理渗水、积水:综合考虑 5. 场内运距及转运方式:含二次及多次转运 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 挖土、凿石、照明、送风 3. 基底钎探 4. 场内运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1008.95	238.66		
2	010302B03001	人工挖孔灌注桩护壁混凝土(含孔顶护筒混凝土)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	152.79	733.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010302B04001	人工挖孔灌注桩 桩芯混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含亮桩模板) 7. 说明:包含且不限于桩壁隔离层处理费用 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	861.16	377.58		
4	010515004002	钢筋笼 人工挖孔桩	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:满足设计及规范要求 2. 钢筋种类、规格:综合考虑,抗震要求应满足相关规范要求 3. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊,以及植筋用钢筋(若有)) 4. 钢筋要求:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋笼制作、运输 2. 钢筋笼安装 3. 连接 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	36.5	4909.94		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010515010002	声测管	[项目特征] 1. 材质:综合考虑 2. 规格型号:内径50*1.2mm钢管 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 检测管截断、封头 2. 套管制作、焊接 3. 定位、固定 4. 灌浆 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	1847.71	15.61		
6	010301004002	截桩头	[项目特征] 1. 桩类型:综合考虑 2. 桩头截面、高度:综合考虑 3. 混凝土强度等级:综合考虑 4. 有无钢筋:综合考虑 5. 场内距离:场内运距综合考虑 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 截桩头 2. 凿平 3. 废料外运 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	63.4	260.94		
		分部小计						
		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010101003001	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1051.08	19.75		
8	010103001001	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	157.58	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		砌筑工程						
9	010401001001	砖胎模	[项目特征] 1. 部位:砖胎模 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖MU20, 允许容重≤14KN/m3 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 墙体类型:综合考虑 6. 墙体高度:综合考虑 7. 材料转运:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	127.58	457.82		
10	010401003001	耐火砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖 2. 砂浆强度等级、配合比:耐火水泥砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑 6. 材料转运:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.49	1313.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	010401004001	烧结页岩多孔砖 (M7.5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖MU20, 允许容重$\leq 14\text{KN/m}^3$ 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑(含超高砌筑) 6. 说明:顶部后塞口, 门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内, 不另计算 7. 材料转运:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	71.49	473.04		
12	010401004002	烧结页岩多孔砖 保护砖(M7.5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 部位:防水保护砖 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖MU20, 允许容重$\leq 14\text{KN/m}^3$ 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 墙体高度:综合考虑(含超高砌筑) 6. 材料转运:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝、填缝 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	117.8	578.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010401005001	烧结页岩空心砖 (M7.5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑(含超高砌筑) 6. 说明:顶部后塞口,门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内,不另计算 7. 材料转运:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	21.52	422.08		
14	010401012001	零星砌砖 (M7.5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位、类型:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 3. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 5. 墙体高度:综合考虑 6. 说明:墙体底部三线砖等零星砌体 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	6	657.44		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010402B02001	砌体加筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 接头形式:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑植筋预留等安装方式 4. 植筋直径:综合考虑 5. 植筋胶泥等材料种类:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输、安装 2. 植筋 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.62	6254.1		
16	010507004001	台阶 (砖砌踏步)	[项目特征] 1. 基层处理:素土夯实 2. 踏步高、宽:综合考虑 3. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 回填:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 回填 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	3.96	110.24		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010401014003	室内排水沟 铸铁盖板	[项目特征] 1. 做法:随结构板底板成形 2. 沟截面尺寸:排水沟内最浅处不得小于150mm 3. 抹面砂浆强度等级:15厚1:2.5防水砂浆抹面 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 预埋件:L30*5mm通长角钢 6. 沟盖板:带孔铸铁盖板400mm 7. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 刮缝、抹灰 2. 盖板安装 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	141.55	204.47		
18	010401014004	室内排水沟 预制混凝土盖板	[项目特征] 1. 做法:随结构板成形 2. 沟截面尺寸:排水沟内最浅处不得小于150mm 3. 抹面砂浆强度等级:15厚1:2.5防水砂浆抹面 4. 预埋件:L30*50*4mm、L50*50*4mm通长角钢 5. 沟盖板:预制混凝土沟盖板460*500*120mm 6. 钢筋:HPB300综合考虑 7. 其他:详细18J812-5-18a 8. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 刮缝、抹灰 2. 盖板安装 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	28.31	92.51		
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010501006001	C25细石混凝土设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1.49	495.07		
20	010501006002	C35混凝土柴油发电机基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	4.21	467.08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010501001001	C20混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	167.78	323.87		
22	010501004001	C20素混凝土回填	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	5.54	320.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010505001001	C30混凝土有梁板(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	96.27	866.08		
24	010505001002	C35混凝土有梁板(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	206.24	743.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	010505001003	C35P8混凝土有梁板(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C35 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	335.34	736.09		
26	010502001001	C30混凝土矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	2.31	1012.47		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	010502001002	C30P8混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	8.77	741.59		
28	010502001003	C35混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	20.03	727.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010502001004	C60混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	73.23	786.11		
30	010501004002	C30P8混凝土筏板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	576.42	396.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	010503001001	C30P8混凝土基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	69.78	364.92		
32	010503001002	C40P8混凝土基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	37.24	399.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	010504001001	C30直形墙 (厚度200mm以内)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 施工图示所有工作内容	m3	14.75	940.14		
34	010504001002	C30P8直形墙 (厚度200mm以内) (高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	4.46	694.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010504001003	C30P8直形墙 (厚度300mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	419.86	780.98		
36	010504001004	C30P8直形墙 (厚度500mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	53.68	544.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010504001005	C60直形墙（厚度200mm以内）（高性能砼）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土（高耐久性的高性能混凝土） 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类（材料）及支撑方式:类综合考虑（含超高模板） 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	10.47	978.4		
38	010504001006	C60直形墙（厚度300mm以内）（高性能砼）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土（高耐久性的高性能混凝土） 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类（材料）及支撑方式:类综合考虑（含超高模板） 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	43.64	921.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	010508001001	C35P8混凝土筏板基础后浇带	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 抗渗等级:P8 4. 添加剂:掺加适量膨胀剂等 5. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	18.9	398		
40	010505001004	C40混凝土有梁板后浇带(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C40 3. 添加剂:掺加适量膨胀剂等 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	16.14	767.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	010505001005	C40P8混凝土有梁板后浇带(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C40 3. 抗渗等级:P8 4. 添加剂:掺加适量膨胀剂等 5. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1.4	813.16		
42	010504001007	C35P8混凝土直行墙上后浇带(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C35 3. 抗渗等级:P8 4. 添加剂:掺加适量膨胀剂等 5. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	5.15	911.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	010504001008	C65P8混凝土直行墙上后浇带(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C65 3. 抗渗等级:P8 4. 添加剂:掺加适量膨胀剂等 5. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.64	1051.04		
44	010505008001	C35混凝土雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.9	1007.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	010506001001	C30混凝土直形楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 折算厚度:详见楼梯施工图及大样详图 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	93.75	256.03		
46	010503004001	C25细石混凝土圈梁	[项目特征] 1. 部位:圈梁、现浇带、反坎、栏杆基础、门槛等 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	3.61	973.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010502002001	C25细石混凝土构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.74	1028.01		
48	010503005001	C25细石混凝土过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.34	1678.32		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	010503005002	C25细石混凝土零星构件	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.65	1501.24		
50	010512008001	C30混凝土盖板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1.08	824.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	010512008002	成品钢盖板	[项目特征] 1. 盖板规格型号:860*860*15mm成品钢盖板 2. 刷漆遍数及种类:满足设计及现行相关规范要求 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 盖板制作、运输、安装 2. 刷漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	320		
52	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑, 抗震要求应满足相关规范要求, 包含且不限于铁马 2. 锚固方式:预留、预埋等综合考虑 3. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊, 以及植筋用钢筋(若有)) 4. 钢筋要求:满足设计及规范要求 5. 高强钢筋要求:满足建筑节能(绿色建筑)设计说明专篇(结构篇)及相关规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 8. 钢筋说明:此项包含措施马镫筋, 施工时若采用马镫筋(结算时按审批过后的施工方案及有效收方单按实结算), 若采用成品砼垫块、塑料垫块等已含在报价中, 结算时不在另行计算费用 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 预留、预埋等 4. 焊接(绑扎)、电渣压力焊、机械连接 5. 包含完成本清单工作的所有内容	t	315.598	4789.91		
53	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:综合考虑 2. 铁件尺寸:满足设计及规范要求 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.3	7145.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
54	010516B01002	植筋连接	[项目特征] 1. 植筋胶种类:植筋专用胶泥 2. 植筋规格:满足设计及规范要求 3. 植筋长度:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运，转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	26	6.81		
		分部小计						
		金属结构工程						
55	010605002001	1mm厚镀锌钢板 (油烟井、尾气井)	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:1mm厚镀锌钢板 2. 除锈要求:满足设计及规范要求 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 防火要求:满足设计及规范要求 5. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	5.19	61.63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	010607005001	砌块墙钢丝网加固 满挂	[项目特征] 1. 部位:满挂 2. 材料品种、规格:钢丝网直径为1.0mm, 孔径为50.8*50.8mm, 镀锌钢丝网 3. 加固方式:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	314.68	10.28		
57	010607005002	砌块墙钢丝网加固 不同材质处	[项目特征] 1. 部位:不同材质处 2. 材料品种、规格:钢丝网直径为0.9mm, 孔径为12.7*12.7mm, 镀锌钢丝网 3. 加固方式:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	245.52	10.98		
58	010607006001	后浇带金属网	[项目特征] 1. 材料品种、规格:后浇带专用金属网 2. 加固方式:综合考虑 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	171.29	11.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	010904004001	钢板止水带	[项目特征] 1. 材料品种、规格:3mm钢板止水带 2. 其他:满足设计及规范要求并达到验收标准 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m	570.96	47.96		
		分部小计						
		门窗工程						
60	010801002001	成品套装门带门套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:成品木质套装门, 配套门套 4. 门套材质、做法:配套套装门门套 5. 塞缝:满足设计及规范要求 6. 五金及其他:带门锁、合页及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门、门套安装 2. 五金安装 3. 门锁安装 4. 塞缝 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.64	486.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	010802003001	成品钢质防火门甲级	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 防火等级:成品钢质防火门(甲级) 3. 门套做法:配套钢质甲级防火门套 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 五金及其他:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、闭门器、顺序器、五金安装 3. 刷油、塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	28.75	365		
62	010802003002	成品钢木质防火门 乙级	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 防火等级:成品钢木质防火门(乙级) 3. 门套做法:配套钢木质乙级防火门套 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 7. 五金及其他:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、闭门器、顺序器、五金安装 3. 刷油、塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4.95	295		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010802003003	成品钢木质防火门 丙级	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 防火等级:成品钢木质防火门 (丙级) 3. 门套做法:配套钢木质丙级防火门套 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、闭门器、顺序器、五金安装 3. 刷油、塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.4	285		
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	010902003001	种植屋面材料及装修一览表 (二)(地下部分,含地上车库) 屋面701	[项目特征] 1. 无纺聚酯纤维布:无纺聚酯纤维布(200g/m²)四周上翻至种植土完成面 2. 排水层:100mm厚粒径20~40卵石排水层 3. 刚性层:最薄70mm厚C20细石混凝土保护层,内配Φ4@150单层双向钢筋,并按6m设20宽分格缝,凹入40mm,缝内嵌填沥青油膏,用底子油刷200mm宽盖面缝顺直 4. 找平层:20mm厚预拌砂浆找平层,纵横设置间距≤6m,缝宽20mm的分割缝(缝内嵌密封膏),转角处做R≥50mm的圆弧 5. 找坡层:LC5.0陶粒混凝土找坡层,最薄处不小于30mm,坡度按单体设计(顶板为结构找坡时取消此层) 6. 混凝土种类:商品细石混凝土 7. 混凝土强度等级:C20 8. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 9. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑 10. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 11. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 12. 浇筑方式:综合考虑 13. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 14. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 切缝、填缝 5. 钢筋运输、制安、安装 6. 陶粒混凝土制作、运输、铺筑 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	507.53	136.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	010902003002	车行屋面材料及装修一览表 (二)(地下部分,含地上车库) 屋面702	[项目特征] 1. 刚性层:最薄70mm厚C20细石混凝土保护层,内配Φ4@150单层双向钢筋,并按6m设20宽分格缝,凹入40mm,缝内嵌填沥青油膏,用底子油刷200mm宽盖面缝顺直 2. 找平层:20mm厚预拌砂浆找平层,纵横设置间距≤6m,缝宽20mm的分割缝(缝内嵌密封膏),转角处做R≥50mm的圆弧 3. 找坡层:LC5.0陶粒混凝土找坡层,最薄处不小于30mm,坡度按单体设计(顶板为结构找坡时取消此层) 4. 混凝土种类:商品细石混凝土 5. 混凝土强度等级:C20 6. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 7. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑 8. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 9. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 10. 浇筑方式:综合考虑 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 切缝、填缝 5. 钢筋运输、制安、安装 6. 陶粒混凝土制作、运输、铺筑 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	444.7	111.22		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	010904001001	4.0mm厚SBS耐根穿刺改性沥青卷材	[项目特征] 1. 卷材品种、规格:4.0mm厚SBS耐根穿刺改性沥青卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 4. 反边高度:满足设计及规范要求 5. 粘贴方式:满足设计及规范要求 6. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内, 不另计算。 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	996.58	53.16		
67	010904002001	2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料(I型)	[项目特征] 1. 防水膜品种:2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料(I型) 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内, 不另计算。 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	896.92	48.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	010904002002	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 平面	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2805.72	26.88		
69	010903002001	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 立面	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	861.62	28.83		
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
70	011002005001	20mm厚挤塑聚苯板保温防结露层	[项目特征] 1. 防腐部位:地下室外墙 2. 面层材料品种、厚度:20mm厚挤塑聚苯板 3. 粘结材料种类:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 配料、涂胶 3. 挤塑聚苯板铺设 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1177.99	34.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	011003001001	耐碱玻纤网格布	[项目特征] 1. 材料品种、规格:单层耐碱玻纤网 2. 加固方式:满足设计及规范要求 3. 性能指标:标称单位面积质量 $\geq 160\text{g/m}^2$;耐碱拉伸断裂强力(经、纬向) $\geq 1300\text{N}/50\text{mm}$;耐碱断裂强度保留率(经、纬向) $\geq 75\%$;可燃物含量 $\geq 12\text{g/m}^2$ 。 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	78.3	6.19		
72	011001005001	50mm厚聚苯板(楼梯滑动支座)	[项目特征] 1. 保温隔热部位:楼梯连接处理 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:缝50mm宽,填充聚苯板,厚度同建筑面层 3. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1.9	21.84		
73	011001005002	5mm厚聚四氟乙烯板(楼梯滑动支座)	[项目特征] 1. 保温隔热部位:楼梯连接处理 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 3. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.5	392.75		
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	011101003001	C20混凝土保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度:50mm厚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 分隔缝 4. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1966.73	27.39		
75	011101003002	50mm厚C25细石混凝土刚性层	[项目特征] 1. 刚性层厚度:50mm厚 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150单层双向钢筋网片 5. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 分隔缝:分格缝按柱中划分,柱距大于6米的二等分设置分格缝(钢筋断开,缝深40,缝宽20,油膏嵌缝) 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钢筋运输、制安、安装 3. 抹找平层 4. 分隔缝 5. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1326.02	45.78		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	011101005001	5mm厚环氧砂浆自流平	[项目特征] 1. 底层:环氧底料一道 2. 面层:环氧砂浆自流平面层 3. 厚度:5mm厚 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 涂界面剂 3. 打磨、吸尘 4. 镟自流平面漆(浆) 5. 拌合自流平浆料 6. 材料运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1326.02	43.96		
77	010501001002	CL5.0陶粒混凝土回填	[项目特征] 1. 填方材料品种:CL5.0陶粒混凝土 2. 密实度要求:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 养护 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	55.4	516.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	011101003003	25mm厚C25细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:25mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C25 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	93.75	14.89		
79	011101003004	30mm厚C25细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:30mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C25 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	3.78	17.49		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	011101003005	40mm厚C20细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:40mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C20 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	9.43	22.71		
81	011101003006	50mm厚C25细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:50mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C25 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	47.08	33.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	011101006001	20mm厚M15干混商品砂浆保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15干混商品砂浆保护层 2. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 抹保护层 3. 分隔缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	392.77	19.12		
83	011101006002	20mm厚防水砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm厚 2. 砂浆种类及配合比:防水砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	115.26	21.38		
84	011105001001	150mm高1:3水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150mm高 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆, 两次成活 3. 腻子:2mm厚腻子分遍刮平 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	51.54	7.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	011105003001	80mm高瓷砖踢脚线 楼梯梯段	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm厚1:3预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:材质同地砖 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	50.35	20.15		
86	011105003002	80mm高瓷砖踢脚线 水平	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm厚1:3预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:材质同地砖 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	33.54	18.88		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	011105003003	50mm宽瓷砖挡水线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm宽 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm厚1:3预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:材质同地砖 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	17.8	6.4		
88	011102003001	300*300*8mm防滑地砖	[项目特征] 1. 部位:泵房、配电房 2. 块料面层:300*300*8mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	184.62	102.63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	011102003002	600*600*8mm防滑地砖	[项目特征] 1. 部位:公共走道、楼梯间 2. 块料面层:600*600*8mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	50.95	103.23		
90	011106002001	300*600*8mm防滑地砖 楼梯	[项目特征] 1. 部位:楼梯面砖 2. 块料面层:300*600*8mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	93.75	158.64		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	011109001001	楼梯防滑条	[项目特征] 1. 防滑处理:成品金属防滑条 2. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 3. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 4. 做法:15J403-1-E6-16 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理基层 2. 材料运输 3. 安装、保护 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	168	17.92		
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断						
92	011201001001	10mm厚M5干混商品砂浆保护砖墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:10mm厚M5干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1146.77	26.5		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	011201001002	15mm厚M15干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1253.57	21.21		
94	011201001003	15mm厚M5干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M5干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	405.75	21.76		
95	011201001004	15mm厚M10干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M10干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	291.31	20.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	011201001005	20mm厚M5干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M5干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	622.49	23.76		
97	011201001006	15mm厚防水砂浆外墙抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:防水砂浆打底分2次抹(内掺杜拉丝纤维0.9KG/m³) 3. 抹灰厚度:15mm厚 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	78.3	22.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	011204003001	300*600*8mm瓷砖墙面	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600内墙面砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	94.43	120.41		
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
99	011406001002	150mm高油漆踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚高度:150mm高 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂料面漆一遍,底漆完成面 3. 腻子:2mm厚腻子分遍刮平 4. 油漆:3遍油漆面层,2遍清漆打底 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	35.44	26.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
100	011407001001	墙面喷刷白色防霉无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 涂料做法:白色防霉无机涂料一底两面 3. 腻子做法:满刮耐水腻子二道，打磨平整 4. 腻子颜色、种类:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运，转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1770.75	29.29		
101	011407002001	天棚喷刷白色防霉无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 涂料做法:白色防霉无机涂料一底两面 3. 腻子做法:满刮耐水腻子二道，打磨平整 4. 腻子颜色、种类:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运，转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2511.73	35.49		
		分部小计						
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	011503001001	楼梯栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:直径60mm*3mm厚钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格:立杆直径28mm*3mm钢管 3. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢楼梯栏杆1100mm高 4. 其它:详国标15J403-1-B14-B1 5. 固定配件种类:栏杆M12-100mm螺栓, 6. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	34.27	204.85		
103	011503001002	不锈钢防护栏杆1100mm	[项目特征] 1. 高度:1100mm 2. 扶手材料种类、规格:60*3mm钢管扶手 3. 扶手材料种类、规格:40*30*2mm矩管上下小横杆 4. 栏杆材料种类、规格:60*4mm钢管大立杆 5. 栏杆材料种类、规格:20*2mm钢管小立杆 6. 栏板材料种类、规格、颜色:成品不锈钢防护栏杆1100mm高 7. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8. 固定配件种类:120*120*8mm预埋钢板,焊接140mm长12钢筋预埋件 9. 其他:详15J403-1-D19-PB6 10. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 11. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	4.9	194.72		
		分部小计						
		配电房电缆沟						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	010516002002	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:综合考虑 2. 铁件尺寸:满足设计及规范要求 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.75	7306.03		
105	010502001005	C30混凝土支墩	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.16	1501.24		
106	010503005003	C25细石混凝土地沟梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.36	1412		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	010401003002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑 6. 说明:墙体底部三线砖, 顶部后塞口, 门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内, 不另计算 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	7.52	536.56		
108	010501001003	C30混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	5.9	344.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	011101006003	20mm厚M20干混商品砂浆保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20干混商品砂浆保护层 2. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 抹保护层 3. 分隔缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	59.03	19.42		
110	070111005001	8mm厚花纹钢盖板	[项目特征] 1. 钢材种类:8mm厚花纹钢盖板 2. 铁件尺寸:满足设计及规范要求 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作、运输、安装、刷油漆 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	17.35	466.07		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		6.2				
2	011707001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			209962.69			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		0.42				
合计					209962.69			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：±0.000以下土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：±0.000以下土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	砌筑工程	518850.72	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	5668421.83	
1.3	金属结构工程	125656.38	
1.4	门窗工程	1447349.94	
1.5	屋面及防水工程	419839.42	
1.6	保温、隔热、防腐工程	956580.02	
1.7	楼地面装饰工程	568159.82	
1.8	墙、柱面装饰与隔断	568761.43	
1.9	天棚工程	18070.15	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	309383.16	
1.11	其他装饰工程	224548.21	
1.12	补充分部	191269.12	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	520770.3	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1231069.99	
2	施工组织措施项目	732650.85	
2.1	其中：安全文明施工费	520770.3	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		1963720.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砌筑工程						
1	010401003003	耐火砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆 3. 砂浆种类：综合考虑，不限于商品砂浆 4. 砌筑高度：综合考虑（含超高砌筑） 5. 材料转运：含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 6. 其他：满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	83.7	1314.87		
2	010401003004	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5砌筑砂浆 3. 砂浆种类：综合考虑，不限于商品砂浆 4. 墙体类型：综合考虑 5. 墙体高度：综合考虑 6. 说明：墙体底部三线砖，顶部后塞口，门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内，不另计算 7. 材料转运方式：含水平二次和多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他：满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	67.52	532.95		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010401004003	烧结页岩多孔砖 (M5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑 6. 说明:顶部后塞口, 门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内, 不另计算 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	5.24	467.9		
4	010401005002	烧结页岩空心砖 (M5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑 (含超高砌筑) 6. 说明:顶部后塞口, 门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内, 不另计算 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	199.2	426.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010401005003	烧结页岩空心砖 厚壁型	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:厚壁型烧结页岩空心砖(壁厚大于25mm) 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 4. 墙体类型:综合考虑 5. 墙体高度:综合考虑(含超高砌筑) 6. 说明:顶部后塞口,门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内,不另计算 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	57.51	445.93		
6	010402001001	蒸压加气混凝土 精确砌块	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土精确砌块 2. 墙体类型:自保温墙 3. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 5. 墙体高度:综合考虑(含超高砌筑) 6. 说明:顶部后塞口,门窗洞口及墙体转角处的实心砖包括在综合单价内,不另计算 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	321.13	468.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010401012002	零星砌砖 (M5砌筑砂浆)	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位、类型:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 3. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 墙体高度:综合考虑 6. 说明:墙体底部三线砖等零星砌体 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ³	61.32	654.14		
8	010402B02002	砌体加筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 接头形式:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑植筋预留等安装方式 4. 植筋直径:综合考虑 5. 植筋胶泥等材料种类:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输、安装 2. 植筋 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	5.22	6254.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	010401014005	砖砌明沟排水沟	[项目特征] 1. 基层处理:素土夯实 2. 沟截面净空尺寸:综合考虑 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C10细石混凝土 4. 混凝土种类:商品砼 5. 砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌砖排水沟 6. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 7. 抹灰:20mm厚1: 3预拌水泥砂浆粉光 8. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆; 9. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 10. 篦子材质及规格:400mm宽成品铸铁篦子 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 刮缝、抹灰 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	144. 47	242. 36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010101003002	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	70.79	19.75		
11	010103001002	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	41.9	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501002001	C30混凝土楼梯基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.6	582.67		
13	010501006003	C25细石混凝土设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	6.84	986.59		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010502001006	C30混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	11.89	1177.46		
15	010502001007	C40混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1.22	889.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	010502001008	C50混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1.89	931.02		
17	010502001009	C60混凝土矩形柱(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	105.34	774.08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010502002002	C25细石混凝土构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	75.1	1120.7		
19	010503004002	C25细石混凝土圈梁	[项目特征] 1. 部位:圈梁、现浇带、反坎、栏杆基础、门槛等 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	94.93	1030.55		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	010503005004	C25细石混凝土过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	24.58	1678.32		
21	010510003001	C25细石混凝土过梁 预制	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑 5. 安装高度:综合考虑 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件运输、安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	2.5	976.64		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010503005005	C25细石混凝土零星构件	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.57	1501.24		
23	010504001009	C25混凝土女儿墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	67.26	887.78		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010504001010	C30混凝土直行墙(厚度200mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	457.1	964.32		
25	010504001011	C30混凝土直行墙(厚度300mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	16.87	750.98		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	010504001012	C40混凝土直行墙(厚度200mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C40 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	126.56	999.46		
27	010504001013	C50混凝土直行墙(厚度200mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	196.49	1049.44		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	010504001014	C60混凝土直行墙(厚度200mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	20.04	957.06		
29	010504001015	C60混凝土直行墙(厚度300mm以内)(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	103.19	874.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
30	010504001016	C60混凝土直行墙（厚度500mm以内）（高性能砼）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土（高耐久性的高性能混凝土） 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类（材料）及支撑方式:综合考虑（含超高模板） 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	33.85	793.16		
31	010505001006	C30混凝土有梁板（高性能砼）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土（高耐久性的高性能混凝土） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类（材料）及支撑方式:综合考虑（含超高模板） 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	163.63	850.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	010505001007	C30混凝土有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	671.84	891.61		
33	010505001008	C30P8混凝土有梁板(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	133.49	906.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	010505001009	C60混凝土有梁板(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C60 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	350.03	787.71		
35	010505001010	C60P8混凝土有梁板(高性能砼)	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土(高耐久性的高性能混凝土) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P8 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑(含超高模板) 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	31.16	833.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	010505008002	C30混凝土雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	158.03	994.72		
37	010506001002	C30混凝土直形楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 折算厚度:详见楼梯施工图及大样详图 4. 模板:综合考虑 5. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 6. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 7. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 8. 浇筑方式:综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	327.72	256.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	010507001001	50mm厚C20细石混凝土散水	[项目特征] 1. 基层处理:素土夯实 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土种类:商品细石混凝土 4. 面层厚度:50mm厚细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 5. 垫层材料种类、厚度:120mm厚3:7灰土夯实宽出面层100, 向外坡5% 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 8. 变形缝填塞材料种类:满足设计及规范要求 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	96.24	57.05		
39	010507001002	100mm厚C15混凝土平坡出入口	[项目特征] 1. 基层处理:素土夯实 2. 混凝土强度等级:100mm厚C15商品砼台阶/坡道(台阶面向外找坡1%) 3. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层300 4. 变形缝填塞材料种类:满足设计及规范要求 5. 混凝土种类:商品混凝土 6. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 7. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 拌和、铺设及夯实垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	21.36	117.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	010507004002	台阶 (砖砌踏步)	[项目特征] 1. 踏步高、宽:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 回填:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 回填 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4.39	125.89		
41	010512001001	C30混凝土叠合板底板	[项目特征] 1. 叠合板规格:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C30 3. 安装做法:满足设计及规范要求 4. 桁架钢筋规格:满足设计及规范要求 5. 板下支撑材质及支撑方式:满足设计及规范要求 6. 钢筋配置:满足设计及规范要求 7. 吊环:满足设计及规范要求 8. 构件运输距离及运输方式:综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 加工厂采购 2. 构件运输、安装 3. 结合面清理 4. 就位、校正 5. 砂浆制作、运输 6. 接头灌缝、养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	207.89	2163.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	010512001002	C30叠合板后浇混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品砼 2. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 3. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 4. 浇筑方式:综合考虑 5. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑(含超高模板) 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及混凝土交接面、钢筋等的清理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	277.79	489.45		
43	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑,抗震要求应满足相关规范要求,包含且不限于铁马 2. 锚固方式:预留、预埋等综合考虑 3. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊,以及植筋用钢筋(若有)) 4. 钢筋要求:满足设计及规范要求 5. 高强钢筋要求:满足建筑节能(绿色建筑)设计说明专篇(结构篇)及相关规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 8. 钢筋说明:此项包含措施马镫筋,施工时若采用马镫筋(结算时按审批过后的施工方案及有效收方单按实结算),若采用成品砼垫块、塑料垫块等已含在报价中,结算时不在另行计算费用 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 预留、预埋等 4. 焊接(绑扎)、电渣压力焊、机械连接 5. 包含完成本清单工作的所有内容	t	476.749	4870.93		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	010515002001	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊,以及植筋用钢筋(若有)) 3. 钢筋要求:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 做法:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎) 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.522	4785.55		
45	010516B01003	植筋连接	[项目特征] 1. 植筋胶种类:植筋专用胶泥 2. 植筋规格:满足设计及规范要求 3. 植筋长度:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钻孔及清孔 2. 灌注胶泥 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4544	6.81		
46	010516002003	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:综合考虑 2. 铁件尺寸:满足设计及规范要求 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.3	7306.03		
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	010605002002	1mm厚镀锌钢板 (油烟井、尾气井)	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:1mm厚镀锌钢板 2. 除锈要求:满足设计及规范要求 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 防火要求:满足设计及规范要求 5. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	626.2	61.63		
48	010607005003	砌块墙钢丝网加固 满挂	[项目特征] 1. 部位:满挂 2. 材料品种、规格:钢丝网直径为1.0mm,孔径为50.8*50.8mm,镀锌钢丝网 3. 加固方式:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4769.15	10.28		
49	010607005004	砌块墙钢丝网加固 不同材质处	[项目特征] 1. 部位:不同材质处 2. 材料品种、规格:钢丝网直径为0.9mm,孔径为12.7*12.7mm,镀锌钢丝网 3. 加固方式:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 铺贴 2. 铆固 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	3464.19	10.98		
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	010801002002	成品套装门带门套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:成品木质套装门, 配套门套 4. 门套材质、做法:配套套装门门套 5. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 6. 五金及其他:带门锁、合页及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门、门套安装 2. 五金安装 3. 门锁安装 4. 塞缝 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	433.48	486.73		
51	010802001001	穿条式隔热铝合金多腔型材 门联窗	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度$\geq 30\text{mm}$) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12Ar+6透明(全自动化封装暖边条) 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门运输安装 2. 五金运输安装 3. 门锁运输安装 4. 玻璃运输安装 5. 塞缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	116.72	626.9		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
52	010802001002	穿条式隔热铝合金多腔型材 平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度$\geq 30\text{mm}$) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12Ar+6透明(全自动化封装暖边条) 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门运输安装 2. 五金运输安装 3. 门锁运输安装 4. 玻璃运输安装 5. 塞缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	130.84	612.35		
53	010802001003	穿条式隔热铝合金多腔型材 推拉门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度$\geq 30\text{mm}$) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12Ar+6透明(全自动化封装暖边条) 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门运输安装 2. 五金运输安装 3. 门锁运输安装 4. 玻璃运输安装 5. 塞缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	163.7	602.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	010807001001	穿条式隔热铝合金多腔型材 窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度$\geq 30\text{mm}$) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12Ar+6透明(全自动化封装暖边条) 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 窗运输安装 2. 五金、玻璃运输安装 3. 塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1197.49	581.87		
55	010807001002	穿条式隔热铝合金多腔型材 固定窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 框、扇材质:穿条式隔热铝合金多腔型材(隔热条高度$\geq 30\text{mm}$) 3. 玻璃品种、厚度:6中透光单银Low-E+12Ar+6透明(全自动化封装暖边条) 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 窗运输安装 2. 五金、玻璃运输安装 3. 塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	371.2	591.19		
56	010807004001	金属防尘纱窗	[项目特征] 1. 窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2. 框材质:成品铝合金防尘纱窗 3. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 窗安装 2. 五金安装 3. 塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.88	84.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010802003004	成品钢质防火门 甲级	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 防火等级:成品钢质防火门(甲级) 3. 门套做法:配套钢质甲级防火门套 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 五金及其他:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、闭门器、顺序器、五金安装 3. 刷油、塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	22.82	365		
58	010802003005	成品钢木质防火门 乙级	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 防火等级:成品钢木质防火门(乙级) 3. 门套做法:配套钢木质乙级防火门套 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、闭门器、顺序器、五金安装 3. 刷油、塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	162.49	295		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	010802003006	成品钢木质防火门 丙级	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 防火等级:成品钢木质防火门 (丙级) 3. 门套做法:配套钢木质丙级防火门套 4. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 5. 油漆颜色:综合考虑 6. 五金及其它:带门锁、合页、闭门器、顺序器及其它五金 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 门及配套门套制作、运输、安装 2. 门锁、闭门器、顺序器、五金安装 3. 刷油、塞缝 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	37.08	285		
60	010807004002	成品防鼠防虫网	[项目特征] 1. 窗代号及框的外围尺寸:综合考虑 2. 材质:10目镀锌钢丝网, 钢丝直径d=1.2mm 3. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 防鼠防虫网 2. 五金安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	0.98	20		
61	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:详设计图纸 2. 框、扇材质:铝合金成品百叶窗 3. 塞缝:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 窗安装 2. 五金安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	3.72	227.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
62	011001003001	防火封堵	[项目特征] 1. 部位:乙级防火玻璃墙体和玻璃之间用防火岩棉封堵密实 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:防火岩棉板 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	6.4	44.98		
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	010902003003	平屋面材料及装修一览表(一) (地下部分,含地上车库) 屋面701	[项目特征] 1. 刚性层:40mm厚C20细石商品砼,内配Φ4@150单层双向钢筋,并按不大于4m设20mm宽分格缝(钢筋在缝内断开),凹入25mm,缝内嵌填沥青油膏,用底子油刷200mm宽盖面缝顺直,沿女儿墙墙线留缝30mm,密封胶封严 2. 隔离层:10mm厚石灰膏砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 3. 找平层:20mm厚预拌砂浆找平层,纵横设置间距≤6m,缝宽20的分割缝(缝内嵌密封膏),转角处做R≥50的圆弧 4. 找坡层:LC5.0陶粒混凝土找坡层,最薄处不小于30mm,坡度按单体设计(顶板为结构找坡时取消此层及上部找平层) 5. 混凝土种类:商品细石混凝土 6. 混凝土强度等级:C20 7. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 8. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑 9. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 10. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 11. 浇筑方式:综合考虑 12. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 钢筋运输、制安、安装 5. 切缝、填缝 6. 陶粒混凝土制作、运输、铺筑 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	387.66	113.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	010902003004	种植屋面 材料及装修一览表 (二) (地下部分, 含地上车库) 屋面701	[项目特征] 1. 无纺聚酯纤维布:无纺聚酯纤维布(200g/m²)四周上翻至种植土完成面 2. 排水层:100mm厚粒径20~40卵石排水层 3. 刚性层:40mm厚C20细石混凝土,内配Φ6@200单层双向钢筋,并按6m设20mm宽分格缝,凹入40mm,缝内嵌填沥青油膏,用底子油刷200mm宽盖面缝顺直 4. 隔离层:10mm厚石灰膏砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4) 5. 找平层:20mm厚预拌砂浆找平层,纵横设置间距≤6m,缝宽20的分割缝(缝内嵌密封膏),转角处做R≥50的圆弧处理 6. 找坡层:LC5.0陶粒混凝土找坡层,最薄处不小于30mm,坡度按单体设计(顶板为结构找坡时取消此层) 7. 混凝土种类:商品细石混凝土 8. 混凝土强度等级:C20 9. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 10. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑 11. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 12. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 13. 浇筑方式:综合考虑 14. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 钢筋运输、制安、安装 5. 切缝、填缝 6. 陶粒混凝土制作、运输、铺筑 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	361.07	146.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	010904002003	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 平面	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2023.32	26.88		
66	010903002002	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 立面	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	6809.08	28.83		
67	010903002003	1.5mm厚聚氨酯防水涂料 屋面	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	387.66	30.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	010904002004	2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料(I型) 屋面	[项目特征] 1. 防水膜品种:2.0mm厚非固化橡胶沥青涂料(I型) 2. 增强材料种类:综合考虑 3. 做法:满足设计及规范要求 4. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	748.75	48.21		
69	010904001002	4mm厚SBS耐根穿刺改性沥青卷材屋面	[项目特征] 1. 卷材品种、规格:4.0mm厚SBS耐根穿刺改性沥青卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 4. 反边高度:满足设计及规范要求 5. 粘贴方式:满足设计及规范要求 6. 说明:屋面防水的附加层、接缝、收头、基层处理剂工料已包括在内,不另计算。 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	462.57	53.16		
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	011001001001	100mm厚难燃型挤塑聚苯板保温	[项目特征] 1. 部位:保温屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚难燃型挤塑聚苯板 3. 粘结材料种类、做法:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	787.87	51.61		
71	011001002001	50mm厚岩棉板保温隔热天棚	[项目特征] 1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50mm岩棉板(垂直纤维) 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:5mm抗裂砂浆 3. 砂浆抹面层:抹面胶浆压入12.7*12.7Φ0.9热镀锌钢丝网,锚栓固定,锚栓数量不少于6颗/m2,最小锚固深度≥25mm 4. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 挂网 3. 刷粘结材料 4. 界面砂浆 5. 铺粘保温层 6. 铺、刷(喷)防护材料 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	7870.94	63.47		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	011001003002	40mm厚玻化微珠真空绝热芯材复合无机板保温	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:40mm厚玻化微珠真空绝热芯材复合无机板保温 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5mm抹面胶浆 3. 粘接层:胶粘剂(粘贴面积满粘) 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 填贴保温材料 4. 保温板安装 5. 粘贴面层 6. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 7. 嵌缝 8. 铺、刷(喷)防护材料 9. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1532	145.76		
73	011001003003	15mm厚节能型抹灰砂浆 外窗	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类:15mm厚节能型抹灰砂浆(M7.5) 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 3. 嵌缝 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	478.57	28.19		
74	011001005003	5mm厚难燃型改性聚乙烯	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:5mm厚难燃型改性聚乙烯 2. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 3. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	5976.72	13.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	011001005004	50mm厚聚苯板 (楼梯滑动支座)	[项目特征] 1. 部位:楼梯滑动支座 2. 材料品种、规格、厚度:缝50mm宽, 填充聚苯板, 厚度同建筑面层 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	9	21.84		
76	011001005005	5mm厚聚四氟乙烯板 (楼梯滑动支座)	[项目特征] 1. 部位:楼梯滑动支座 2. 材料品种、规格、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	11.25	392.75		
77	011003001002	耐碱玻纤网格布	[项目特征] 1. 部位:外墙 2. 隔离层材料品种:耐碱玻纤网格布 3. 隔离层做法:满足设计及现行相关规范要求 4. 粘贴材料种类:标称单位面积质量$\geq 160\text{g/m}^2$; 耐碱拉伸断裂强力(经、纬向)$\geq 1300\text{N}/50\text{mm}$; 耐碱断裂强度保留率(经、纬向)$\geq 75\%$; 可燃物含量$\geq 12\text{g/m}^2$ 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理、刷油 2. 耐碱玻纤网格布铺设 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	5151.74	6.19		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	010501001004	1: 6炉渣混凝土回填	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计及现行相关规范要求 2. 填方材料品种:1: 6炉渣混凝土($\gamma \leq 14\text{kN/m}^3$) 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:综合考虑 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	228.73	261.68		
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
79	011101003007	50mm厚C20细石混凝土刚性层	[项目特征] 1. 刚性层厚度:50mm厚 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号:内配 $\Phi 4@150$ 单层双向钢筋网片 5. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 分隔缝:分格缝按柱中划分, 柱距大于6米的二等分设置分格缝 (钢筋断开, 缝深40, 缝宽20, 油膏嵌缝) 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钢筋运输、制安、安装 3. 抹找平层 4. 分隔缝 5. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	6507.06	45.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	011101003008	40mm厚C20细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:40mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C20 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、铺筑、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	63.06	22.71		
81	011101003009	30mm厚C20细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:30mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C20 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、铺筑、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2020.3	17.49		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	011101003010	25mm厚C20细石混凝土找平层	[项目特征] - 找平层厚度:25mm厚 - 混凝土种类:商品细石混凝土 - 混凝土强度等级:C20 - 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 - 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 - 浇筑方式:综合考虑 - 分隔缝:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 混凝土制作、运输、铺筑、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	339.46	14.89		
83	011101005002	5mm厚环氧砂浆自流平	[项目特征] - 底层:环氧底料一道 - 面层:环氧砂浆自流平面层 - 厚度:5mm厚 - 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层处理 - 抹找平层 - 涂界面剂 - 打磨、吸尘 - 镟自流平面漆(浆) - 拌合自流平浆料 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	442.61	43.96		
84	010904003001	聚酯无纺布隔离层	[项目特征] - 隔离层部位:三层有保温阳台楼面 - 隔离层材料品种:聚酯无纺布隔离层(规格200g/m2) - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层处理 - 隔离层铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	27.14	8.62		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	011101001001	20mm厚预拌防水砂浆找平层	[项目特征] - 找平层厚度:20mm厚 - 砂浆种类及配合比:预拌防水砂浆 - 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层处理 - 抹找平层 - 分隔缝 - 砂浆制作、运输、摊铺、养护 - 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	387.49	21.38		
86	011105001002	150mm高1:3水泥砂浆踢脚线	[项目特征] - 踢脚线高度:150mm高 - 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆,两次成活 - 腻子:2mm厚腻子分遍刮平 - 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 底层和面层抹灰 - 材料运输 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	3366.87	7.61		
87	011102003003	600*600*8mm防滑地砖	[项目特征] - 部位:公共走道、楼梯间 - 块料面层:600*600*8mm防滑地砖 - 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 - 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 - 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 - 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 - 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] - 基层清理 - 抹找平层 - 面层铺设、磨边 - 嵌缝 - 刷防护材料 - 酸洗、打蜡 - 材料运输 - 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	998.53	103.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	011106002002	300*600*8mm防滑地砖 楼梯	[项目特征] 1. 部位:楼梯面砖 2. 块料面层:300*600*8mm防滑地砖 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m ²	327.72	158.64		
89	011105003004	80mm高瓷砖踢脚线 楼梯梯段	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm厚1:3预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:材质同地砖 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	453.13	20.15		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	011105003005	80mm高瓷砖踢脚线 水平	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm高 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm厚1:3预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:材质同地砖 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	181.68	18.88		
91	011105003006	50mm宽瓷砖挡水线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm宽 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm厚1:3预拌砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:材质同地砖 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 清洗、净面 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	9	6.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	011109001002	楼梯防滑条	[项目特征] 1. 防滑处理:成品金属防滑条 2. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 3. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 4. 做法:15J403-1-E6-16 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理基层 2. 材料运输 3. 安装、保护 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	617.5	17.92		
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断						
93	011201001007	20mm厚M5干混商品砂浆抹灰 随砌随抹	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚M5干混商品砂浆抹灰 4. 砂浆种类:综合考虑，不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含二次和多次水平转运，转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	584.94	22.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	011201001008	15mm厚M15干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M5干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	3600.76	22.62		
95	011201001009	15mm厚M10干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M10干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1506.48	22.29		
96	011201001010	15mm厚M5干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M5干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	9691.94	22.39		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	011201001011	5mm厚M5干混商品砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚M5干混商品砂浆抹灰 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含二次和多次水平转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4281.81	17		
98	011202001001	15mm厚M7.5干混商品砂浆抹灰柱、梁面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 砂浆配合比:M7.5预拌干混商品砂浆 3. 抹灰厚度:15mm厚 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	294.18	25.64		
99	011201001012	10mm厚防水砂浆抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 砂浆配合比:M7.5预拌防水砂浆(内掺杜拉丝纤维0.9kg/m²) 3. 抹灰厚度:10mm厚 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	5151.74	18.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	011201001013	专用防水界面剂	[项目特征] 1. 墙体类型:ALC条板隔墙 2. 砂浆配合比:专用防水界面剂 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 勾分格缝 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4281.81	8.7		
101	011210005001	卫生间成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:60塑钢门框系列、异形方管立柱 2. 门板:586中空门板, 外开按900*1200mm, 内开按900*1400mm; 3. 隔断总高:满足设计及规范要求 4. 铰链:75mm长T形铰链 5. 连接方式:射钉连接 钉入1.5厚镀锌铁皮固定 6. 预埋件:轻质隔墙内预埋C15素混凝土块 7. 包边:H型门扇包边条 8. 配件品种、规格:75mm长T形铰链, 门板带成品拉手 9. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 隔断运输、安装 2. 辅材运输 3. 放线定位、加固固件 4. 嵌缝、塞口 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	45.78	198.36		
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
102	011301001001	2mm厚聚合物水泥防水砂浆天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 面层厚度、砂浆配合比:2mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	516.29	35		
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
103	011406001003	墙面喷刷白色无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 涂料做法:白色无机涂料一底两面 3. 腻子做法:耐水腻子两道, 打磨平整 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4894.98	29.96		
104	011406001004	墙面喷刷白色防霉无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 涂料做法:白色防霉无机涂料一底两面 3. 腻子做法:满刮耐水腻子二道, 打磨平整 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	430.69	29.29		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
105	011407002002	白色无机涂料天棚 耐水腻子	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 涂料做法:白色无机涂料一底两面 3. 腻子做法:耐水腻子两道, 打磨平整 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2298.5	37.62		
106	011407002003	涂料天棚	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 涂料做法:涂料一底两面 3. 腻子做法:耐水腻子两道, 打磨平整 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1709.97	37.22		
		分部小计						
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
107	011503001003	玻璃栏板	[项目特征] 1. 整体高度:1300mm 2. 栏杆材料种类、规格:260x3mm不锈钢管扶手 3. 栏板材料种类、规格、颜色:成品玻璃栏板带栏杆扶手 4. 固定扶手立杆连接件:不锈钢驳接件 5. 封闭材料:硅酮密封胶 6. 玻璃材质:12厚钢化夹层玻璃 7. 玻璃封边材质:1.2厚不锈钢封边 8. 隔断立柱:-80x10扁钢立柱 9. 其它:详图集5J403-1-D57 10. 固定配件种类:预埋钢板, HPB300钢筋预埋件 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 材料制作 2. 铁件制作安装 3. 成品栏杆安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	265.43	410		
108	011503001004	楼梯靠墙扶手	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:60*2不锈钢管扶手 2. 连接杆材料种类、规格:30*2不锈钢管连接杆 3. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢楼梯靠墙扶手 4. 做法:详国标15J403-1-E4-K10 5. 固定配件种类:不锈钢法兰粘接剂粘牢 6. 预埋件:预埋钢板, HPB300钢筋预埋件 7. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 材料制作 2. 铁件制作安装 3. 安装扶手 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	147.05	93.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	011303001001	夹胶钢化玻璃雨棚 (8.52mm厚钢化夹层玻璃)	[项目特征] 1. 骨架类型:异形钢架、钢板拼焊 (阳极氧化喷涂) 2. 固定类型、固定材料品种、规格:化学螺栓装饰螺帽 3. 预埋件:350*350*12mm钢板 4. 玻璃材质:8.52mm厚钢化夹层玻璃 5. 支撑:支点式玻璃配件 6. 做法:详西南18J516-10-2 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装、油漆 3. 面层制安 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗 6. 材料运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	6.6	580		
110	011303001002	夹胶钢化玻璃雨棚 (13.52mm厚钢化夹层玻璃)	[项目特征] 1. 骨架类型:异形钢架、钢板拼焊 (阳极氧化喷涂) 2. 固定类型、固定材料品种、规格:化学螺栓装饰螺帽 3. 预埋件:350*350*12mm钢板 4. 玻璃材质:13.52mm厚钢化夹层玻璃 5. 支撑:支点式玻璃配件 6. 做法:详西南18J516-10-2 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装、油漆 3. 面层制安 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗 6. 材料运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	8.55	750		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	011503001005	不锈钢护窗栏杆	[项目特征] 1. 连墙材料种类、规格:外径40钢内套管3厚、50不锈钢管扶手 2. 法兰盘安装:成品不锈钢法兰盘 3. 栏板材料种类、规格、颜色:成品护窗栏杆1050mm高 4. 其它:120*120*120mm预留洞C20混凝土填塞缝隙牢固 5. 固定配件种类:4mm厚钢板预埋件,焊接80mm长2根8mmU形钢筋 6. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 7. 做法:详西南18J412-61页-详图3 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 预埋件制作、安装 2. 填塞缝隙 3. 法兰安装 4. 栏杆安装 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	100.11	194.72		
112	011503001006	不锈钢平台栏杆1200mm	[项目特征] 1. 高度:1200mm 2. 扶手材料种类、规格:60*3mm不锈钢管扶手 3. 扶手材料种类、规格:40*30*2mm不锈钢管上下小横杆 4. 栏杆材料种类、规格:60*4mm不锈钢管大立杆 5. 栏杆材料种类、规格:20*2mm不锈钢管小立杆 6. 栏板材料种类、规格、颜色:成品不锈钢防护栏杆1100mm高 7. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8. 固定配件种类:120*120*8mm预埋钢板,焊接140mm长12钢筋预埋件 9. 其他:详15J403-1-D19-PB6 10. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 11. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	150.2	209.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
113	011503001007	不锈钢平台栏杆 1100mm	[项目特征] 1. 高度:1100mm 2. 扶手材料种类、规格:60*3mm不锈钢管扶手 3. 扶手材料种类、规格:40*30*2mm不锈钢管上下小横杆 4. 栏杆材料种类、规格:60*4mm不锈钢管大立杆 5. 栏杆材料种类、规格:20*2mm不锈钢管小立杆 6. 栏板材料种类、规格、颜色:成品不锈钢防护栏杆1100mm高 7. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8. 固定配件种类:120*120*8mm预埋钢板, 焊接140mm长12钢筋预埋件 9. 其他:详15J403-1-D19-PB6 10. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 11. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	48.43	194.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
114	011503001008	不锈钢平台栏杆 950mm	[项目特征] 1. 高度:950mm 2. 扶手材料种类、规格:60*3mm不锈钢管扶手 3. 扶手材料种类、规格:40*30*2mm不锈钢管上下小横杆 4. 栏杆材料种类、规格:60*4mm不锈钢管大立杆 5. 栏杆材料种类、规格:20*2mm不锈钢管小立杆 6. 栏板材料种类、规格、颜色:成品不锈钢防护栏杆1100mm高 7. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 8. 固定配件种类:120*120*8mm预埋钢板, 焊接140mm长12钢筋预埋件 9. 其他:详15J403-1-D19-PB6 10. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 11. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	119	179.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	010606008001	屋面钢结构楼梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:综合考虑 2. 钢梯形式:固定式钢斜梯 3. 钢构件:含踏步, 立柱, 连接件, 支撑等 4. 除锈要求:综合考虑 5. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 6. 运输距离:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 做法:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 9. 其它:钢梯参国标15J401-C3考虑防滑及安全防护措施 10. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 11. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 拼装 3. 安装 4. 探伤 5. 油漆 6. 刷防护材料 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.661	8676.09		
116	011505001001	25mm厚黑金花大理石洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:25mm厚黑金花大理石 2. 基层板:9mm厚阻燃板基层 3. 支架、配件品种、规格:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 刷油漆 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	3.17	647.19		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
117	011505008001	不锈钢抽纸盒	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢抽纸盒 2. 尺寸: 130*105*133mm 3. 材料转运方式: 含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 不锈钢抽纸盒制作、运输、安装 2. 刷油漆 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	29.73		
118	011505005001	无障碍不锈钢扶手	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢无障碍扶手 2. 尺寸: 500*40mm 3. 材料转运方式: 含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 扶手制作、运输、安装 2. 刷油漆 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	196.21		
119	011505005002	卫生间不锈钢抓杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢抓杆 2. 尺寸: 700*40*40mm 3. 材料转运方式: 含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 抓杆制作、运输、安装 2. 刷油漆 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	150.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	010514002001	C15混凝土水簸箕	[项目特征] 1. 截面尺寸:300*300*200mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 单件体积:满足设计及规范要求 5. 构件的类型:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件制作、运输、安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	68.52		
		分部小计						
		补充分部						
121	01B002	蒸压加气混凝土隔墙条板(ALC条板)100mm厚	[项目特征] 1. 使用部位:内隔墙 2. 构件类型:蒸压加气混凝土隔墙条板(ALC条板,规格标准、非标准综合考虑) 3. 单件体积:满足设计及规范使用要求 4. 墙厚度:100mm 5. 支撑高度、嵌缝材料:满足设计及规范使用要求 6. 规格型号:满足设计及规范使用要求 7. 安装高度:综合考虑 8. 安装方式:满足设计及规范使用要求 9. 砂浆强度等级、配合比:1:2干硬性水泥砂浆 10. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 11. 说明:包洞口预留、穿管、打洞等内容 12. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 构件运输、安装 2. 接头灌缝、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	70.54	65.98		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
122	01B003	蒸压加气混凝土隔墙条板(ALC条板)200mm厚	[项目特征] 1. 使用部位:内隔墙 2. 构件类型:蒸压加气混凝土隔墙条板(ALC条板,规格标准、非标准综合考虑) 3. 单件体积:满足设计及规范要求 4. 墙厚度:200mm 5. 支撑高度、嵌缝材料:满足设计及规范要求 6. 规格型号:满足设计及规范要求 7. 安装高度:综合考虑 8. 安装方式:满足设计及规范要求 9. 砂浆强度等级、配合比:1:2干硬性水泥砂浆 10. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 11. 说明:包洞口预留、穿管、打洞等内容 12. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 构件运输、安装 2. 接头灌缝、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1601.02	116.56		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011705001001	自升降塔吊	[项目特征] 1. 机械设备名称:综合考虑 2. 机械设备规格型号:综合考虑 3. 说明:包含本项目涵盖的所有大型机械设备进出场及安拆费用，不限于塔楼、车库等部位的费用 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装	项	1	51183.79		
2	011705001002	施工电梯	[项目特征] 1. 机械设备名称:施工电梯 2. 机械设备规格型号:综合考虑 3. 说明:包含本项目涵盖的所有大型机械设备进出场及安拆费用，不限于塔楼、车库等部位的费用 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装	台次	1	37665.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:综合考虑 2. 檐口高度:详施工设计图 3. 说明:包含本项目涵盖的所有综合脚手架费用, 不限于塔楼、车库等部位的费用 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	11705.12	39.84		
4	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:详施工设计图 3. 说明:包含本项目涵盖的所有垂直运输费用, 不限于塔楼、车库等部位的费用 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	m2	11705.12	36.73		
5	011704001001	超高施工增加	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:综合考虑 3. 单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:综合考虑 4. 说明:包含本项目涵盖的所有超高施工增加费用, 不限于塔楼、车库等部位的费用 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销	m2	5918.19	41.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		6.2				
2	011707001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			520770.3			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		0.42				
合计					520770.3			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：±0.000以上土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：±0.000以上土建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：幕墙工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	幕墙工程	2953174.92	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	124961.04	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：幕墙工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	190094.59	
2	施工组织措施项目	220113.35	
2.1	其中：安全文明施工费	124961.04	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		410207.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	幕墙工程						
1	011207001001	外幕墙白色铝板	[项目特征] 1. 连接建:上墙连接槽钢 [2-12. 6#热浸镀锌 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色铝板3mm厚氟碳漆 3. 钢骨架:热浸镀锌钢方管50×50×4mm横向通长设置, 热浸镀锌钢方管50×50×4mm竖向布置间距不大于1250mm, 热浸镀锌钢方管100×50×5竖向布置间距不大于1250mm等, , 具体详设计图纸 4. 嵌缝材料:泡沫胶Φ18及耐候胶 5. 油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钢骨架骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	1641.54	480.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011207001002	外墙幕灰色穿孔铝板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色: 白色穿孔铝板3mm厚氟碳漆 2. 钢骨架: 热浸镀锌钢方管50×50×4mm横向通长设置, 热浸镀锌钢方管50×50×4mm竖向布置间距不大于1250mm, 5# (∠50×5) 热浸镀锌角钢横向通长设置等, 具体详设计图纸 3. 螺栓规格: 化学螺栓M12×110mm 4. 嵌缝材料: 泡沫胶Φ18及耐候胶 5. 油漆种类及遍数: 满足设计及规范要求 6. 材料转运方式: 含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 钢骨架骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4166.05	492.51		
3	010516002004	铝板骨架预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 10mm厚热浸镀锌钢板 2. 规格: 详设计图纸 3. 螺栓规格: 化学螺栓4-M12×160mm 4. 油漆种类及遍数: 满足设计及规范要求 5. 材料转运方式: 含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	t	11.573	9679.35		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	011701002002	脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:检测合格的钢管脚手架 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:幕墙施工在不利用主体结构综合脚手架,需额外单独搭设时使用本清单 6. 做法:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	5883.46	32.31		
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费		9.79				
2	011707001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			124961.04			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费		1.51				
合计					124961.04			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：幕墙工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：幕墙工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：幕墙工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：幕墙工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：幕墙工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	种植土回填	15627.72	
1.2	乔木	40198.19	
1.3	高灌木	7978.78	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	785.08	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1022.36	
2.1	其中：安全文明施工费	785.08	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		1022.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		种植土回填						
1	050101009001	种植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 取土运距:根据现场投标人自行考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 弃土运距:根据现场自行考虑 5. 种植土来源:外购种植土 6. 绿化用地整理要求:满足设计及规范要求 7. 回填方式:综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	403.4	38.74		
		分部小计						
		乔木						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	050102001001	栽植乔木-朴树C	[项目特征] 1. 种类:朴树C 2. 胸径:20-22cm 3. 株高:高度800-900cm 4. 冠径:冠幅400-450cm 5. 苗木要求:枝下高180-200cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	4	3145.15		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	050102001002	栽植乔木-银杏B	[项目特征] 1. 种类:银杏B 2. 胸径:20cm 3. 株高:高度800-900cm 4. 冠径:冠幅350-400cm 5. 苗木要求:枝下高200-220cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	4	2493.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	050102001003	栽植乔木-桂花B	[项目特征] 1. 种类:桂花B 2. 胸径:12cm 3. 株高:高度350-400cm 4. 冠径:冠幅300-350cm 5. 苗木要求:枝下高150-180cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	8	1274.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	050102001004	栽植乔木-天竺桂B	[项目特征] 1. 种类:天竺桂B 2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高:高度400-450cm 4. 冠径:冠幅350-400cm 5. 苗木要求:枝下高100-120cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	2	410.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	050102001005	栽植乔木-红枫	[项目特征] 1. 种类:红枫 2. 胸径:8cm 3. 株高:高度250-300cm 4. 冠径:冠幅250-300cm 5. 苗木要求:枝下高100-120cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	1	593.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	050102001006	栽植乔木-日本晚樱A	[项目特征] 1. 种类:日本晚樱A 2. 胸径:15cm 3. 株高:高度400-450cm 4. 冠径:冠幅350-400cm 5. 苗木要求:枝下高150-180cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	5	1002.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	050102001007	栽植乔木-日本晚樱B	[项目特征] 1. 种类:日本晚樱B 2. 胸径:12cm 3. 株高:高度350-400cm 4. 冠径:冠幅350-400cm 5. 苗木要求:枝下高150-180cm，树冠开展，树形优美 6. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑，含一次或多次机械进出场 7. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 8. 养护期:竣工验收合格后24个月，养护方式综合考虑 9. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 10. 成活率:养护期满后成活率100% 11. 支撑方式及材料种类:满足设计及规范要求 12. 技术措施:包括但不限于吊装、防火、病虫害防治等及其养护保证苗木成活率措施 13. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 14. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式，投标人自行考虑；本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 15. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	2	509.72		
		分部小计						
		高灌木						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	050102002009	栽植灌木-大叶黄杨球B	[项目特征] 1. 种类:大叶黄杨球B 2. 株高:150-160cm 3. 冠幅:160-180cm 4. 苗木要求:植株饱满,枝叶密实,亮角不低30 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率 11. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 12. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	3	450.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	050102002010	栽植灌木-海桐球A	[项目特征] 1. 种类:海桐球A 2. 株高:150-160cm 3. 冠幅:160-180cm 4. 苗木要求:植株饱满,枝叶密实,亮角不低50 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率 11. 苗木到场运距:结合本工程施工内容自行综合考虑 12. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	8	275.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	050102002011	栽植灌木-海桐球B	[项目特征] 1. 种类:海桐球B 2. 株高:120-140cm 3. 冠幅:150-160cm 4. 苗木要求:植株饱满,枝叶密实,亮角不低30 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率 11. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 12. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	3	180.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	050102002012	栽植灌木-红叶石楠球B	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠球B 2. 株高:150-160cm 3. 冠幅:180-200cm 4. 苗木要求:植株饱满,枝叶密实,亮角不低30 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率 11. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 12. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	7	360.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
13	050102002013	栽植灌木-红继木球A	[项目特征] 1. 种类:红继木球A 2. 株高:120-140cm 3. 冠幅:150-160cm 4. 苗木要求:植株饱满,枝叶密实,亮角不低30 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑,含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月,养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率 11. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 12. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式,投标人自行考虑;本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	3	155.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
14	050102002014	栽植灌木-红继木球B	[项目特征] 1. 种类:红继木球B 2. 株高:100-120cm 3. 冠幅:120-140cm 4. 苗木要求:植株饱满, 枝叶密实, 亮角不低30 5. 起挖、运输、栽植方式:综合考虑, 含一次或多次机械进出场 6. 肥料、营养液等要求:满足设计及规范要求 7. 养护期:竣工验收合格后24个月, 养护方式综合考虑 8. 养护:中耕施肥、整地除草、修剪剥芽、防病除害、清除枯枝、灌溉排水、环境清理、稳固等 9. 成活率:养护期满后成活率100% 10. 技术措施:包括但不限于化学剂、肥料、防火、病虫害防治及其养护等保证苗木成活率率 11. 苗木到场运距:结合本工程内容自行综合考虑 12. 材料运输:包括但不限于人力、斗车、吊车等各类搬运方式, 投标人自行考虑; 本清单单价已包含但不限于材料运至施工部位一次及多次转运费 13. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 包含完成本清单工作的所有内容	株	7	128.28			
		分部小计							
合计									

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

合计

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费		2.86				
2	050405001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			785.08			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费		0.09				
合计					785.08			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	铺装人行地面	7797.71	
1.2	透水混凝土	69189.84	
1.3	沥青路面	67774.86	
1.4	混凝土平缘石	10274.88	
1.5	花池	104215.17	
1.6	台阶	1046.11	
1.7	其他工程	2747.72	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	5560.47	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：景观工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	7620.81	
2.1	其中：安全文明施工费	5560.47	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		7620.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		铺装人行地面						
1	040202011001	100mm厚碎石垫层	[项目特征] 1. 石料种类:级配碎石 2. 部位:铺装人行地面 3. 厚度:100mm 4. 粒径要求:满足设计及规范要求 5. 铺设方式:综合考虑 6. 压实度要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	52.52	25.92		
2	010501001005	100mm厚C25混凝土垫层	[项目特征] 1. 部位:铺装人行地面 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板种类(材料)及支撑方式:综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	5.25	310.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040204002001	600*300*15mm芝麻灰荔枝面仿石砖	[项目特征] 1. 块料品种、规格:600*300*15mm芝麻灰荔枝面仿石砖 2. 结合层:30mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 收边:50mm宽土沟排水 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 嵌缝要求及材料种类:满足设计及规范要求 6. 切边、磨边、酸洗要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 结合层铺设 2. 材料运输 3. 面层铺设、切边、磨边 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	52.52	91.51		
		分部小计						
		透水混凝土						
4	040202015001	250mm厚5%水泥稳定碎石	[项目特征] 1. 部位:透水混凝土 2. 水泥含量:5% 3. 石料规格、厚度:250mm水泥稳定级配碎石垫层 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	290.37	79.41		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	010501001006	150mm厚C20混凝土垫层	[项目特征] 1. 部位:透水混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 伸缩缝:沥青麻丝填缝, 伸缝缝宽为8~12mm, 缩缝缝宽为3~8mm 5. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板及支架:模板种类综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	43.56	300.38		
6	040203004002	不透水土工布	[项目特征] 1. 材料品种:不透水土工布, 上刷5mm稀浆 2. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 3. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	290.37	12.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040203006003	180mm厚C30透水混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30透水混凝土 2. 石料粒径:满足设计及规范要求 3. 掺和料:满足设计及规范要求 4. 厚度:180mm厚 5. 伸缩缝:沥青麻丝填缝, 伸缝缝宽为8~12mm, 缩缝缝宽为3~8mm 6. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	290.37	101.69		
		分部小计						
		沥青路面						
8	040202001001	土基压实	[项目特征] 1. 部位:沥青路面 2. 整形要求:满足设计及规范要求 3. 压实度要求:满足设计及规范要求并达到验收标准 4. 运距:拆除点至堆积点运距, 场内运距综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	484.26	4.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040202011002	100mm厚碎石垫层	[项目特征] 1. 石料种类:碎石 2. 部位:沥青路面 3. 厚度:100mm 4. 粒径要求:满足设计及规范要求 5. 铺设方式:综合考虑 6. 压实度要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	484.26	25.92		
10	010501001007	200mm厚C25砼垫层	[项目特征] 1. 部位:沥青路面 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 伸缩缝:按30m分仓浇筑(即每30米设横向伸缝一道), 6M设横向缩缝一道 5. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板及支架:模板种类综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次和多次转运, 转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	96.85	324.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑, 抗震要求应满足相关规范要求 2. 接头形式:综合考虑; 含机械连接、电渣压力焊, 以及植筋用钢筋(若有) 3. 其他要求:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎) 4. 包含完成本清单工作的所有内容	t	4.358	4986.04		
		分部小计						
		混凝土平缘石						
12	040202011003	100mm厚碎石垫层	[项目特征] 1. 石料种类:碎石 2. 部位:混凝土平缘石 3. 厚度:100mm 4. 粒径要求:满足设计及规范要求 5. 铺设方式:综合考虑 6. 压实度要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	25.51	22.22		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	010501001008	200mm厚C25砼垫层	[项目特征] 1. 部位:混凝土平缘石 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 伸缩缝:按30m分仓浇筑(即每30米设横向伸缝一道),6m设横向缩缝一道 5. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板及支架:模板种类综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	5.1	324.28		
14	040901001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑,抗震要求应满足相关规范要求,包含且不限于铁马 2. 锚固方式:预留、预埋等综合考虑 3. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊,以及植筋用钢筋(若有)) 4. 钢筋要求:满足设计及规范要求 5. 高强钢筋要求:满足建筑节能(绿色建筑)设计说明专篇(结构篇)及相关规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 8. 钢筋说明:此项包含措施马镫筋,施工时若采用马镫筋(结算时按审批过后的施工方案及有效收方单按实结算),若采用成品砼垫块、塑料垫块等已含在报价中,结算时不在另行计算费用 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 预留、预埋等 4. 焊接(绑扎)、电渣压力焊、机械连接 5. 包含完成本清单工作的所有内容	t	0.23	4986.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	040204004001	混凝土平缘石 1000*180*150	[项目特征] 1. 材料品种、规格:混凝土平缘石1000*180*150mm 2. 粘接层:30mm厚1:3水泥砂浆卧牢 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	170.05	40.62		
		分部小计						
		花池						
16	010101003003	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑, 石方采用非爆破开挖, 机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运), 转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数), 包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	107.95	19.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010103001003	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	41.14	6.21		
18	040202011004	100mm厚级配碎石垫层	[项目特征] 1. 石料种类:级配碎石 2. 部位:花池 3. 厚度:100mm 4. 粒径要求:满足设计及规范要求 5. 铺设方式:综合考虑 6. 压实度要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	123.82	25.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010501001009	100mm厚C20混凝土垫层	[项目特征] 1. 部位:花池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	13.45	300.38		
20	010501002002	250mm厚C25混凝土基础	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 部位:花池 4. 混凝土强度等级:C25 5. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 6. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 7. 浇筑方式:综合考虑 8. 模板及支架:模板种类综合考虑 9. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	22.7	437.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010401001002	砖基础-花池	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土普通砖基础 2. 砂浆强度等级:1:3水泥砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	18.79	352.01		
22	040901001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑, 抗震要求应满足相关规范要求, 包含且不限于铁马 2. 锚固方式:预留、预埋等综合考虑 3. 搭接方式:综合考虑(含机械连接、电渣压力焊, 以及植筋用钢筋(若有)) 4. 钢筋要求:满足设计及规范要求 5. 高强钢筋要求:满足建筑节能(绿色建筑)设计说明专篇(结构篇)及相关规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 8. 钢筋说明:此项包含措施马镫筋, 施工时若采用马镫筋(结算时按审批过后的施工方案及有效收方单按实结算), 若采用成品砼垫块、塑料垫块等已含在报价中, 结算时不在另行计算费用 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 预留、预埋等 4. 焊接(绑扎)、电渣压力焊、机械连接 5. 包含完成本清单工作的所有内容	t	1.189	4858.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	010401003005	砖砌体-花池	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土普通砖墙 2. 砂浆强度等级:1:3水泥砂浆 3. 砂浆种类:综合考虑 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	90.88	371.39		
24	011201001014	20厚1:3水泥砂浆内掺5%防水剂	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆内掺5%防水剂 2. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	253.19	23.21		
25	010403B07001	Φ100PVC泄水孔	[项目特征] 1. 材质、规格:100PVC泄水孔 2. 布置方式:横向间距2000mm布置 3. 其它:符合设计有规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作、运输、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m	31.89	11.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	010403B02002	碎砾石滤层	[项目特征] 1. 材质:碎砾石, 粒径20-50mm 2. 布置方式:直径≥ 400mm 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 挖沟 2. 清沟 3. 配料 4. 铺设 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	3.28	179.85		
27	011204001001	600*300*20芝麻白荔枝面花岗石墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 粘结层:30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻白荔枝面花岗石 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及现行规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及现行规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及现行规范要求 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	176.46	142.27		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011204001002	600*300*20芝麻白荔枝面花岗石压顶	[项目特征] 1. 墙体类型:砖墙 2. 粘结层:30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻白荔枝面花岗石 4. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及现行规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及现行规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及现行规范要求 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	46.07	142.82		
		分部小计						
		台阶						
29	040202011005	100mm厚级配碎石垫层	[项目特征] 1. 石料规格:级配碎石 2. 部位:台阶 3. 厚度:100mm 4. 粒径要求:满足设计及规范要求 5. 铺设方式:综合考虑 6. 压实度要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.16	25.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	010501001010	100mm厚C15混凝土垫层	[项目特征] 1. 部位:车行道 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 5. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 浇筑方式:综合考虑 7. 模板及支架:模板种类综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次和多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.22	300.38		
31	050301008001	台阶(砖砌踏步)	[项目特征] 1. 踏步高、宽:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:非粘土普通砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:1:2.5水泥砂浆 4. 砂浆种类:综合考虑,不限于商品砂浆 5. 回填:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 砂浆制作运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 回填 5. 材料运输 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.16	171.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	011107001001	石材台阶面	[项目特征] 1. 粘结材料种类:30mm厚 1:2.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*350*50芝麻黑烧面花岗石踏面(倒5直角), 600*100*20芝麻黑烧面花岗石踢面 3. 勾缝材料种类:满足设计及现行相关规范要求 4. 防滑条材料种类、规格:10mm宽防滑槽两道 5. 砂浆种类:综合考虑, 不限于商品砂浆 6. 防护材料种类:满足设计及现行相关规范要求 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	2.16	256.4		
		分部小计						
		其他工程						
33	050201002001	乔木搭接节点	[项目特征] 1. 部位:乔木露土区域 2. 面层:中号陶粒 3. 隔板:200*3mm通长绿色PVC隔板 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 陶粒铺筑 2. 隔板安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	29.39	20.99		
34	050201002002	灌木搭接节点	[项目特征] 1. 部位:灌木露土区域 2. 面层:50mm陶粒 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 陶粒铺筑 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	8.76	13.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	050307017001	垃圾箱	[项目特征] 1. 垃圾箱材质:1.2mm镀锌钢板/201不锈钢, 图案丝网印刷 2. 规格尺寸:45*30*90cm 3. 颜色:深灰色+黑色 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	1007.55		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：景观工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费		3.62				
2	050405001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			5560.47			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费		0.1				
合计					5560.47			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：景观工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：景观工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：景观工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：景观工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：景观工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	溢流井	2650.48	
1.2	雨水花园	18348.14	
1.3	排水沟	121894.63	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	2489.41	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	3403.9	
2.1	其中：安全文明施工费	2489.41	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		3403.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		溢流井						
1	040303001001	C30混凝土现浇井底	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类（材料）及支撑方式:模板种类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 混凝土运输、浇筑、养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.51	672.73		
2	040303001002	C30混凝土现浇井身	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合要求:满足设计及规范要求 4. 泵送方式、高度:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 5. 浇筑方式:综合考虑 6. 模板种类（材料）及支撑方式:模板种类综合考虑 7. 材料转运方式:含水平二次及多次转运，转运方式综合考虑 8. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 混凝土运输、浇筑、养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	1.35	917.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040504002001	铸铁溢流口井盖及井座	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:铸铁溢流口井盖及井座 2. 盖板材质、规格:满足设计及规范要求 3. 井盖、井圈材质及规格:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 井圈、井盖安装 2. 盖板安装 3. 防水、止水 4. 包含完成本清单工作的所有内容	座	2	534.64		
		分部小计						
		雨水花园						
4	010101003004	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	55.99	19.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050101009002	种植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:满足设计及规范要求 2. 取土运距:根据现场投标人自行考虑 3. 回填厚度:综合考虑 4. 弃土运距:根据现场自行考虑 5. 种植土来源:外购种植土 6. 绿化用地整理要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 回填方式:综合考虑 8. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 9. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ³	127.54	38.74		
6	031001006001	渗水管DN50	[项目特征] 1. 安装部位:透水混凝土 2. 材质、规格:DN50聚乙烯PE平壁管(s16.7),开孔孔径5mm,开孔率为1%,孔距为50mm,渗排管外均包裹透水土工布 3. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	119.17	28.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031001006002	渗水管DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U(s16.7)平壁管, DN150, 开孔径8mm, 开孔率2%, 孔距40mm, 渗排管外均包裹透水土工布 3. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	18.92	47.08		
8	040701004001	全包型防渗膜	[项目特征] 1. 铺设位置:雨水花园 2. 材料规格:普通不透水土工布 3. 层数:一层 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 裁剪 2. 铺设 3. 连(搭)接 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	7.43		
9	010904001003	1.2mm厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材 地面	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 4. 反边高度:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	31.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010904002005	2.0mm厚合成高分子防水涂料地面	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:2mm合成高分子防水涂料 2. 防水层数:综合考虑 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 4. 反边高度:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 6. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	25.93		
11	040202009001	200mm厚砾石层	[项目特征] 1. 石料种类:砾石垫层 2. 厚度:200mm厚 3. 粒径要求:满足设计及规范要求 4. 铺设方式:综合考虑 5. 压实度要求:满足设计及规范要求 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	35.97		
12	060105006001	透水土工布铺设	[项目特征] 1. 隔离层材料品种:透水土工布 2. 隔离层做法:两层 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 基层清理、刷油 2. 隔离层铺设 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	117.88	7.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	040202002001	50mm砂土垫层	[项目特征] 1. 名称:砂土垫层 2. 砂的种类:综合考虑 3. 厚度、比例:50mm, 砂土比例为7:3 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	9.43		
14	040202010001	卵石缓冲区	[项目特征] 1. 石料规格:粒径50mm 2. 厚度:50mm厚 3. 其他要求:满足设计及规范要求 4. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 5. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	9.24		
15	040204001001	素土夯实	[项目特征] 1. 部位:铺装人行地面 2. 范围:详设计 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 放样 2. 碾压 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	58.94	1.46		
		分部小计						
		排水沟						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040201022001	C25混凝土排水沟(暗沟)	[项目特征] 1. 净空尺寸:宽380*深300mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 垫层、沟底、侧壁厚度:100mm厚 5. 钢筋:满足设计及规范要求 6. 伸缩缝填塞:满足设计及规范要求 7. 混凝土拌和要求:满足设计及规范要求 8. 泵送方式:综合考虑各种泵送方式、泵送高度、运输方式 9. 浇筑方式:综合考虑 10. 模板种类(材料)及支撑方式:模板种类综合考虑 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 钢筋运输、制作、安装 3. 基础、垫层铺筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	239.3	197.68		
17	050201004001	480*590*20mm铸铁篦子 重型	[项目特征] 1. 盖板规格型号:重型铸铁篦子480*590*20mm 2. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 3. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 4. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 盖板制作、运输、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m	239.3	311.7		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费		3.62				
2	050405001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			2489.41			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费		0.1				
合计					2489.41			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵城市

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：海绵城市

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：海绵城市

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海绵城市

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：海绵城市

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱	121992.72	
1.2	桥架、配管	102855.93	
1.3	电缆、电线	246810.31	
1.4	灯具、开关、插座	73792.29	
1.5	防雷接地	42268.95	
1.6	光伏发电	22603.49	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	18719.15	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	8840.59	
2	施工组织措施项目	32857.07	
2.1	其中：安全文明施工费	18719.15	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		41697.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱						
1	030404017001	二层弱电主机房用电配电箱 ALrd	[项目特征] 1. 名称:二层弱电主机房用电配电箱 ALrd 2. 型号:Pj=30kW Ij=57A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	6413.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	030404017002	二层菜店多联机空调配电箱 APkt	[项目特征] 1. 名称:二层菜店多联机空调配电箱 APkt 2. 型号:Pe=52kW Kx=1.0: Pj=52kW: COSΦ=0.80: Ij=99A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3107.33		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030404017003	楼层总配电箱 AL3~5	[项目特征] 1. 名称:楼层总配电箱 AL3~5 2. 型号:Pe=180kW Kx=0.8: Pj=144kW: COSΦ=0.85: Ij=257A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满 足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规 格:满足设计及现行相关规 范要求 7. 安装方式:满足设计及现 行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有 电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	1	5110.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030404017004	楼层总配电箱 AL6~8、 AL9~11、 AL12~14	[项目特征] 1. 名称:楼层总配电箱 AL6~8、AL9~11、AL12~14 2. 型号:Pe=180kW Kx=0.8: Pj=144kW: COSΦ=0.85: Ij=257A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满 足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规 格:满足设计及现行相关规 范要求 7. 安装方式:满足设计及现 行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中 所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所 有内容	台	3	6160.19		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	030404017005	一~二层总配电箱 AL1~2	[项目特征] 1. 名称:一~二层总配电箱 AL1~2 2. 型号:Pe=70kW Kx=0.9: Pj=63kW: COSΦ=0.85: Ij=113A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3022.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030404017006	屋顶消防电梯房用电箱 APExd15	[项目特征] 1. 名称:屋顶消防电梯用电箱 APExd15 2. 型号:Pe=18kW Kx=1.0: Pj=18kW: COSΦ=0.6: Ij=46A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	6076.08		
7	030404017007	屋顶电梯房用电箱 APdt15	[项目特征] 1. 名称:屋顶消防电梯用电箱 APdt15 2. 型号:Pj=18kW COSΦ=0.6: Ij=46A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3159.69		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	030404017008	二层电井内配电箱 2APExf	[项目特征] 1. 名称: 二层电井内配电箱 2APExf 2. 型号: $P_e=2kW$ $K_x=1.0$: $P_j=2kW$: $\cos\phi=0.8$: $I_j=3.8A$: 3. 规格: 详设计 4. 基础形式、材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式: 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明: 包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度: 综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 11. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3917.67		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030404017009	建筑立面照明配电箱 ALLM-15	[项目特征] 1. 名称:建筑立面照明配电箱 ALLM-15 2. 型号:Pe=30kW Kx=0.9: Pj=27kW: COSΦ=0.8: Ij=51A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	2385.41		
10	030404017010	一层配电箱 AL1sy	[项目特征] 1. 名称:一层配电箱AL1sy 2. 型号:Pj=20kW COSΦ=0.85: Ij=36A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	647.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017011	二层井内配电箱 AL2sy	[项目特征] 1. 名称:二层井内配电箱 AL2sy 2. 型号:Pj=50kW COSΦ=0.85: Ij=90A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格 :满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足 设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行 相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有 电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	1	889.85		
12	030404017012	楼层照明、插座 电源箱 AL3~AL14	[项目特征] 1. 名称:楼层照明、插座电 源箱 AL3 AL14 2. 型号:Pj=60kW COSΦ=0.85: Ij=107A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格 :满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足 设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行 相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有 电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	12	1537.67		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030404017013	一层车库照明、插座电源箱 ALck1	[项目特征] 1. 名称:一层车库照明、插座电源箱 ALck1 2. 型号:Pj=10kW Ij=18A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	908.46		
14	030404017014	一层扶梯控制箱电源箱 APft-1	[项目特征] 1. 名称:一层扶梯控制箱电源APft-1 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	235.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030404017015	一层扶梯控制箱电源箱 APft-2	[项目特征] 1. 名称:一层扶梯控制箱电源箱 APft-2 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	235.1		
16	030404017016	七层消防电源箱 7APExf	[项目特征] 1. 名称:七层消防电源箱 7APExf 2. 型号:Pe=2kW Kx=1.0: Pj=2kW: COSΦ=0.8: Ij=3.8A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3986.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030404017017	屋顶消防电源箱 15APExf	[项目特征] 1. 名称:屋顶消防电源箱 15APExf 2. 型号:Pe=60kW Kx=1.0: Pj=60kW: COSΦ=0.8: Ij=114A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格: :满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足 设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: :满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行 相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有 电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	1	9991.27		
18	030404017018	应急照明配电箱 7PD1、2	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 7PD1、2 2. 型号:Pj=1.0kW COSΦ=0.8: Ij=5.7A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格: :满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足 设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: :满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行 相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有 电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	2	3172.08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030404017019	风机配电箱 JS-1、2	[项目特征] - 名称:风机配电箱 JS-1、2 - 型号:Pj=11kW Ij=21A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	3773.46		
20	030404017020	风机配电箱 JS-3、4	[项目特征] - 名称:风机配电箱 JS-3、4 - 型号:Pj=15kW Ij=21A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	3799.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030404017021	风机配电箱 PY-W-1	[项目特征] - 名称:风机配电箱 JS-1、2 - 型号:Pj=7.5kW Ij=14A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3747.7		
22	030404017022	稳压泵配电箱 X-WYB	[项目特征] - 名称:稳压泵配电箱 X-WYB - 型号:Pj=1kW COSΦ=0.8: Ij=1.9A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	4867.93		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030404017023	稳压泵配电箱 P-WYB	[项目特征] 1. 名称:稳压泵配电箱 P-WYB 2. 型号:Pj=1kW COSΦ=0.8: Ij=1.9A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	4867.93		
		分部小计						
		桥架、配管						
24	030411002001	消防钢制金属桥架 GXC-150*75	[项目特征] 1. 名称:消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-150*75 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	12.06	58.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030411002002	强电消防电源钢桥架 200*100	[项目特征] 1. 名称:强电消防电源钢桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	65.87	81.21		
26	030411002003	非消防钢制金属桥架 GXC-150*75	[项目特征] 1. 名称:非消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-150*75 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	12.06	58.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030411002004	非消防钢制金属桥架 GXC-400*200	[项目特征] 1. 名称:非消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-400*200 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	46.45	163.96		
28	030411003001	强电非消防电源钢制金属桥架 200*100	[项目特征] 1. 名称:强电非消防电源钢制金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接地 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	404.9	81.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030413001001	电气支架	[项目特征] 1. 名称:电气支架 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	623.14	18.33		
30	030411001001	电气暗配管 PC20	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含开槽及恢复、挂网 8. 说明3:含防火封堵、接线盒 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	1181.14	9.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030411001002	电气暗配管 PC32	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 敷设方式:暗敷 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含开槽及恢复、挂网 8. 说明3:含防火封堵、接线盒 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.35	11.97		
32	030411001003	电气明配管 PC40	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	21.51	18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030411001004	电气暗配管 PC50	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:PVC - 规格:DN50 - 敷设方式:暗敷 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	2.8	15.67		
34	030411001005	电气暗配管 SC15	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN15 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	372.54	14.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411001006	电气暗配管 SC20	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN20 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	1165.9	16.04		
36	030411001007	电气明配管 SC20	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN20 - 敷设方式:明敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	188.25	23.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030411001008	电气暗配管 SC25	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN25 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	15.08	20.82		
38	030411001009	电气明配管 SC25	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN25 - 敷设方式:明敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	24.95	27.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030411001010	电气暗配管 SC32	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN32 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	10.9	25.4		
40	030411001011	电气明配管 SC40	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN40 - 敷设方式:明敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	3.42	39.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030411001012	电气暗配管 SC40	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN40 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	15.47	32.45		
42	030411001013	电气暗配管 SC50	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN50 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	28.42	41.16		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030411001014	电气明配管 SC80	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN80 - 敷设方式:明敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.76	88.02		
44	030411001015	电气暗配管 SC100	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN100 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	7.56	87.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	030411001016	金属软管DN20	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 材质:详设计 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含开槽及恢复、挂网 8. 说明3:含防火封堵、接线盒 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	25.6	10.51		
		分部小计						
		电缆、电线						
46	030408001001	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-3*35+2*16mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:3*35+2*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	133.59	153.2		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030408001002	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-3*50+2*25mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:3*50+2*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	142.16	208.18		
48	030408001003	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:5*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	101.84	48.08		
49	030408001004	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*185+1*95mm2	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B2 3. 规格:4*185+1*95mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	19.62	768.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030408001005	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*50+1*25mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 4*50+1*25mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	125.68	204.91		
51	030408001006	电力电缆 WDZC-YJY-B1-4*50+1*25mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B1 3. 规格: 4*50+1*25mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	5.63	210.72		
52	030408001007	电力电缆 WDZC-YJY-B1-4*35+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B1 3. 规格: 4*35+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	15.9	156.83		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	030408001008	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*185mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B2 3. 规格: 4*185mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	104.68	680.79		
54	030408001009	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*35+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 4*35+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	50.4	155.36		
55	030408001010	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*25+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 4*25+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	52.8	118.83		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030408001011	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	104.15	82.27		
57	030408001012	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*10mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*10mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	85.42	55.51		
58	030408001013	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	48.34	36.46		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	030408001014	电力电缆 WDZCN-YJY-B1- 5*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	33.74	84.15		
60	030408001015	电力电缆 WDZCN-YJY-B1- 5*4mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 5*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	51.32	28.09		
61	030408001016	电力电缆 WDZCN-YJY-B1- 5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	48.63	37.58		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030408006001	电力电缆头 4*185+1*95mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*185+1*95mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	349.5		
63	030408006002	电力电缆头 4*185mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*185mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	349.5		
64	030408006003	电力电缆头 4*50+1*25mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*50+1*25mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	27	180.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	030408006004	电力电缆头 4*35+1*16mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*35+1*16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	155.95		
66	030408006005	电力电缆头 4*25+1*16mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*25+1*16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	155.95		
67	030408006006	电力电缆头 5*16mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5*16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	7	117.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	030408006007	电力电缆头 5*10mm2以下	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*10mm2 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	97.03		
69	030408006008	矿物电缆头 3*35+2*16mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:3*35+2*16mm2 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	112.6		
70	030408006009	矿物电缆头 5*6mm2以下	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:5*6mm2以下 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	81.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	030408006010	矿物电缆头 3*50+2*25mm2	[项目特征] - 名称:矿物电缆头 - 规格:3*50+2*25mm2 - 材质、类型:详设计 - 安装部位:综合考虑 - 电压等级(kV):1KV以下 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 矿物电缆头制作 - 矿物电缆头安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	208		
72	030411004001	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-1.0mm2	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:1.0mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	94.24	2.17		
73	030411004002	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-2.5mm2	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:2.5mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	3821.42	3.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030411004003	线槽配线 WDZCN-BYJ-B1- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	287.2	3.85		
75	030411004004	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1- 1.0mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:1.0mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	58.78	2.26		
76	030411004005	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2705	4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
77	030411004006	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-4mm ²	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	150.36	5.06		
78	030411004007	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-6mm ²	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	20.08	7.4		
79	030411004008	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-10mm ²	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	92.32	11.81		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
80	030411004009	管内穿线 WDZC-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	308.67	3.73		
81	030411004010	管内穿线 WDZC-BYJ-B1-4mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B1 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	190.62	5.58		
		分部小计						
		灯具、开关、插座						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	030412005001	简式单管荧光灯	[项目特征] 1. 名称:简式单管荧光灯 2. 型号:单光源光通量:1400lm ~220V, 1X20W, LED管: 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	23	85.91		
83	030412005002	简式单管应急荧光灯	[项目特征] 1. 名称:简式单管应急荧光灯 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成) ~220V, 1×20W(LED管, 自带蓄电池, 应急90分钟)单光源光通量:1400lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	6	279.83		
84	030412005003	简式双管应急荧光灯	[项目特征] 1. 名称:简式双管应急荧光灯 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成) ~220V, 2×20W(LED管, 自带蓄电池, 应急90分钟)单光源光通量:1400lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	310.13		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030412001001	半球吸顶节能灯 (带可调照度红外智能感应开关)	[项目特征] 1. 名称:半球吸顶节能灯 2. 型号:单光源光通量:1400lm~220V, 1X20W, LED灯 3. 规格:详设计 4. 说明:带可调照度红外智能感应开关 5. 安装形式:综合考虑 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明:含接线盒安装 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	73	97.82		
86	030412001002	半球吸顶节能灯	[项目特征] 1. 名称:半球吸顶节能灯 2. 型号:单光源光通量:1400lm~220V, 1X20W, LED灯, 单光源光通量:1400lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	97.82		
87	030412001003	壁装防水节能灯 (带可调照度红外智能感应开关)	[项目特征] 1. 名称:壁装防水节能灯 2. 型号:~220V, 1×20W, LED灯, 单光源光通量:1400lm, IP67 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 说明:带可调照度红外智能感应开关 6. 安装形式:综合考虑 7. 安装部位:综合考虑 8. 说明:含接线盒安装 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	50.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	030412001004	节能灯灯座	[项目特征] 1. 名称:节能灯灯座 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成)~220V,1×13W(自带蓄电池,应急90分钟)单光源光通量:900lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	27	112.85		
89	030412001005	自带电源消防应急照明灯具	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急照明灯具 2. 型号:HZ-ZFZC-E5W-LD 铝合金壳体,平时不点亮,应急点亮时5W,500lm,自带电源持续供电时间≥45min: 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	124	124.08		
90	030412001006	自带电源消防应急照明灯具 IP67	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急照明灯具 IP67 2. 型号:HZ-ZFZC-E5W-LD 铝合金壳体,平时不点亮,应急点亮时5W,500lm,IP67,自带电源持续供电时间≥45min: 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	6	124.08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	030412004001	自带电源应急标志灯具-疏散出口	[项目特征] 1. 名称:自带电源应急标志灯具-疏散出口 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	54	84.52		
92	030412004002	自带电源消防应急标志灯具-安全出口	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	84.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
93	030412004003	自带电源消防应急标志灯具-双向	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-双向 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	13	84.52		
94	030412004004	自带电源消防应急标志灯具-单向	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-单向 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	59	84.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	030412004005	自带电源消防应急标志灯具-单向 (吊装)	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-单向 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吊装 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	5	88.48		
96	030412004006	自带电源消防应急标志灯具-楼层	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-楼层 2. 型号:HZ-BLZC-II 10E1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	28	90.58		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	030412004007	自带电源消防应急标志灯-多信息复合标志	[项目特征] - 名称:自带电源消防应急标志灯-多信息复合标志 - 型号:HZ-BLZC-II 2LRE2W-E, 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm,自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ - 规格:详设计 - 安装形式:综合考虑 - 安装部位:综合考虑 - 说明:含接线盒安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 接线盒安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	94.54		
98	030404034001	单联单控暗开关	[项目特征] - 名称:单联单控暗开关 - 材质:详设计 - 规格:$\sim 250\text{V}$, 10A - 安装方式:综合考虑 - 说明:含接线盒安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 接线盒安装 - 接线 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	35	20.15		
99	030404034002	双联单控暗开关	[项目特征] - 名称:双联单控暗开关 - 材质:详设计 - 规格:$\sim 250\text{V}$, 10A - 安装方式:综合考虑 - 说明:含接线盒安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 接线盒安装 - 接线 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	7	22.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	030404035001	暗装接地单相(二、三孔)插座	[项目特征] 1. 名称:暗装接地单相(二、三孔)插座 2. 材质:详设计 3. 规格:10A , AC250V 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	20	22.58		
101	030404035002	暗装接地单相空调插座	[项目特征] 1. 名称:暗装接地单相空调插座 2. 材质:详设计 3. 规格:16A , AC250V 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	24.65		
102	030404035003	暗装接地单相防水插座	[项目特征] 1. 名称:暗装接地单相防水插座 2. 材质:详设计 3. 规格:16A , AC250V 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	25.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030404031001	风机按钮	[项目特征] 1. 名称: 风机按钮 2. 型号: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 接线端子材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 5. 说明: 含接线盒安装 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 焊、压接线端子 4. 接线 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	75.16		
104	030412001007	防水吸顶节能灯	[项目特征] 1. 名称: 防水吸顶节能灯 2. 型号: ~220V, 1×13W, LED灯, 单光源光通量: 910lm 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 综合考虑 5. 说明: 带可调照度红外智能感应开关 6. 安装形式: 综合考虑 7. 安装部位: 综合考虑 8. 说明: 含接线盒安装 9. 操作高度: 综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 11. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	10	99.84		
105	030404031002	残卫呼救按钮	[项目特征] 1. 名称: 残卫呼救按钮 2. 型号: 详设计 3. 安装方式: 高位按钮底边距地0.9m 低位按钮底边距地0.4m: 4. 操作高度: 综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 6. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	27	47.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	030404019001	残卫复位开关	[项目特征] 1. 名称:残卫复位开关 2. 型号:详设计 3. 安装方式:距地0.5m 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	27	125.66		
107	030404022001	残卫呼救系统控制器	[项目特征] 1. 名称:残卫呼救系统控制器 2. 型号:详设计 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	台	27	696.66		
108	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地2.2m安装 4. 安装部位:卫生间 5. 操作高度:综合考虑 6. 说明:含底座、接线盒 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	27	102.12		
		分部小计						
		防雷接地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢Φ12	[项目特征] - 名称:避雷网 - 材质:热镀锌圆钢 - 规格:Φ12 - 安装形式:明敷于屋檐及屋脊 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 避雷网制作、安装 - 跨接 - 混凝土块制作 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	246.84	21.08		
110	030409005002	避雷带 热镀锌扁钢25*4	[项目特征] - 名称:避雷带 - 材质:热镀锌扁钢 - 规格:25*4 - 安装形式:暗敷 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 避雷网制作、安装 - 跨接 - 混凝土块制作 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	123.46	15.75		
111	030409003001	避雷引下线 利用建筑物主筋	[项目特征] - 名称:避雷引下线 - 材质:建筑物主筋 - 规格:详设计 - 安装部位:利用建筑物主筋不少于两根直径不小于16mm的钢筋 - 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 - 断接卡子、箱材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含与圈梁钢筋处和屋顶避雷网处的跨接 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 避雷引下线制作、安装 - 断接卡子、箱制作、安装 - 利用主钢筋焊接 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	463.5	12.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
112	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢50*5	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 安装部位:综合考虑 5. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	204.13	22.27		
113	030409002002	接地母线 热镀锌扁钢25*4	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4 4. 安装部位:综合考虑 5. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	667.48	17.28		
114	030409001001	接地端子板 热镀锌钢板 100*100*10	[项目特征] 1. 名称:接地端子板 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*10 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	块	18	261.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
115	030409004001	均压环	[项目特征] 1. 名称:均压环 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 安装形式:利用圈梁钢筋 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接 4. 补刷(喷)油漆 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	448.92	5.25		
116	030409008001	等电位端子箱LEB	[项目特征] 1. 名称:等电位端子箱LEB 2. 材质:详设计 3. 规格:满足设计及现行相关规范要求 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	台	42	63.5		
117	030409B01001	钢铝窗接地	[项目特征] 1. 名称:钢铝窗接地 2. 说明:塑钢门、窗及百叶所有钢柱用不小于Φ10圆钢就近与接地钢筋(接地圈梁)可靠焊接 3. 操作高度:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 跨接 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	处	105	30.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
118	030411004011	管内穿线 BVR-6mm ²	[项目特征] - 名称:配线 - 配线形式:管内穿线 - 规格:BVR-6mm² - 材质:铜芯 - 配线部位:室内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	21	4.51		
119	030411001017	电气暗配管 PC20	[项目特征] - 名称:配管 - 材质:塑料 - 规格:DN20 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 砖墙开沟槽 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	21	9.11		
120	030409B01002	进出建筑物金属管道接地	[项目特征] - 名称:进出建筑物金属管道接地 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 跨接 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	处	15	13.38		
		分部小计						
		光伏发电						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
121	030405002001	太阳能光伏板	[项目特征] 1. 名称:太阳能光伏板 2. 型号:尺寸：2000*1000 3. 规格:详设计 4. 元器件:含电池板、汇流套件（汇流盒）；MC4接头；耐火隔板等所有电池部分组件，含支架制作安装 5. 容量/参数:每平方光伏板发电量为220W 6. 安装方式:支架安装 7. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电池方阵铁架安装 3. 联调 4. 施工图示所有工作内容	组	6	1034.98		
122	030401003001	逆变器及箱 5.5KW	[项目特征] 1. 名称:逆变器及箱 2. 型号:详设计 3. 容量:5.5KW 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷(喷)油漆 7. 施工图示所有工作内容	台	1	6649.8		
123	030404004001	光伏并网柜	[项目特征] 1. 名称:光伏并网柜 2. 配置:含箱体、配套电气元件、配件以及各类安装于配电箱的供电公司电表，防逆流控制器、断路器、互感器、浪涌保护器等本柜所需的所有元器件 3. 柜体尺寸:500*600*300 4. 说明:含智能控制单元 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地 9. 施工图示所有工作内容	台	1	6365.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
124	030408001017	光伏电缆:PV-F1 1*4mm ²	[项目特征] 1. 名称:光伏电缆 2. 型号:PV-F1 1*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 电压等级(kV):0.6/1kV 8. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 施工图示所有工作内容	m	32	12.11		
125	030408001018	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*2.5	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B2-5*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 电压等级(kV):0.6/1kV 8. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 施工图示所有工作内容	m	62.01	18.95		
126	030411001018	电气明配管 PC25	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 施工图示所有工作内容	m	60.5	14.12		
127	010501006004	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 灌浆材料及其强度等级:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 施工图示所有工作内容	m ³	0.51	1885.96		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007001	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用 3. 施工图示所有工作内容	项	1	4619.57		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 施工图示所有工作内容	项	1	4221.02		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			18719.15			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					18719.15			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	734822.61	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	安装工程						
1	030107002001	客梯 DT-01（兼无障碍电梯、兼可容纳担架电梯）	[项目特征] 1. 名称:客梯 DT-01（兼无障碍电梯、兼可容纳担架电梯） 2. 型号:详设计 3. 用途:兼无障碍电梯、兼可容纳担架电梯 4. 空调:配备 5. 层数:14 6. 站数:14 7. 提升高度、速度:1.5m/s 8. 配线材质、规格、敷设方式:满足设计及现行相关规范要求 9. 运转调试要求:满足设计及现行相关规范要求 10. 说明:电梯专用配电箱至电梯用电线缆、涉及弱电控制线路的敷设、配合消防验收（联动）、远程监控系统接口以及向主管部门报验、备案、包含五方通话所需的设施设备和线缆、配管、开槽、恢复、电梯配套安装，功能满足设计及规范要求，含调试保证电梯正常运行交付,其他详见电梯设备参数表 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 电梯电气安装、调试 3. 辅助项目安装 4. 单机试运转及调试 5. 补刷(喷)油漆 6. 包含完成本清单工作的所有内容	部	1	362513.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030107002002	客梯 DT-02 (消防电梯、兼无障碍电梯)	[项目特征] 1. 名称:客梯 DT-02 (消防电梯、兼无障碍电梯) 2. 型号:详设计 3. 用途:消防电梯、兼无障碍电梯 4. 空调:配备 5. 层数:14 6. 站数:14 7. 提升高度、速度:1.5m/s 8. 配线材质、规格、敷设方式:满足设计及现行相关规范要求 9. 运转调试要求:满足设计及现行相关规范要求 10. 说明:电梯专用配电箱至电梯用电线缆、涉及弱电控制线路的敷设、配合消防验收(联动)、远程监控系统接口以及向主管部门报验、备案、包含五方通话所需的设施设备和线缆、配管、开槽、恢复、电梯配套安装, 功能满足设计及规范要求, 含调试保证电梯正常运行交付, 其他详见电梯设备参数表 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 电梯电气安装、调试 3. 辅助项目安装 4. 单机试运转及调试 5. 补刷(喷)油漆 6. 包含完成本清单工作的所有内容	部	1	368708.65		
3	030701003001	电梯机房空调	[项目特征] 1. 名称:电梯机房空调 2. 规格:1P 3. 安装形式:挂式 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	1800		
			分部小计					
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计								

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
4	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
4.1	增值税	其他项目合计		
4.2	附加税	增值税		
4.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：电梯工程（全费用综合单价）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	给水系统	183866.6	
1.2	卫生间洁具	17312.17	
1.3	排水系统	64342.44	
1.4	雨水系统	13912.06	
1.5	冷凝水系统	14325.23	
1.6	其他	162471.55	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	28229.04	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	12973.95	
2	施工组织措施项目	43780.28	
2.1	其中：安全文明施工费	28229.04	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		56754.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		给水系统						
1	031001007001	PSP钢塑复合管 DN15	[项目特征] 1. 名称:PSP钢塑复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN15 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 附件:含管卡、管件等 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6	41.5		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001007002	PSP钢塑复合管 DN20	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN20 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	1.64	57.78		
3	031001007003	PSP钢塑复合管 DN25	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN25 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	622.08	71.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031001007004	PSP钢塑复合管 DN50	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN50 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	66.44	131.27		
5	031001007005	PSP钢塑复合管 DN65	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN65 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	23.18	146.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031001007006	PSP钢塑复合管 DN80	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN80 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	19.4	171.41		
7	031001007007	PSP钢塑复合管 DN100	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN100 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	11.09	241.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	031001007008	PPR给水管DN40	[项目特征] - 名称:PPR给水管DN40 - 安装部位:卫生间 - 介质:给水 - 材质、规格:PPR给水管DN40 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、卡箍连接件(含胶圈)管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	21.3	41.57		
9	031001007009	PPR给水管DN15	[项目特征] - 名称:PPR给水管DN15 - 安装部位:卫生间 - 介质:给水 - 材质、规格:PPR给水管DN15 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、卡箍连接件(含胶圈)管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	45.2	18.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	031001007010	PPR给水管DN25	[项目特征] - 名称:PPR给水管DN25 - 安装部位:卫生间 - 介质:给水 - 材质、规格:PPR给水管DN25 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、卡箍连接件(含胶圈)管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	14.98	25.29		
11	031001007011	PPR给水管DN50	[项目特征] - 名称:PPR给水管DN50 - 安装部位:卫生间 - 介质:给水 - 材质、规格:PPR给水管DN50 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、卡箍连接件(含胶圈)管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	14.29	54.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031003001001	Y型过滤器 DN50	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	277.27		
13	031003003001	液压水位控制阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:液压水位控制阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	1493.69		
14	031003001002	减压阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	193.16		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031003001003	减压阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	563.28		
16	031003001004	减压阀 DN65	[项目特征] 1. 类型:减压阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 说明:含安装阀门所需相应附件、卡箍、螺栓等 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	13	1153.9		
17	031003001005	截止阀 DN20	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	291	44.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	031003001006	截止阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	39	68.02		
19	031003001007	截止阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	7	232.58		
20	031003001008	自动排气阀 DN25	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:含全铜截止阀一个 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	5	43.84		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	031003013001	水表 DN20	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:LXLC-DN20,带远传功能 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	144	340.65		
22	031003013002	水表 DN25	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:LXLC-DN25,带远传功能 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	362.39		
23	031003013003	水表 DN50	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:LXLC-DN50,带远传功能 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	890.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	031004014001	水龙头 DN20	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	25.43		
25	031004014002	水龙头 DN15	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	8.12		
26	031003001009	闸阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	13	327.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031003001010	闸阀 DN65	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 施工图示所有工作内容	个	13	556.2		
28	031003001011	真空破坏器 DN25	[项目特征] 1. 类型: 真空破坏器 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件配置: 满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	103.77		
29	030601002001	压力表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 2. 型号、规格: 详设计 3. 连接形式: 法兰连接 4. 说明: 含安装压力表相应附件 5. 操作高度: 综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	34	70.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	031003001012	蝶阀 DN65	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 施工图示所有工作内容	个	22	256.2		
31	031003010001	橡胶软接头 DN65	[项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 DN65 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 施工图示所有工作内容	个	11	228.19		
32	031003001013	Y型过滤器 DN65	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 施工图示所有工作内容	个	11	485.2		
		分部小计						
		卫生间洁具						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	031004003001	洗手盆（含感应龙头）	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:含感应龙头、角阀、高压管、接线盒等配套附件 4. 参考图集:国标09S304-52 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	6	955.54		
34	031004003002	无障碍洗手盆（含感应龙头）	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:含感应龙头、角阀、高压管、接线盒等配套附件 4. 参考图集:国标12J926-J15-3、国标12J926-J16、17 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	1	955.54		
35	031004006001	无障碍坐便器（成套）	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:含角阀等配套附件 4. 参考图集:国标12J926-J10-3、国标12J926-J16、17 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	3	843.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	031004006002	蹲式大便器 (含脚踏阀)	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:含脚踏阀、角阀、高压管等所有配套附件 4. 参考图集:国标09S304-90-HD18 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	6	570.64		
37	031004007001	落地式小便器 (含感应器)	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:落地式小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含感应冲洗阀、接线盒等配套附件 5. 参考图集:国标09S304-113 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	3	1415.16		
38	031004008001	拖布池 (含龙头)	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:含龙头等配套附件 4. 参考图集:国标09S304-20-乙型 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	1	423.93		
		分部小计						
		排水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	031001006003	UPVC排水管 DN50	[项目特征] - 名称:UPVC排水管 - 安装部位:室内 - 介质:污废水 - 材质、规格:UPVC排水管DN50 - 连接形式:承插粘接 - 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、通气帽、止水环等 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 阻火圈安装 - 通球试验 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	228.71	22.56		
40	031001006004	UPVC排水管 DN75	[项目特征] - 名称:UPVC排水管 - 安装部位:室内 - 介质:污废水 - 材质、规格:UPVC排水管DN75 - 连接形式:承插粘接 - 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、通气帽、止水环等 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 阻火圈安装 - 通球试验 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	11.41	32.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	031001006005	UPVC排水管 DN100	[项目特征] - 名称:UPVC排水管 - 安装部位:室内 - 介质:污废水 - 材质、规格:UPVC排水管DN100 - 连接形式:承插粘接 - 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、通气帽、止水环等 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 阻火圈安装 - 通球试验 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	972.27	48.4		
42	031001006006	UPVC排水管 DN150	[项目特征] - 名称:UPVC排水管 - 安装部位:室内 - 介质:污废水 - 材质、规格:UPVC排水管DN150 - 连接形式:承插粘接 - 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、通气帽、止水环等 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 阻火圈安装 - 通球试验 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	93.01	70.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	031004014003	地漏 DN50	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN50 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	151	25.03		
44	031004014004	地漏 DN75	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN75 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	13	46.65		
45	031004014005	地漏 DN100	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN100 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	9	59.9		
46	031004014006	地漏 DN150	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN150 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	81.83		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	031004014007	清扫口 DN150	[项目特征] 1. 名称:清扫口 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:DN150 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	27.78		
48	031004014008	清扫口DN100	[项目特征] 1. 材质:满足设计及现行相关规范要求 2. 型号、规格:清扫口DN100 3. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	46.37		
		分部小计						
		雨水系统						
49	031001006007	UPVC雨水管 DN100	[项目特征] 1. 名称:UPVC雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:UPVC雨水管 DN100 5. 连接形式:承插粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 附件:含管卡、止水环等 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 通球试验 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	341.93	38.81		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	031004014009	雨水斗 DN100	[项目特征] 1. 名称:雨水斗 DN100 2. 材质:详设计 3. 安装方式:满足设计及规范要求 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	10	45.84		
51	031004014010	侧入式雨水斗 DN100	[项目特征] 1. 名称:侧入式雨水斗 DN100 2. 材质:详设计 3. 安装方式:满足设计及规范要求 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	45.84		
		分部小计						
		冷凝水系统						
52	031001006008	UPVC冷凝管 DN50	[项目特征] 1. 名称:UPVC冷凝管 DN50 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:UPVC冷凝管 DN50 5. 连接形式:承插粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 附件:含管卡、止水环等 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 通球试验 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	521.5	20.62		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	031001006009	UPVC冷凝管 DN75	[项目特征] 1. 名称:UPVC冷凝管 DN75 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:UPVC冷凝管 DN75 5. 连接形式:承插粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 附件:含管卡、止水环等 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 通球试验 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	10.25	26.14		
54	031004014011	地漏 DN50	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN50 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	132	25.03		
		分部小计						
		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	031002003001	一般钢套管 DN32	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:应符合设计及规范的规定 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	19.25		
56	031002003002	一般钢套管 DN40	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 填料材质:应符合设计及规范的规定 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1303	27.24		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	031002003003	一般钢套管 DN100	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:应符合设计及规范的规定 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	68.57		
58	031002003004	一般钢套管 DN125	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN125 4. 填料材质:应符合设计及规范的规定 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	91.93		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
59	031002003005	一般钢套管 DN150	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:应符合设计及规范的规定 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	287	111.73		
60	031002003006	一般钢套管 DN200	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:应符合设计及规范的规定 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	8	145.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	031002003007	刚性防水套管 DN50	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 计算规则:按被保护管道 计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及 规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时 , 投标人须考虑凿槽打洞 , 待管道安装完毕后采取的 填塞封堵费用都应包含在此 综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	2	228.38		
62	031002003008	刚性防水套管 DN100	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 计算规则:按被保护管道 计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及 规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时 , 投标人须考虑凿槽打洞 , 待管道安装完毕后采取的 填塞封堵费用都应包含在此 综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	33	313.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63	031002003009	刚性防水套管 DN150	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	192	394.96		
64	031002001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	350	18.47		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007002	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用 3. 施工图示所有工作内容	项	1	6605.53		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017002	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 施工图示所有工作内容	项	1	6368.42		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			28229.04			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					28229.04			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	通风抗震支架	18099.12	
1.2	电气抗震支吊架	16324.08	
1.3	报警抗震支吊架	15031.8	
1.4	水系统	92736.88	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	6125.7	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	2809.69	
2	施工组织措施项目	9499.59	
2.1	其中：安全文明施工费	6125.7	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		12309.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	通风抗震支架						
1	031002001002	双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS800TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS800TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合 设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有 内容	套	24	754.13		
		分部小计						
		电气抗震支吊架						
2	031002001003	双吊抗震支吊架 (侧向) DS200T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧 向) DS200T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合 设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有 内容	套	14	427.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031002001004	双吊抗震支吊架 (侧纵向) DS200TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS200TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	16	646.14		
		分部小计						
		报警抗震支吊架						
4	031002001005	双吊抗震支吊架 (侧向) DS200T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS200T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	14	427.56		
5	031002001006	双吊抗震支吊架 (侧纵向) DS200TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS200TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	14	646.14		
		分部小计						
		水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	031002001007	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	5	249.1		
7	031002001008	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150+DN100-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150+DN100-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	373.39		
8	031002001009	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150*4-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150*4-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	419.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031002001010	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	19	245.77		
10	031002001011	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100+DN150*2-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100+DN150*2-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	396.59		
11	031002001012	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100*2-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100*2-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	373.39		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031002001013	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN80-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN80-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	27	240.78		
13	031002001014	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	22	238.91		
14	031002001015	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	30	398.99		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031002001016	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	390.7		
16	031002001017	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	18	388.93		
17	031002001018	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100*2-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100*2-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	602.88		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	031002001019	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN80-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN80-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	17	384.76		
19	031002001020	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	123	379.05		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007003	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用 3. 施工图示所有工作内容	项	1	1417.77		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017003	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 施工图示所有工作内容	项	1	1391.92		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			6125.7			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					6125.7			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：抗震支架工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：抗震支架工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：抗震支架工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：抗震支架工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：抗震支架工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	通风防排烟	359736.77	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	19882.31	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	7266.37	
2	施工组织措施项目	30210.34	
2.1	其中：安全文明施工费	19882.31	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		37476.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		通风防排烟						
1	030108003001	2-P-2 T35-11 NO. 2. 5系列轴流风机	[项目特征] 1. 名称:2-P-2 T35-11 NO. 2. 5系列轴流风机 2. 型号:2-P-2 T35-11 NO. 2. 5 3. 参数:L=1600m3/h n=2900rpm N=0. 18KW/380V H=142Pa dB(A)=68 不低于 二级能效 4. 质量:16kg 5. 减振底座形式、数量:满足 设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计 及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计 及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现 行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现 行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与 调和漆名两遍, 调和漆颜色 应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	1	1382. 89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	030108003002	RF-P-1 XBDZ型 壁挂式轴流风机 NO. 2. 5	[项目特征] 1. 名称:RF-P-1 XBDZ型壁挂式轴流风机NO. 2. 5 2. 型号:XBDZ型NO. 2. 5 3. 参数:L=920m3/h n=1450rpm N=0. 04KW/380V H=45Pa dB(A)=54 不低于二级能效 4. 质量:14kg 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:外墙设置防雨罩,风机入口衬10目金属网格,其他满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	1382. 89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	030108003003	JS4 SWF-No8.0系列混流式风机	[项目特征] 1. 名称:JS4合用前室加压送风 SWF-No8.0系列混流式风机 2. 型号:SWF-No8.0 3. 参数:L=35380m3/h H=843Pa n=1450rpm N=15kW dB(A)=89 不低于二级能效 4. 质量:235kg 平梁底安装 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	8950.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030108003004	JS3 SWF-No8.0系列混流式风机	[项目特征] 1. 名称:JS3 SWF-No8.0系列混流式风机 2. 型号:SWF-No8.0 3. 参数:L=34000m3/h H=900Pa n=1450rpm N=15kW dB(A)=89 不低于二级能效 4. 质量:235kg 平梁底安装 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	8950.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	030108003005	JS1、JS2 SWF-No7.0系列混流式风机	[项目特征] 1. 名称:JS1、JS2 SWF-No7.0系列混流式风机 2. 型号:SWF-No7.0 3. 参数:L=27330m3/h H=942Pa n=1460rpm N=11kW dB(A)=83 不低于二级能效 4. 质量:195kg 平梁底安装 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	7749.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030108003006	PY-W-1 消防排烟风机 HTF-I-No7A	[项目特征] 1. 名称:PY-W-1 消防排烟风机 HTF-I-No7A 2. 型号:HTF-I-No7A 3. 参数:L=18908m³/h P=782Pa N=7.5kW 1450r/min 87dBA 不低于二级能效 4. 质量:162kg 距地300mm安装 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	5802.14		
7	030404033001	天花板管道式换气扇(自带止回阀) BPT15-34A	[项目特征] 1. 名称:天花板管道式换气扇(自带止回阀) 2. 型号:BPT15-34A 3. 参数:L=265m³/h H=160Pa N=36w 4. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	8	178.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030404033002	天花板管道式换气扇（自带止回阀） BPT12-14A	[项目特征] 1. 名称:天花板管道式换气扇（自带止回阀） 2. 型号:BPT12-14A 3. 参数:L=150m³/h H=200Pa N=28w 4. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	62	152.16		
9	030702001001	镀锌风管 δ=0.5 直径(mm) ≤320	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=0.5 直径(mm) ≤320 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	16.81	162.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	030702001002	镀锌风管 $\delta=0.75$ 直径 (mm) ≤ 1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.75$ 直径(mm) ≤ 1000 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤ 1000 4. 板材厚度:0.75mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	10.58	137.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030702001003	镀锌风管 δ=1 直径(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=1 直径(mm) ≤1000 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤1000 4. 板材厚度:1mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	27.19	152.26		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030702001004	镀锌风管 $\delta=0.5$ 长边(mm) ≤ 320	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.5$ 长边(mm) ≤ 320 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	33.39	147.97		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030702001005	镀锌风管 $\delta=0.5$ 长边(mm) ≤ 450	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.5$ 长边(mm) ≤ 450 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 450 4. 板材厚度:0.5mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	6.65	120		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030702001006	镀锌风管 $\delta=0.75$ 长边 (mm) ≤ 450	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.75$ 长边(mm) ≤ 450 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 450 4. 板材厚度:0.75mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与 调和漆名两遍,调和漆颜色 应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开 洞、打槽、截料、制框、安 装、清理、套管、防火封堵 及风管穿防火分区或防火墙 做的防火措施、天棚及墙面 修补等全部操作过程,实施 过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件 、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所 有内容	m2	34.16	133.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030702001007	镀锌风管 δ=1 长边(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=1 长边(mm) ≤1000 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤1000 4. 板材厚度:1mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	290.76	136.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030702001008	镀锌风管 $\delta=1.2$ 长边(mm) ≤ 1250	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=1.2$ 长边(mm) ≤ 1250 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 1200 4. 板材厚度:1.2mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	42.17	150.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030702001009	镀锌风管 $\delta=1.2$ 长边(mm) ≤ 2000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=1.2$ 长边(mm) ≤ 2000 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 2000 4. 板材厚度:1.2mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	131.1	163.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030702001010	镀锌风管 $\delta=1.5$ 长边(mm) ≤ 4000	[项目特征] - 名称:镀锌风管 $\delta=1.5$ 长边(mm) ≤ 4000 - 形状:矩形 - 规格:长边(mm) ≤ 4000 - 板材厚度:1.5mm - 安装部位:综合考虑 - 附件:含导流叶片 - 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 - 接口形式:满足设计及规范要求 - 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 - 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 - 支架除锈、刷油 - 套管制作安装 - 防火措施 - 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	744.64	153.11		
19	030703019001	柔性接口	[项目特征] - 名称:柔性接口 - 材质:防火帆布 - 防火性能:满足设计及现行相关规范要求 - 形式:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 柔性接口制作 - 柔性接口安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m ²	5.46	239.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030703011001	70° 电动防火风口 400*200	[项目特征] 1. 名称:70° 电动防火风口 2. 型号、规格:400*200 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 施工图所示所有工作内容	个	1	450.06		
21	030703001001	280° 防火阀 Φ900	[项目特征] 1. 名称:280° C防火阀 2. 型号、规格:Φ900 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	780.16		
22	030703001002	280° 防火阀 600*1000	[项目特征] 1. 名称:280° C防火阀 2. 型号、规格:600*1000 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	708.48		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030703001003	280° 防火阀 800*400	[项目特征] 1. 名称:280° C防火阀 2. 型号、规格:800*400 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	563.34		
24	030703001004	70° 防火阀 Φ100	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:Φ100 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	60	243.59		
25	030703001005	70° 防火阀 Φ800	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:Φ800 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	706.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030703001006	70° 防火阀 500*1200	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:500*1200 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	730.6		
27	030703001007	电动多叶调节阀 400*500	[项目特征] 1. 名称:电动多叶调节阀 2. 型号、规格:400*500 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 说明:含执行机构, 综合考虑在投标报价里 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	652.4		
28	030703001008	电动防火阀 400*200	[项目特征] 1. 名称:电动防火阀 2. 型号、规格:400*200 3. 材质:碳钢 4. 说明:含执行机构, 综合考虑在投标报价里 5. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	580.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030703001009	排烟阀 800*400	[项目特征] 1. 名称:排烟阀 2. 型号、规格:800*400 3. 材质:碳钢 4. 说明:含执行机构, 综合考虑在投标报价里 5. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	489.83		
30	030703011002	防雨百叶风口 200*200	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号、规格:200*200 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	5	46.17		
31	030703011003	防雨百叶风口 300*200	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号、规格:300*200 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	53.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030703007001	防雨百叶风口 500*200	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号、规格:500*200 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	76.21		
33	030703007002	防雨百叶风口 500*2000	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号、规格:500*2000 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	392.35		
34	030703007003	防雨百叶风口 1700*2000	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号、规格:1700*2000 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1073.02		
35	030703011004	单层活动百页风口 400*200	[项目特征] 1. 名称:单层活动百页风口 2. 型号、规格:400*200 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	56.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030703011005	单层格栅排烟口 500*500	[项目特征] 1. 名称:单层格栅排烟口 2. 型号、规格:500*500 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	36	129.68		
37	030703011006	常闭多叶送风口 400*1500(+250)	[项目特征] 1. 名称:常闭多叶送风口 2. 型号、规格:400*1500(+250) 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	26	797.65		
38	030703011007	侧送风口(单线) 2000*1500	[项目特征] 1. 名称:侧送风口(单线) 2. 型号、规格:2000*1500 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	906.99		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030703011008	常开多叶送风口 500*1000	[项目特征] 1. 名称:常闭多叶送风口 2. 型号、规格:500*1000 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	13	674.59		
40	030408009001	电动挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:电动挡烟垂壁(底部距地2.1m) 2. 材质:无机纤维织物 3. 参数:拉伸断裂强力经向不低于600N, 纬向不低于300N, 燃烧性能不应低于GB8624A级 4. 耐火要求:耐火极限0.5h 5. 说明:含控制箱、手动开启装置等 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	35.88	293.46		
41	031002003010	一般钢套管 DN200	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	145.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:图纸工程量 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 包含完成本清单工作的所有内容	系统	1	4564.24		
43	031208007001	风管防火包裹	[项目特征] 1. 连接方式:快速焊接金属隔热钉 2. 绝热材料品种:表面夹筋防水阻燃铝箔完全封装的硅酸盐陶瓷纤维防火柔性卷材 3. 厚度:30mm厚 4. 参数:密度为96kg/m3, 理化性能满足平均温度800℃的导热系数不大于0.21W (m.k) 5. 耐火极限:满足设计及现行相关规范要求 6. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程, 实施过程中不另外增加费用 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 制作	m2	175.71	88.29		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007004	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1	3797.53		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017004	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	3468.84		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		10.73				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			19882.31			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.96				
合计					19882.31			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风防排烟

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通风防排烟

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：通风防排烟

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：通风防排烟

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风防排烟

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：通风防排烟

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：通风防排烟

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防报警

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	消防报警	275605.97	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	20503.7	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	9774	
2	施工组织措施项目	31441.04	
2.1	其中：安全文明施工费	20503.7	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		41215.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	消防报警						
1	030411002005	消防报警钢制金属桥架 300*150	[项目特征] 1. 名称:消防报警钢制金属桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:详设计, 含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	46.45	157.53		
2	030411002006	消防报警钢制金属桥架 200*150	[项目特征] 1. 名称:消防报警钢制金属桥架 2. 规格:200*150 3. 材质:详设计, 含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	42.42	93.39		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030413001002	电气支架	[项目特征] 1. 名称:电气支架 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求但不限于型钢 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	99.07	18.43		
4	030904001001	感烟探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 安装部位:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	个	450	58.38		
5	030904008001	单输入单输出模块	[项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 2. 安装部位:综合考虑 3. 操作高度:综合考虑 4. 说明:含底座、接线盒 5. 输出形式:满足设计及施工规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	75	241.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030904003001	消火栓启泵按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:综合考虑 3. 操作高度:综合考虑 4. 说明:含底座、接线盒 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	65	114.65		
7	030904007001	消防广播	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:(使用阻燃材料并符合GB4208的有关规定) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	77	66.38		
8	030904006001	消防专用电话分机	[项目特征] 1. 名称:消防专用电话分机 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 1. 5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	部	7	101.47		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030904005002	气体灭火专用声光报警器	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用声光报警器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地2.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	102.9		
10	030904004001	气体灭火专用警铃	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用警铃 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地2.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	89.29		
11	030904008002	机房气体灭火控制盘	[项目特征] 1. 名称:机房气体灭火控制盘 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	864.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030904003002	气体灭火专用紧急启停按钮(破碎式)	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用紧急启停按钮(破碎式) 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地1.3m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	123.21		
13	030904006002	带电话插孔的手动报警按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	43	48.97		
14	030904005003	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地2.2m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	43	102.9		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030904009001	火灾显示盘	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 1.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	14	666.02		
16	030904008003	消防端子箱	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式:电井内距地 1.5m挂墙明装 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	15	218.28		
17	030904008004	消防广播驱动模块	[项目特征] 1. 名称:消防广播驱动模块 2. 规格:详设计 3. 安装方式:电井模块箱内 安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	14	234.13		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030904008005	单输入模块	[项目特征] 1. 名称:单输入模块 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 2.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	32	202.75		
19	030904008006	余压控制器	[项目特征] 1. 名称:余压控制器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:配电箱内安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	4	650.75		
20	030904001002	余压传感器	[项目特征] 1. 名称:余压传感器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	32	277.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030904008007	模块箱1 (含四个单输入模块, 一个输入输出模块)	[项目特征] - 名称:模块箱1 - 规格:含四个单输入模块, 一个输入输出模块 - 安装方式:综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 校接线 - 编码 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	5	1200.54		
22	030904008008	模块箱3 (含五个单输入模块)	[项目特征] - 名称:模块箱3 - 规格:含五个单输入模块 - 安装方式:综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 校接线 - 编码 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	1161.61		
23	030904008009	总线短路保护器	[项目特征] - 名称:总线短路保护器 - 规格:详设计 - 安装方式:挂墙明装 - 操作高度:综合考虑 - 安装部位:综合考虑 - 说明:含底座、接线盒 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 校接线 - 编码 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	43	236.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030904008010	常闭防火门监控模块	[项目特征] 1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 安装方式:详设计 3. 操作高度:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	43	256.68		
25	030904008011	常开防火门监控模块	[项目特征] 1. 名称:常开防火门监控模块 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 操作高度:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含底座、接线盒 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	14	256.68		
26	030507001001	防火门门磁开关	[项目特征] 1. 名称:防火门门磁开关 2. 安装方式:详设计 3. 操作高度:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	61	47.51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030411001019	电气暗配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	1616.74	16.04		
28	030411001020	电气暗配管 SC25	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	1908.18	20.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030411001021	电气暗配管 SC16	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN16 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	278.85	14.05		
30	030411001022	金属软管DN20	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 材质:详设计 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含开槽及恢复、挂网 8. 说明3:含防火封堵、接线盒 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	87	10.51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030411004012	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1- 1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	115.46	2.92		
32	030411004013	管内穿线 WDZCN-BYJR-B1- 1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJR-B1 4. 规格:1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	1500.73	2.68		
33	030411004014	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2907.52	3.99		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030411004015	管内穿线 WDZCN-RYJS-B1- 2*1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	4736.21	4.57		
35	030411004016	管内穿线 WDZCN-RYJS-B1- 2*2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	432.71	6.72		
36	030411004017	线槽配线 WDZCN-BYJR-B1- 1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJR-B1 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	506.2	2.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030411004018	线槽配线 WDZCN-BYJ-B1- 2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	413.44	3.85		
38	030411004019	线槽配线 WDZCN-RYJS-B1- 2*1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	699.6	4.56		
39	030411004020	线槽配线 WDZCN-RYJS-B1- 2*2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	42.03	6.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030411004021	管内穿线 WDZCN-RYJS-B1-7*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:7*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	20.4	14.24		
41	030408002001	控制电缆 WDZCN-KYJY-B1-4*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZCN-KYJY-B1 3. 规格:4*1.5mm2 4. 材质:详设计 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含接线端子或电缆头安装 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	525.87	13.99		
42	030408002002	控制电缆 WDZCN-KYJY-B1-4*2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZCN-KYJY-B1 3. 规格:4*2.5mm2 4. 材质:详设计 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含接线端子或电缆头安装 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	113.93	19.34		
			分部小计					
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007005	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1	4986.61		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017005	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	4787.39		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防报警

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.04				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			20503.7			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.92				
合计					20503.7			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防报警

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防报警

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防报警

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：消防报警

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：消防报警

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防报警

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防报警

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：消防报警

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统	230363.05	
1.2	喷淋系统	391832.23	
1.3	其他	67624.78	
1.4	气体灭火系统	6888.33	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	38104.22	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	16967.13	
2	施工组织措施项目	57767.55	
2.1	其中：安全文明施工费	38104.22	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		74734.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:沟槽连接件连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	103.97	65.58		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030901002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	366.43	99.43		
3	030901002003	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	33.21	167.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030901010001	单栓薄型减压稳压消火栓带消防卷盘	[项目特征] - 名称:单栓薄形带消防软管卷盘 - 安装方式:综合考虑 - 尺寸:1000*700*160 - 型号、规格:减压稳压型消火栓 - 附件材质、规格:消火栓、水枪、水带、消防卷盘等附件 - 说明:含箱体及消火栓安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 配件安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	51	869.38		
5	030901010002	单栓薄型消火栓带消防卷盘	[项目特征] - 名称:单栓薄形带消防软管卷盘 - 安装方式:综合考虑 - 尺寸:1000*700*160 - 附件材质、规格:消火栓、水枪、水带、消防卷盘等 - 说明:含箱体及消火栓安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 配件安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	13	825.13		
6	030901010003	单栓兼做试验消火栓	[项目特征] - 名称:单栓兼做试验消火栓 - 安装方式:综合考虑 - 尺寸:1000*700*160 - 型号、规格:详设计 - 附件材质、规格:消火栓、水枪、水带等 - 说明:含箱体及消火栓安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 配件安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	717.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031003001014	闸阀 DN100	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片: 满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	735.93		
8	031003001015	蝶阀 DN100	[项目特征] 1. 名称: 蝶阀 (含法兰) 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片: 满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	13	444.2		
9	031003001016	自动排气阀 DN25	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 满足设计及现行相关规范要求 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 附件: 详设计 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	43.39		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	030901013001	灭火器箱 MF/ABC4	[项目特征] 1. 名称:灭火器箱 MF/ABC4 2. 规格、型号:内置两具(磷酸铵盐)干粉灭火器MF/ABC4 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 设置 2. 包含完成本清单工作的所有内容	组	169	248.84		
11	030601004001	流量开关, 启泵 流量2.5L/s DN100	[项目特征] 1. 名称:流量开关(捆绑式), 启泵流量2.5L/s 2. 型号:启泵流量2.5L/s 3. 规格:DN100 4. 节流装置类型、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 附件:含法兰 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配合安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	292.99		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031006015001	箱泵一体化消防稳压供水机组	[项目特征] 1. 名称:箱泵一体化消防稳压供水机组 2. 型号、规格:WXB-18-1.0/1.0 3. 配置:消火栓系统稳压泵组:XBD2/1.0-32L Q=1.0L/s H=20m N=0.75KW Ps1=0.18MPa, Ps2=0.22MPa, 气压罐SQL800×0.6;自动喷淋系统稳压组组:XBD2/1.0-32L Q=1.0L/s H=20m N=0.75KW Ps1=0.18MPa, Ps2=0.22MPa, 气压罐SQL800×0.6 4. 运行重量:消防水箱27051kg, 泵组4200kg 5. 水箱容积:有效容积18m3 6. 附件配置:消防水箱出水管止回阀设置于供水机组内, 包含图纸所示泵组所有阀门及旋流防止器 7. 说明:含控制柜(一控二)、气压罐 8. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 9. 泵拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 运输 2. 水箱安装 3. 水泵安装 4. 阀门安装 5. 调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	73559.61		
13	030905002001	消火栓系统控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:消火栓系统控制装置调试 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 系统装置调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	点	65	33.78		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	010501006005	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 安装部位:泵基础 4. 灌浆材料及其强度等级:详设计 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.55	586.4		
		分部小计						
		喷淋系统						
15	030901001001	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	3160.24	35.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030901001002	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 - 输送介质:消防水 - 连接形式:螺纹连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	7.75	44.36		
17	030901001003	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 - 输送介质:消防水 - 连接形式:螺纹连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	1123.76	58.84		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030901001004	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 - 输送介质:消防水 - 连接形式:螺纹连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	556.77	67.37		
19	030901001005	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	370.68	64.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	030901002004	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	146.41	80.99		
21	030901002005	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	201.97	99.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	030901002006	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:沟槽连接件连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	302.35	167.73		
23	030901003001	K=80喷头 ZSTX15	[项目特征] 1. 名称:K=80水喷淋(雾)喷头 ZSTX15 2. 安装部位:综合考虑 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1556	25.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030901003002	K=115快速响应型喷头 ZSTB20	[项目特征] - 名称:K=115侧墙喷头 ZSTB20 - 安装部位:综合考虑 - 连接形式:螺纹连接 - 装饰盘设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 装饰盘安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	25.12		
25	031003001017	自动排气阀 DN25	[项目特征] - 类型:自动排气阀 - 材质:详设计 - 规格、压力等级:DN25 - 连接形式:螺纹连接 - 附件:含全铜截止阀一个 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	43.84		
26	030901006001	水流指示器 DN150	[项目特征] - 规格、型号:水流指示器 DN100 - 材质:满足设计及现行相关规范要求 - 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 - 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 - 垫片:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 电气接线 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	15	410.95		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031003003002	信号蝶阀 DN150	[项目特征] 1. 名称:信号蝶阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	15	770.71		
28	030901007001	减压孔板 DN150	[项目特征] 1. 名称:减压孔板 (含法兰) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	20	231.4		
29	031003001018	闸阀 DN100	[项目特征] 1. 名称:闸阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	737.74		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030601004002	流量开关	[项目特征] 1. 名称:流量开关, 启泵流量1.5L/s 2. 型号:启泵流量1.5L/s 3. 规格:DN100 4. 节流装置类型、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 附件:含法兰 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 辅助容器制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	299.26		
31	031003001019	末端试水阀 DN25	[项目特征] 1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 操作高度:综合考虑 5. 相关:设置锁闭箱或其他不被他用措施, 并设置“末端试水装置和试水阀, 不得他用”等标识 6. 说明:相关配套管线等 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	68.02		
32	030901008001	末端试水装置 DN25	[项目特征] 1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 操作高度:综合考虑 5. 相关:设置锁闭箱或其他不被他用措施, 并设置“末端试水装置和试水阀, 不得他用”等标识 6. 说明:相关配套管线等 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	组	3	286.33		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030905002002	喷淋系统控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:喷淋系统控制装置调试 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 系统装置调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	点	14	215.55		
		分部小计						
		其他						
34	031002003011	一般钢套管 DN100	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	68.57		
35	031002003012	一般钢套管 DN150	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	74	111.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	031002003013	一般钢套管 DN200	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	24	145.12		
37	031002003014	刚性防水套管 DN100	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 5. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	313.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	031002003015	刚性防水套管 DN150	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 计算规则:按被保护管道 计算套管规格 5. 填料材质:满足设计及 现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时 , 投标人须考虑凿槽打洞 , 待管道安装完毕后采取的 填塞封堵费用都应包含在此 综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	6	394.96		
39	031002001021	管道支吊架	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计 及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有 内容	kg	2314.21	18.47		
40	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足 设计及现行相关规范要求 4. 标志色方式、品种:满足 设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷 3. 包含完成本清单工作的所有 内容	m2	1173.7	7.33		
		分部小计						
		气体灭火系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030902007001	柜式无管网式七氟丙烷灭火装置 37kg	[项目特征] 1. 介质、类型:柜式无管网式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:充装量37Kg 3. 气体增压设计要求:满足设计及现行相关规范要求 4. 说明:包含气体灭火装置调试 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 贮存装置安装 2. 系统组件安装 3. 气体增压 4. 装置调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	6435.64		
42	030703011009	CX545113机械泄压阀 500*500	[项目特征] 1. 名称:CX545113机械泄压阀 2. 规格:500*500 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	452.69		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007006	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1	8401.42		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017006	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	8565.71		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.04				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			38104.22			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.92				
合计					38104.22			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：消防水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	17450.92	
1.2	停车场系统	35287.72	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	1851.28	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	528.89	
2	施工组织措施项目	2998.14	
2.1	其中：安全文明施工费	1851.28	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		3527.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	030411002007	弱电钢制金属桥架 300*150	[项目特征] 1. 名称:弱电钢制金属桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:详设计, 含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	46.35	157.53		
2	030411002008	弱电钢制金属桥架 200*100	[项目特征] 1. 名称:弱电钢制金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:详设计, 含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	46.35	81.21		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030411002009	弱电钢制金属桥架 400*200	[项目特征] - 名称:弱电钢制金属桥架 - 规格:400*200 - 材质:详设计, 含防火涂料 - 类型:综合考虑 - 安装部位:综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 - 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	18.66	192.11		
4	030413001003	电气支架	[项目特征] - 名称:电气支架 - 材质:满足设计及现行相关规范要求但不限于型钢 - 规格:综合考虑 - 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 制作 - 安装 - 除锈、刷油 - 包含完成本清单工作的所有内容	kg	73.89	18.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030411001023	电气暗配管 PC20	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含防火封堵 8. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 说明2:含开槽及恢复、挂网;含接线盒安装 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	74.47	9.11		
6	030411001024	电气暗配管 PC25	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含防火封堵 8. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 说明2:含开槽及恢复、挂网;含接线盒安装 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	74.47	10.21		
		分部小计						
		停车场系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040205022001	快速道闸	[项目特征] 1. 类型:快速道闸 2. 规格、参数:电源适应性：输入电压AC 220V±10%，50Hz；最大功耗≤350W；平均功耗≤250W；直流电机参数：工作电源/电压 DC24V 13A；箱体材质：不锈钢+钣金烤漆箱体；闸杆材质：综合考虑；工作环境温度：-30℃~+70℃；工作环境湿度：95%RH以下(无凝结)；防护等级：IP54；闸杆类型：综合考虑；防砸车功能：标配地感防砸,支持选配3D防砸(栅栏杆使用地感防砸，支持选配3D防砸等感应设备。 3. 其他设备:含车检器、防砸雷达等 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	4700.14		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040205020001	卡口专用高速摄像机	[项目特征] 1. 名称:卡口专用高速摄像机 2. 规格、参数:工作湿度: <95%RH, 无凝结; 箱体防水等级: IP54; 箱体尺寸: 284*180*1213mm; 外壳材质: 黑色细磨砂+银色水漆; 环形补光灯: 补光灯亮度可调节, 三种工作模式, 智能模式、常亮模式、抓拍闪烁。 LED显示屏: 80*40点阵, 表贴P4, 全彩、户外; 显示内容: 停车时常、收费金额、二维码等, 支持车来时出入口的常规显示与语音播报。 通讯方式: TCP/IP、ONVIF; 内存大小: 1GB; 图片存储: 网络服务器上传, 本地TF卡存储 (16GB约4万张)。功率: ≤6W; 抓拍: 视频触发、车检触发、混合触发, 支持连续抓拍; 适应车速: ≤15km/h; : 3. 说明:内置服务器 4. 支架形式:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他设备:含显示器 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	4751.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040205020002	高清监控摄像机	[项目特征] 1. 名称:高清监控摄像机 2. 规格、参数:传感器类型: 200万1/27"低照度CMOS传感器; 快门: 1/50 (1/60)秒至1/10.000秒; 最低照度: 彩色001Lux@ (F1.2, AGCON), 0 LUX with IR黑白0.001 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR; 镜头: 高清专用镜头36mm@F1.8; 最大图像尺寸: 1920*1080; 帧率: PAL模式 :25fps@1080PNTSC模式 :30fps@1080P; 支持协议: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DNS, PPPOE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6); 工作温度: -10℃~+60℃; 电源供应: DC12V±10%; 红外照射距离: 2颗阵列灯“IR5”:50-60米; 尺寸: 195.5mm*94.5mm*97.5mm; 工作湿度: 10%-90%RH (无凝结); 功耗: ≤7W; 防护等级: IP67; 材质: ABD塑料+金属 3. 支架形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	1206.19		
10	040205020003	硬盘刻录机	[项目特征] 1. 类型:硬盘录像机 2. 规格、型号:满足设计及现行相关规范要求 3. 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	1130.55		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030502012001	网络对讲分机	[项目特征] 1. 名称:网络对讲分机 2. 参数:电源: AC 220V+10%/50HZ; 工作湿度: <95%(无凝结); 功耗: 小于35W; 防护等级 IP54; 喇叭规格: 8Ω/15W; 外壳材质: 铝合金+钣金(银色); 重量: 约25kg; 散热功能: 支持风扇(5V/1200rpm); 工作湿度: -30℃至+70℃; 外形尺寸: 226*146*1180mm 3. 安装方式:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	2	1974.91		
12	040205010001	地感线圈	[项目特征] 1. 名称:地感线圈 2. 规格、型号:满足设计及现行相关规范要求 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	689.7		
13	010501003001	闸机基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 基础尺寸:3.6m*0.5m*0.2m 3. 混凝土强度等级:C30 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.36	883.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	030507016001	智能停车管理系统	[项目特征] 1. 名称:智能停车管理系统 2. 规格、参数:1. 良好的兼容性:全面兼容IC和ID读感器(Wiegand-26Motorola、HID、Mifare、Legic、EM,二代省份证,各网络手机卡。2. 实时监视功能:无车进入时,可在监控电脑上实时监视进出口的车辆及一切事物的活动情况。3. 图像抓拍、对比功能:车辆进出停车场时,自动启动摄像功能,并将照片存储在电脑里。出场时,电脑自动将新照片和该车最后入场的照片进行对比,监控人员(保安员)能实时监视车辆的安全情况。进出场无冲突。所有摄入的车辆图片存在电脑的硬盘中,可备以后查证。每一幅图片都有时间记录,查验方便。4. 满位提示功能:LED中文显示屏可根据设置自动统计、显示“满位”信息。5. 防砸车功能:当车辆处于道闸的正下方时,地感线圈检测到车辆存在,道闸将不会落下,直至车辆全部驶离其正下方。6. 手动控制功能:停电时道闸能正常使用。7. 支持微信、支付宝二维码缴费。 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	2308.52		
15	030507016002	停车场管理设备安装调试	[项目特征] 1. 名称:停车场管理设备安装调试 2. 类别:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	551.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030411001025	电气暗配管 PC20	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:PVC - 规格:DN20 - 敷设方式:暗敷 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	5.15	9.11		
17	030411001026	电气暗配管 SC20	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN20 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	170.58	16.04		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030411004022	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-4mm2	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:4 - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	15.45	5.31		
19	030411004023	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-1.0mm2	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:1.0mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	26.16	2.17		
20	030411004024	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-1.5mm2	[项目特征] - 名称:报警配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:1.5mm2 - 材质:铜芯 - 操作高度:综合考虑 - 配线部位:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	157.38	2.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030411004025	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-0.75mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:0.75mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	14.82	1.8		
22	030502005001	带屏蔽超五类网络线8*0.5	[项目特征] 1. 名称:带屏蔽超五类网络线8*0.5 2. 规格、参数:满足设计及现行相关规范要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	101.98	3.66		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031302	超高施工增加						
1	031302007007	高层施工增加	[项目特征] 1. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 通信联络设备的使用	项	1	271.6		
		分部小计						
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017007	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	257.29		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		12.93				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			1851.28			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.14				
合计					1851.28			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：智能化工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱	528089.44	
1.2	桥架、配管	509665.8	
1.3	电缆、电线	844222.25	
1.4	灯具、开关、插座	26439.49	
1.5	防雷接地	30118.29	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	21974.11	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	5330.93	
2	施工组织措施项目	38534.57	
2.1	其中：安全文明施工费	21974.11	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		43865.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		配电箱						
1	03B001	交流充电桩	[项目特征] 1. 名称:交流充电桩 2. 型号:7kW 3. 规格:详设计 4. 调试:满足设计及现行相关规范要求 5. 安装方式:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	24	1940.99		
2	030113008001	柴油发电机组 460KW	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:常载/备载:460KW 3. 操作高度:综合考虑 4. 附件:成套安装, 包含不锈钢补偿器、带阻火器的呼吸阀、排污阀、消声器等 5. 基础:10#槽钢 6. 减振:满足设计及规范 7. 单机试运转要求:满足设计及规范 8. 说明:含调试符合正常使用要求 9. 防雷接地:满足设计及规范 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 二次灌浆 3. 单机试运转 4. 设备调试 5. 防雷接地 6. 补刷(喷)油漆	台	1	183090.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	030404004002	柴油发电机出线柜 YDP1	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机出线柜 YDP1 2. 型号:详设计 3. 规格:800×1000×2200 4. 配置:含柜体、配套电气元件、配件以及各类安装于配电柜的模块和装置等，满足设计及规范要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 小母线材质、规格:满足设计及规范要求 9. 安装方式:落地安装 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地 9. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	23452.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030404004003	双电源切换柜 YDP2	[项目特征] 1. 名称:双电源切换柜 YDP2 2. 型号:详设计 3. 规格:800×1000×2200 4. 配置:含柜体、配套电气元件、配件以及各类安装于配电柜的模块和装置等，满足设计及规范要求 5. 基础型钢形式、规格:10#槽钢 6. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 7. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 8. 小母线材质、规格:满足设计及规范要求 9. 安装方式:落地安装 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地 9. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	59887.62		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030404004004	柴油发电机出线柜 YDP3	[项目特征] - 名称:柴油发电机出线柜 YDP3 - 型号:详设计 - 规格:800×1000×2200 - 配置:含柜体、配套电气元件、配件以及各类安装于配电柜的模块和装置等,满足设计及规范要求 - 基础型钢形式、规格:10#槽钢 - 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 - 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 - 小母线材质、规格:满足设计及规范要求 - 安装方式:落地安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 - 端子板安装 焊、压接线端子 - 盘柜配线、端子接线 - 屏边安装 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	24078.31		
6	030403003001	TMY-80*6.3	[项目特征] - 名称:母线 - 型号:TMY-80*6.3 - 绝缘子类型、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 穿通板材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 调试要求:满足设计及现行相关规范要求 - 伸缩节、过渡板材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 其他要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 母线安装 - 穿通板制作、安装 - 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 - 引下线安装 - 伸缩节安装 - 过渡板安装 - 刷分相漆 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	12	357.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030403003002	TMY-50*5	[项目特征] 1. 名称:母线 2. 型号:TMY-50*5 3. 绝缘子类型、规格:满足设计及现行相关规范要求 4. 穿通板材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 调试要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 伸缩节、过渡板材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 7. 其他要求:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 母线安装 2. 穿通板制作、安装 3. 支持绝缘子、穿墙套管的耐压试验、安装 4. 引下线安装 5. 伸缩节安装 6. 过渡板安装 7. 刷分相漆 8. 调试 9. 包含完成本清单工作的所有内容	m	3	104.77		
8	030404017024	交流充电桩总电源箱 APcdz	[项目特征] 1. 名称:交流充电桩总电源箱 APcdz 2. 型号:Pe=259kW Kx=0.55: Pj=143kW: COSΦ=0.9: Ij=242A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3675.55		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030404017025	负二层生活水泵、一层扶梯、机械停车位总配电箱 APd1	[项目特征] - 名称:负二层生活水泵、一层扶梯、机械停车位总配电箱 APd1 - 型号:Pe=83kW Kx=0.6: Pj=50kW: COSΦ=0.6: Ij=126A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	15516.79		
10	030404017026	文体中心楼梯间、公共走道、车库照明配电箱 ALzm	[项目特征] - 名称:文体中心楼梯间、公共走道、车库照明配电箱 ALzm - 型号:Pe=40kW Kx=0.7: Pj=28kW: COSΦ=0.85: Ij=50A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	5411.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404017027	建筑环境照明、立面照明配电箱 ALLM	[项目特征] - 名称:建筑环境照明、立面照明配电箱 ALLM - 型号:Pe=20kW Kx=0.8: Pj=16kW: COSΦ=0.8: Ij=30A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	2489.23		
12	030404017028	负一层配电房照明配电箱 -1ALEpdf	[项目特征] - 名称:负一层配电房照明配电箱 -1ALEpdf - 型号:Pj=20kW Ij=36A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	5874.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030404017029	负一层消防控制室电源箱 ALExks	[项目特征] - 名称:负一层消防控制室电源箱 ALExks - 型号:Pj=20kW Ij=36A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	5112.05		
14	030404017030	负二层柴发、消防水泵房电源箱 -2ALEcf	[项目特征] - 名称:负二层柴发、消防水泵房电源箱 -2ALEcf - 型号:Pj=10kW Ij=18A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	6801.02		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030404017031	文体中心消防动力总配电箱 APExf	[项目特征] 1. 名称:文体中心消防动力总配电箱 APExf 2. 型号:Pe=124kW Kx=1.0: Pj=124kW: COSΦ=0.8: Ij=236A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3722.77		
16	030404017032	文体中心消防动力总配电箱 APExf'	[项目特征] 1. 名称:文体中心消防动力总配电箱 APExf' 2. 型号:Pe=124kW Kx=1.0: Pj=124kW: COSΦ=0.8: Ij=236A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3757.48		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030404017033	楼梯间、公共走道电源箱 AL1tj	[项目特征] 1. 名称:楼梯间、公共走道电源箱 AL1tj 2. 型号:Pe=20kW Kx=0.8: Pj=16kW: COSΦ=0.85: Ij=29A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	1383.13		
18	030404017034	负一层车库照明、插座电源箱 ALck01	[项目特征] 1. 名称:负一层车库照明、插座电源箱 ALck01 2. 型号:Pj=10kW Ij=18A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	2803.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030404017035	生活泵自备控制箱电源箱 APgsb	[项目特征] 1. 名称:生活泵自备控制箱电源箱 APgsb 2. 型号:Pj=5kW COSΦ=0.8: Ij=9.5A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	4133.08		
20	030404017036	负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-1	[项目特征] 1. 名称:负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-1 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	252.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030404017037	负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-2	[项目特征] - 名称:负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-2 - 型号:详设计 - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	252.23		
22	030404017038	负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-3	[项目特征] - 名称:负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-3 - 型号:详设计 - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	252.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030404017039	负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-4	[项目特征] - 名称:负一层机械停车位控制箱电源箱 1APjxcw-4 - 型号:详设计 - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	252.23		
24	030404017040	充电桩配电箱 APcdz-1	[项目特征] - 名称:充电桩配电箱 APcdz-1 - 型号:Pe=161kW Kx=0.7: Pj=113kW: COSΦ=0.9: Ij=191A: - 规格:详设计 - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	15944.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030404017041	负一层车库消防电源箱 -1APExf	[项目特征] 1. 名称:负一层车库消防电源箱 -1APExf 2. 型号:Pe=60kW Kx=1.0: Pj=60kW: COSΦ=0.8: Ij=114A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	8047.36		
26	030404017042	风机配电箱 P(Y)-B1-1-1	[项目特征] 1. 名称:风机配电箱 P(Y)-B1-1-1 2. 型号:Pj=15.5kW Ij=30A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	3737.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030404017043	潜污泵配电箱 - 1QSB-1~4、- 2QSB-1~2	[项目特征] 1. 名称:潜污泵配电箱 - 1QSB-1~4、-2QSB-1~2 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:配电箱价格纳入相应设备主材 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	6	252.23		
28	030404017044	应急照明配电箱 -1PD1~3	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 - 1PD1~3 2. 型号:Pj=1.0kW COSΦ=0.8: Ij=5.7A: 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	3	3191.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030404017045	负二层水泵房配电柜 -2APExfb	[项目特征] 1. 名称:负二层水泵房配电柜 -2APExfb 2. 型号:详设计 3. 规格:800*600*2000mm 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	32407.84		
30	030404017046	喷淋泵控制柜 PLB	[项目特征] 1. 名称:喷淋泵控制柜 PLB 2. 型号:详设计 3. 规格:800*600*2000mm 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 7. 说明1:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 8. 说明2:具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能, 配套电线电缆等 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	26739.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	030404017047	消防泵控制柜 XFB	[项目特征] - 名称:消防泵控制柜 XFB - 型号:详设计 - 规格:800*600*2000mm - 基础形式、材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 - 说明1:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 - 说明2:具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能, 配套电线电缆等 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 - 补刷(喷)油漆 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	26739.35		
			分部小计					
			桥架、配管					
32	030411002010	非消防钢制金属桥架 GXC-100*50	[项目特征] - 名称:非消防钢制金属桥架 - 规格:GXC-100*50 - 材质:详设计 - 类别:综合考虑 - 接地方式:详设计 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明1:含防火涂料 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 补刷(喷)油漆 - 包含防火封堵、防火涂料等 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	78.79	39.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030411002011	非消防钢制金属桥架 GXC-200*100	[项目特征] 1. 名称:非消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-200*100 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	44.98	83.25		
34	030411002012	非消防钢制金属桥架 GXC-300*150	[项目特征] 1. 名称:非消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-300*150 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	24.01	102.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411002013	非消防钢制金属桥架 GXC-500*200	[项目特征] 1. 名称:非消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-500*200 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	8.65	241.74		
36	030411002014	非消防钢制金属桥架 GXC-800*200	[项目特征] 1. 名称:非消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-800*200 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	53.63	322.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030411002015	消防钢制金属桥架 GXC-400*200	[项目特征] 1. 名称:消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-400*200 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	48.8	182.52		
38	030411002016	消防钢制金属桥架 GXC-300*150	[项目特征] 1. 名称:消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-300*150 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	12.58	147.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030411002017	消防钢制金属桥架 GXC-200*100	[项目特征] 1. 名称:消防钢制金属桥架 2. 规格:GXC-200*100 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	90.88	79.91		
40	030411002018	10kV钢线槽 GXC-200*100	[项目特征] 1. 名称:10kV钢线槽 2. 规格:GXC-200*100 3. 材质:详设计 4. 类别:综合考虑 5. 接地方式:详设计 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明1:含防火涂料 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含防火封堵、防火涂料等 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	3.99	79.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
41	030403006001	耐火母线槽 LKNH- C/1250A/52/IP66	[项目特征] - 名称:耐火母线槽 - 规格:LKNH-C/1250A/52/IP66 - 电流(A):满足设计及现行相关规范要求 - 线制:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:室内 - 安装部位:综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含弯头、支架、连接器、连接铜牌等所有附件 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 母线安装 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	111.03	3480.88		
42	030403007001	母线槽起始箱	[项目特征] - 名称:母线槽起始箱 - 型号:满足设计及现行相关规范要求 - 规格:满足设计及现行相关规范要求 - 电流(A):满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	6	1363.4		
43	030414008001	母线调试	[项目特征] - 名称:母线调试 - 电压等级(kV):1KV以下 - 操作高度:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 调试 - 出具调试报告 - 包含完成本清单工作的所有内容	段	3	367.64		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	030413001004	电气支架	[项目特征] - 名称:电气支架 - 材质:综合考虑 - 规格:综合考虑 - 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 制作 - 安装 - 除锈、刷油 - 包含完成本清单工作的所有内容	kg	542.55	19.27		
45	030411001027	电气暗配管 PC20	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:PVC - 规格:DN20 - 敷设方式:暗敷 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	401.32	9.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030411001028	电气明配管 PC40	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:明敷 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	16.96	18.89		
47	030411001029	电气明配管 PC65	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN65 4. 敷设方式:明敷 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明1:如遇穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 7. 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	4.46	23.63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030411001030	电气暗配管 SC15	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网, 防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	38.55	14.58		
49	030411001031	电气暗配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网, 防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2011.14	16.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030411001032	电气暗配管 SC25	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN25 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	60.86	21.45		
51	030411001033	电气明配管 SC40	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN40 - 敷设方式:明敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	78.1	41.41		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030411001034	电气暗配管 SC40	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 敷设方式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网, 防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	178.4	33.49		
53	030411001035	电气暗配管 SC50	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:暗敷 5. 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网, 防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	13.12	42.33		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030411001036	电气明配管 SC65	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 敷设方式:明敷 5. 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明1:如遇穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2.59	71.97		
55	030411001037	电气明配管 SC100	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:明敷 5. 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明1:如遇穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 9. 操作高度:综合考虑 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	38.86	104.93		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
56	031002003016	防水套管 DN150	[项目特征] 1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:满足设计及现行规范要求 5. 说明:如遇穿墙打孔时，投标人须考虑凿槽打洞，待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	425.49		
57	031002003017	防水套管 DN100	[项目特征] 1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计及现行规范要求 5. 说明:如遇穿墙打孔时，投标人须考虑凿槽打洞，待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	339.36		
			分部小计					
			电缆、电线					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	030408001019	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-3*150+2*70mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:3*150+2*70mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	397.26	584.98		
59	030408001020	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-3*95+1*50mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:3*95+1*50mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	64.66	350.52		
60	030408001021	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-3*50+2*25mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:3*50+2*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	119.56	208.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030408001022	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-1*70mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:7*70mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	452.62	83.1		
62	030408001023	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-5*16mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:5*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	165.09	104.72		
63	030408001024	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:5*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	334.8	48.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	030408001025	矿物电缆 NW-RTXMY-B1-3*35+2*16mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆 2. 型号:NW-RTXMY-B1 3. 规格:3*35+2*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	131.38	153.81		
65	030408001026	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*185+1*95mm2	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B2 3. 规格:4*185+1*95mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	98.62	770.14		
66	030408001027	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*120+1*70mm2	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B2 3. 规格:4*120+1*70mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 电压等级(kV):1KV以下 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	7.79	528.59		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	030408001028	电力电缆 WDZC-YJY-B1-4*50+1*25mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B1 3. 规格: 4*50+1*25mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	65	211.49		
68	030408001029	电力电缆 WDZC-YJY-B1-4*35+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B1 3. 规格: 4*35+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	78.1	157.44		
69	030408001030	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*35+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 4*35+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	15.61	155.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	030408001031	电力电缆 WDZC-YJY-B2-4*25+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 4*25+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	118.87	119.44		
71	030408001032	电力电缆 WDZC-YJY-B2-3*50+2*25mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 3*50+2*25mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	36.83	193.56		
72	030408001033	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	115.73	82.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
73	030408001034	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*10mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*10mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	159.74	55.85		
74	030408001035	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	284.87	36.8		
75	030408001036	电力电缆 WDZC-YJY-B2-5*4mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-B2 3. 规格: 5*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	194.28	27.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	030408001037	电力电缆 WDZCN-YJY-B1- 3*50+2*25mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 3*50+2*25mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	217.52	189.98		
77	030408001038	电力电缆 WDZC-YJY-B2- 4*185mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B2 3. 规格: 4*185mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	185.27	682.16		
78	030408001039	电力电缆 WDZC-YJY-B1- 3*150+2*70mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 3*150+2*70mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	22.44	561.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
79	030408001040	电力电缆 WDZCN-YJY-B1- 5*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	193.12	84.59		
80	030408001041	电力电缆 WDZCN-YJE-B1- 5*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJE-B1 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 地形: 综合考虑 8. 操作高度: 综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 10. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	51.03	84.59		
81	030408001042	电力电缆 WDZCN-YJY-B1- 5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-B1 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 电压等级(kV): 1KV以下 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	529.26	37.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	030408006011	电力电缆头 4*185+1*95mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*185+1*95mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	361.66		
83	030408006012	电力电缆头 4*185mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*185mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	361.66		
84	030408006013	电力电缆头 3*150+2*70mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3*150+2*70mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	361.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	030408006014	电力电缆头 4*120+1*70mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*120+1*70mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	263.79		
86	030408006015	电力电缆头 4*50+1*25mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*50+1*25mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	187.52		
87	030408006016	电力电缆头 4*35+1*16mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*35+1*16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	160.84		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
88	030408006017	电力电缆头 4*25+1*16mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*25+1*16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	161.4		
89	030408006018	电力电缆头 3*50+2*25mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 3*50+2*25mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	10	187.52		
90	030408006019	电力电缆头 5*16mm ²	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5*16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	17	120.51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	030408006020	电力电缆头 5*10mm2以下	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*10mm2以下 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	99.32		
92	030408006021	矿物电缆头 5*6mm2以下	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:5*6mm2以下 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	84.76		
93	030408006022	矿物电缆头 5*16mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:5*16mm2 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	116.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	030408006023	矿物电缆头 3*35+2*16mm ²	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:3*35+2*16mm ² 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	116.36		
95	030408006024	矿物电缆头 3*50+2*25mm ²	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:3*50+2*25mm ² 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	215.91		
96	030408006025	矿物电缆头 1*70mm ²	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:7*70mm ² 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	8	225.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
97	030408006026	矿物电缆头 3*95+1*50mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:3*95+1*50mm2 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	263.79		
98	030408006027	矿物电缆头 3*150+2*70mm2	[项目特征] 1. 名称:矿物电缆头 2. 规格:3*150+2*70mm2 3. 材质、类型:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 矿物电缆头制作 2. 矿物电缆头安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	8	121.33		
99	030411004026	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-1.0mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:1.0mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	182.44	1.78		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	030411004027	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-2.5mm ²	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:2.5mm² - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	3536.71	3.81		
101	030411004028	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-10mm ²	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:10mm² - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	715.77	11.17		
102	030411004029	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-1.0mm ²	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZCN-BYJ-B1 - 规格:1.0mm² - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	105.66	2.34		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030411004030	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2306.76	4.08		
104	030411004031	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-4mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	255.47	5.12		
105	030411004032	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-4mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	227.7	4.87		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	030411004033	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-16mm ²	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:16mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	30.48	18.08		
107	030411004034	线槽配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	565.2	3.93		
108	030411004035	线槽配线 WDZC-BYJ-B2-10mm ²	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:10mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2462.55	11.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	030411004036	线槽配线 WDZC-BYJ-B2-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:户内 7. 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2178.39	3.69		
		分部小计						
		灯具、开关、插座						
110	030412005004	简式单管荧光灯	[项目特征] 1. 名称:简式单管荧光灯 2. 型号:单光源光通量:1400lm ~220V, 1X20W, LED管: 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	95	87.69		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030412005005	简式双管应急荧光灯 (防爆型)	[项目特征] 1. 名称:简式双管应急荧光灯 (防爆型) 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成) 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	9	311.91		
112	030412005006	简式三管应急荧光灯	[项目特征] 1. 名称:简式三管应急荧光灯 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成) 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	6	228.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
113	030412005007	防水防尘单管应急荧光灯盘	[项目特征] 1. 名称:防水防尘单管应急荧光灯盘 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成),~220V,1×20W(LED管,自带蓄电池,应急90分钟)单光源光通量:1400lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	8	281.61		
114	030412005008	防爆应急荧光灯(吊装)	[项目特征] 1. 名称:防爆应急荧光灯 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成)~220V,2×20W(自带蓄电池,应急90分钟)单光源光通量:1400lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	6	265.05		
115	030412001008	防爆应急荧光灯(吸顶)	[项目特征] 1. 名称:防爆应急荧光灯 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成)~220V,1×28W(自带蓄电池,应急90分钟)单光源光通量:1960lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	176.66		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
116	030412005009	防水防尘双管应急荧光灯盘	[项目特征] 1. 名称:防水防尘双管应急荧光灯盘 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成),~220V, 2×20W(LED管, 自带蓄电池, 应急90分钟) 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	318.23		
117	030412001009	半球吸顶节能灯(带可调照度红外智能感应开关)	[项目特征] 1. 名称:半球吸顶节能灯 2. 型号:单光源光通量:1400lm~220V, 1X20W, LED灯 3. 规格:详设计 4. 说明:带可调照度红外智能感应开关 5. 安装形式:综合考虑 6. 安装部位:综合考虑 7. 说明:含接线盒安装 8. 操作高度:综合考虑 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	9	99.43		
118	030412001010	节能灯灯座	[项目特征] 1. 名称:节能灯灯座 2. 型号:(灯具外罩用不燃烧材料做成)~220V, 1×13W(自带蓄电池, 应急90分钟)单光源光通量:900lm 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	114.37		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	030412001011	自带电源消防应急照明灯具	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急照明灯具 2. 型号:HZ-ZFZC-E5W-LD 铝合金壳体,平时不点亮,应急点亮时5W,500lm,自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$: 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	31	125.69		
120	030412001012	自带电源消防应急照明灯具 IP67	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急照明灯具 IP67 2. 型号:HZ-ZFZC-E5W-LD 铝合金壳体,平时不点亮,应急点亮时 5W,500lm, IP67,自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$: 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	6	125.69		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
121	030412004008	自带电源应急标志灯具-疏散出口	[项目特征] - 名称:自带电源应急标志灯具-疏散出口 - 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ - 规格:详设计 - 安装形式:综合考虑 - 安装部位:综合考虑 - 说明:含接线盒安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 接线盒安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	15	86.46		
122	030412004009	自带电源消防应急标志灯具-安全出口	[项目特征] - 名称:自带电源消防应急标志灯具-安全出口 - 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ - 规格:详设计 - 安装形式:综合考虑 - 安装部位:综合考虑 - 说明:含接线盒安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 接线盒安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	86.46		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
123	030412004010	自带电源消防应急标志灯具-双向	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-双向 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	86.46		
124	030412004011	自带电源消防应急标志灯具-单向	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-单向 2. 型号:HZ-BLZC-II 1LROE1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	5	90.74		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
125	030412004012	自带电源消防应急标志灯具-楼层	[项目特征] 1. 名称:自带电源消防应急标志灯具-楼层 2. 型号:HZ-BLZC-II 10E1W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm(中型), 自带电源持续供电时间$\geq 45\text{min}$ 3. 规格:详设计 4. 安装形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	92.52		
126	030404034003	单联单控暗开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:详设计 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 说明:含接线盒安装 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	5	20.89		
127	030404034004	双联单控暗开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:详设计 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	23.42		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030404034005	三联单控暗开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:详设计 3. 规格:~250V, 10A 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	26.31		
129	030404035004	暗装接地单相(二、三孔)插座	[项目特征] 1. 名称:暗装接地单相(二、三孔)插座 2. 材质:详设计 3. 规格:10A , AC250V 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	23.46		
130	030404035005	暗装接地单相空调插座	[项目特征] 1. 名称:暗装接地单相空调插座 2. 材质:详设计 3. 规格:16A , AC250V 4. 安装方式:综合考虑 5. 说明:含接线盒安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 接线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	25.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
131	030404031003	风机按钮	[项目特征] 1. 名称: 风机按钮 2. 型号: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 接线端子材质、规格: 满足设计及现行相关规范要求 5. 安装方式: 综合考虑 6. 说明: 含接线盒安装 7. 操作高度: 综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线盒安装 3. 焊、压接线端子 4. 接线 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	7	77.4		
		分部小计						
		防雷接地						
132	030409002003	接地母线 热镀锌扁钢50*5	[项目特征] 1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌 3. 规格: -50×5 4. 安装部位: 户内 5. 操作高度: 综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	145.29	23.29		
133	030409002004	接地母线 热镀锌扁钢25*4	[项目特征] 1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌 3. 规格: -25×4 4. 安装部位: 户内 5. 操作高度: 综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	362.32	18.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
134	030409002005	接地母线 铜包钢扁钢40*4	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:铜包钢扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户内 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	348.83	40.67		
135	030409008002	接地连接板 100*100*10mm	[项目特征] 1. 名称:接地连接板 2. 材质:铜包钢扁钢 3. 规格:100*100*10mm 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	块	8	42.64		
136	030409008003	接地连接板 100*100*10mm	[项目特征] 1. 名称:接地连接板 2. 材质:热镀锌 3. 规格:100*100*10mm 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	块	8	42.64		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	030409003002	避雷引下线 利用建筑物主筋	[项目特征] - 名称:避雷引下线 - 材质:建筑物主筋 - 规格:详设计 - 安装部位:利用建筑物主筋不少于两根直径不小于16mm的钢筋 - 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 - 断接卡子、箱材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:包含与圈梁钢筋处和屋顶避雷网处的跨接 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 避雷引下线制作、安装 - 断接卡子、箱制作、安装 - 利用主钢筋焊接 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	91.5	12.12		
138	030409008004	总等电位箱 MEB	[项目特征] - 名称:总等电位箱 - 材质:详设计 - 规格:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	236.73		
139	030409004002	接地网 利用地梁钢筋	[项目特征] - 名称:接地母线 - 材质:基础钢筋 - 规格:详设计 - 安装部位:户内 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 均压环敷设 - 柱主筋与圈梁焊接 - 利用圈梁钢筋焊接 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	413.32	5.55		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	030414011001	接地装置调试	[项目特征] 1. 名称:接地装置调试 2. 操作高度:综合考虑 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 接地电阻测试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	系统	1	1145.5		
141	030409B01003	进出建筑物金属管道接地	[项目特征] 1. 名称:进出建筑物金属管道接地 2. 操作高度:综合考虑 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 跨接 2. 补刷(喷)油漆 3. 包含完成本清单工作的所有内容	处	15	14.2		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017008	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 施工图示所有工作内容	项	1	5330.93		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			21974.11			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					21974.11			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	给水系统	82687.25	
1.2	排水系统	3022.31	
1.3	雨水系统	118.76	
1.4	压力排水系统	93511.77	
1.5	水泵房	144030.61	
1.6	其他	18855.91	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	7501.35	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1514.74	
2	施工组织措施项目	11630.4	
2.1	其中：安全文明施工费	7501.35	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		13145.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		给水系统						
1	031001007012	PSP钢塑复合管 DN20	[项目特征] 1. 名称:PSP钢塑复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN20 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 附件:含管卡、管件等 9. 操作高度:综合考虑 10. 说明:如遇穿墙打孔时，投标人须考虑凿槽打洞，待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗、消毒 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	19.42	59.63		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	031001007013	PSP钢塑复合管 DN65	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN65 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	1.72	145.3		
3	031001007014	PSP钢塑复合管 DN80	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN80 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	3.95	174.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031001007015	PSP钢塑复合管 DN100	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN100 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	105.45	240.3		
5	031001007016	PSP钢塑复合管 DN150	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN150 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	102.06	354.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	031003001020	倒流防止器 DN150	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	2199.84		
7	031003003003	液压水位控制阀 DN100	[项目特征] 1. 类型:液压水位控制阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	2050.32		
8	031003001021	减压阀 DN20	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	182.8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031003001022	截止阀 DN20	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	46.04		
10	031003013004	水表 DN20	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:LXLC-DN20,带远传功能 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	343.19		
11	031003013005	水表 DN80	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:LXLC-DN80,带远传功能 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1471.51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031003013006	水表 DN100	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:LXLC-DN100,带远传功能 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1701.54		
13	031003001023	闸阀 DN65	[项目特征] 1. 类型:闸阀(含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	565.16		
14	031003001024	闸阀 DN80	[项目特征] 1. 类型:闸阀(含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 操作高度:综合考虑 6. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	654.29		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031003001025	闸阀 DN100	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母、垫片、法兰等, 规格材质综合考虑 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	748.55		
16	031003001026	闸阀 DN150	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母、垫片、法兰等, 规格材质综合考虑 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	1415.67		
17	031003001027	真空破坏器 DN20	[项目特征] 1. 类型: 真空破坏器 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 安装部位: 综合考虑 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	97.89		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030601002002	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 型号、规格:详设计 3. 说明:含安装压力表相应附件 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	4	63.52		
19	031003001028	蝶阀 DN20	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	88.14		
20	031003010002	橡胶软接头 DN20	[项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	36.99		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	031003001029	Y型过滤器 DN20	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	109.17		
		分部小计						
		排水系统						
22	031001006010	UPVC排水管 DN100	[项目特征] 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 5. 连接形式:承插粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 附件:含管卡、通气帽、止水环等 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 通球试验 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	41.45	48.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	031001006011	UPVC排水管 DN150	[项目特征] 1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 5. 连接形式:承插粘接 6. 阻火圈设计要求:满足设计 及现行相关规范要求 7. 通球试验设计要求:满足设计 及现行相关规范要求 8. 附件:含管卡、通气帽、止 水环等 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投 标人须考虑凿槽打洞,待管道安 装完毕后采取的堵塞封堵费用都 应包含在此综合单价内 10. 操作高度:综合考虑 11. 材料转移方式含二次转运和 多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招 标文件、现场条件、达到使用功 能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 通球试验 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	m	11.77	74.46		
24	031004014012	地漏 DN100	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN100 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和 多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招 标文件、现场条件、达到使用功 能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	2	64.69		
		分部小计						
		雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	031001006012	UPVC雨水管 DN100	[项目特征] - 名称:UPVC雨水管 - 安装部位:室内 - 介质:雨水 - 材质、规格:UPVC雨水管 DN100 - 连接形式:承插粘接 - 阻火圈设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 通球试验设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、止水环 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 阻火圈安装 - 通球试验 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	2.87	41.38		
		分部小计						
		压力排水系统						
26	031001001001	内外壁热浸镀锌 管道 DN80	[项目特征] - 名称:内外壁双面镀锌钢管 - 安装部位:室内 - 介质:压力排水 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌管道 DN80 - 连接形式:沟槽式卡箍连接 - 压力试验及冲洗设计要求:应符合设计及规范的规定 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件制作、安装 - 压力试验 - 吹扫、冲洗 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	54.5	87.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031001001002	内外壁热浸镀锌管道 DN100	[项目特征] 1. 名称:内外壁双面镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:压力排水 4. 材质、规格:内外壁热浸镀锌管道 DN100 5. 连接形式:沟槽式卡箍连接 6. 压力试验及冲洗设计要求:应符合设计及规范的规定 7. 操作高度:综合考虑 8. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	64.07	107.09		
28	031001001003	内外壁热浸镀锌管道 DN150	[项目特征] 1. 名称:内外壁双面镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:压力排水 4. 材质、规格:内外壁热浸镀锌管道 DN150 5. 连接形式:沟槽式卡箍连接 6. 压力试验及冲洗设计要求:应符合设计及规范的规定 7. 操作高度:综合考虑 8. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.5	153.69		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031004014013	带水封地漏 DN100	[项目特征] 1. 名称:带水封地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN100 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	83.82		
30	031004014014	带水封地漏 DN150	[项目特征] 1. 名称:带水封地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:地漏 DN100 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	151.4		
31	030601002003	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 型号、规格:详设计 3. 连接形式:法兰连接 4. 说明:含安装压力表相应附件 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	12	63.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	031003001030	消音止回阀 DN80	[项目特征] 1. 类型:消音止回阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	575.97		
33	031003001031	蝶阀 DN80	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	377.29		
34	031003001032	橡胶软接头 DN80	[项目特征] 1. 类型:橡胶软接头 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	250.98		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030109011001	潜水泵 Q=40m ³ /h, H=20m, N=5.5KW	[项目特征] - 名称:潜水泵 - 型号:80SLQW40-25-5.5 - 规格:Q=40m³/h, H=20m, N=5.5KW - 质量:详设计 - 材质:详设计 - 说明:含控制箱(一控二)等配套安装 - 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 - 灌浆配合比:满足设计及现行相关规范要求 - 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 - 泵拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 电动机安装 - 二次灌浆 - 单机试运转 - 补刷(喷)油漆 - 包含完成本清单工作的所有内容	台	12	5437.9		
		分部小计						
		水泵房						
36	031006003001	无负压供水设备 100WFYV30-58-4×3	[项目特征] - 设备名称:无负压供水设备 - 水泵主要技术参数:100WFYV30-58-4×3, 单泵Q=15m³/h, H=58m, N=4KW, 泵两用一备; 无负压设备出口总压力:0.81MPa, 无负压设备出口总流量:30m³/h - 附件名称、规格、数量:供水泵组、控制柜、气压罐、稳流罐、异径管、压力表、橡胶软接头、消音止回阀、闸阀、蝶阀等成套设备安装 - 减震装置形式:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 设备安装 - 附件安装 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	128020.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030801016001	PSP钢塑复合管 DN150	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 安装部位:室内 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN150 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	5.17	352.85		
38	030801016002	PSP钢塑复合管 DN100	[项目特征] - 名称:PSP钢塑复合管 - 介质:给水 - 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN100 1.6MPa - 连接形式:热熔连接 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 消毒要求:满足设计及现行相关规范要求 - 附件:含管卡、管件等 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 塑料卡固定 - 压力试验 - 吹扫、冲洗、消毒 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	10.9	239.26		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	031003013007	水表 DN150	[项目特征] - 名称:水表 - 安装部位(室内外):室内 - 型号、规格:LXLC-DN150,带远传功能 - 连接形式:详设计 - 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 组装 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	2257.12		
40	030807003001	倒流防止器 DN150	[项目特征] - 类型:倒流防止器(含法兰) - 材质:详设计 - 规格、压力等级:DN150 - 连接形式:法兰连接 - 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 阀门安装 - 法兰安装 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	2420.26		
41	030807003002	闸阀 DN150	[项目特征] - 类型:闸阀(含法兰) - 材质:详设计 - 规格、压力等级:DN150 - 连接形式:法兰连接 - 操作高度:综合考虑 - 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 阀门安装 - 法兰安装 - 调试 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1402.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030807003003	闸阀 DN100	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母、垫片、法兰等, 规格材质综合考虑 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	783.1		
43	030807003004	水锤消除器 DN100	[项目特征] 1. 类型: 水锤消除器 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	1314.07		
44	010501006006	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 素混凝土 2. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 3. 灌浆材料及其强度等级: 详设计 4. 操作高度: 综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 6. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.54	964.48		
		分部小计						
		其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45	031002003018	一般钢套管 DN150	[项目特征] - 名称、类型:一般钢套管 - 材质:焊接钢管 - 规格:DN150 - 填料材质:应符合设计及规范的规定 - 计算规则:按被保护管道计算套管规格 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 制作 - 安装 - 除锈、刷油 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	119.69		
46	031002003019	一般钢套管 DN200	[项目特征] - 名称、类型:一般钢套管 - 材质:焊接钢管 - 规格:DN200 - 填料材质:应符合设计及规范的规定 - 计算规则:按被保护管道计算套管规格 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 制作 - 安装 - 除锈、刷油 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	154.8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	031002003020	刚性防水套管 DN80	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80 4. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	284.75		
48	031002003021	刚性防水套管 DN100	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	10	339.36		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	031002003022	刚性防水套管 DN150	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150 4. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	11	425.49		
50	031002003023	刚性防水套管 D140×4.0	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:D140×4.0 4. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 5. 填料材质:应符合设计及规范的规定 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	401.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	031002001022	管道支吊架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	100	19.13		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017009	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 施工图示所有工作内容	项	1	1514.74		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			7501.35			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					7501.35			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	通风抗震支架	12820.2	
1.2	电气抗震支吊架	11323.41	
1.3	报警抗震支吊架	6315.14	
1.4	水系统	52241.75	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	3097.74	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	722.49	
2	施工组织措施项目	4799.43	
2.1	其中：安全文明施工费	3097.74	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		5521.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	通风抗震支架						
1	031002001023	双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1000TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1000TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	8	775.99		
2	031002001024	双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1400TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1400TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	830.7		
3	031002001025	双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1500TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1500TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	830.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031002001026	双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1600TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1600TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	841.61		
5	031002001027	双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1800TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架 (侧纵向) FS1800TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	754.13		
6	031002001028	门型抗震支吊架 EM12TL	[项目特征] 1. 名称:门型抗震支吊架 EM12TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	863.04		
		分部小计						
		电气抗震支吊架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031002001029	双吊抗震支吊架(侧向) DS200T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS200T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	427.56		
8	031002001030	双吊抗震支吊架(侧向) DS300T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS300T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	439.52		
9	031002001031	双吊抗震支吊架(侧向) DS400T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS400T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	439.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	031002001032	双吊抗震支吊架(侧向) DS800T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS800T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	431.77		
11	031002001033	双吊抗震支吊架(侧纵向) DS200TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS200TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	5	646.14		
12	031002001034	双吊抗震支吊架(侧纵向) DS300TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS300TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	657.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031002001035	双吊抗震支吊架 (侧纵向) DS400TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS400TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	657.06		
14	031002001036	双吊抗震支吊架 (侧纵向) DS800TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS800TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	678.95		
		分部小计						
		报警抗震支吊架						
15	031002001037	双吊抗震支吊架 (侧向) DS200T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS200T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	427.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031002001038	双吊抗震支吊架(侧向) DS300T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS300T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	439.52		
17	031002001039	双吊抗震支吊架(侧向) DS400T	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧向) DS400T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	439.52		
18	031002001040	双吊抗震支吊架(侧纵向) DS200TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS200TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	646.14		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	031002001041	双吊抗震支吊架 (侧纵向) DS300TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS300TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	657.06		
20	031002001042	双吊抗震支吊架 (侧纵向) DS400TL	[项目特征] 1. 名称:双吊抗震支吊架(侧纵向) DS400TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	657.06		
		分部小计						
		水系统						
21	031002001043	水管抗震支吊架 (侧向) KZS- DN200-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN200-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	348.22		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	031002001044	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN200+DN100-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN200+DN100-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	373.39		
23	031002001045	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN200*3+DN150*2+DN100*2-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN200*3+DN150*2+DN100*2-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	489.5		
24	031002001046	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	11	249.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	031002001047	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150+DN100-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150+DN100-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	373.39		
26	031002001048	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150*4-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150*4-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	419.82		
27	031002001049	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150*2-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN150*2-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	373.39		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031002001050	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN100-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	245.77		
29	031002001051	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN80-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN80-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	16	240.78		
30	031002001052	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	4	238.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	031002001053	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65+DN150-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65+DN150-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	373.39		
32	031002001054	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65*2-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65*2-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	373.39		
33	031002001055	水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65*2+DN150-T	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(侧向) KZS-DN65*2+DN150-T 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	396.59		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	031002001056	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	577.75		
35	031002001057	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200+DN150-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200+DN150-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	816.82		
36	031002001058	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200+DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200+DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	816.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	031002001059	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200*4-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200*4-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	881.49		
38	031002001060	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200*4+DN150*2+DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200*4+DN150*2+DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	890.06		
39	031002001061	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200*3+DN150*2+DN100*2-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN200*3+DN150*2+DN100*2-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	890.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	031002001062	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	13	398.99		
41	031002001063	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150+DN200-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150+DN200-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	602.87		
42	031002001064	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150+DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150+DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	602.87		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	031002001065	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*5-TL	[项目特征] - 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*5-TL - 吊杆长度:综合考虑 - 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 - 支吊架表面处理:热镀锌 - 安装方式:成品成套安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 支吊架表面处理 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	672.53		
44	031002001066	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*4-TL	[项目特征] - 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*4-TL - 吊杆长度:综合考虑 - 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 - 支吊架表面处理:热镀锌 - 安装方式:成品成套安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 支吊架表面处理 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	649.3		
45	031002001067	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2-TL	[项目特征] - 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2-TL - 吊杆长度:综合考虑 - 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 - 支吊架表面处理:热镀锌 - 安装方式:成品成套安装 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 本体安装 - 支吊架表面处理 - 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	390.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	031002001068	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*3+DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*3+DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	649.3		
47	031002001069	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2+DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2+DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	626.1		
48	031002001070	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2+DN65-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN150*2+DN65-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	626.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	031002001071	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	5	388.93		
50	031002001072	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100+DN150-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100+DN150-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	602.88		
51	031002001073	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100+DN150+DN200-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100+DN150+DN200-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	626.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	031002001074	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100*2-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN100*2-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	602.88		
53	031002001075	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN80-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN80-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	21	384.76		
54	031002001076	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	14	379.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	031002001077	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65+DN150-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65+DN150-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	602.88		
56	031002001078	水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65*2-TL	[项目特征] 1. 名称:水管抗震支吊架(双向) KZS-DN65*2-TL 2. 吊杆长度:综合考虑 3. 抗震器形式及做法:应符合设计及规范的规定 4. 支吊架表面处理:热镀锌 5. 安装方式:成品成套安装 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 支吊架表面处理 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	602.88		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017010	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放 4. 施工图示所有工作内容	项	1	722.49		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			3097.74			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					3097.74			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：抗震支架工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：抗震支架工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：抗震支架工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：抗震支架工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：抗震支架工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	通风防排烟	150243.99	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	7400.1	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1133.81	
2	施工组织措施项目	11223.08	
2.1	其中：安全文明施工费	7400.1	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		12356.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		通风防排烟						
1	030108003007	B2-P-4、B2-P-2 T35-11 NO. 3. 0系列轴流风机	[项目特征] 1. 名称:B2-P-4、B2-P-2 T35-11 NO. 3. 0系列轴流风机 2. 型号:T35-11 NO. 3. 0 3. 参数:L=2800m3/h n=2900rpm N=0. 25KW/380V H=196Pa dB(A)=30 不低于二级能效 4. 质量:19kg 吊装于板下 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍, 调和漆颜色应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	1553. 73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	030108003008	B2-P-3 T35-11 NO. 2. 5 系列轴流 风机	[项目特征] 1. 名称:B2-P-3 T35-11 NO. 2. 5 系列轴流风机 2. 型号:T35-11 NO. 2. 5 3. 参数:L=1600m3/h n=2900rpm N=0. 55KW/380V H=245Pa dB(A)=75 不低于 二级能效 4. 质量:26kg 吊装于板下 5. 减振底座形式、数量:满 足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设 计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计 及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现 行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现 行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与 调和漆名两遍,调和漆颜色 应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所 有内容	台	1	1392. 14		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030108003009	B1-P-2 T35-11 NO. 2. 5系列轴流 风机	[项目特征] 1. 名称:B1-P-2 T35-11 NO. 2. 5系列轴流风机 2. 型号:T35-11 NO. 2. 5 3. 参数:L=1600m3/h n=2900rpm N=0. 18KW/380V H=142Pa dB(A)=68 不低于 二级能效 4. 质量:16kg 吊装于板下 5. 减振底座形式、数量:满 足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设 计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计 及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现 行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现 行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与 调和漆名两遍,调和漆颜色 应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 14. 其他:外墙设置防雨罩 , 风机入口衬10目金属网格 , 其他满足设计、规范、招 标文件、现场条件、达到使 用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所 有内容	台	1	1392. 14		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	030108003010	B2-P-1 CDZ NO. 2.5系列防爆 轴流风机	[项目特征] 1. 名称:B2-P-1 CDZ NO. 2.5系列防爆轴流风机 2. 型号:CDZ NO. 2.5 3. 参数:L=977m3/h n=1450rpm N=25W U=380V H=40Pa dB(A)=54 不低于二 级能效 4. 质量:14kg 吊装于板下 5. 减振底座形式、数量:满 足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设 计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计 及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现 行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、 材质:综合考虑 10. 支架材质:满足设计及现 行相关规范要求 11. 支架刷油:刷防锈底漆与 调和漆名两遍,调和漆颜色 应与周围颜色协调 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 14. 其他:设置导出静电的接 地装置,其他满足设计、规 范、招标文件、现场条件、 达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所 有内容	台	1	2003.71		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	030108003011	B1-P-1 T35-11 NO. 4. 5系列轴流 风机	[项目特征] 1. 名称:B1-P-1 T35-11 NO. 4. 5系列轴流风机 2. 型号:T35-11 NO. 4. 5 3. 参数:L=6150m3/h n=1450rpm N=0. 37KW/380V H=118Pa dB(A)=70 不低于 二级能效 4. 质量:31kg 吊装于板下 5. 减振底座形式、数量:满 足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设 计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计 及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现 行相关规范要求 9. 说明:气体火火释放后, 应 能从室外手动开启此风机 ; 与风阀连锁控制关闭 10. 隔振垫(器)、支架形式 、材质:综合考虑 11. 支架材质:满足设计及现 行相关规范要求 12. 支架刷油:刷防锈底漆与 调和漆名两遍, 调和漆颜色 应与周围颜色协调 13. 操作高度:综合考虑 14. 材料转移方式含二次转 运和多次转运:综合考虑 15. 其他:设置导出静电的接 地装置, 其他满足设计、规 范、招标文件、现场条件、 达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 设备支架制作、安装 5. 二次灌浆 6. 单机试运转 7. 支架除锈刷油 8. 包含完成本清单工作的所 有内容	台	1	2743. 52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030108003012	P(Y)-B1-1-1 HTF-II No9系 列消防高温排烟 风机	[项目特征] 1. 名称:P(Y)-B1-1-1 HTF-II No9系列消防高温排烟风机 2. 型号:HTF-II No9 3. 参数:L=37800/25026m3/h H=863/366Pa n=1450/980rpm N=15.5/5.1kW 不低于二级能效 4. 质量:详设计 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 安装形式:满足设计及现行相关规范要求 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质:综合考虑 10. 设备基础尺寸、材质:满足设计及现行相关规范要求 11. 支架材质:满足设计及现行相关规范要求 12. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 13. 操作高度:综合考虑 14. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 15. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 设备基础模板制作安装 4. 减振台座制作、安装 5. 设备支架制作、安装 6. 设备基础混凝土浇筑 7. 二次灌浆 8. 单机试运转 9. 支架除锈刷油 10. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	9893.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030703020001	消声器 1800*400 L=1000	[项目特征] - 名称:消声器 - 规格:1800*400 L=1000 - 材质:满足设计及现行相关规范要求 - 支架形式、材质:综合考虑 - 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 - 减振形式、数量:减震吊架,数量符合设计及规范要求 - 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 - 安装方式:综合考虑 - 防火处理:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 消声器制作 - 消声器安装 - 支架制作安装 - 支架除锈刷油 - 防火处理 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	2588.81		
8	030703020002	消声器 Φ900 L=1000	[项目特征] - 名称:消声器 - 规格:Φ900 L=1000 - 材质:满足设计及现行相关规范要求 - 支架形式、材质:综合考虑 - 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 - 减振形式、数量:减震吊架,数量符合设计及规范要求 - 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 - 安装方式:综合考虑 - 防火处理:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 消声器制作 - 消声器安装 - 支架制作安装 - 支架除锈刷油 - 防火处理 - 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1997.23		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030702003001	不锈钢预制烟囱 (带50mm厚保温)	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢预制烟囱 (带50mm厚保温) 2. 形状: 详设计 3. 规格: 详设计 4. 管件、法兰等附件及支架 设计要求: 满足设计及现行 相关规范要求 5. 其他: 满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 烟囱制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所 有内容	m	34.89	600		
10	031001001004	通气管DN50	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 气体 3. 规格、压力等级: DN50 4. 材质: 镀锌钢管 5. 连接形式: 满足设计及现 行相关规范要求 6. 说明: 通气管出口应安装 18目防虫网罩 7. 其他: 满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设 6. 包含完成本清单工作的所 有内容	m	10.71	63.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030702001011	镀锌风管 $\delta=0.5$ 直径(mm) ≤ 320	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.5$ 直径(mm) ≤ 320 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤ 320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 安装部位:综合考虑 (含柴发处高温排烟管) 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	25.7	176.28		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030702001012	镀锌风管 δ=1 直径(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=1 直径(mm) ≤1000 2. 形状:圆形 3. 规格:直径(mm) ≤1000 4. 板材厚度:1mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	13.06	160.67		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	030702001013	镀锌风管 $\delta=0.5$ 长边(mm) ≤ 450	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.5$ 长边(mm) ≤ 450 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 450 4. 板材厚度:0.5mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	55.14	127.47		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	030702001014	镀锌风管 $\delta=0.6$ 长边(mm) ≤ 1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=0.6$ 长边(mm) ≤ 1000 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 1000 4. 板材厚度:0.6mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	17.66	119.57		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030702001015	镀锌风管 δ=1 长边(mm) ≤1000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=1 长边(mm) ≤1000 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤1000 4. 板材厚度:1mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	45.45	142.14		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030702001016	镀锌风管 $\delta=1.2$ 长边(mm) ≤ 1250	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 $\delta=1.2$ 长边(mm) ≤ 1250 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤ 1250 4. 板材厚度:1.2mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	28.88	155.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	030702001017	镀锌风管 δ=1.2 长边(mm) ≤2000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=1.2 长边(mm) ≤2000 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤2000 4. 板材厚度:1.2mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	125	170.74		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	030702001018	镀锌风管 δ=1.5 长边(mm) ≤4000	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 δ=1.5 长边(mm) ≤4000 2. 形状:矩形 3. 规格:长边(mm) ≤4000 4. 板材厚度:1.5mm 5. 安装部位:综合考虑 6. 附件:含导流叶片 7. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 8. 接口形式:满足设计及规范要求 9. 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆名两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 10. 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 11. 操作高度:综合考虑 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷油 3. 套管制作安装 4. 防火措施 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	70.2	160.26		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030702001019	镀锌风管 $\delta=2$ 长边(mm) ≤ 320 (穿防火墙处)	[项目特征] - 名称:镀锌风管 $\delta=2$ 长边(mm) ≤ 320 - 形状:矩形 - 规格:长边(mm) ≤ 320 - 板材厚度:2mm - 安装部位:综合考虑 - 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 - 接口形式:满足设计及规范要求 - 支架刷油:刷防锈底漆与调和漆各两遍,调和漆颜色应与周围颜色协调 - 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 - 支架除锈、刷油 - 套管制作安装 - 防火措施 - 包含完成本清单工作的所有内容	m2	4.93	248.89		
20	031208007002	风管防火包裹	[项目特征] - 连接方式:快速焊接金属隔热钉 - 绝热材料品种:表面夹筋防水阻燃铝箔完全封装的硅酸盐陶瓷纤维防火柔性卷材 - 厚度:30mm厚 - 参数:密度为96kg/m³,理化性能满足平均温度800℃的导热系数不大于0.21W (m.k) - 耐火极限:满足设计及现行相关规范要求 - 说明:综合单价中包含开洞、打槽、截料、制框、安装、清理、套管、防火封堵及风管穿防火分区或防火墙做的防火措施、天棚及墙面修补等全部操作过程,实施过程中不另外增加费用 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 安装 - 制作	m2	254.39	88.29		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030703019002	柔性接口	[项目特征] 1. 名称:柔性接口 2. 材质:防火帆布 3. 防火性能:满足设计及现行相关规范要求 4. 形式:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 柔性接口制作 2. 柔性接口安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	16.15	254.77		
22	030703001010	280° 防火阀 Φ900	[项目特征] 1. 名称:280° C防火阀 2. 型号、规格:Φ900 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 施工图所示所有工作内容	个	2	791.5		
23	030703001011	280° 防火阀 1800*400	[项目特征] 1. 名称:280° C防火阀 2. 型号、规格:1800*400 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	901.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030703001012	70° 防火阀 400*200	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:400*200 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	350.55		
25	030703001013	70° 防火阀 500*400	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:500*400 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	437.27		
26	030703001014	70° 防火阀 400*320	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:400*320 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	388.6		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030703001015	70° 防火阀 750*750	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:750*750 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	700.51		
28	030703001016	70° 防火阀 1500*400	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 型号、规格:1500*400 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	821.97		
29	030703001017	电动防火阀 400*320	[项目特征] 1. 名称:电动防火阀 2. 型号、规格:400*320 3. 材质:碳钢 4. 说明:含执行机构, 综合考虑在投标报价里 5. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	575.9		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030703001018	止回阀 400*200	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:400*200 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	5	127.8		
31	030703001019	止回阀 Φ900	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:Φ900 3. 材质:碳钢 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	516.43		
32	030703011010	侧装单层活动百叶风口 400*320	[项目特征] 1. 名称:侧装单层活动百叶风口 2. 型号、规格:400*320 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	85.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030703011011	70° 防火风口 500*300	[项目特征] 1. 名称:70° 防火风口 2. 型号、规格:500*300 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:风口内衬防鼠防虫网,其他满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	352.7		
34	030703011012	百叶风口 400*200	[项目特征] 1. 名称:百叶风口 2. 型号、规格:400*200 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:风口内衬防鼠防虫网,其他满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	57.64		
35	030703011013	单层百叶风口 (带阀) 630*400	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口(带阀) 2. 型号、规格:630*400 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	8	221.8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	030703011014	70° 电动防火风口 800*500	[项目特征] 1. 名称:70° 电动防火风口 2. 型号、规格:800*500 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 说明:含执行机构, 综合考虑在投标报价里 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	759.81		
37	030703011015	70° 防火风口 200*600	[项目特征] 1. 名称:70° 防火风口 2. 型号、规格:200*600 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	357.13		
38	030703011016	70° 防火风口 500*300	[项目特征] 1. 名称:70° 防火风口 2. 型号、规格:500*300 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	352.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030703011017	常闭多叶送风口 500*1750(+250)	[项目特征] 1. 名称:常闭多叶送风口 2. 型号、规格:500*1750(+250) 3. 材质:铝合金 4. 制作、安装要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	997.71		
40	030704001002	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量:图纸工程量 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 包含完成本清单工作的所有内容	系统	1	1631.94		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017011	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	1133.81		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		10.73				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			7400.1			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.96				
合计					7400.1			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风防排烟

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通风防排烟

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：通风防排烟

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：通风防排烟

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：通风防排烟

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：通风防排烟

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风防排烟

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：通风防排烟

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：通风防排烟

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防报警

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	消防报警	103686.11	
1.2	机房	126646.47	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	15362.21	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	3696.52	
2	施工组织措施项目	23540.09	
2.1	其中：安全文明施工费	15362.21	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		27236.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	消防报警						
1	030411002019	消防报警钢制金属桥架 300*150	[项目特征] 1. 名称:消防报警钢制金属桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:详设计, 含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	64.01	160.79		
2	030411002020	消防报警钢制金属桥架 200*150	[项目特征] 1. 名称:消防报警钢制金属桥架 2. 规格:200*150 3. 材质:详设计, 含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接, 满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	74.42	95.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030413001005	电气支架	[项目特征] 1. 名称:电气支架 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求但不限于型钢 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	151.68	19.38		
4	030904001003	感烟探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 安装部位:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	个	74	62.05		
5	030904001004	感温探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 安装部位:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	个	21	56.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030904001005	CO浓度探测器	[项目特征] 1. 名称:CO浓度探测器 2. 参数:满足设计及现行相关规范要求 3. 说明:含底座、接线盒 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	193.5		
7	030904008012	单输入单输出模块	[项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 2. 安装部位:综合考虑 3. 操作高度:综合考虑 4. 说明:含底座、接线盒 5. 输出形式:满足设计及施工规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	5	266.57		
8	030904003003	消火栓启泵按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:综合考虑 3. 操作高度:综合考虑 4. 说明:含底座、接线盒 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	12	124.33		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	030904007002	消防广播	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:(使用阻燃材料并符合GB4208的有关规定) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	11	71.16		
10	030904006003	消防专用电话分机	[项目特征] 1. 名称:消防专用电话分机 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	部	6	104.16		
11	030904005004	气体灭火专用声光报警器	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用声光报警器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地2.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	110.64		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030904004002	气体灭火专用警铃	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用警铃 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 2.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	1	99		
13	030904008013	机房气体灭火控制盘	[项目特征] 1. 名称:机房气体灭火控制 盘 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	1	871.29		
14	030904003004	气体灭火专用紧急启停按钮(破碎式)	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用紧急 启停按钮(破碎式) 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 1.3m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	1	129.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030904005005	气体灭火专用放气指示灯	[项目特征] 1. 名称:气体灭火专用放气指示灯 2. 规格:详设计 3. 安装方式:门框上0.3安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	192.64		
16	030904006004	带电话插孔的手动报警按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地1.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	50.46		
17	030904005006	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地2.2m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	7	110.64		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030904009002	火灾显示盘	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 1.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	2	724.06		
19	030904008014	消防端子箱	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式:电井内距地 1.5m挂墙明装 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	2	223.31		
20	030904008015	消防广播驱动模块	[项目特征] 1. 名称:消防广播驱动模块 2. 规格:详设计 3. 安装方式:电井模块箱内 安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	1	256.44		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030904008016	单输入模块	[项目特征] 1. 名称:单输入模块 2. 规格:详设计 3. 安装方式:底边距地 2.5m安装 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	18	223.83		
22	030904001006	余压传感器	[项目特征] 1. 名称:余压传感器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 操作高度:综合考虑 5. 说明:含底座、接线盒 6. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试 6. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	1	281.05		
23	030904008017	模块箱1 (含四个单输入模块,一个输入输出模块)	[项目特征] 1. 名称:模块箱1 2. 规格:含四个单输入模块 ,一个输入输出模块 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有 内容	台	2	1314.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030904008018	模块箱2 (含六个单输入模块)	[项目特征] 1. 名称:模块箱2 2. 规格:含六个单输入模块 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	3	1493.42		
25	030904008019	模块箱4 (含三个单输入模块)	[项目特征] 1. 名称:模块箱4 2. 规格:含三个单输入模块 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	827.87		
26	030904008020	总线短路保护器	[项目特征] 1. 名称:总线短路保护器 2. 规格:详设计 3. 安装方式:挂墙明装 4. 操作高度:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含底座、接线盒 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	261.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030904009003	CO浓度监测控制器	[项目特征] 1. 名称:CO浓度监测控制器 2. 规格:详设计 3. 说明:含底座、接线盒 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	1523.06		
28	030904008021	常开防火门监控模块	[项目特征] 1. 名称:常开防火门监控模块 2. 规格:详设计 3. 安装方式:详设计 4. 操作高度:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 说明:含底座、接线盒 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试 5. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	281.57		
29	030507001002	防火门门磁开关	[项目特征] 1. 名称:防火门门磁开关 2. 安装方式:详设计 3. 操作高度:综合考虑 4. 安装部位:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	49.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	030904009004	防火门监控分机	[项目特征] 1. 名称:防火门监控分机 2. 型号:HB-DCFJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	3	2080.08		
31	030601005001	智能数字液位测控仪	[项目特征] 1. 名称:智能数字液位测控仪 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 辅助容器制作、安装 3. 挠性管安装 4. 吹气装置安装 5. 取源部件配合安装 6. 单体调试 7. 脱脂 8. 支架制作、安装 9. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	224.38		
32	030503006001	液位传感器	[项目特征] 1. 名称:液位传感器 2. 类别:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	台	3	470.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
33	030411001038	电气暗配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	808.61	16.57		
34	030411001039	电气暗配管 SC25	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	81.02	21.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030411001040	电气暗配管 SC16	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN16 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含开槽及恢复、挂网 9. 说明3:含防火封堵、接线盒 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	2.3	14.58		
36	030411001041	电气明配管 KBG20	[项目特征] 1. 名称:电气明配管 2. 材质:KBG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	165.29	18.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030411001042	电气明配管 KBG25	[项目特征] - 名称:电气明配管 - 材质:KBG - 规格:DN25 - 敷设方式:综合考虑 - 安装部位:综合考虑 - 操作高度:综合考虑 - 说明1:如遇穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含防火封堵、防火涂料、接线盒 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 防火封堵、防火涂料、接线盒安装 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	14.28	22.91		
38	030411004037	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-1.5mm2	[项目特征] - 名称:报警配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZCN-BYJ-B1 - 规格:1.5mm2 - 材质:铜芯 - 操作高度:综合考虑 - 配线部位:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	124.5	3		
39	030411004038	管内穿线 WDZCN-BYJR-B1-1.5mm2	[项目特征] - 名称:报警配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZCN-BYJR-B1 - 规格:1.5mm2 - 材质:铜芯 - 操作高度:综合考虑 - 配线部位:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	371.39	2.76		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030411004039	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	583.13	4.07		
41	030411004040	管内穿线 WDZCN-RYJS-B1- 2*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	1005.51	4.64		
42	030411004041	管内穿线 WDZCN-RYJS-B1- 2*2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	31.76	6.8		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
43	030411004042	管内穿线 WDZCN-RYS-B1- 4*1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:4*1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	165.29	8.23		
44	030411004043	线槽配线 WDZCN-BYJ-B1- 1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	131.56	2.96		
45	030411004044	线槽配线 WDZCN-BYJR-B1- 1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJR-B1 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	74.66	2.74		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	030411004045	线槽配线 WDZCN-BYJ-B1- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	335.12	3.93		
47	030411004046	线槽配线 WDZCN-RYJS-B1- 2*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	650.12	4.62		
48	030408002003	控制电缆 WDZCN-KYJY-B1- 4*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZCN-KYJY-B1 3. 规格:4*1.5mm2 4. 电缆头要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 材质:详设计 6. 敷设方式、部位:综合考虑 7. 操作高度:综合考虑 8. 说明:含接线端子或电缆头安装 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	543.34	14.32		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	030408002004	控制电缆 WDZCN-KYJY-B1- 4*2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZCN-KYJY-B1 3. 规格:4*2.5mm ² 4. 电缆头要求:满足设计及 现行相关规范要求 5. 材质:详设计 6. 敷设方式、部位:综合考 虑 7. 操作高度:综合考虑 8. 说明:含接线端子或电缆 头安装 9. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板 4. 包含完成本清单工作的所 有内容	m	68.08	19.67		
50	030408002005	控制电缆 WDZCN-KVV- 4*1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZCN-KYJY 3. 规格:4*1.5mm ² 4. 材质:详设计 5. 敷设方式、部位:综合考 虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含接线端子或电缆 头安装 8. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装 3. 揭(盖)盖板 4. 包含完成本清单工作的所 有内容	m	30	14.32		
		分部小计						
		机房						
51	030904012001	火灾报警控制器 (带CRT显示装 置)	[项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器 2. 规格、线制:点位为 3200点 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所 有内容	台	1	14618.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030904014001	消防电话主机 GST-TS-Z01A	[项目特征] 1. 名称:消防电话主机 2. 规格、线制:GST-TS-Z01A 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	2918.65		
53	030904016001	UPS电源柜 ($t \geq 3h$)	[项目特征] 1. 名称:UPS电源柜 ($t \geq 3h$) 2. 功率:15KVA 3. 容量:消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%。消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用申被切断时,应仍能保证消防用中备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 基础型钢的制作、安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	34508.84		
54	030904012002	余压监控主机	[项目特征] 1. 名称:余压监控主机 2. 安装方式:综合考虑 3. 操作高度:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	8519.01		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030904013001	多线手动控制盘 LD-KZ014	[项目特征] 1. 名称:多线手动控制盘 2. 规格、线制:LD-KZ014 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	2900.61		
56	030503003001	应急照明控制器	[项目特征] 1. 名称:应急照明控制器HZ-C 2. 功能:带图形显示装置 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	5051.99		
57	030904014002	消防广播主机	[项目特征] 1. 名称:消防广播主机 2. 规格、线制:满足设计及现行相关规范要求 3. 控制回路:满足设计及现行相关规范要求 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	4582.01		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	030904016002	智能电源盘	[项目特征] 1. 名称:智能电源盘 2. 容量:满足设计及现行相关规范要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 基础型钢的制作、安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	1978.84		
59	030904016003	消防电源监控主机	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控主机 2. 容量:满足设计及现行相关规范要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 基础型钢的制作、安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	3457.84		
60	030904012003	防火门监控主机	[项目特征] 1. 名称:防火门监控主机 2. 型号:HB-DCJK 3. 控制回路:满足设计及现行相关规范要求 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	4890.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030904012004	电气火灾监控主机	[项目特征] 1. 名称:电气火灾监控主机 2. 规格、线制:满足设计及现行相关规范要求 3. 控制回路:满足设计及现行相关规范要求 4. 安装方式:综合考虑 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试 4. 基础型钢的制作、安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	5430.92		
62	030601005002	水位显示装置	[项目特征] 1. 名称:水位显示装置 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:离地1.5m壁装 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	517.17		
63	030601005003	柴发储油量显示装置	[项目特征] 1. 名称:柴发储油量显示装置 2. 型号:详设计 3. 规格:详设计 4. 安装方式:离地1.5m壁装 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	517.17		
64	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 2. 线制:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 系统调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	系统	1	24131.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	030905003001	防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀	[项目特征] 1. 名称:防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 2. 类型: 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	53	104.03		
66	030905003002	防火门控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:防火门控制装置调试 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	55	38.95		
67	030905003003	广播喇叭及音箱机 通讯分机及插孔调试	[项目特征] 1. 名称:广播喇叭及音箱机 通讯分机及插孔调试 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	148	26.57		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017012	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	3696.52		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防报警

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.04				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			15362.21			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.92				
合计					15362.21			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防报警

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防报警

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防报警

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：消防报警

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：消防报警

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：消防报警

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防报警

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防报警

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：消防报警

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统	90017.89	
1.2	喷淋系统	98501.35	
1.3	泵房	382638.2	
1.4	其他	42457.32	
1.5	气体灭火系统	27653.98	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	20909.16	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	5641.01	
2	施工组织措施项目	31665.77	
2.1	其中：安全文明施工费	20909.16	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		37306.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		消火栓系统						
1	030901002007	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:沟槽连接件连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	106.71	72.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030901002008	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:沟槽连接件连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	41.49	102.69		
3	030901002009	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:沟槽连接件连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	180.22	172.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030901002010	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	28.16	243.3		
5	031001005001	消防取水管 DN300	[项目特征] - 安装部位:消防池到消防取水口 - 介质:消防水 - 材质:球墨铸铁 - 规格:DN300 - 防腐:满足设计及现行相关规范要求 - 接口材料:满足设计及现行相关规范要求 - 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 警示带形式:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道安装 - 管件安装 - 压力试验 - 吹扫、冲洗 - 警示带铺设 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	25.74	292.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030901010004	单栓消火栓	[项目特征] 1. 名称:单栓消火栓 2. 安装方式:综合考虑 3. 尺寸:800*650*240 4. 型号、规格:减压稳压型消火栓 5. 附件材质、规格:消火栓、水枪、水带、卷盘等 6. 说明:含箱体及消火栓安装 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	12	794.5		
7	031003001033	蝶阀 DN100	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	5	456.82		
8	031003001034	蝶阀 DN150	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	9	769.65		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	031003001035	蝶阀 DN200	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1141.77		
10	031003001036	止回阀 DN150	[项目特征] 1. 类型:止回阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1088.24		
11	030901013002	灭火器箱 MF/ABC4	[项目特征] 1. 名称:灭火器箱 MF/ABC4 2. 规格、型号:内置两具(磷酸铵盐)干粉灭火器MF/ABC4 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 设置 2. 包含完成本清单工作的所有内容	组	10	256.45		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030901013003	灭火器箱 MF/ABC5	[项目特征] 1. 名称:灭火器箱 MF/ABC5 2. 规格、型号:内置两具(磷酸铵盐)干粉灭火器MF/ABC5 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 设置 2. 包含完成本清单工作的所有内容	组	7	276.45		
13	030905002003	消火栓系统控制 装置调试	[项目特征] 1. 名称:消火栓系统控制装置调试 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 系统装置调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	点	12	37.1		
		分部小计						
		喷淋系统						
14	030901001006	内外壁热浸镀锌 加厚钢管 DN25	[项目特征] 1. 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 4. 输送介质:消防水 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 操作高度:综合考虑 9. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	449.19	37.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	030901001007	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 - 输送介质:消防水 - 连接形式:螺纹连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	10.96	46.77		
16	030901001008	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 - 输送介质:消防水 - 连接形式:螺纹连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	233.73	62.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030901001009	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 - 输送介质:消防水 - 连接形式:螺纹连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	109.22	70.78		
18	030901001010	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	40.51	72.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030901002011	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	47.65	84.09		
20	030901002012	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	28.82	102.69		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	030901002013	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	89.1	172.18		
22	030901002014	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200	[项目特征] - 名称:内外壁热浸镀锌加厚钢管 - 安装部位:综合考虑 - 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 - 输送介质:消防水 - 连接形式:沟槽连接件连接 - 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 管道及管件安装 - 钢管镀锌 - 压力试验 - 冲洗 - 管道标识 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	34.92	243.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030901002015	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN150	[项目特征] 1. 名称:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 2. 安装部位:综合考虑 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN150 4. 公称压力1.60MPa 5. 连接形式:电热熔连接 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 管道标识设计要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道及管件安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道标识 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	77.74	155.98		
24	030901003003	K=80水喷淋(雾)喷头 ZSTX15	[项目特征] 1. 名称:K=80水喷淋(雾)喷头 ZSTX15 2. 安装部位:综合考虑 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	253	26.63		
25	030901003004	K=115侧墙喷头 ZSTB20	[项目特征] 1. 名称:K=115侧墙喷头 ZSTB20 2. 安装部位:综合考虑 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	24	34.88		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030901006002	水流指示器 DN150	[项目特征] 1. 规格、型号:水流指示器 DN150 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	430.14		
27	031003003004	信号蝶阀 DN150	[项目特征] 1. 名称:信号蝶阀(含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	791.16		
28	030901007002	减压孔板 DN150	[项目特征] 1. 名称:减压孔板(含法兰) 2. 规格:DN150 3. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	240.72		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030901006003	水流指示器 DN100	[项目特征] 1. 规格、型号:水流指示器 DN100 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	316.5		
30	031003003005	信号蝶阀 DN100	[项目特征] 1. 名称:信号蝶阀(含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	459.95		
31	030901007003	减压孔板 DN100	[项目特征] 1. 名称:减压孔板(含法兰) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	193.82		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	031003001037	末端试水阀 DN25	[项目特征] 1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 操作高度:综合考虑 5. 相关:设置锁闭箱或其他不被他用措施,并设置“末端试水装置和试水阀,不得他用”等标识 6. 说明:相关配套管线等 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 相关配套管线 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	69.57		
33	031003001038	闸阀 DN200	[项目特征] 1. 名称:闸阀(含法兰) 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	2007.7		
34	030905002004	喷淋系统控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:喷淋系统控制装置调试 2. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 系统装置调试 2. 包含完成本清单工作的所有内容	点	2	239.32		
		分部小计						
		泵房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030801001001	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 (含管件) 3. 输送介质:消防水 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.58	151.51		
36	030801001002	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 (含管件) 3. 输送介质:消防水 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	24.26	228.02		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030801001003	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 (含管件) 3. 输送介质:消防水 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	117.98	341.68		
38	030801001004	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN250	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN250 (含管件) 3. 连接形式:法兰连接 4. 输送介质:消防水 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.62	444.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030801001005	内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN350	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN350 (含管件) 3. 连接形式:法兰连接 4. 输送介质:消防水 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 脱脂设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道、管件安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗 4. 脱脂 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	14.71	657.79		
40	030807003005	Y型过滤器 DN150	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 (含法兰) 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	1252.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	030807003006	Y型过滤器 DN250	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 (含法兰) 2. 型号、规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	2306.46		
42	030807003007	电动阀 DN350	[项目特征] 1. 类型:电动阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格:DN350 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	3	7897.84		
43	030807003008	水锤消除器 DN200	[项目特征] 1. 名称:水锤消除器 (含法兰) 2. 型号、规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	3017.03		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	030807003009	橡胶软接头 DN200	[项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 (含法兰) 2. 型号、规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1209.39		
45	030807003010	橡胶软接头 DN250	[项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 (含法兰) 2. 型号、规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1570.18		
46	030807003011	消音止回阀 DN200	[项目特征] 1. 名称:消音止回阀 (含法兰) 2. 型号、规格:DN200 3. 材质:满足设计及现行相关规范要求 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1748.32		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47	030807003012	湿式报警阀组 DN150	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 附件:流量计1个、止回阀1个、Y型过滤器1个、闸阀2个、水力警铃1个、延迟器1个、压力表3个、信号阀2个、截止阀5个、流量计1个、压力开关1个及相关相应管路。(含法兰) 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	3573.8		
48	030807003013	湿式报警阀组 DN200	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN200 3. 附件:流量计1个、止回阀1个、Y型过滤器1个、闸阀2个、水力警铃1个、延迟器1个、压力表3个、信号阀2个、截止阀5个、流量计1个、压力开关1个及相关相应管路。(含法兰) 4. 操作高度:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	5616.09		
49	030807003014	泄压阀 DN150	[项目特征] 1. 名称:泄压阀(含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	3437.96		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	030807003015	明杆闸阀 DN100	[项目特征] 1. 名称:明杆闸阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	783.1		
51	030807003016	明杆闸阀 DN150	[项目特征] 1. 名称:明杆闸阀 (含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	1402.56		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	030807003017	明杆闸阀 DN200	[项目特征] 1. 名称:明杆闸阀(含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	26	2190.8		
53	030807003018	明杆闸阀 DN250	[项目特征] 1. 名称:明杆闸阀(含法兰) 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 型号、规格:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	3363.99		
54	030601002004	压力表	[项目特征] 1. 名称:压力表 2. 型号、规格:详设计 3. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 4. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	12	63.52		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	030109001001	室内、外消火栓合用泵	[项目特征] 1. 名称:室内、外消火栓合用泵 2. 型号、参数:XBD10.0/50-150L-KQ; Q=50L/S , H=100m, N=90KW 3. 说明:选用低噪声水泵机组 4. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 泵拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	38700.97		
56	030109001002	自动喷淋泵	[项目特征] 1. 名称:自动喷淋泵 2. 型号、参数:XBD11.0/50-150L-KQ; Q=50L/S , H=110m, N=90KW 3. 操作高度:综合考虑 4. 说明:选用低噪声水泵机组 5. 减振底座形式、数量:满足设计及现行相关规范要求 6. 单机试运转要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 泵拆装检查要求:满足设计及现行相关规范要求 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	38700.97		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	010501006007	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 安装部位:泵基础 4. 灌浆材料及其强度等级:详设计 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.55	586.4		
58	030601005004	磁耦合液位计	[项目特征] 1. 名称:磁耦合液位计 2. 型号:详设计 3. 参照图集:详16S211-P46 4. 连接形式:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	565.24		
59	030601002005	压力开关	[项目特征] 1. 名称:压力开关 2. 型号、规格:详设计 3. 连接形式:综合考虑 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	272.01		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	030804001001	吸水喇叭口 DN350	[项目特征] 1. 名称:吸水喇叭口 2. 型号、规格:DN350 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 5. 垫片:满足设计及现行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 三通补强圈制作、安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	563.01		
61	030601004003	流量检测装置 DN200	[项目特征] 1. 名称:流量检测装置 2. 规格:DN200 3. 参数:精度0.4级,最大量程150L/s 4. 调试要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 节流装置安装 2. 辅助容器制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体调试 6. 脱脂 7. 包含完成本清单工作的所有内容	台	4	750.36		
62	030601004004	压力检测装置 DN200	[项目特征] 1. 名称:压力检测装置 2. 规格:DN200 3. 参数:精度0.5级,最大量程3.0MPa 4. 调试要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 节流装置安装 2. 辅助容器制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体调试 6. 脱脂 7. 包含完成本清单工作的所有内容	台	4	770.19		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		其他						
63	031002003024	刚性防水套管 DN150	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 计算规则:按被保护管道 计算套管规格 5. 填料材质:满足设计及现 行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时 , 投标人须考虑凿槽打洞 , 待管道安装完毕后采取的 填塞封堵费用都应包含在此 综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	4	425.49		
64	031002003025	刚性防水套管 DN200	[项目特征] 1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN200 4. 计算规则:按被保护管道 计算套管规格 5. 填料材质:满足设计及现 行相关规范要求 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时 , 投标人须考虑凿槽打洞 , 待管道安装完毕后采取的 填塞封堵费用都应包含在此 综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运 和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、 招标文件、现场条件、达到 使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有 内容	个	1	572.94		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	031002003026	柔性防水套管 DN25	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN25 4. 填料材质: 满足设计及现行相关规范要求 5. 除锈、刷油要求: 满足设计及现行相关规范要求 6. 计算规则: 按被保护管道计算套管规格 7. 操作高度: 综合考虑 8. 说明: 如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 10. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	384.42		
66	031002003027	柔性防水套管 DN50	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 满足设计及现行相关规范要求 5. 除锈、刷油要求: 满足设计及现行相关规范要求 6. 计算规则: 按被保护管道计算套管规格 7. 操作高度: 综合考虑 8. 说明: 如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 10. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	384.51		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
67	031002003028	柔性防水套管 DN150	[项目特征] 1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 7. 操作高度:综合考虑 8. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	10	747.58		
68	031002003029	柔性防水套管 DN200	[项目特征] 1. 类型:柔性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN200 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 7. 操作高度:综合考虑 8. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1019.1		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	031002003030	柔性防水套管 DN350	[项目特征] 1. 类型: 柔性防水套管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: DN350 4. 填料材质: 满足设计及现行相关规范要求 5. 除锈、刷油要求: 满足设计及现行相关规范要求 6. 计算规则: 按被保护管道计算套管规格 7. 操作高度: 综合考虑 8. 说明: 如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 10. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	4	1518.31		
70	031002003031	一般钢套管 DN100	[项目特征] 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 满足设计及现行相关规范要求 5. 计算规则: 按被保护管道计算套管规格 6. 操作高度: 综合考虑 7. 说明: 如遇穿墙打孔时, 投标人须考虑凿槽打洞, 待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 9. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	73.27		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	031002003032	一般钢套管 DN250	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN250 4. 填料材质:满足设计及现行相关规范要求 5. 计算规则:按被保护管道计算套管规格 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	153.49		
72	031002001079	管道支吊架	[项目特征] 1. 名称:管道支吊架 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	844.7	19.5		
73	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:满足设计及现行相关规范要求 4. 标志色方式、品种:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 调配、涂刷 2. 包含完成本清单工作的所有内容	m2	506.05	7.33		
		分部小计						
		气体灭火系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030902007002	柜式无管网式七氟丙烷灭火装置 71kg	[项目特征] 1. 介质、类型:柜式无管网式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:充装量71Kg 3. 气体增压设计要求:满足设计及现行相关规范要求 4. 说明:包含气体灭火装置调试 5. 操作高度:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 贮存装置安装 2. 系统组件安装 3. 气体增压 4. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	9065.89		
75	030703011018	CX545108机械泄压阀 700*500	[项目特征] 1. 名称:CX545108机械泄压阀 2. 规格:700*500 3. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 装置调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	456.31		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017013	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	5641.01		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.04				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			20909.16			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.92				
合计					20909.16			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：消防水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：消防水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	12928.6	
1.2	停车场系统	34304.93	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	1838.3	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	244.22	
2	施工组织措施项目	2975.74	
2.1	其中：安全文明施工费	1838.3	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		3219.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	C	安装工程						
1	030411002021	弱电钢制金属桥架 400*200	[项目特征] 1. 名称:弱电钢制金属桥架 2. 规格:400*200 3. 材质:详设计，含防火涂料 4. 类型:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 接地方式:包含除通长扁钢外的所有接地连接，满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇暗敷或穿墙时，投标人须考虑凿槽打洞，待桥架安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	35.35	195.37		
2	030413001006	电气支架	[项目特征] 1. 名称:电气支架 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求但不限于型钢 3. 规格:综合考虑 4. 除锈、刷油要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 包含完成本清单工作的所有内容	kg	115.58	19.38		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030411001043	电气暗配管 PC20	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含防火封堵 8. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 说明2:含开槽及恢复、挂网;含接线盒安装 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	164.46	9.72		
4	030411001044	电气暗配管 PC25	[项目特征] 1. 名称:电气暗配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含防火封堵 8. 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 说明2:含开槽及恢复、挂网;含接线盒安装 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	164.46	10.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	030411001045	电气配管 SVSY32*6	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:格栅塑料管 3. 规格:SVSY32*6 4. 敷设方式:埋地 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含防火封堵 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.84	34.49		
6	030411001046	电气配管 PVC-U Φ100	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC-U 3. 规格:Φ100 4. 敷设方式:埋地 5. 安装部位:综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 说明:含防火封堵 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	6.84	23.9		
		分部小计						
		停车场系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	040205022002	快速道闸	[项目特征] 1. 类型:快速道闸 2. 规格、参数:电源适应性：输入电压AC 220V±10%，50Hz；最大功耗≤350W；平均功耗≤250W；直流电机参数：工作电源/电压 DC24V 13A；箱体材质：不锈钢+钣金烤漆箱体；闸杆材质：综合考虑；工作环境温度：-30℃~+70℃；工作环境湿度：95%RH以下(无凝结)；防护等级：IP54；闸杆类型：综合考虑；防砸车功能：标配地感防砸,支持选配3D防砸(栅栏杆使用地感防砸，支持选配3D防砸等感应设备。 3. 其他设备:含车检器、防砸雷达等 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	套	2	4745.12		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	040205020004	卡口专用高速摄像机	[项目特征] 1. 名称:卡口专用高速摄像机 2. 规格、参数:工作湿度：<95%RH，无凝结；箱体防水等级：IP54；箱体尺寸：284*180*1213mm；外壳材质：黑色细磨砂+银色水漆；环形补光灯：补光灯亮度可调节，三种工作模式，智能模式、常亮模式、抓拍闪烁。 LED显示屏：80*40点阵，表贴P4，全彩、户外；显示内容：停车时常、收费金额、二维码等，支持车来时出入口的常规显示与语音播报。 通讯方式：TCP/IP、ONVIF；内存大小：1GB；图片存储：网络服务器上传，本地TF卡存储（16GB约4万张）。功率：≤6W；抓拍：视频触发、车检触发、混合触发，支持连续抓拍；适应车速：≤15km/h；： 3. 说明:内置服务器 4. 支架形式:满足设计及现行相关规范要求 5. 其他设备:含显示器等 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	4805.81		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040205020005	高清监控摄像机	[项目特征] 1. 名称:高清监控摄像机 2. 规格、参数:传感器类型: 200万1/27"低照度CMOS传感器; 快门: 1/50 (1/60)秒至1/10.000秒; 最低照度: 彩色001Lux@ (F1.2, AGCON), 0 LUX with IR黑白0.001 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR; 镜头: 高清专用镜头36mm@F1.8; 最大图像尺寸: 1920*1080; 帧率: PAL模式 :25fps@1080PNTSC模式 :30fps@1080P; 支持协议: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DNS, PPPOE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6); 工作温度: -10℃~+60℃; 电源供应: DC12V±10%; 红外照射距离: 2颗阵列灯 "IR5": 50-60米; 尺寸: 195.5mm*94.5mm*97.5mm; 工作湿度: 10%-90%RH (无凝结); 功耗: ≤7W; 防护等级: IP67; 材质: ABD塑料+金属 3. 支架形式:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他设备:含显示器等 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	1257.99		
10	040205020006	硬盘刻录机	[项目特征] 1. 类型:硬盘录像机 2. 规格、型号:满足设计及现行相关规范要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	1164.85		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	030502012002	网络对讲分机	[项目特征] 1. 名称:网络对讲分机 2. 参数:电源: AC 220V+10%/50HZ; 工作湿度: <95%(无凝结); 功耗: 小于35W; 防护等级 IP54; 喇叭规格: 8Ω/15W; 外壳材质: 铝合金+钣金(银色); 重量: 约25kg; 散热功能: 支持风扇(5V/1200rpm); 工作湿度: -30℃至+70℃; 外形尺寸: 226*146*1180mm 3. 安装方式:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	2	1975.75		
12	040205010002	地感线圈	[项目特征] 1. 名称:地感线圈 2. 规格、型号:满足设计及现行相关规范要求 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	716.7		
13	010501003002	闸机基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 基础尺寸:3.6m*0.5m*0.2m 3. 混凝土强度等级:C30 4. 模板:满足设计及现行相关规范要求 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.36	756.22		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	030507016003	智能停车管理系统	[项目特征] 1. 名称:智能停车管理系统 2. 规格、参数:1. 良好的兼容性:全面兼容IC和ID读感器(Wiegand-26Motorola、HID、Mifare、Legic、EM,二代省份证,各网络手机卡。2. 实时监视功能:无车进入时,可在监控电脑上实时监视进出口的车辆及一切事物的活动情况。3. 图像抓拍、对比功能:车辆进出停车场时,自动启动摄像功能,并将照片存储在电脑里。出场时,电脑自动将新照片和该车最后入场的照片进行对比,监控人员(保安员)能实时监视车辆的安全情况。进出场无冲突。所有摄入的车辆图片存在电脑的硬盘中,可备以后查证。每一幅图片都有时间记录,查验方便。4. 满位提示功能:LED中文显示屏可根据设置自动统计、显示“满位”信息。5. 防砸车功能:当车辆处于道闸的正下方时,地感线圈检测到车辆存在,道闸将不会落下,直至车辆全部驶离其正下方。6. 手动控制功能:停电时道闸能正常使用。7. 支持微信、支付宝二维码缴费。 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	1	2326.82		
15	030507016004	停车场管理设备安装调试	[项目特征] 1. 名称:停车场管理设备安装调试 2. 类别:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:满足设计及现行相关规范要求 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	台	2	605.81		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	030411001047	电气暗配管 SC20	[项目特征] - 名称:电气配管 - 材质:镀锌钢管 - 规格:DN20 - 敷设方式:暗敷 - 接地要求:满足设计及现行相关规范要求 - 安装部位:综合考虑 - 说明1:如遇暗敷或穿墙时,投标人须考虑凿槽打洞,待线管安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 - 说明2:含开槽及恢复、挂网 - 说明3:含防火封堵、接线盒 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 电线管路敷设 - 开槽及恢复、挂网,防火封堵、接线盒 - 接地 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	108.6	16.57		
17	030411004047	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-1.0mm2	[项目特征] - 名称:电气配线 - 配线形式:管内穿线 - 型号:WDZC-BYJ-B2 - 规格:1.0mm2 - 材质:铜芯 - 配线部位:户内 - 配线线制:满足设计及现行相关规范要求 - 操作高度:综合考虑 - 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 - 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] - 配线 - 钢索架设(拉紧装置安装) - 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 - 包含完成本清单工作的所有内容	m	19.46	2.25		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030411004048	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	72.9	3		
19	030411004049	管内穿线 WDZC-BYJ-B2-0.75mm ²	[项目特征] 1. 名称:报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-B2 4. 规格:0.75mm ² 5. 材质:铜芯 6. 操作高度:综合考虑 7. 配线部位:综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	14.59	1.88		
20	030502005002	带屏蔽超五类网络线8*0.5	[项目特征] 1. 名称:带屏蔽超五类网络线8*0.5 2. 规格、参数:满足设计及现行相关规范要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	61.62	3.85		
		分部小计						
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017014	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:满足设计及现行相关规范要求 2. 搭设高度:满足设计及现行相关规范要求 3. 脚手架材质:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	244.22		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		12.93				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			1838.3			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.14				
合计					1838.3			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：智能化工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：智能化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观电气

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	19918.76	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	784.26	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：景观电气

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1360.42	
2.1	其中：安全文明施工费	784.26	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		1360.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	030412007001	景观照明灯	[项目特征] 1. 名称:景观照明灯 2. 型号:LED 3. 规格:40W,显色性≥80,光源色3500K,砂黑色 4. 灯架形式及臂长:灯高H=3800mm,臂长1200*230mm 5. 附件配置要求:喷防紫外线户外塑粉、防腐、抗酸抗碱等性能,所有紧固件螺丝、螺母为304#不锈钢(外露) 灯体材质:镀锌钢管 6. 基础形式、砂浆配合比:满足设计及现行相关规范要求 7. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 接地要求:Φ25圆钢接地极 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地 9. 包含完成本清单工作的所有内容	套	9	1233.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	030404017048	景观配电箱ALhj	[项目特征] 1. 名称:景观配电箱ALhj 2. 型号:Pe=4.36Kw kx=1: Pjs=4.36Kw: CosΦ=0.85: Ijs=7.79A: 3. 规格:详设计 4. 箱体材质:配电箱(不锈钢箱体)带锁 防护等级不小于IP65: 5. 垫层:100mm厚C15素混凝土 6. 基础:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体,100mm厚C20素混凝土压顶 7. 说明:含雨棚、外包石材、预埋件 8. 接线端子材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 9. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及现行相关规范要求 10. 安装方式:满足设计及现行相关规范要求 11. 说明:包含图纸设计中所有电气元器件及模块 12. 操作高度:综合考虑 13. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 14. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地 6. 包含完成本清单工作的所有内容	台	1	2092.43		
3	030408001043	电力电缆 (0.6/1KV)YJV-3*2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:(0.6/1KV)YJV-3*2.5mm² 3. 说明:含接线端子、电缆头及穿刺线夹安装 4. 电缆头制安要求:满足设计及现行相关规范要求 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 敷设方式、部位:综合考虑 8. 电压等级(kV):0.6/1KV 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制安 3. 揭(盖)盖板 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	274.31	12.61		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	030411001048	配管PC25	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:埋地 5. 安装部位:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m	240.11	9.82		
5	040504002002	接线井	[项目特征] 1. 名称:接线井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15商品砼 3. 井壁材质:井壁为M5水泥砂浆砌筑MU10砖,内抹20mm厚1:3水泥砂浆(加5%防水剂) 4. 盖板材质、规格:5mm厚304#不锈钢板 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水 8. 包含完成本清单工作的所有内容	座	1	592.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010101003005	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	12.01	19.75		
7	010103001004	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	12.01	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：景观电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			784.26			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					784.26			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：景观电气

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观电气

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观电气

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：景观电气

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：景观电气

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：景观电气

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观电气

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：景观电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：景观电气

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观给排水

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	15591.72	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	754.91	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：景观给排水

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1257.27	
2.1	其中：安全文明施工费	754.91	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		1257.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	031003001039	P-33铜制取水阀	[项目特征] 1. 名称:P-33铜制取水阀 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 连接形式:详设计 4. 安装部位:综合考虑 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	69.05		
2	031003001040	球阀DN25	[项目特征] 1. 名称:球阀 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 规格:DN25 4. 连接形式:详设计 5. 安装部位:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	6	61.76		
3	030503004001	VB-6RND阀门箱	[项目特征] 1. 名称:VB-6RND阀门箱 2. 材质:满足设计及现行相关规范要求 3. 说明:含阀门箱基础 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	台	6	144.08		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031001006013	室外给水管De63	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, De63 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	36.32	73.57		
5	031001006014	室外给水管De32	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, De32 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	53.02	14.6		
6	031001006015	室外给水管De25	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, De25 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	56.07	12.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	031001006016	室外排水管 De110	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:UPVC, De110 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m	122.19	44.72		
8	040504009001	室外雨水口	[项目特征] 1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁沟盖板300*500*40 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土基层 3. 混凝土强度等级:150mm厚C25钢筋混凝土沟壁 4. 砂浆强度等级及配合比:20mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂抹面 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水算子安装 6. 包含完成本清单工作的所有内容	座	5	453.09		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010101003006	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	80.28	19.75		
10	010103001005	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	80.28	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：景观给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：景观给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			754.91			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					754.91			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：景观给排水

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观给排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观给排水

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：景观给排水

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：景观给排水

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：景观给排水

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观给排水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：景观给排水

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：景观给排水

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	安装工程	7409.51	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	439.54	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	749.31	
2.1	其中：安全文明施工费	439.54	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		749.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	040803003001	强电排管 Φ110	[项目特征] 1. 名称:强电排管 2. 规格:Φ110, 5mm厚 3. 材质:CPVC 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:商品砼C20, 厚度100mm 5. 接地:通长敷设40*4镀锌扁钢 6. 模板:满足设计及现行相关规范要求 7. 钢筋:双向ΦC10钢筋网片@300 8. 排管排列形式:1*2 9. 说明:含PE管枕及模板安装 10. 敷设方式:埋地敷设 11. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 12. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 垫层、基础浇筑 2. 排管敷设 3. 模板安拆 4. 钢筋制安 5. PE管枕安装 6. 接地扁钢敷设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	5.06	220.28		
2	040803003002	弱电排管 Φ110	[项目特征] 1. 名称:弱电排管 2. 材质及规格:七孔梅花管Φ110 (SVSY32*7) 3. 材质及规格:双壁波纹管Φ110 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:商品砼C20, 厚度100mm 5. 模板:满足设计及现行相关规范要求 6. 排管排列形式:2*2 7. 说明:含PE管枕及模板安装 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 垫层、基础浇筑 2. 排管敷设 3. 模板安拆 4. PE管枕安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m	9.88	132.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	080601006001	强电排管包封 C20	[项目特征] 1. 规格:详设计 2. 混凝土强度等级:C20商品砼,厚度80mm 3. 模板:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 灌注 2. 养护 3. 模板安拆 4. PE管枕安装 5. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.63	985.32		
4	080601006002	弱电排管包封 C30	[项目特征] 1. 规格:详设计 2. 混凝土强度等级:C30商品砼,厚度100mm 3. 模板:满足设计及现行相关规范要求 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 灌注 2. 养护 3. 模板安拆 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	0.87	1005.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040205001001	手孔井	[项目特征] 1. 名称:手孔井 2. 垫层:C20混凝土垫层200mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌体采用MU20烧结实心砖 4. 勾缝、抹面要求:井壁内用1: 2.5水泥砂浆抹面厚10mm 5. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:高分子复合井盖700*700 8. 模板种类:综合考虑 9. 支架:做法详07SD101-8-P134 10. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 11. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 井身砌筑 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 勾缝(抹面) 6. 井圈、井盖安装 7. 支架制作安装 8. 包含完成本清单工作的所有内容	座	2	1542.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	010101003007	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	17.1	19.75		
7	010103001006	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	11.2	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		16.39				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			439.54			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		1.94				
合计					439.54			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：室外电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：室外电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：室外电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外综合管网

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	给水	23194.18	
1.2	雨污水	60912.87	
1.3	消防水	61684.99	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费	6414.63	
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：室外综合管网

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	9849.94	
2.1	其中：安全文明施工费	6414.63	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		9849.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外综合管网

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		给水						
1	031001007017	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN150	[项目特征] 1. 名称:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN150 公称压力1.60MPa 4. 连接形式:满足设计及施工验收规范要求 5. 压力试验及吹洗、消毒冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	26.17	130.16		
2	031001007018	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN100	[项目特征] 1. 名称:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN100 公称压力1.60MPa 4. 连接形式:满足设计及施工验收规范要求 5. 压力试验及吹洗、消毒冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	15.91	81.27		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031001007019	钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN50	[项目特征] 1. 名称:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 2. 介质:给水 3. 规格:DN50 公称压力 1.60MPa 4. 连接形式:满足设计及施工验收规范要求 5. 压力试验及吹洗、消毒冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	4.54	49.7		
4	031003003006	闸阀 DN150	[项目特征] 1. 类型:闸阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1389.35		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031003001041	闸阀 DN100	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片: 橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	729.84		
6	031003001042	截止阀 DN50	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 安装部位: 综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 7. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	231.77		
7	031003013008	水表 DN150	[项目特征] 1. 名称: 水表 2. 安装部位(室内外): 室外 3. 型号、规格: LXLC-DN150 4. 连接形式: 详设计 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片: 综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	2	2191.18		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	031003013009	水表 DN100	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:综合考虑 4. 附件配置:详设计 5. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1649.87		
9	031003013010	水表 DN50	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 附件配置:详设计 5. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 组装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	889.66		
10	031003001043	真空破坏器 DN50	[项目特征] 1. 类型:真空破坏器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	383.71		
11	031003001044	倒流防止器 DN150	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器(含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	2407.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031003001045	倒流防止器 DN50	[项目特征] 1. 类型:倒流防止器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	731.37		
13	031003001046	Y型过滤器 DN50	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 安装部位:综合考虑 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	276.46		
14	031003001047	Y型过滤器 DN100	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	665.17		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	031003001048	Y型过滤器 DN150	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1262.68		
16	031003010003	橡胶软接头 DN100	[项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 2. 材质:详设计 3. 规格:橡胶软接头 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母,规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	447.6		
17	031003001049	止回阀 DN100	[项目特征] 1. 类型:止回阀(含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等,规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	682.88		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	031003001050	止回阀 DN150	[项目特征] 1. 类型:止回阀 (含法兰) 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母、垫片、法兰等, 规格材质综合考虑 6. 操作高度:综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	1065.43		
19	031003010004	橡胶软接头 DN150	[项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 2. 材质:详设计 3. 规格:橡胶软接头 DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格:含螺栓、螺母, 规格材质综合考虑 6. 垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 包含完成本清单工作的所有内容	个	1	462.68		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
20	010101003008	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地质资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地质资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	23.55	19.75		
21	010103001007	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	23.55	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		雨污水						
22	031001006017	HDPE钢带增强螺旋波纹管DN300	[项目特征] 1. 名称:HDPE钢带增强螺旋波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨污水 4. 材质、规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管DN300, 环刚度不小于8KN/m2 5. 连接形式:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 铺设深度:综合 8. 管道检验及试验要求:符合设计及施工验收规范要求 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 包含完成本清单工作的所有内容	m	157.86	88.01		
23	031001006018	HDPE钢带增强螺旋波纹管DN400	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨污水 3. 材质、规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管DN400, 环刚度不小于8KN/m2 4. 连接形式:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 6. 铺设深度:综合 7. 管道检验及试验要求:符合设计及施工验收规范要求 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 9. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设 7. 包含完成本清单工作的所有内容	m	24.69	112.11		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	030413004001	管道包封	[项目特征] 1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25 3. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 灌注 2. 养护 3. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	3.59	558.65		
25	010404001001	雨污水管网垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2. 其他要求:满足设计及现行相关规范要求 [工程内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	24.25	201.02		
26	010401011001	雨水检查井 Φ700	[项目特征] 1. 名称:雨水检查井 D700 2. 井规格:D700 3. 井深:按设计 4. 井壁:砼模块砌体、强度等级MU10.0, 砌筑砂浆M10.0水泥砂浆 5. 灌孔混凝土强度等级:C25 S4 6. 流槽砼:C15 7. 流槽表面抹灰:20厚M10水泥砂浆 8. 底板厚度:详设计 9. 井圈、井盖:详设计 10. 模板:满足设计及现行相关规范要求 11. 说明:具体做法详图集12s522 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌体 5. 井圈、井盖安装 6. 抹防潮层 7. 防水、止水 8. 包含完成本清单工作的所有内容	座	5	1997.86		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
27	010401011002	污水检查井 Φ700	[项目特征] 1. 名称:污水检查井 D700 2. 井规格:D700 3. 井深:按设计 4. 井壁:砼模块砌体、强度等级MU10.0, 砌筑砂浆M10.0水泥砂浆 5. 灌孔混凝土强度等级:C25 S6 6. 流槽砼:C15 7. 流槽表面抹灰:20厚M10水泥砂浆 8. 底板厚度:详设计 9. 井圈、井盖:详设计 10. 模板:满足设计及现行相关规范要求 11. 说明:具体做法详图集12s522 12. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 13. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌体 5. 井圈、井盖安装 6. 抹防潮层 7. 防水、止水 8. 包含完成本清单工作的所有内容	座	11	2006.05		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	010101003009	挖槽(坑)土石方	[项目特征] 1. 部位:槽(坑)土石方 2. 土石类别:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例:根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小:综合考虑 5. 挖方深度:综合考虑 6. 开挖方式:综合考虑,石方采用非爆破开挖,机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距:场内运输(含多次转运),转运方式综合考虑 8. 计量规则:按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算(不考虑松散系数),包括工作面及放坡工程量。 9. 备注:用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 12. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护(挡土板)及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	208.16	19.75		
29	010103001008	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	193.93	6.21		
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		消防水						
30	040501004001	钢丝网骨架塑料 聚乙烯复合管 DN150	[项目特征] 1. 材质、规格:钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管 DN150 公称压力1.60MPa 2. 垫层、基础材质及厚度:满足设计及现行相关规范要求 3. 输送介质:消防水 4. 连接形式:电热熔连接 5. 铺设深度:满足设计及现行相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及现行相关规范要求 7. 警示带形式:满足设计及现行相关规范要求 8. 说明:如遇穿墙打孔时,投标人须考虑凿槽打洞,待管道安装完毕后采取的填塞封堵费用都应包含在此综合单价内 9. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 10. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m	8.96	103.69		
31	030901011001	室外消火栓	[项目特征] 1. 名称:室外消火栓 2. 安装部位:室外 3. 型号、规格:SSF150/65-1.6 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	3	1588.63		
32	030901012001	消防水泵接合器 SQD150-1.6	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQD150-1.6 3. 附件材质、规格:详设计 4. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 附件安装 3. 包含完成本清单工作的所有内容	套	8	1285.31		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
33	040504002003	室外消防取水井	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20垫层 2. 混凝土强度等级：满足设计及现行相关规范要求 3. 盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖 4. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土座圈 5. 踏步材质、规格：钢爬梯 6. 防渗、防水要求：满足设计及现行相关规范要求 7. 其他：满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水 7. 包含完成本清单工作的所有内容	座	2	11897.88		
34	031003001051	止回阀 DN150	[项目特征] 1. 类型：止回阀（含法兰） 2. 材质：满足设计及现行相关规范要求 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格：含螺栓、螺母，规格材质综合考虑 6. 垫片：满足设计及现行相关规范要求 7. 操作高度：综合考虑 8. 材料转移方式含二次转运和多次转运：综合考虑 9. 其他：满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 安装 2. 调试 3. 包含完成本清单工作的所有内容	个	8	1112.3		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	031003001052	闸阀 DN150	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 (含法兰) 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰附件及其材质、规格: 含螺栓、螺母、垫片、法兰等, 规格材质综合考虑 6. 操作高度: 综合考虑 7. 材料转移方式: 含二次转运和多次转运: 综合考虑 8. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工程内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装 3. 调试 4. 包含完成本清单工作的所有内容	个	8	1439.73		
36	010101003010	挖槽 (坑) 土石方	[项目特征] 1. 部位: 槽 (坑) 土石方 2. 土石类别: 根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 3. 土石比例: 根据地勘资料并结合现场实际情况自行综合考虑 4. 石料解小: 综合考虑 5. 挖方深度: 综合考虑 6. 开挖方式: 综合考虑, 石方采用非爆破开挖, 机械不能施工的部位投标人根据现场实际情况自行考虑 7. 运距: 场内运输 (含多次转运), 转运方式综合考虑 8. 计量规则: 按设计图示尺寸以挖方天然密实体积计算 (不考虑松散系数), 包括工作面及放坡工程量。 9. 备注: 用于回填部分土石方的堆场投标人自行考虑 10. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 11. 材料转运方式: 含水平二次及多次转运, 转运方式综合考虑 12. 其他: 满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 石料解小 4. 围护 (挡土板) 及拆除 5. 基底钎探 6. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	57.61	19.75		

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	010103001009	槽(坑)回填土石方	[项目特征] 1. 部位:槽、坑回填土石方 2. 密实度要求:密实度$\geq 94\%$ 3. 填方粒料要求:回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数$\geq 94\%$,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。 4. 填方料来源及运距:根据现场情况综合考虑 5. 场内运距:综合考虑场内一次及多次转运运距 6. 材料转运方式:含水平二次及多次转运,转运方式综合考虑 7. 其他:满足设计、安全、施工及规范要求并达到验收标准 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 包含完成本清单工作的所有内容	m3	57.61	6.21		
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：室外综合管网

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费		11.82				
2	031302001001	安全文明施工费（含施工现场形象品质提升）			6414.63			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费		2.02				
合计					6414.63			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：室外综合管网

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外综合管网

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外综合管网

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外综合管网

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外综合管网

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：室外综合管网

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：室外综合管网

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	
5.2	附加税	增值税	12	
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：室外综合管网

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外综合管网

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外综合管网

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
合计		1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息数差额调整法）

工程名称：室外综合管网

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价（元）	备注