

华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾害防护 维修工程招标计划



招标人	崇信县芮鞠惠民城乡建设投资集团有限责任公司		
项目名称	华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾害防护维修工程		
立项文号	崇交发（2025）118号	资金来源	华煤集团环境治理恢复基金
项目概况	一、项目概况： 华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾害防护维修工程，全长4.4公里，起点位于新窑煤矿路口接新窑桥头，途径新窑村、下坪、柏家沟村，终点位于新柏煤矿与X320线交叉路口。按三级公路技术标准设计，设计时速40公里/小时；设计洪水频率$\geq 1/25$；桥梁设计荷载公路—II级。 二、主要工程量： 路基工程：铣刨沥青混凝土路面8473.1m³，拆除混凝土结构154.45m³，拆除浆砌结构69.44m³，清理涵洞、边沟淤泥612.5m³，5%石灰砂砾软基换填6609.6m³，新建混凝土边沟443m³/1772m，新建混凝土盖板边沟11.62m³/35m，维修利用边沟37.26m³/1620m，C25混凝土挡土墙702.05m³/213m。 路面工程：铺筑20cm厚3.5%水泥稳定碎石底基层9082m²，20cm厚5%水泥稳定碎石基层26194m²，乳化沥青透层33548m²，橡胶沥青应力吸收层33890m²，5cm厚（AC-16）改性沥青混凝土33890m²，维修混凝土路肩747m³，抗裂贴966m，裂缝注浆1148m。 桥涵工程：新建1-1.5m钢筋混凝土圆管涵27m/2道，1-1x1.5m		



	钢筋混凝土暗板涵14m/1道, C25混凝土维修涵洞洞长2.45m³, 柏油路面维修3.2m³, 桥面防水粘结层342m², 拆除重新浇筑人行道8.36m³/76m, SB级混凝土防撞护栏30.02m³/76m, 混凝土过渡翼墙5.4m³, A级波形梁过渡段36m, 更换泄水孔6个, 植筋1248根。 交叉工程: 平面交叉1处。交通工程及沿线设施: 新建Gr-A-4E型波形梁护栏300m, 拆除重新安装波形梁护栏1876m, 清洗波形梁护栏1148m, 单柱式铝合金标志牌13块, 附着式铝合金标志牌2块, 沥青路面热熔标线1600.8m², 减速震荡标线42.57m², 里程碑5个, 百米桩44个, 道口柱36根。(详见工程量清单)。
估算金额	1010.51万元
招标组织形式	委托代理招标
招标方式	公开招标
预计招标时间	2026 年 1 月 6 日
招标计划发布时间	2026 年 1 月 4 日
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。



崇信县交通运输局文件

崇交发〔2025〕118号

崇信县交通运输局 关于华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾 害防护维修工程施工图设计的批复

崇信县芮鞠惠民城乡建设投资集团有限责任公司：

你公司上报的《关于申请办理华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾害防护维修工程施工图设计批复的报告》（崇城投发〔2025〕142号）已收悉。经组织专家评审，原则同意国晟设计有限责任公司编制的施工图设计和预算。现批复如下：

一、建设规模及标准

华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾害防护维修工

程，全长 4.4 公里，起点位于新密煤矿路口接新密桥头，途径新密村、下坪、柏家沟村，终点位于新柏煤矿与 X320 线交叉路口。按三级公路技术标准设计，设计时速 40 公里/小时；设计洪水频率 $\geq 1/25$ ；桥梁设计荷载公路—II 级。

二、主要工程量

路基工程：铣刨沥青混凝土路面 8473.1m^3 ，拆除混凝土结构 154.45m^3 ，拆除浆砌结构 69.44m^3 ，清理涵洞、边沟淤泥 612.5m^3 ，5% 石灰砂砾软基换填 6609.6m^3 ，新建混凝土边沟 $443\text{m}^3/1772\text{m}$ ，新建混凝土盖板边沟 $11.62\text{m}^3/35\text{m}$ ，维修利用边沟 $37.26\text{m}^3/1620\text{m}$ ，C25 混凝土挡土墙 $702.05\text{m}^3/213\text{m}$ 。

路面工程：铺筑 20cm 厚 3.5% 水泥稳定碎石底基层 9082m^2 ，20cm 厚 5% 水泥稳定碎石基层 26194m^2 ，乳化沥青透层 33548m^2 ，橡胶沥青应力吸收层 33890m^2 ，5cm 厚 (AC-16) 改性沥青混凝土 33890m^2 ，维修混凝土路肩 747m^3 ，抗裂贴 966m，裂缝注浆 1148m。

桥涵工程：新建 1-1.5m 钢筋混凝土圆管涵 27m/2 道，1-1x 1.5m 钢筋混凝土暗板涵 14m/1 道，C25 混凝土维修涵洞洞口 92.45m^3 ，柏家沟桥桥面铺装层维修 3.2m^3 ，桥面防水粘结层 342m^2 ，拆除重新浇筑人行道 $8.36\text{m}^3/76\text{m}$ ，SB 级混凝土防撞护栏 $30.02\text{m}^3/76\text{m}$ ，混凝土过渡翼墙 5.4m^3 ，A 级波形梁过渡段 36m，更换泄水孔 6 个，植



筋 1248 根。

交叉工程：平面交叉 1 处。

交通工程及沿线设施：新建 Gr-A-4E 型波形梁护栏 300m，拆除重新安装波形梁护栏 1876m，清洗波形梁护栏 1148m，单柱式铝合金标志牌 13 块，附着式铝合金标志牌 2 块，沥青路面热熔标线 1600.8 m²，减速震荡标线 42.57 m²，里程碑 5 个，百米桩 44 个，道口柱 36 根。

三、项目预算及资金来源

该工程预算总投资为 1100.18 万元。其中：建筑安装工程费为：1010.51 万元，建设其他费：68.10 万元，基本预备费 21.57 万元。

资金来源：华煤集团环境治理恢复基金。

四、建设工期

本项目计划工期为 7 个月。

五、项目法人

崇信县芮鞠惠民城乡建设投资集团有限责任公司。

六、有关要求

1. 严格按照《甘肃省公路工程项目招标投标管理办法》（甘交公路〔2018〕136 号）的规定，依法开展项目招（投）标工作。

2. 严格按照项目批复的地理位置、技术标准和建设规模组织施工，不得随意调项、调减投资、减少规模及降低建设标准。确需变更工程量及投资时，严格按照《甘肃省公路工程设计变更管理办法》（甘交办〔2017〕33号）规定报批；取得批复后方可变更。

3. 认真落实国家相关规定，严格执行标准规范，严格落实环境保护措施，严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范，落实安全生产主体责任，确保项目建设和投营期间绝对安全。

4. 切实强化项目管理，项目开工前按要求及时办理质量监督手续及施工许可。建立健全各项管理制度，认真落实技术人员跟班、监理旁站规定，加强质量控制，加快建设进度，保质保量圆满完成建设任务。

附件：华亭煤业集团新窑煤矿至新柏煤矿段公路灾害防护维修工程总预算表

崇信县交通运输局

2025年12月31日

崇信交通运输局办公室

2025年12月31日印发