


国道307线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ2项目部
晓庄村1号、2号大桥限价清单

序号	子目号	细目名称	单位	数量	不含税单价	不含税总金额	工作内容	单价包含内容	甲方提供服务	单价组成				定额编号	备注
										人工费	材料费	机械费	其他费		
1	405-1-a-7	旋挖钻机钻孔 (1.8m) 土层	m	2.082	311.13	647.77	埋设护筒、钻机就位、钻进、护壁、清孔、量孔深、混凝土浇筑。	单价包含人工、机械、混凝土、黏土、水、燃油、电以及与成桩有关的其他费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	混凝土			311.13		405-1-4-001	
2	405-1-a-7	旋挖钻机钻孔 (1.8m) 卵石	m	31.876	559.46	17833.35	埋设护筒、钻机就位、钻进、护壁、清孔、量孔深、混凝土浇筑。	单价包含人工、机械、混凝土、黏土、水、燃油、电以及与成桩有关的其他费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	混凝土			559.46		405-1-4-003	
3	405-1-a-7	旋挖钻机钻孔 (1.8m) 软石	m	61.864	840.18	51976.90	埋设护筒、钻机就位、钻进、护壁、清孔、量孔深、混凝土浇筑。	单价包含人工、机械、混凝土、黏土、水、燃油、电以及与成桩有关的其他费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	混凝土			840.18		405-1-4-004	
4	405-1-a-7	旋挖钻机钻孔 (1.8m) 次坚石	m	512.178	1289.63	660520.11	埋设护筒、钻机就位、钻进、护壁、清孔、量孔深、混凝土浇筑。	单价包含人工、机械、混凝土、黏土、水、燃油、电以及与成桩有关的其他费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	混凝土			1289.63		405-1-4-005	
5	403-1-a	桩基光面钢筋加工	t	39.514	291.4	11514.38	材料卸车、钢筋除锈、调直、切割、螺旋后安装、焊接、吊运、堆码、储存。	单价包含人工、机械、机具、焊条、套筒、铁丝、燃油等小型材料及其他相关费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	钢筋、电费	259.33		32.07		403-1-2-001	
6	403-1-a	桩基光面钢筋安装	t	39.514	213.61	8440.59	钢筋笼起吊、固定、连接、下放；预留接头保护。	单价包含人工、机械、机具、焊条、套筒、铁丝、燃油等小型材料及其他相关费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	钢筋、电费	93.93		119.68		403-3-1-001	
7	403-1-b	桩基带肋钢筋安装	t	121.827	213.61	26023.47	钢筋笼起吊、固定、连接、下放；预留接头保护。	单价包含人工、机械、机具、焊条、套筒、铁丝、燃油等小型材料及其他相关费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	钢筋、电费	93.93		119.68		403-3-1-001	
8	403-1-b	桩基带肋钢筋现场组装	t	121.827	172.18	20976.17	现场组装钢筋笼。	单价包含人工、机械、机具、焊条、套筒、铁丝、燃油等小型材料及其他相关费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	钢筋笼、电费	143.74		28.44		403-3-1-001-1	
9	405-1-a-7	声测管安装	t	11.53	170.76	1968.86	起吊、连接、下放；填头保护。	单价包含人工、机械、机具、焊条、燃油等小型材料及其他相关费用。不因燃油涨价、运距增运原因增加费用。	声测管、电费	75.02		95.74		403-4-002	
		合计				799901.60									

项目经理:  项目总工: 
 工程技术部:  成本合同部:  现场负责人: 

