

博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目施
工（招标项目名称）

投标文件

投标人名称：广东新江永安建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：陈润（签字）

项目负责人签字：陈承伦 项目技术负责人签字：刘开帅

日期：2026年1月8日

目录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、资格审查资料
- 六、业绩一览表
- 七、投标报价
- 八、其他资料
- 九、技术部分



一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

陆丰市博美镇人民政府 (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目施工 (招标项目名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) 柒佰叁拾柒万伍仟贰佰陆拾陆元伍角柒分 (¥ 7375266.57 元) 的投标总报价, 工期 90 日历天, 投标有效期 提交投标文件截止之日起 90 天。(从投标截止之日算起), 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量标准 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范, 须达到合格标准。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) 壹拾万元整 (¥ 100000.00 元)。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺投标函附录是我方投标函的组成部分。

(2) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. _____ / _____ (其他补充说明)。

投 标 人: 广东新江永安建设集团有限公司 (盖公章)

单 位 地 址: 阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层 (住所申报)

法定代表人或

其委托代理人: 陈润 (签字或盖章)

日 期: 2026 年 1 月 8 日



注：投标人如是联合体，由联合体牵头方按本格式提交，但落款处“投标人”须填写联合体全称。

(二) 投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	项目负责人	名字： <u>陈承伦</u>	
2	履约保证金	履约担保的形式：转账形式或银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函 履约担保的金额：中标价的 10%	
3	工期	<u>90 日历</u> 天	
4	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定	
5	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定	
6	保修期	依据保修书约定的期限	
7	投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定	
8	权利义务	符合第四章“建设工程施工合同”规定	
9	技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定	
10	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定	
11			

投标人：广东新江永安建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：陈承伦（签字或盖章）

2026 年 1 月 8 日

注：投标人如是联合体，由联合体牵头方按本格式提交，但落款处“投标人”须填写联合体全称。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：广东新江永安建设集团有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层（住所申报）

成立时间：2006 年 03 月 07 日

经营期限：长期

姓名：黄庆齐 性别：男 年龄：39 岁 职务：执行董事

系广东新江永安建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件



投标人：广东新江永安建设集团有限公司（盖公章）

2026 年 1 月 8 日

注：投标人如是联合体，由联合体牵头方按本格式提交，但落款处“投标人”须填写联合体全称。

三、授权委托书

本人黄庆齐（姓名）系广东新江永安建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托陈问（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目施工（招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：1年。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件

姓名	陈问			中华人民共和国	
性别	[REDACTED]			居民身份证	
出生	[REDACTED]			签发机关	徐闻县公安局
住址	[REDACTED]			有效期限	2016.07.15-2036.07.15
公民身份号码	[REDACTED]				
投标人：		<u>广东新江永安建设集团有限公司</u> （盖公章）			
法定代表人：		<u>黄庆齐</u> （签字或盖章）			
身份证号码：		[REDACTED]			
委托代理人：		<u>陈问</u> （签字或盖章）			
身份证号码：		[REDACTED]			
2026年1月8日					

注：投标人如是联合体，由联合体牵头人按本格式提交，但落款处“投标人”须填写联合体全称。如没有授权委托，可不填写本页面具体内容，但必须保留本页面。

四、投标保证金

提供银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函扫描件



投标保函

保函编号：JZ20251226135

致：陆丰市博美镇人民政府（下称受益人）

鉴于广东新江永安建设集团有限公司（下称被保证人）将参加贵方项目为博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目施工的投标，我方接受被保证人的委托，向受益人提供一般保证的投标担保：

一、本保函的担保金额为人民币（币种）¥100,000.00元（小写）壹拾万元整（大写）。

二、本保函的有效期在招标文件规定的投标有效期内保持有效。

三、因如下任意情形且被保证人已无力承担责任的，受益人可向我方主张保函权益：

1、被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知后，不能或拒绝按招标文件的规定提供履约担保或签署项目合同。

四、被保证人发生上述违约情形并己无力承担责任的，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字加盖公章且经被保证人确认的书面索赔通知后，将向受益人承担保证责任。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我方的保证责任免除。

七、本保函项下的权利不得转让及设定担保。

八、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖地为广州市人民法院。

九、本保函以中文文本为准，涂改无效。

保 证 人 盖 章：广东建中工程项目担保有限公司

法定代表人或委托代理人：英崔（签字或盖章）

单位地址：广州市天河区科华街1号301至353室自编B305房

邮政编码：510640 电话：020-36048602

日 期：2025年12月26日



网查：www.jzgcdb.cn

注：投标人如是联合体，由联合体牵头人按本格式提交。

基本存款账户信息

账户名称: 广东新江永安建设集团有限公司

账户号码: 44001758608053040614

开户银行: 中国建设银行股份有限公司阳江市分行

法定代表人:
(单位负责人) 黄庆齐

基本存款账户编号: J5991000154510

2022 年 04 月 28 日



五、资格审查资料

(一) 联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加_____（招标项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

注：投标人如是联合体，由联合体各成员签名盖章。如不组成联合体投标，可不填写本页面具体内容，但必须保留本页面。

(二) 投标人基本情况表

投标人名称	广东新江永安建设集团有限公司					
注册地址	阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层(住所申报)	邮政编码	529500			
联系方式	联系人	黄庆齐	电话	[REDACTED]		
	传真	/	网址	http://www.gdxjya.com/		
组织结构	<pre> graph TD A[董事长] --> B[总经理] B --> C[总会计师] B --> D[总工程师] B --> E[副总经理] C --> F[设备材料部] C --> G[财务部] D --> H[人力资源部] D --> I[质检部] D --> J[经营部] E --> K[法务部] E --> L[工程部] </pre>					
法定代表人	姓名	黄庆齐	技术职称	/	电话	[REDACTED]
技术负责人	姓名	高春雷	技术职称	高级工程师	电话	[REDACTED]
成立时间	2006年03月07日		员工总人数：226人			
企业资质等级	建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级		其中	项目经理	46人	
营业执照号	91441702785784182C			高级职称人员	13人	

注册资金	人民币壹亿元	中级职称人员	48 人
开户银行	中国建设银行股份有限公司阳江市分行	初级职称人员	59 人
账号	44001758608053040614	技工	60 人
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、给水排水工程、地基与基础工程、环保工程、公路工程、机电工程、钢结构工程、体育场地设施工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、防雷工程、防水防腐保温工程、特种专业工程(限结构补强)、水利水电工程、河湖整治工程、公路桥梁工程、公路路基和路面工程、电子智能化工程、通信工程、公路交通工程、隧道工程、桥梁工程、模板脚手架工程、造林工程、结构补强工程、输变电工程、园林绿化施工工程、电力工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、洁净工程、净化工程、土石方工程、公共场所标识系统工程、交通监控系统工程、建筑工程及设备维保工程、拆除工程，地质灾害勘察及防治施工；承装(修、试)电力设施；安全技术防范系统设计、施工、维修；资质范围内工程技术咨询服务；机械设备销售、租赁及维修；装修、装饰设计及施工；电力承装施工；建筑劳务分包；公路交通工程材料及设备的生产、加工制作、销售及安装(生产加工项目另设分支机构经营)；科研专利成果利用及转化；节能技术咨询和改造；工程勘察及检测；土地及房屋租赁；工程机械租赁服务；道路工程管理及养护服务；工程咨询服务；企业管理服务；建筑工程管理服务；销售：建筑材料(不含河砂)、装饰材料、金属材料、消防器材、机械设备、五金制品、电子产品、机电设备、水电材料、电器、水泥构件、金属门窗；普通货物运输；普通货物仓储(不含危险化学品及易燃易爆物品)；种植：花卉、果树。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
备注	/		

注：投标人如是联合体，联合体各方均应分别按本格式提交。

(三) 投标人资质证明材料

- 1、营业执照
- 2、资质证书
- 3、安全生产许可证




注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。



统一社会信用代码
91441702785784182C

营业执照

(副本) (10-2)



名称 广东新江永安建设集团有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 人民币壹亿元

成立日期 2006年03月07日

法定代表人 黄庆齐

营业期限 长期

经营范围

房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、给排水工程、地基与基础工程、环保工程、公路工程、机电工程、钢结构工程、体育场设施施工工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、防雷工程、防水防腐保温工程、特种专业工程(限结构补强)、水利水电工程、河湖整治工程、公路桥梁工程、公路路基和路面工程、电子智能化工程、通信工程、公路交通工程、隧道工程、桥梁工程、装配式工程、造林工程、结构补强工程、输变电工程、园林绿化施工工程、土石方工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、净化工程、建筑工程、公共场所标识系统工程、建筑智能化工程、土石方工程、土石方工程、拆除工程、地质灾害勘察及防治施工; 承装(修、试)电力设施; 安全技术防范系统设计与施工; 资质证书范围内工程技术服务; 机械设备销售、租赁及维修; 装修、装饰设计及施工; 电力承接施工; 建筑劳务分包; 公路交通工程材料及设备的生产、加工制作、销售及安装(生产加工项目另设分支机构经营); 科研专利成果转化; 节能技术咨询和改造管理; 工程勘察及检测; 土地及房屋租赁; 企业管理服务; 道路工程施工; 工程勘察及服务; 工程检测服务; 建筑工程管理服务; 金属材料、金属材料(不含河砂)、装饰材料、金属材料、消防器材、机械销售; 金属材料(不含河砂)、电子产品、机电材料、水泥石灰构件、金属门窗; 普通货物运输(不含危险化学品及易燃易爆物品); 种植、花卉、果树。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层

(住所申报)



登记机关

2022年 04月 27日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:广东新江永安建设集团有限公司

详细地址:阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层(住所申报)

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91441702785784182C

法定代表人:黄庆齐

注册资本:10000万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:D144186646

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包壹级。



发证机关:



2023年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244035204

企业名称: 广东新江永安建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91441702785784182C

法定代表人: 黄庆齐

注册地址: 阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层 (住所申报)

有效期: 至2028年11月27日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月28日





统一社会信用代码：91441702785784182C

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]004040

企业名称：广东新江永安建设集团有限公司
 法定代表人：黄庆齐
 单位地址：阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层（住所申报）
 经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
 许可范围：建筑施工
 有效期：2023年03月08日 至 2026年03月08日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅
 发证日期：2023年03月08日

(四) 项目负责人简历表

姓 名	陈承伦	年 龄	33 岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	项目负责人	拟在本合同任职	项目负责人
毕业学校	2017 年毕业于 昆明理工大学 学校 工程管理 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		备注
/	/		/		/

注：按招标公告要求附相关证件或证明资料。



普通高等学校
毕业证书



云南省教育厅监制

学生 **陈承伦** 性别 **男**，

生，于二〇一五年
九 月 至 二〇一七 年 七 月 在 本 校

工程管理 专业

专科起点本科学习，修完教学计划规定的
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: **彭志辉**

校 名: **昆明理工大学**

二〇一七 年 七 月 一 日

证书编号: 106741201705007926

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>; gjc.ynjy.cn



使用有效期：2026年01月
06日-2026年06月05日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：陈承伦

性别：男

出生日期：[REDACTED]



注册编号：粤2442019202004736

聘用企业：广东新江永安建设集团有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2023-06-06至2026-06-05）



陈承伦

个人签名：陈承伦
签名日期：2026.1.6



广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2023年06月06日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2020）0005422

姓 名：陈承伦

性 别：男

出生年月：[REDACTED]



企业名称：广东新江永安建设集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年09月21日

有效 期：2023年07月21日 至 2026年09月20日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月21日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈承伦

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20170801	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20170801	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20170801	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202506	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202507	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202508	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202509	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202510	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202511	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202512	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111600118398:阳江市:广东新江永安建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年12月30日



致：陆丰市博美镇人民政府（招标人名称）

我方承诺，我方参加贵单位博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目施工（招标项目名称）项目招标中的项目负责人陈承伦（项目负责人姓名）无在建项目任职，也不存在已中标未开工或处于锁定状态项目的情况。如故意隐瞒事实，弄虚作假情况，我单位同意放弃在本项目中的中标资格，并接受行政监管部门的处理。

特此声明。

投标人：广东新江永安建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人：（签字）（签字或盖章）

日期：2020年1月8日

注：投标人如是联合体，由联合体牵头方按本格式提交，但落款处“投标人”须填写联合体全称。



广东省职称证书



姓名：刘开帅

身份证号：[REDACTED]



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199965

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：刘开帅

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20121101	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20121101	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20190201	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202506	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202507	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202508	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202509	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202510	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202511	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202512	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111600118398:阳江市:广东新江永安建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年12月30日





建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0059317

姓 名：庄承波

性 别：男

出生年月：[REDACTED]



企业名称：广东新江永安建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年10月09日

有效 期：2025年10月09日 至 2028年10月08日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年10月09日





广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：庄承波

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201801	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201801	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200705	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202506	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202507	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202508	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202509	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202510	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202511	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202512	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111600118398:阳江市:广东新江永安建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年12月30日





粤中取证字第 1200102141798 号



——周益锋——于二〇一二年
十一月，经湛江市建筑工程
中级专业技术资格——
——评审委员会评审通过，
具备——建筑工程管理工程
资格。特发此证

发证机关：

二〇一三年 月 二十六日





中华人民共和国
注册安全工程师执业证



国家安全生产监督管理总局



姓名 周益锋

性别 男

执业资格证书编号 0082051

持证人签名 周益锋

执业证号 44090067098

发证日期 2009年6月26日

注册记录

注册类别：建筑施工安全
聘用单位：广东中广建筑工程有限公司
有效期至：2012年6月25日

已变更

注册类别：建筑施工安全
聘用单位：广州宏达工程顾问有限公司
变更日期：2010年11月15日

注册记录

C0031 周益锋
注册类别：建筑施工安全
聘用单位：广东新江永安建设集团有限公司
有效期至：2023年4月26日至2028年4月26日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：周益锋

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20130701	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130701	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20130701	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202506	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202507	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202508	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202509	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202510	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202511	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202512	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111600118398:阳江市:广东新江永安建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年12月30日





使用有效期: 2025年12月16日
-2026年03月16日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 刘泽华
性别: 男
出生日期: [REDACTED]
专业: 土木工程
证书编号: 建[造]11204400000755
有效期: 2024年07月10日-2028年07月09日
聘用单位: 广东新江永安建设集团有限公司



刘泽华

个人签名: 刘泽华

签名日期: 2025.12.16



发证日期: 2024年06月18日



使用有效期: 2025年12月15日
2026年06月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 刘泽华

性 别: 男

出生日期: [REDACTED]

注册编号: 粤1442015201531090



聘用企业: 广东新江永安建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-07-24至2027-07-23)

建筑工程(有效期: 2024-07-24至2027-07-23)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

刘泽华

个人签名: 刘泽华

签名日期: 2025.12.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2015年11月26日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘泽华

证件号码：[REDACTED]

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20140501	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20140501	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20140501	实际缴费8个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202506	111600118398	4492	718.72	0	359.36	2924	23.39	5.85	29.24	
202507	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202508	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202509	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202510	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202511	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	
202512	111600118398	4775	764	0	382	2924	23.39	5.85	29.24	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111600118398:阳江市:广东新江永安建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-06-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年12月30日



(七) 信用查询

“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果。



中国执行信息公开网

—— 司法为民 司法便民 ——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
雍先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 验证码正确! 查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91441702785784182C 广东新江永安建设集团有限公司相关的结果。



广东新江永安建设集团有限公司

在营企业



统一社会信用代码: 91441702785784182C
注册号:
法定代表人: 黄庆齐
登记机关: 阳江市市场监督管理局江城分局
成立日期: 2006年03月07日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

主办单位: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

注: 投标人如是联合体, 联合体各方应分别提供。



致:陆丰市博美镇人民政府

我司没有存在下列任何情形之一:

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的;
- (3) 为本招标项目的监理人;
- (4) 为本招标项目的代建人;
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的;
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
- (9) 被责令停业的;
- (10) 被暂停或取消投标资格的;
- (11) 财产被接管或冻结的;
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。

特此承诺!

投标人:广东新江永安建设集团有限公司

日期:2026年1月8日

六、业绩一览表



序号	建设单位	工程名称	开竣工日期	备注
1	东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司	东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司产业项目（地块一）	2022. 9. 30-2024. 8. 27	
2	东莞市黄江镇大冚股份经济联合社	黄江镇大冚村风湖路8号厂房	2023. 7. 21-2025. 7. 24	
3	酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司	酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目	2022. 4. 1-2022. 12. 6	
4	九江市濂溪区威家镇人民政府	濂溪区威家区域养老能力提升项目	2024. 9. 30-2025. 10. 15	
5	阳江市盛宏实业有限公司	星湖湾邸（1~6幢及地下室）	2022. 3. 16-2025. 1. 21	

注：按评分表要求附相关资料。



中标通知书

广东新江永安建设工程有限公司:

东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司产业项目(地块一) 工程项目(招标编号: WJAWJA12200294) 于2022年 03月 23日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标, 现已完成招标流程, 你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后, 须在 2022年 05月 05日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表:

项目法人	东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司		
项目负责人	袁光春	资质证号	粤2442016201606232
中标报价(元)	贰仟零陆拾壹万玖仟肆佰陆拾玖元玖角叁分	下浮率	2.50%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费(元)	壹佰零玖万贰仟陆佰肆拾捌元壹角陆分		
开、竣工日期	2022-04-01 至 2023-02-04	工期	310天
招标单位: 	招标代理机构: 	交易场所: 兹见证本通知单发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心 2022-04-14	

2022年03月29日

说明: 本通知单分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人(联合体各方)。篡改无效。



东莞市公共资源交易中心
Dongguan City Public Resources Trading Center

地址: 东莞市南城区西平宏伟三路45号



工程编号: WJAWJA12200294

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称: 东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司产业项目(地块一)

工程地点: 东莞市万江街道小享开头基

发 包 人: 东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司

承 包 人: 广东新江永安建设集团有限公司

广东省建设厅制



第一部分 协议书

发包人：（全称）东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司

承包人：（全称）广东新江永安建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司产业项目（地块一）

工程地点：东莞市万江街道小享开头基

工程内容：东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司产业项目（地块一）（按招标图纸及工程量清单所含内容），主要包括但不限于：1、建筑装饰工程：含土石方工程、桩基工程、砌筑工程、砼及钢筋砼工程、金属结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、油漆工程、涂料工程、其他装饰工程等；2、基坑支护工程；3、电气工程：含室内外电气系统、室外弱电系统、防雷接地系统等；4、给排水工程：含室内外给水系统、室内外排水系统、室内外雨水系统、冷凝水系统、压力排水系统等；5、消防工程：含室内外消火栓系统、室内外自动喷淋系统、室内外火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防泵房系统等；6、通风工程：含通风系统、挡烟垂壁等；7、电梯工程；8、抗震支架工程；9、室外工程：含道路新建工程、消防登高场地铺装工程、人行道铺装、停车位铺装、绿化工程（绿化养护期：6个月）、园建工程等；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单，并满足设计文件的要求。

工程规模：东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司产业项目（地块一）为厂房新建项目，工程内容为：新建厂房1栋及其室外工程。新建厂房总建筑面积约7053.07m²，其中地上建筑面积约6449.97m²，地下建筑面积约603.1m²，地下1层，地上8层，建筑高度约为33.10m，最大跨度约为9.5m，框架结构，总投资金额约2200万元。

结构形式： /

工程立项、规划批准文号：广东省企业投资项目备案证（2020-441900-47-03-072066）

资金来源：企业自筹



二、工程承包范围

承包范围：东莞市万江小享金整物业投资有限公司产业项目（地块一）（按招标图纸及工程量清单所含内容），主要包括但不限于：1、建筑装饰工程：含土石方工程、桩基工程、砌筑工程、砼及钢筋砼工程、金属结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温隔热工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚工程、油漆工程、涂料工程、其他装饰工程等；2、基坑支护工程；3、电气工程：含室内外电气系统、室外弱电系统、防雷接地系统等；4、给排水工程：含室内外给水系统、室内外排水系统、室内外雨水系统、冷凝水系统、压力排水系统等；5、消防工程：含室内外消火栓系统、室内外自动喷淋系统、室内外火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、消防泵房系统等；6、通风工程：含通风系统、挡烟垂壁等；7、电梯工程；8、抗震支架工程；9、室外工程：含道路新建工程、消防登高场地铺装工程、人行道铺装、停车位铺装、绿化工程（绿化养护期：6个月）、园建工程等；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸及工程量清单，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数为：310天。

拟从2022年04月01日开始施工，至2023年02月04日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟壹佰柒拾壹万贰仟壹佰壹拾捌元零角玖分；

（小写）：21712118.09元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：肆佰贰拾伍万贰仟零贰拾肆元捌角玖分，人民币（小写）：4252024.89元。

单列部分的：



绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）壹佰零玖万贰仟陆佰肆拾捌元壹角陆分，人民币（小写）：1092648.16元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效


订立合同时间：2022年4月28日


订立合同地点：东莞市万江街道

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于合同签订当天生效。

发包人（公章）东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司
地址：广东省东莞市万江街道小享社区文明路36号

法定代表人：
电话：0769-22280938

承包人（公章）广东新江永安建设集团有限公司
地址：阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层（住所申报）

法定代表人：
电话：0662-2333809



广东新江永安建设集团有限公司：

黄江镇大田村风湖路8号厂房 工程项目（招标编号：HGAHGA12300224）于2023年 04月 10日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 05月 19日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市黄江镇大田股份经济联合社		
项目负责人	高春雷	资质证号	粤2442006200804637
中标报价（元）	贰仟贰佰零玖万柒仟陆佰零玖元柒角壹分	下浮率	2.29%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	贰佰贰拾贰万柒仟零肆拾捌元叁角陆分		
开、竣工日期	2023-04-17 至 2023-12-17	工期	245天
招标单位：	招标代理机构：	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。	

2023年04月17日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。



工程编号: HGAHGA12300224

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版

工程名称: 黄江镇大冚村风湖路 8 号厂房

工程地点: 东莞市黄江镇大冚村

发 包 人: 东莞市黄江镇大冚股份经济联合社

承 包 人: 广东新江永安建设集团有限公司

广东省住房和城乡建设厅制



第一部分 协议书

发包人：(全称) 东莞市黄江镇大冚股份经济联合社

承包人：(全称) 广东新江永安建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：黄江镇大冚村风湖路8号厂房

工程地点：东莞市黄江镇大冚村

工程内容：包括但不限于：地上土建工程、电气工程、消防工程、通风工程、给排水工程、室外土建工程、室外给水工程、室外排水工程、挡土墙、室外电气工程、室外绿化工程，电梯工程，绿化养护期为6个月等。

工程规模：本项目占地面积约2960.25平方米，总建筑面积约8859.01平方米，1栋地上7层，建筑消防高度40.15米，总投资约2485万元。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：2212-441900-04-01-438738

资金来源：村集体自筹

二、工程承包范围

承包范围：包括但不限于：地上土建工程、电气工程、消防工程、通风工程、给排水工程、室外土建工程、室外给水工程、室外排水工程、挡土墙、室外电气工程、室外绿化工程，电梯工程，绿化养护期为6个月等。注：以上承包范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：245天。



拟从 2023 年 04 月 17 日开始施工，至 2023 年 12 月 17 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰仟肆佰叁拾贰万肆仟陆佰伍拾捌元零柒分；

（小写）：24324658.07 元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：伍佰肆拾捌万叁仟玖佰肆拾玖元贰角整，人民币（小写）：5483949.20 元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：贰佰贰拾贰万柒仟零肆拾捌元叁角陆分，人民币（小写）：2227048.36 元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0 元；

赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0 元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零元，人民币（小写）：0 元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺



承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2023年5月8日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。

发包人（公章）东莞市黄江镇大田股份经济联合社

地址：东莞市黄江镇大田村委会

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：

电话：0769-83621471

开户名称：

开户银行：

账号：

邮政编码：523000

承包人（公章）广东新江永安建设集团有限公司

地址：阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层（住所申报）

法定代表人（签字）：

电话：0662-2333809

开户名称：广东新江永安建设集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司阳江市分行

账号：44001758608053040614

邮政编码：529500



中标通知书

广东新江永安建设工程有限公司：

酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目于2022年1月26日10时00分开标，现确定你单位为中标人，请你单位在收到本通知30日内与招标人签订项目承包合同，并按基建程序办理工程质量安全监督和施工许可证等有关手续。

建设规模	基底面积：10566.89平方米，总建筑面积：26704.56平方米，其中地上25629.07平方米，地下1075.49平方米，厂房地地上3层、地下1层，综合楼地上6层，污水站地上1层、地下1层。		
中标价	5800万元	中标工期	180日历天
承包范围	建筑结构工程、建筑装饰工程、强弱电工程、消防工程、室外工程、白蚁防治、其他配套工程及相关的调试等。		
承包方式	包工包料		
承诺质量标准	合格	项目负责人及其资格等级	高春雷/建造师
招标人（盖章）： 法定代表人： 或委托代理人（签字或盖章）：			



YA2022-02-08



酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目施工总承包工程

工程编号：_____
合同编号：2022-01-030

广东省建设工程 标准施工合同

2009 年版



工程名称：酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目

工程地点：阳江市江城银岭科技产业园 C2-8-1

发 包 人：酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司

承 包 人：广东新江永安建设工程有限公司



酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目合同

发包人(全称)：酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司（以下简称甲方）

承包人(全称)：广东新江永安建设工程有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目

工程地点：阳江市江城银岭科技产业园 C2-8-1

工程规模及特征：本工程包含1幢厂房、2幢综合楼、3幢污水站及部分地下室，位于阳江市银岭大道（234国道）与银捷一路交汇处。总建筑占地面积10566.89平方米，建筑面积26704.56平方米。

1幢厂房建筑占地面积9207.34平方米，计容建筑面积27454.87平方米，地下室建筑面积759.79平方米。一层部分建筑超高，此数据为超高加倍后的数据，未加倍的计容建筑面积为21671.69平方米。共3层，建筑高度为21.95米（室外地面至屋面女儿墙顶）。

2幢综合楼建筑占地面积1037.03平方米，计容建筑面积4661.12平方米，一层部分建筑超高，此数据为超高加倍后的数据，未加倍的计容建筑面积为4594.85平方米。共6层，建筑高度为23.43米（室外地面至屋面女儿墙顶）。

3幢污水站建筑占地面积322.52平方米，计容建筑面积122.32平方米，地下室建筑面积315.70平方米。共1层，建筑高度为5.40米（室外地面至屋面女儿墙顶）。具体以图纸为准。

二、工程承包范围及界面划分

1. 工程承包范围：

(1) 根据深圳市物业国际建筑设计有限公司设计的酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目项目施工图、有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更、甲方联系单等）的要求所包含的建筑工程、建筑装饰工程、强弱电工程、消防工程、室外工程、白蚁防治、其他配套工程及相关的调试等，不包含啤酒设备安装、电梯等甲方另行发包工程。

(2) 为甲方生产设备安装等提供必要的配合工作，包括由甲方指定的设备组装场地3000平米，办公室2间。但不包括安装所用吊车，运输等。

- (3) 施工范围内的工程竣工验收和竣工验收后的备案、质量保修。
- (4) 其他与上述工程不可分割之附属工程及甲方认为需要乙方施工的其他工程。

三、合同工期

1. 本工程总工期 180 天（含节假日，不含生产设备安装时间），（按实际开工日期起计），若乙方实际施工进度未能达到主要节点工期要求，甲方有权暂停支付任何款项，直至乙方达到主要节点工期要求。

2. 计划开工日期和竣工日期为：

- (1) 计划开工日期：2022 年 2 月 16 日；
- (2) 计划竣工日期：2022 年 8 月 16 日。

3. 本工程的开工日期以监理或甲方签发的开工令为准。

4. 乙方应在本合同签订后尽快组织前期准备工作，接到开工令后应在 3 天内满足正式开工条件。

5. 乙方必须按监理、甲方确认的进度计划组织施工，接受监理、甲方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应实时改进，确保合同工期。

6. 非乙方原因导致工期延误的，如遇重大设计变更、不可抗力的原因、因甲方未取得施工许可而被政府主管部门责令停工或甲方其他原因造成的，乙方在以上情况发生 7 天内报甲方确认后工期可调整。

7. 本工程总进度计划主要节点及要求

序号	施工节点名称	合同要求
一	总控计划	
1	计划开工时间	2022/2/16
2	地下室主体结构封顶	2022/4/1
3	主体结构封顶时间	
	(1) 1 幢厂房封顶	2022/6/1
	(2) 2 幢综合楼封顶	2022/6/1
4	3 幢综合楼主体结构封顶	2022/8/1
5	1 幢，2 幢外架拆除	2022-6-30 至 2023-7-15
6	塔吊拆除	按甲方要求
9	施工电梯拆除	按甲方要求
10	所有分项工程（含分包及室内、室外各专业）全部完成达到初验	2022/8/16
11	各专项验收及竣工验收合格	2022-8-16 至 2022-10-30

四、质量标准

- 1. 本工程质量标准：合格。

2. 工程质量必须符合有关法律、法规、规章和国家颁布的工程建设强制性标准、广东省及阳江颁布的建筑安装工程相关标准、规范和验收标准要求。当各个标准有不一致之处，以甲方选定的较高标准为准。

3. 乙方承诺本工程质量目标为：（合格）。

4. 乙方承诺本工程安全文明目标为：（合格）。

五、 承包方式

1. 本工程承包方式：包人工、包材料（甲供材除外）、包设备、包机械、包措施、包工期、包质量、包安全文明、包试验、包检验、包调试、各专业工程配合、包管理、包利润、包规费、包税金、包风险、包保险、包配合报建、包验收合格、包竣工资料移交、包完成备案、包保修等完成合同范围及施工界面等所有费用。

2. 按设计施工图纸总价包干（按合同约定可调整的除外）。

六、 合同价格

1. 签约合同含税总价为人民币（大写）伍仟捌佰万元整（¥58000000.00元），含9%增值税率，税金为人民币¥478.9万元，不含税价为人民币¥5321.1万元。合同价格包括但不限于：直接费（人工费、材料费及辅材费（甲供材除外）、水电费、设备费、设备和材料检测费、机械费、机械进退场费等）、措施费（包括但不限于安全文明施工措施费、履约担保手续费、夜间施工增加费、赶工措施费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时保护费、成品保护费、二次搬运费、模板费、脚手架费、垂直运输机械费、大型机械进出场费及安拆费、施工排水降水费、场地硬化、防护篷、建筑物超高增加费、垃圾清运费（含弃土场费）、环境保护费、污染防治措施费、技术措施费等其他措施费）、甲供材增加费（加工、保管、损耗及搬运费等）、联合调试费、管理费、利润、总承包服务费、规费、风险、保险费、税金、配合第三方监测和检测、配合施工报建、农民工工资保证金、企业工伤保险费、政府各部门及周边关系协调、因扰民和民扰而影响工期或停工导致增加的费用、因不可抗力因素或甲方要求工期延长导致的窝工损失费、因市场因素价格增幅发生的费用等可能或实际发生的一切费用、包含从施工准备、施工、竣工、完成竣工备案与验收、交付、工完场清及保修期间所发生的一切费用。

2. 本合同附件价格清单由乙方自行报价，若价格清单组成中存在少算、漏算、缺项、漏项及清单特征描述错误等均视为相关费用已包含在清单各项报价之中，且不再调整任何费用。

3. 未经甲方书面同意的设计变更不增加费用，设计图纸中未施工部分或设计变更减少部分从合同价款中扣除。

4. 合同价格不因工期调整、施工期间材料、设备、机械等（合同另有约定的除外）市场价格变

- (2) 合同附件
- (3) 现行国家、广东省有关设计施工标准、规范和技术要求；
- (4) 图纸；
- (5) 投标文件（包括甲乙双方在招投标期间和合同谈判过程的约谈记录等）；
- (6) 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同甲乙双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二十四、 承诺

1. 甲方承诺按照规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 乙方承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

二十五、 合同订立与生效

1. 本合同订立时间：2022年2月13日。
2. 订立地点：深圳市
3. 本合同未尽事宜，合同甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
4. 甲方和乙方约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（需提供法人授权委托书），并盖加公章或合同章后成立。
5. 本合同壹式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

二十六、 合同附件

- 附件一：工程量清单投标报价（另册）
- 附件二：主要材料设备品牌及要求
- 附件三：甲方另行发包项目
- 附件四：安全生产责任书
- 附件五：维护农民工合法权益合同
- 附件六：项目经理委任书
- 附件七：工程资金监管协议书
- 附件八：工程质量保修书
- 附件九：法定代表人及授权书
- 附件十：设计图纸（列明图号）（另册）

本合同附件与合同条款具有同等法律效力。

以下无正文。

兹证明甲乙双方签订如下:

甲方:
酷鼠精啤酒(阳江)有限公司
(盖章)

乙方:
广东新江永安建设工程有限公司
(盖章)

法定代表人: (签字)

法定代表人: (签字)

或其委托代理人: (签字)

或其委托代理人: (签字)

纳税人识别号: 9144 1702 MA56 1Y50 1X

纳税人识别号: 9144 1702 7857 8418 2C

地址: 阳江市江城银岭科技产业园 C2-8-1

地址: 阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层 (住所申报)

电话:

电话: 0662-2333809

开户银行: 中国农业银行股份有限公司阳江江城支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司阳江市分行

账号: 4454 6601 0400 28116

账号: 4400 1758 6080 5304 0614

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

赣建 濂溪区 招字 [2024] 第 06 号

江西省建设工程招标投标办公室印制
二〇一〇年

履约担保	担保金额	中标价的 1%
	担保期限	工程竣工验收合格后 24 个月一直有效
	担保方式	按招标文件规定
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款	以施工合同为准	
其它需要说明的问题:		
/		
招标单位意见	法定代表人:	章
	2024 年 9 月 3 日	章
招投标监管机构签收	签收人:	章
	2024 年 9 月 3 日	章

注:本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

广东新江永安建设集团有限公司:

经评标委员会评审,现濂溪区威家区域养老能力提升项目由你单位中标承建,中标价为 18719814.80 元,希望双方按照招标、投标文件确定的条件,积极配合,共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内,到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织机构表

	姓名	证号	身份证号码
注册建造师	李俊朝	粤 1412015201521410	
技术负责人	谢筱郁	205010011201702639	
八大员	施工员	阮益雅	0441610194416022736
	质量员	周惠如	0441810694418016107
	安全员	陈亚彩	粤建安 C3 (2020) 0015972
	材料员	吴继续	0441711194417012905
	资料员	徐兆杰	044231140006000144
	机械员	何文婷	044231120006000100
	标准员	张丹丹	0441811594418002145
	劳务员	黄庆齐	044231130006000166

特此通知。

招 标 人: 九江市濂溪区威家镇人民政府(章)

法定代表人: 柯建(章)

经 办 人: 邵斌 联系电话: 18370285575

2024 年 9 月 3 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	濂溪区威家区域养老能力提升项目		
建筑面积	8474.16 m ²	建筑结构/层数	框架/6 层
工程类别	建筑工程	中标工期	240 日历天
招 标 控制价	20458374.54 元	其中: 土建 13980362.59 元 安装 2660809.81 元 市政: 3374955.52 元 园林: 442246.62 元	
竞争条件	下浮让利系数 $\beta=0.970$		
	市场价格调整系数 $\mu=0.965$		
中 标 总 造 价	18719814.80 元	其中: 土建 万元 安装 万元 装饰装修 万元	
工程风险	材料风险	招标人 %	中标人 % 合计 %
	机械风险	招标人 %	中标人 % 合计 %
评标办法	合理低价法	质量等级	合格
中标工程范围	施工图纸及工程量清单范围内所有内容		
工程质量创优奖励措施	/		
工程款支付办法	/		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	/		
备 注			

注:本表一式四份,招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。



YA2024-09-047

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明



扫描全能王 创建



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：九江市濂溪区威家镇人民政府

承包人（全称）：广东新江永安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，通过公开招标方式确定本工程施工中标单位。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：濂溪区威家区域养老能力提升项目
2. 工程地点：威家集镇
3. 工程立项批准文号：濂发改字[2023]34号。
4. 资金来源：争取债券资金。
5. 工程内容：
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024年09月30日。

计划竣工日期：2025年05月28日。

工期总日历天数：240日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。





四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：计人民币（大写）：壹仟捌佰柒拾壹万玖千捌佰壹拾肆元捌角整；（¥：18719814.80元）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）。

2. 合同价格形式： 单价合同 。

3. 通过濂溪区相应部门确定结算审计单位，结算审计工作在依法依规的基础上，按濂溪区政府投资项目相关规定执行。

五、项目经理

承包人项目经理：李俊朝。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；





- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 09 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 威家镇政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组





成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

[Handwritten signature]

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：_____

组织机构代码：9144 1702 7857 8418 2C

地 址：

地 址：阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层（住所申报）

邮政编码：

邮政编码：529500

法定代表人：

法定代表人：黄庆齐

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：0662-2333809

传 真：

传 真：/

电子信箱：

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司阳江市分行

账 号：_____

账 号：4400 1758 6080 5304 0614







中标通知书

广东新江永安建设集团有限公司：

星湖湾邸（1~6幢及地下室）于 2022 年 6 月 17 日 09 时 00 分开标，现确定你单位为中标人，请你单位在收到本通知 30 日内与招标人签订项目承包合同，并按基建程序办理工程质量安全监督和施工许可证等有关手续。

建设规模	框架结构，本工程由 3 幢住宅楼、3 幢商业楼及 1 层地下室组合的住宅工程，地上总占地面积 3049.50 m ² ，地上总建筑面积 24360.56 m ² ，地下建筑面积 6190.35 m ² 。		
中标价	104374362.91 元	中标工期	720 日历天
承包范围	地上层数 2F/13F/18F/19F，地下室地下层数 1F，桩基础工程、基坑支护工程、现场临设及三通一平工程、主体结构、建筑、防水、电气、给排水、绿建、门窗、装饰装修等。		
承包方式	包工包料		
承诺质量标准	合格	项目负责人及其资格等级	郑耀冲/建造师
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>招标人（盖章）</p> <p>法定代表人</p> <p>或委托代理人（签字或盖章）：</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">   </div> </div>			



建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：阳江市盛宏实业有限公司

承包人（全称）：广东新江永安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就星湖湾邸（1~6幢及地下室）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：星湖湾邸（1~6幢及地下室）。

2.工程地点：阳江市江城区新华南路东侧、横一路南侧；阳江市江城区新华南路东侧、横一路南侧之一。

3.工程立项批准文号：2201-441700-04-01-302127。

4.资金来源：自筹并且落实。

5.工程内容：本工程由3幢住宅楼、3幢商业楼及1层地下室组合的住宅工程。其中：主体阶段施工内容为主体结构、建筑、防水、电气、给排水、绿建、门窗、装饰装修等。

6.工程承包范围：

主体阶段施工内容为主体结构、建筑、防水、电气、给排水、绿建、门窗、装饰装修等。不包括园建绿化工程、人防设备及安装工程、白蚁防治工程、电梯工程、市政供电及市政供水，以上另行签订专项合同。（注：电气施工范围由配电房内的低压配电柜出线起至入户配电箱止；给水施工范围由水泵后的供水管道至入户门口止。）



二、合同工期

(主体阶段计划开工日期：2022年9月9日；计划竣工日期：2024年9月8日。)

工期总日历天数：720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体开工日期以甲方书面开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

(主体阶段工程造价：人民币（大写） 玖仟肆佰叁拾柒万肆仟叁佰陆拾贰元玖角壹分 (¥94374362.91 元)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰万元整 (¥3000000.00 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：固定单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 郑耀冲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承



担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 阳江市江城区西平路 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 陳華記



承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 黃齊



七、投标报价
目 录
(根据招标人提供的工程量清单自行编制)

- 1、工程项目清单汇总表
- 2、分部分项工程项目清单计价表
- 3、措施项目清单计价表
- 4、其他项目清单计价表
- 5、暂列金额明细表
- 6、专业工程暂估价明细表
- 7、增值税计价表



投标总价

招标人： 陆丰市博美镇人民政府

工程名称： 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目


投标总价（小写）： ¥ 7375266.57 元

（大写）： 柒佰叁拾柒万伍仟贰佰陆拾陆元伍角柒分



投标人： 广东新江永安建设集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人： 

（签字或盖章）



编制人： 刘泽华

（编制人签字盖专用章）

复核人： 刘士权

（复核人签字盖专用章）



编制时间： 2026 年 1 月 8 日

总说明

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 1 页共 1 页

一、招标内容

新建圩镇客厅占地面积 250 平方米，共 4 层；建设博美镇绿美生态小公园，配套休闲游玩设施、照明设施等；广场整治及周边环境提升，对广场建筑房屋外立面及人行道进行改造提升。

二、质量标准

执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

工程项目清单汇总表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)
1	分部分项工程费	5372495.53
1.1	陆丰市博美镇圩镇客厅建设工程项目	2228190.6
1.1.1	客厅建筑工程	1695865.32
1.1.2	客厅安装工程	532325.28
1.2	陆丰市博美镇圩镇客厅室内装饰项目	958990.26
1.2.1	装饰装修	636047.67
1.2.2	电气	97587.67
1.2.3	给排水	13382.92
1.2.4	活动家具	211972
1.3	绿美生态小公园	243275.63
1.3.1	绿美生态小公园-市政工程	110886.7
1.3.2	绿美生态小公园-绿化工程	103621.81
1.3.3	绿美生态小公园-安装工程	28767.12
1.4	广场整治及周边环境提升	1291540.57
1.4.1	广场整治及周边环境提升	1291540.57
1.5	客厅外立面	595578.18
1.5.1	客厅外立面	595578.18
1.6	三线下地	54920.29
1.6.1	三线下地	54920.29
2	措施项目费	561832.56
2.1	安全生产措施费	135686.67
3	其他项目费	899438.49
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	817100
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	82338.49
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	6833766.58
5	增值税	541499.99
6	合 计	7375266.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 1 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		陆丰市博美镇圩镇客厅建设工程项目					2228190.6
		客厅建筑工程					1695865.32
		整个项目					1695865.32
		土石方工程					18968.94
1	010103001002	平整场地	1. 平整场地	m2	287.23	2.35	674.99
2	010102001001	挖槽坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m 内 挖基坑、沟槽土方	m3	674.66	8.18	5518.72
3	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	483.51	17.59	8504.94
4	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km) : 5	m3	191.15	22.34	4270.29
		砌筑工程					99394.64
5	010402001005	砌块墙WQ300	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	76.7	424.76	32579.09
6	010402001006	砌块墙WQ200	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	75.73	448.59	33971.72
7	010402001007	砌块墙NQ200	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	75.13	437.16	32843.83
本页小计							118363.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 2 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		混凝土及钢筋混凝土工程					832522.2	
8	010501001001	垫层C20	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	35.78	459.95	16457.01	
9	010502001003	独立基础	1. 现浇建筑物 混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	137.56	497.72	68466.36	
本页小计								84923.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 3 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	010502001004	电梯坑	1. 现浇建筑物 混凝土 电梯坑 合并制作子 目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水 混凝土 碎石粒 径综合考虑 C3 5	m3	3.2	528.33	1690.66
11	010503001002	矩形柱	1. 现浇建筑物 混凝土 矩形、 多边形、异形、 圆形柱、钢管柱 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C35	m3	15.66	602.95	9442.2
本页小计							11132.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 4 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	010503001003	矩形柱	1. 现浇建筑物 混凝土 矩形、 多边形、异形、 圆形柱、钢管柱 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 土0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	32.63	602.95	19674.26
13	010502021001	构造柱	1. 现浇建筑物 混凝土 构造柱 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 土0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	m3	24.48	637.23	15599.39
14	010502005001	基础梁	1. 现浇建筑物 混凝土 基础梁 合并制作子 目 普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 土0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C35	m3	22.51	493.17	11101.26
本页小计							46374.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 5 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	010503003001	矩形梁	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	24.68	508.3	12544.84
16	010503003002	矩形梁	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	94.09	508.3	47825.95
本页小计							60370.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 6 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010502010001	直形墙	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	6.2	532.84	3303.61
18	010502013001	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	10.42	509.36	5307.53
本页小计							8611.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
19	010502013002	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	68.51	509.36	34896.25	
20	010502019001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土 其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.72	669.31	3159.14	
本页小计							38055.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 8 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	010502019002	斜板	1. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度超过26° 34' 人工*1 .2 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	17.08	521.97	8915.25
22	010502019003	屋面挑檐	1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.09	689.35	5576.84
本页小计							14492.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 9 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	010502023001	过梁	1. 现浇建筑物 混凝土 圈、过 梁、弧形梁 合 并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	m3	12.09	550.42	6654.58
24	010502020001	直形楼梯	1. 现浇建筑物 混凝土 直形楼 梯 合并制作 子目 普通预拌 混凝土 碎石粒 径综合考虑 C3 5 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C35	m3	8.43	563.05	4746.51
25	010502020002	直形楼梯	1. 现浇建筑物 混凝土 直形楼 梯 合并制作 子目 普通预拌 混凝土 碎石粒 径综合考虑 C3 0 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高 度50m以内(含 ±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	12.82	563.05	7218.3
本页小计							18619.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 10 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	010502019004	门槛、防水反坎	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.54	616.45	1565.78
27	010502025001	扶手、压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.08	704.16	2168.81
28	010506002001	现浇构件圆钢 φ10以内	1. 现浇构件圆钢 φ10以内	t	1.738	4116.73	7154.88
29	010506002002	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	13.451	4027.42	54172.83
30	010506002003	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	41.636	3865.23	160932.72
31	010506002005	现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内	t	11.025	5159.69	56885.58
本页小计							282880.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 11 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	010506002006	现浇构件箍筋 带肋钢筋 φ10以外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以外	t	0.123	4156.65	511.27	
33	010506024002	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内	个	275	15.83	4353.25	
34	010506024003	机械连接	1. 电渣压力焊接 φ32以内	个	446	8.87	3956.02	
35	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m ²	63.42	27.6	1750.39	
36	010505002001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m ²	54.8	47.7	2613.96	
37	010505002002	基础模板	1. 满堂基础模板 有梁式	m ²	13.76	50.1	689.38	
38	010505004001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 柱支模高度超过3.6m~8.4m 每增加1m内	m ²	41.48	67.12	2784.14	
39	010505004002	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 柱支模高度超过3.6m~8.4m 每增加1m内	m ²	8.01	56.5	452.57	
40	010505004003	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2. 柱支模高度超过3.6m~8.4m 每增加1m内	m ²	344.64	61.73	21274.63	
41	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2. 柱支模高度超过3.6m~8.4m 每增加1m内	m ²	322.67	67.12	21657.61	
本页小计							60043.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 12 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	010505003001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	174.08	55.85	9722.37
43	010505006001	矩形梁模板250宽内	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2. 梁支模高度超过3.6m 8.4m 每增加1m内	m2	711.03	69.21	49210.39
44	010505006002	矩形梁模板250宽外	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2. 梁支模高度超过3.6m 8.4m 每增加1m内	m2	188.58	75.36	14211.39
45	010505012001	圈梁、门槛、反坎模板	1. 圈梁模板	m2	180.7145	49.07	8867.66
46	010505005001	直形墙模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	46.57	43.26	2014.62
47	010505007001	有梁板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 板模板 支模高度超过3.6m 8.4m 每增加1m内	m2	613.08	66.32	40659.47
48	010505008001	斜板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 超过26° 34' 人工*1.2, 材料[05030080]含量*1.08, 材料[03019021]含量*1.08	m2	141.12	66.5	9384.48
49	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	30.52	68.02	2075.97
50	010505008003	屋面挑檐模板	1. 挑檐模板	m2	18.92	61.16	1157.15
51	010505013001	过梁模板	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	0.04	49.07	1.96
52	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m2	190.25	161.57	30738.69
本页小计							168044.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 13 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	010505007002	散水及坡道模板	1. 基础垫层模板	m2	17.24	27.6	475.82	
54	011601002001	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输30m以内	项	1	38498.47	38498.47	
		门窗工程					102211.38	
55	010801002003	成品实木门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 单向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	16.06	1032.42	16580.67	
56	010801002004	成品实木门	1. 成品木质乙级防火门 2. 特殊五金安装 门锁安装 单向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	33.44	1034.78	34603.04	
57	010802001001	成品双扇铝合金门	1. 成品平开门扇安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 单向	m2	10.44	443.9	4634.32	
58	010807001003	铝合金固定窗	1. 固定窗安装 矩形 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	9.18	292.48	2684.97	
59	010807001004	铝合金固定+推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	155.64	280.83	43708.38	
		屋面及防水工程					212557.95	
本页小计								141185.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 14 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	010901001003	小青瓦屋面	1. 小青瓦屋面搭七留三 有底瓦 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 2. 坡面挂钢丝网 3. 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 实际厚度(mm): 30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 檩木上钉柚板(cm) 2×8 5. 屋面水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚 6. 屋面板制作安装 平口 20mm厚一面刨光	m2	162.79	330.4	53785.82	
61	010901001004	滴水瓦	1. 琉璃瓦围墙顶 双落水 二级线 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	26.04	481.76	12545.03	
62	010902001003	屋面卷材防水(屋1)	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 2. 屋面高分子防水卷材 冷贴 满铺	m2	141.04	82.45	11628.75	
63	010902001004	屋面涂膜防水(屋1)	1. 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	m2	141.04	50.99	7191.63	
本页小计							85151.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 15 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
64	010902001005	屋面卷材防水 (屋2)	1. 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层	m2	162.79	38.88	6329.28	
65	010902002004	屋面涂膜防水 (屋2)	1. 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	m2	162.79	50.99	8300.66	
66	010902004001	屋面刚性层 (屋1)	1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm):4 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:1 2. 水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 实际厚度 (cm):1 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:1 3. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm):3 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:1	m2	141.04	65.69	9264.92	
本页小计							23894.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 16 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
67	010902004002	屋面刚性层 (屋2)	1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm):5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:1 2. 现浇构件圆钢 Φ 10内 3. 水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 实际厚度 (cm):3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆 (配合比) 1:3 4. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度 (cm):3 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:1	m2	162.79	113.01	18396.9	
68	010902002005	屋面涂膜防水 (顶棚2)	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度 (mm): 1.2	m2	79.07	16.93	1338.66	
69	010903002003	墙面涂膜防水(外墙1、外墙2)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度 (mm):1.5	m2	1142.98	28.05	32060.59	
本页小计							51796.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 17 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	010903002004	墙面涂膜防水(内墙1)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	275.26	56.11	15444.84	
71	010903003001	墙面砂浆防水(外墙1、外墙2)	1. 普通防水砂浆 立面 20mm厚 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 普通防水砂浆 立面 20mm厚 实际厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	1142.98	25.52	29168.85	
72	010904002003	楼(地)面涂膜防水(地2)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	39.44	32.59	1285.35	
73	010904002004	楼(地)面涂膜防水(楼4)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	118.49	49.09	5816.67	
		保温、隔热、防腐工程					33472.9	
本页小计								51715.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 18 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
74	011001001001	保温隔热屋面 (屋1、2)	1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 2. 屋面现浇特种混凝土隔热层泡沫混凝土 100mm厚 实际厚度 (mm) :150	m2	303.83	89.39	27159.36	
75	011001005001	保温隔热楼地面 (地1)	1. 干铺聚苯乙烯板	m2	131.45	48.03	6313.54	
		楼地面装饰工程					55468.27	
76	011101006001	平面砂浆找平层 (挑空楼板)	1. 找平层厚度: 10厚1:3水泥砂浆找平 2. 专用粘接剂 3. 8厚防裂抗渗聚合砂浆 (压入耐碱玻纤网格布)	m2	12.86	12.36	158.95	
本页小计								33631.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 19 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
77	011102003005	块料楼地面 (地1)	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度 (mm) : 40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 现浇构件圆钢 ϕ 4 内 3. 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 4. 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 5. 石油沥青平面 一遍 实际遍数 (遍) : 2 6. 刷冷底子油 第一遍 7. 地坪 厚度 8 cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 碎砖垫层 干铺	m ²	131.45	155.85	20486.48
本页小计							20486.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 20 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
78	011102003006	块料楼地面 (地2)	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm): 40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 现浇构件圆钢 ϕ 4内 3. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 碎砖垫层 干铺	m2	12.92	92.06	1189.42	
79	011102003007	块料楼地面 (楼1)	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm): 20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 铺基层板 胶合板	m2	525.9	47.13	24785.67	
80	011102003008	块料楼地面 (楼4)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	59.76	16.44	982.45	
81	011106003001	楼梯面踏步防滑条	1. 防滑条 陶瓷砖 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	22.68	8.99	203.89	
本页小计							27161.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 21 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
82	011108003001	块料踢脚线(踢1)	1. 铺贴陶瓷地 砖 踢脚线 水 泥砂浆 合并 制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 2. 底层抹灰15 mm 各种墙面 内墙 合并制 作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	59.4	128.98	7661.41	
		墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程					179473.27	
83	011201001005	墙面一般抹灰(外 墙1)	1. 墙面 聚合物 水泥砂浆 20mm 实际聚合物 水泥砂浆厚度(mm):7 3. 普通防水砂 浆 立面 20mm 厚 合并制作 子目 水泥防水 砂浆(配合比) 1:2.5 7. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	700.11	68.04	47635.48	
84	011201001006	墙面一般抹灰(外 墙2)	1. 墙面镶贴陶 瓷面砖密缝 1: 2水泥砂浆 块 料周长1300内 2. 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中 砂 1:2 3. 成品聚合物 水泥防水砂浆 立面 5mm厚 4. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	442.87	195.05	86381.79	
本页小计								141678.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 22 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
85	011201001007	墙面一般抹灰 (内墙1)	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):10 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	275.26	21.69	5970.39	
86	011201001008	墙面一般抹灰 (内墙2)	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):9 实际面厚度(mm):6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4	m2	1749.09	20	34981.8	
87	011201001009	柱、梁面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 柱梁面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	15.2	30.54	464.21	
88	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	232.83	17.35	4039.6	
		油漆、涂料、裱糊工程					101821.18	
本页小计								45456

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 23 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
89	011404001001	墙面喷刷涂料 (外墙1)	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 2. 成品腻子膏 (耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m2	700.11	40.84	28592.49	
90	011404001002	墙面喷刷涂料 (内墙2)	1. 室内涂料三遍 内墙无机涂料	m2	1749.09	22.72	39739.32	
91	011404002001	天棚喷刷涂料 (顶棚1)	1. 室内涂料三遍 天棚无机涂料 2. 成品腻子粉 (耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数 (遍):2	m2	801.74	40.4	32390.3	
92	011404002002	天棚喷刷涂料 (顶棚2、3)	1. 成品腻子粉 (耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数 (遍):2	m2	79.07	13.9	1099.07	
		其他装饰工程					59974.59	
93	011503003001	坡道不锈钢栏杆	1. 坡道不锈钢管栏杆	m	19.02	330	6276.6	
94	011107004001	块料台阶面	1. 铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 2. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 碎砖垫层 灌浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M2.5	m2	45.09	257.73	11621.05	
本页小计								119718.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 24 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
95	010502029001	散水	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 3:7灰土 3. 原土打夯 人工夯实 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	36.71	76.67	2814.56	
96	011503001004	不锈钢栏杆(楼梯)	1. 不锈钢扶手 $\phi 80$ 直型 2. 不锈钢栏杆制安 直型 3. 弯头制作、安装 不锈钢 $\phi 75$	m	51.66	259.36	13398.54	
97	011503001005	护窗栏杆	1. 不锈钢扶手 $\phi 60$ 直型 2. 不锈钢矮栏杆制安	m	32.4	179.03	5800.57	
98	010607006001	钢梯	1. 钢楼梯 爬式	t	0.05	4194.52	209.73	
99	011505001001	大理石洗手台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 换为【大理石板】	m ²	3.8	482.4	1833.12	
100	011207003001	成品隔断	1. 浴室隔间(包龙骨、基层) 成品隔断	m ²	60.16	205.76	12378.52	
本页小计							36435.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 25 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
101	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：(80+340+80)*100mmEPS装饰线条	m	78	66.46	5183.88	
102	011502001002	成品装饰线条	1. GRC装饰线条	m	15.6	29.36	458.02	
		脚手架						
		客厅安装工程					532325.28	
		整个项目					532325.28	
		强电工程					113776.75	
103	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:成套配电箱KTAP 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	4686.52	4686.52	
104	030402011001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:成套配电箱1AL1 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	4686.52	4686.52	
105	030402011003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:成套配电箱2AL1 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	2376.41	2376.41	
本页小计								17391.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 26 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
106	030402011004	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 成套配电箱3AL1 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	2376.41	2376.41	
107	030402011005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 应急配电箱1ALE1 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	4376.41	4376.41	
108	030402011006	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 应急照明集中电源1ALEa 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	3376.41	3376.41	
109	030402011007	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 成套配电箱WTAL 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	2309.55	2309.55	
本页小计							12438.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 27 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
110	030413013001	开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 单联单控暗开关 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	2	31.7	63.4	
111	030413013005	开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 双联单控开关 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	8	32.49	259.92	
112	030413013002	开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 单联双控暗开关 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	32.49	129.96	
113	030413013003	开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 三联单控暗开关 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	2	32.8	65.6	
114	030413013004	开关	1. 名称: 开关 2. 规格: 空调开关 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	14	34.54	483.56	
本页小计							1002.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 28 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
115	030413014001	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 单相二、三孔电源插座 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	27	34.99	944.73	
116	030413014002	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 烘手器插座-250V, 16A 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	34.99	139.96	
117	030413014004	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 小厨宝插座-250V, 16A 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	34.99	139.96	
118	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	70	10.6	742	
本页小计							1966.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 29 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
119	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 接线盒 安装 接线盒 暗装 3. 应满足设计 图纸及施工规范 的相关要求 4. 包含完成此 项工作的全部内 容	个	158	11.05	1745.9	
120	030413001001	指示灯	1. 名称: 指示灯 2. 规格: 出口标 志灯 3. 应满足设计 图纸及施工规范 的相关要求 4. 包含完成此 项工作的全部内 容	套	4	66.27	265.08	
121	030413001003	指示灯	1. 名称: 指示灯 2. 规格: 楼层标 志灯 3. 应满足设计 图纸及施工规范 的相关要求 4. 包含完成此 项工作的全部内 容	套	3	73.56	220.68	
122	030413001004	指示灯	1. 名称: 指示灯 2. 规格: 方向标 志灯(壁装) 3. 应满足设计 图纸及施工规范 的相关要求 4. 包含完成此 项工作的全部内 容	套	35	66.27	2319.45	
本页小计							4551.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 30 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
123	030413001005	指示灯	1. 名称: 指示灯 2. 规格: 疏散出口标志灯 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	套	8	66.27	530.16	
124	030413002001	装饰灯	1. 名称: 指示灯 2. 规格: 室外应急灯, 挂墙 防护等级IP67 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	套	4	183.27	733.08	
125	030413002002	装饰灯	1. 名称: 指示灯 2. 规格: 消防应急照明灯具 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	套	35	183.27	6414.45	
126	030413001006	普通灯具	1. 名称: 普通灯具 2. 规格: 普通吸顶灯 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	套	56	181.78	10179.68	
本页小计							17857.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 31 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
127	030413001007	普通灯具	1. 名称: 普通灯具 2. 规格: 普通吸顶灯+感应开关 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	套	16	212.08	3393.28
128	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 铜芯电缆WDZ-YJY-5*6 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	12.468	36.5	455.08
129	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 铜芯电缆WDZ-YJY-5*10 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	100.421	56.7	5693.87
130	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: 铜芯电缆WDZ-YJY-5*16 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	28.158	86.38	2432.29
本页小计							11974.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 32 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
131	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	14	101.98	1427.72	
132	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 绝缘电线WDZ-BYJ1.5 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	1563.745	3.16	4941.43	
133	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 绝缘电线WDZ-BYJ2.5 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	2615.298	3.42	8944.32	
134	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 绝缘电线WDZ-BYJ4 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	426.526	4.33	1846.86	
本页小计								17160.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 33 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
135	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: 薄壁钢管JDG20 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	377.51	14.49	5470.12	
136	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: 薄壁钢管JDG32 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	8.164	21.12	172.42	
137	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: 薄壁钢管JDG40 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	22.642	27.81	629.67	
138	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: 镀锌钢管SC20 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	1532.277	13.46	20624.45	
139	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: 镀锌钢管SC40 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	20.198	21.63	436.88	
本页小计							27333.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 34 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
140	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: 镀锌钢管SC50 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	2.775	34.94	96.96	
141	030412003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	20.821	125.46	2612.2	
142	030412003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*75 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	14.605	84.66	1236.46	
143	031301004001	支架	1. 名称: 支架 2. 规格: 铁构件制作、安装 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	kg	68.5	24.38	1670.03	
144	030416006001	输配电装置系统	输配电装置系统	系统	1	830.65	830.65	
213	031401001001	脚手架	脚手架	项	1	1296.26	1296.26	
		防雷工程					8485.92	
本页小计							7742.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 35 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
145	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 接地母线-40*4 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	6.99	27.51	192.29	
146	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 规格: 主体钢筋 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	88.367	20.16	1781.48	
147	030410003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	112.835	16.02	1807.62	
148	040806003001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 规格: 镀锌圆钢10 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	117.555	18.29	2150.08	
本页小计							5931.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 36 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
149	040806003002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 规格: 镀锌扁钢-25*4 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	11.371	18.29	207.98	
150	030405014001	总等电位端子箱	1. 名称: 避雷网 2. 规格: 详设计 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	91.64	91.64	
151	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位端子箱、测试板 2. 规格: 角钢接地极 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	4	98.65	394.6	
152	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 规格: 接地装置调试 接地网 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	系统	1	1625.4	1625.4	
214	031401001002	脚手架	脚手架	项	1	234.83	234.83	
		给排水工程					32237.03	
本页小计								2554.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 37 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
153	031001007007	复合管	1. 名称: 复合管 2. 规格: 钢塑复合冷水管DN50 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	3.4	89.42	304.03	
154	031001007008	复合管	1. 名称: 复合管 2. 规格: 钢塑复合冷水管DN65 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	3.9	102.47	399.63	
155	031001007009	复合管	1. 名称: 复合管 2. 规格: 钢塑复合冷水管DN80 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	11.142	131.04	1460.05	
156	031001007010	复合管	1. 名称: 复合管 2. 规格: 钢塑复合冷水管DN100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	4.844	173.38	839.85	
157	031001008001	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PP-R给水冷水管DN15 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	34.993	21.79	762.5	
本页小计							3766.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 38 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
158	031001008002	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PP-R给水冷水管DN20 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	2.016	23.35	47.07	
159	031001008003	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PP-R给水冷水管DN25 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	47.179	26.24	1237.98	
160	031001008004	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PP-R给水冷水管DN32 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	3.448	30.24	104.27	
161	031001008005	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PP-R给水冷水管DN40 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	2.43	38.09	92.56	
162	031001008012	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: PP-R给水冷水管DN50 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	0.721	47.89	34.53	
本页小计							1516.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 39 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
163	031001008006	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: UPVC排水管DN50 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	16.641	30.48	507.22	
164	031001008007	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: UPVC排水管DN75 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	12.005	42.3	507.81	
165	031001008008	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: UPVC排水管DN100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	36.925	59.11	2182.64	
166	031001008009	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: UPVC雨水管DN100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	55.337	50.43	2790.64	
167	030807001002	阀门	1. 名称: 阀门 2. 规格: 法兰减压阀100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	组	1	3511.58	3511.58	
本页小计							9499.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 40 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
168	030807001003	阀门	1. 名称: 阀门 2. 规格: 截止阀 40 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	2	148.82	297.64	
169	030807001008	阀门	1. 名称: 阀门 2. 规格: 截止阀 50 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	2	181.84	363.68	
170	030807001006	阀门	1. 名称: 阀门 2. 规格: 闸阀100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	1	670.55	670.55	
171	030807001007	阀门	1. 名称: 阀门 2. 规格: 自动排气阀25 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	1	104.79	104.79	
172	031003014001	通气帽	1. 名称: 通气帽 2. 规格: DN100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	1	46.79	46.79	
本页小计							1483.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 41 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
173	031003014002	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 规格:DN100 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	3	56.79	170.37	
174	031003014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	6	98.55	591.3	
175	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格:详设计 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	组	4	488.6	1954.4	
176	031003006001	瓷蹲式大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 规格:详设计 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	组	12	603.85	7246.2	
177	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格:详设计 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	组	6	908.01	5448.06	
178	031008001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1	101.57	101.57	
216	031401001004	脚手架	脚手架	项	1	459.32	459.32	
本页小计							15971.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 42 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		消防水工程					2037.53
179	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 规格: MF/ABC 4 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	具	4	68.31	273.24
180	030910001002	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 规格: MF/ABC 5 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	具	8	53.31	426.48
181	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 2. 规格: SS100/65型地上式消火栓 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	套	1	1323.63	1323.63
217	031401001005	脚手架	脚手架	项	1	14.18	14.18
		通风工程					175161.54
182	030701003012	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 风机盘管 QL=6.3KW 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	3367.22	3367.22
本页小计							5404.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 43 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
183	030701003019	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 空调室内机 QL=6.3KW 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	3	3367.22	10101.66	
184	030701003018	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 空调室内机 QL=10KW 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	8	5367.22	42937.76	
185	030701003016	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 新风换气机HEX-3F-01/HEX-4F-01 L=1500M/H H(机外静压)=250PA N=1.1KW*2 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	2	8367.22	16734.44	
186	030701003014	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 室外机 R-01 300KG 8HP 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	1	16157.21	16157.21	
本页小计							85931.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 44 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
187	030701003017	空调器	1. 名称: 空调器 2. 规格: 室外机 R-02/R-03 300KG 14HP 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	2	18157.21	36314.42	
188	030405015001	风扇	1. 名称: 空调器 2. 规格: 排气扇 L=400M3/H N=75W H=80PA 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	4	381.19	1524.76	
189	030405015002	风扇	1. 名称: 空调器 2. 规格: 排气扇 L=200M3/H N=35W H=80PA 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	台	4	381.19	1524.76	
190	031001005001	铜管	1. 名称: 铜管 2. 规格: 脱氧亚磷无缝铜管-9.5 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	126.46	47.49	6005.59	
本页小计							45369.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 45 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
191	031001005002	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:脱氧亚磷无缝铜管-12.7 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	16.732	57.17	956.57	
192	031001005003	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:脱氧亚磷无缝铜管-15.9 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	76.662	66.67	5111.06	
193	031001005004	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:脱氧亚磷无缝铜管-19.1 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	43.471	76.26	3315.1	
194	031001005005	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:脱氧亚磷无缝铜管-22.2 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	6.328	103.02	651.91	
本页小计							10034.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 46 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
195	031001005007	铜管	1. 名称: 铜管 2. 规格: 脱氧亚磷无缝铜管-25.4 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	16.732	105.94	1772.59	
196	031001008010	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: 聚氯乙烯管(PVC-U)-25 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	66.047	23.42	1546.82	
197	031001008011	塑料管	1. 名称: 塑料管 2. 规格: 聚氯乙烯管(PVC-U)-32 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m	65.65	23.63	1551.31	
198	031301004002	成品支架	1. 名称: 成品支架 2. 规格: 管道支架制作 安装 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	kg	282.38	24.84	7014.32	
本页小计							11885.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 47 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
199	031208002001	其他管道绝热	1. 名称: 其他管道绝热 2. 规格: 橡塑海绵20mm 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m3	1.499	2338.95	3506.09	
200	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 规格: 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 长边长(mm) ≤320 镀锌钢板0.5mm 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m2	3.417	153.84	525.67	
201	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 规格: 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 长边长(mm) ≤450 镀锌钢板0.5mm 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m2	71.31	118.11	8422.42	
本页小计							12454.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 48 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
202	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 规格: 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 长边长(mm) ≤1000 镀锌钢板0.6 mm 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m2	3.935	95.75	376.78	
203	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 规格: 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 长边长(mm) ≤1000 镀锌钢板0.75 mm 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m2	6.844	101.44	694.26	
204	030703019001	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 规格: 软管接口制作安装 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	m2	1.472	350.29	515.63	
本页小计							1586.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 49 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
205	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器、百叶窗 2. 规格:单层百叶风口-630×320 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	160.16	640.64	
206	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器、百叶窗 2. 规格:防雨百叶风口-200×120 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	55.65	222.6	
207	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器、百叶窗 2. 规格:防雨百叶风口-250×200 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	59.65	238.6	
208	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:散流器、百叶窗 2. 规格:防雨百叶风口-400×500 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	4	101.23	404.92	
本页小计							1506.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 50 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
209	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 碳钢阀门 2. 规格: 电动对开多叶调节阀-400*250 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	个	2	187.11	374.22
210	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	995.07	995.07
211	031008001002	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1	285.15	285.15
215	031401001003	脚手架	脚手架	项	1	1371.99	1371.99
		电梯工程					200626.51
212	030107002001	客梯兼无障碍电梯	1. 名称: 直流电梯 2. 规格: 自动电梯(运行速度1m/s以下) 层数、站数 4 3. 应满足设计图纸及施工规范的相关要求 4. 包含完成此项工作的全部内容	部	1	200626.51	200626.51
		陆丰市博美镇圩镇客厅室内装饰项目					958990.26
		装饰装修					636047.67
		整个项目					636047.67
		展厅广告设计					
		一层					220533.36
		各类配套					24009
220	01B003	多媒体触摸查询机		台	1	11520	11520
221	01B004	65英寸/电视机		台	2	3450	6900
222	01B005	43英寸/电视机		台	1	1589	1589
223	01B006	触摸滑动屏		台	1	4000	4000
		新建、拆除					16480.32
本页小计							227661.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 51 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
339	01B007	骑马式平移围挡	此处装修设计“骑马式平移围挡”，高度≥1.8m，原建筑设计开敞式门洞会影响室内“大舞台、展览”暖通节能，待续甲方意见后再行优化解决。	m	11.2	201	2251.2
340	011601001004	砖砌体拆除	原有墙体拆除，并堆放至场内指定位置	m ²	51.48	12.6	648.65
341	011707004004	拆除垃圾外运	拆除垃圾场外运输，运距≤5km	m ³	10.296	71.73	738.53
342	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm	m ²	9.75	89.16	869.31
343	011201001002	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰	m ²	19.5	18.98	370.11
344	011210002005	矩形钢管隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：钢骨架 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面单层纸面石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：内填岩棉	m ²	45.708	253.84	11602.52
		大舞台					106261.59
		地面工程					22732.44
288	011102003038	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：灰色仿古砖800*800mm	m ²	137.8	149.69	20627.28
本页小计							37107.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 52 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
289	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 黑色铝合金踢脚线	m	49.14	42.84	2105.16
		天花工程					16987.39
290	011406001134	原顶黑色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	59.628	40.53	2416.72
291	011302001109	轻钢龙骨石膏板吊顶 (平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨 (上人型) 面层规格 (mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格: 双层 9.5mm石膏板	m ²	88.11	117.53	10355.57
292	011406001135	天棚白色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	88.11	40.53	3571.1
293	011304002022	灯具开孔	人工开孔	个	46	14	644
		墙面工程					40508.39
294	011207001014	墙面灰色烤漆玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 断面7.5cm ² 木龙骨 平均中距 (mm以内) 300 2. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 灰色烤漆玻璃	m ²	9.3	268.38	2495.93
295	011406001122	墙面灰色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	30.862	35.34	1090.66
本页小计							22679.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 53 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
296	011207001015	墙面浅木纹饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 断面7.5cm ² 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 浅木纹饰面板	m ²	130.674	260.65	34060.18	
297	011406001123	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	80.974	35.34	2861.62	
		其他工程					26033.37	
298	010802001001	浅木纹塑钢玻璃推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 2200*2200mm	樘	1	2329.73	2329.73	
299	010808005001	金砖门窗套	1. 面层材料品种、规格: 100*200mm 金砖门套	m	21.14	405.14	8564.66	
300	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 5+5夹胶透明玻璃 (粘贴丝网印刷单面透视膜)	m ²	67.83	223.19	15138.98	
		设备间					12031.12	
		地面工程					3308.29	
本页小计								62955.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 54 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
301	011108001035	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：30 2. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类：刷保护液	m ²	0.18	593.42	106.82	
302	011102003039	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：灰色仿古砖800*800mm	m ²	18.5	141.9	2625.15	
303	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	25.2	22.87	576.32	
天花工程								3036.12
304	011302001110	轻钢龙骨石膏板吊顶 (平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板	m ²	18.5	117.53	2174.31	
305	011406001136	天棚白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m ²	18.5	40.53	749.81	
306	011304002023	灯具开孔	人工开孔	个	8	14	112	
墙面工程								2560.74
307	011406001124	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m ²	72.46	35.34	2560.74	
本页小计								8905.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 55 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		其他工程					3125.97
308	010801002015	成品套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm	樘	1	1449.13	1449.13
309	010801001001	隐形门 (白色无机涂料饰面)	1. 门代号及洞口尺寸:850*2000mm	樘	2	838.42	1676.84
		参观走道、品茶区					48640.01
		地面工程					8449.15
310	011108001036	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2. 面层材料品种、规格、颜色:古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类:刷保护液	m ²	1.32	593.42	783.31
311	011102003040	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色仿古砖800*800mm	m ²	43.1	141.9	6115.89
312	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色铝合金踢脚线	m	36.18	42.84	1549.95
		天花工程					6887.54
本页小计							11575.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 56 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
313	011302001111	轻钢龙骨石膏板吊顶 (平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板	m2	39.84	117.53	4682.4	
314	011406001139	天棚白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m2	39.84	40.53	1614.72	
315	011406001140	原顶灰色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m2	3.912	40.53	158.55	
316	011304002024	灯具开孔	人工开孔	个	16	14	224	
317	010810002001	木窗帘盒	细木工板制作窗帘盒	m	4.06	51.2	207.87	
墙面工程								17354.87
318	011406001137	墙面灰色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m2	5.75	35.34	203.21	
319	011406001138	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m2	10.556	35.34	373.05	
320	011207001016	墙面果绿色烤漆玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：果绿色烤漆玻璃	m2	1.624	268.38	435.85	
本页小计								7899.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
321	011207001017	墙面浅木纹饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 断面7.5cm ² 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 基层材料种类、规格：15mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：浅木纹饰面板	m ²	62.7	260.65	16342.76	
		其他工程					15948.45	
322	010801002016	成品套装双开门	1. 门代号及洞口尺寸：1400*2200mm	樘	2	2254.2	4508.4	
323	010808004005	电梯门套	1. 面层材料品种、规格：不锈钢板饰面	m ²	1.32	471.64	622.56	
324	011501001010	定制茶水地柜	1. 台柜规格：300*900mm 2. 材料种类、规格：石材台面、防火板柜体	m	4.06	1500	6090	
325	011507003001	防火软膜灯箱	1. 基层材料种类：平面广告牌基层 木结构一般 2. 面层材料种类：防火软膜灯箱	m ²	6.2118	761.05	4727.49	
		卫生间					13111.32	
		地面工程					3388.01	
本页小计								32291.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 58 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
326	011108001037	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：30 2. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类：刷保护液	m2	0.2	593.42	118.68	
327	011101006042	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：400	m2	3.29	291.21	958.08	
328	011101006043	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：200	m2	0.82	147.04	120.57	
329	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚	m2	17.38	46.04	800.18	
330	011102003041	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色防滑砖600*600mm	m2	12.85	108.21	1390.5	
		天花工程					2716.21	
本页小计							3388.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
331	011302001112	轻钢龙骨防水石膏板吊顶 (跌级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板	m2	12.85	166.49	2139.4	
332	011406001141	天棚白色防水无机涂料	1. 刮腻子遍数:三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:三遍	m2	12.85	40.53	520.81	
333	011304002025	灯具开孔	人工开孔	个	4	14	56	
		墙面工程					258.61	
334	011204003010	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖300*600mm	m2	2.791	92.66	258.61	
		其他工程					6748.49	
335	010801002017	成品套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm	樘	1	1610.14	1610.14	
336	011210006001	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m2	12.8	205.76	2633.73	
337	011505010001	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜	m2	1.343	453.18	608.62	
338	011505001009	石材洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:600*250mm 2. 石材饰面	m	1.58	1200	1896	
		二层					148521.72	
		各类配套					6900	
385	01B004	65英寸/电视机		台	2	3450	6900	
		新建、拆除					15107.63	
本页小计							16623.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 60 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
345	011601001002	砖砌体拆除	原有墙体拆除，并堆放至场内指定位置	m ²	78.585	12.6	990.17	
346	011707004002	拆除垃圾外运	拆除垃圾场外运输，运距≤20 km	m ³	15.72	71.73	1127.6	
347	010505001001	新建楼板	新建楼板	m ²	57.1	177.22	10119.26	
348	011210002006	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面	m ²	23.6244	106.82	2523.56	
349	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm	m ²	2.73	89.16	243.41	
350	011201001004	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰	m ²	5.46	18.98	103.63	
		研学展示					112760.77	
		地面工程					23569.53	
258	011108001038	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 实际厚度(mm):30 2. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类：刷保护液	m ²	0.78	593.42	462.87	
259	011102003042	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：灰色仿古砖800*800mm	m ²	142.9	141.9	20277.51	
260	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色铝合金踢脚线	m	66.04	42.84	2829.15	
本页小计								38677.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 61 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		天花工程					23608.78	
261	011302001113	轻钢龙骨石膏板吊顶 (平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格: 双层 9.5mm石膏板	m2	142.9	117.53	16795.04	
262	011406001142	天棚白色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m2	142.9	40.53	5791.74	
263	011304002026	灯具开孔	人工开孔	个	73	14	1022	
		墙面工程					46638.23	
264	011207001018	墙面浅木纹饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 浅木纹饰面板	m2	168.94	260.65	44034.21	
265	011207001019	墙面白色金属扣板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 白色金属扣板	m2	1.63	242.52	395.31	
本页小计								68038.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
266	011406001127	墙面灰色乳胶漆	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	60.708	29.77	1807.28	
267	011406001143	墙面白色乳胶漆	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	13.4844	29.77	401.43	
		其他工程					18944.23	
268	011502002002	阻燃多层板制作檐口涂装灰色	1. 线条材料品种、规格、颜色: 阻燃多层板制作檐口涂装灰色 350mm*340mm	m	4.08	400	1632	
269	011502002003	织物硬包垫层板	1. 线条材料品种、规格、颜色: 织物硬包垫层板 320mm	m	5.4	323	1744.2	
270	010801002018	成品套装子母门	1. 门代号及洞口尺寸: 1400*2200mm	樘	2	3024.2	6048.4	
271	010808004006	电梯门套	1. 面层材料品种、规格: 不锈钢板饰面	m ²	1.32	471.64	622.56	
272	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 5+5夹胶透明玻璃隔断	m ²	29.223	223.19	6522.28	
273	011502003001	止坎台粘贴石材板饰面	1. 线条材料品种、规格、颜色: 止坎台粘贴石材板饰面	m	39.56	60.03	2374.79	
		男厕					13753.32	
		地面工程					3388.01	
本页小计								21152.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 63 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
274	011108001039	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：30 2. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类：刷保护液	m2	0.2	593.42	118.68	
275	011101006044	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：400	m2	3.29	291.21	958.08	
276	011101006045	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：200	m2	0.82	147.04	120.57	
277	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚	m2	17.38	46.04	800.18	
278	011102003043	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色防滑砖600*600mm	m2	12.85	108.21	1390.5	
		天花工程					2716.21	
本页小计							3388.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 64 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
279	011302001114	轻钢龙骨防水石膏板吊顶 (跌级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板	m2	12.85	166.49	2139.4	
280	011406001145	天棚白色防水无机涂料	1. 刮腻子遍数:三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:三遍	m2	12.85	40.53	520.81	
281	011304002028	灯具开孔	人工开孔	个	4	14	56	
		墙面工程					258.61	
282	011204003011	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖300*600mm	m2	2.791	92.66	258.61	
		其他工程					7390.49	
283	010801002019	成品套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm	樘	1	1610.14	1610.14	
284	011210006008	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m2	12.8	205.76	2633.73	
285	011505010006	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜	m2	1.343	453.18	608.62	
286	011505001010	石材洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:600*250mm 2. 石材饰面	m	1.58	1200	1896	
287	011210006009	小便斗隔断	小便斗隔断	块	3	214	642	
		三层					127408.09	
		各类配套					19001	
218	01B004	移动视频		台	1	7000	7000	
本页小计								17365.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 65 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
219	01B008	投影机		项	1	12001	12001
		新建、拆除					7418.47
351	011601001003	砖砌体拆除	原有墙体拆除,并堆放至场内指定位置	m2	15.99	12.6	201.47
352	011707004003	拆除垃圾外运	拆除垃圾场外运输,运距≤20km	m3	3.198	71.73	229.39
353	011210002007	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面	m2	62.166	106.82	6640.57
354	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm	m2	2.73	89.16	243.41
355	011201001003	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰	m2	5.46	18.98	103.63
		公共休闲区、品茶区					80319.73
		地面工程					30585.92
229	011108001040	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2. 面层材料品种、规格、颜色:古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类:刷保护液	m2	0.78	593.42	462.87
230	011102003044	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:灰色仿古砖800*800mm	m2	199	141.9	28238.1
本页小计							48120.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 66 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
231	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖踢脚线	m	82.42	22.87	1884.95	
		天花工程					9678.56	
232	011406001118	原顶黑色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	238.8	40.53	9678.56	
		墙面工程					8932.04	
233	011406001130	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	252.746	35.34	8932.04	
		其他工程					31123.21	
234	011501001011	定制吧台	1. 台柜规格: 800*1500mm 2. 材料种类、规格: 定制吧台	m	7.7	1700	13090	
235	011501001012	定制茶饮陈列柜	1. 台柜规格: 420*2550mm 2. 材料种类、规格: 定制茶饮陈列柜	m ²	5.7625	900	5186.25	
236	011501001013	定制异形吧台	1. 台柜规格: 400*1100mm 2. 材料种类、规格: 定制异形吧台	m	3.86	1600	6176	
237	010801002020	成品套装子母门	1. 门代号及洞口尺寸: 1400*2200mm	樘	2	3024.2	6048.4	
238	010808004007	电梯门套	1. 面层材料品种、规格: 不锈钢板饰面	m ²	1.32	471.64	622.56	
		茶水间					7557.57	
		地面工程					648.69	
本页小计								51618.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 67 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
239	011102003045	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：灰色仿古砖800*800mm	m ²	3.04	141.9	431.38	
240	010904002023	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚	m ²	4.72	46.04	217.31	
		天花工程					488.98	
241	011302001115	铝扣板吊顶(平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格：白色铝扣板300*300mm	m ²	3.04	160.85	488.98	
		墙面工程					2363.9	
242	011204003012	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰肌理墙砖 300*60mm	m ²	15.05	157.07	2363.9	
		其他工程					4056	
243	011501001014	定制地柜	1. 台柜规格：500*800mm 2. 材料种类、规格：定制地柜	m	1.56	1400	2184	
244	011501001015	定制吊柜	1. 台柜规格：380*850mm 2. 材料种类、规格：定制吊柜	m	1.56	1200	1872	
		女厕					13111.32	
		地面工程					3388.01	
本页小计								7557.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 68 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
245	011108001041	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：30 2. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类：刷保护液	m2	0.2	593.42	118.68	
246	011101006046	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：400	m2	3.29	291.21	958.08	
247	011101006047	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：200	m2	0.82	147.04	120.57	
248	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	m2	17.38	46.04	800.18	
249	011102003046	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅色防滑砖600*600mm	m2	12.85	108.21	1390.5	
		天花工程					2716.21	
本页小计							3388.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 69 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
250	011302001116	轻钢龙骨防水石膏板吊顶 (跌级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板	m2	12.85	166.49	2139.4	
251	011406001146	天棚白色防水无机涂料	1. 刮腻子遍数:三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:三遍	m2	12.85	40.53	520.81	
252	011304002029	灯具开孔	人工开孔	个	4	14	56	
		墙面工程					258.61	
253	011204003013	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖300*600mm	m2	2.791	92.66	258.61	
		其他工程					6748.49	
254	010801002021	成品套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm	樘	1	1610.14	1610.14	
255	011210006010	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m2	12.8	205.76	2633.73	
256	011505010007	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜	m2	1.343	453.18	608.62	
257	011505001011	石材洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:600*250mm 2. 石材饰面	m	1.58	1200	1896	
		四层					71932.38	
		公共区					51015.23	
		地面工程					28737.07	
本页小计							9723.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 70 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
356	011108001032	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm): 30 2. 面层材料品种、规格、颜色: 古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类: 刷保护液	m ²	0.78	593.42	462.87	
357	011102003035	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 灰色仿古砖800*800mm	m ²	190	141.9	26961	
358	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷砖踢脚线	m	57.42	22.87	1313.2	
		天花工程					9240.84	
359	011406001147	原顶黑色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	228	40.53	9240.84	
		墙面工程					6366.36	
360	011406001148	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数: 三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 三遍	m ²	180.146	35.34	6366.36	
		其他工程					6670.96	
361	010801002013	成品套装子母门	1. 门代号及洞口尺寸: 1400*2200mm	樘	2	3024.2	6048.4	
362	010808004004	电梯门套	1. 面层材料品种、规格: 不锈钢板饰面	m ²	1.32	471.64	622.56	
		办公室					7163.83	
		地面工程					2164.95	
本页小计								51015.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 71 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
363	011108001033	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比：楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)：30 2. 面层材料品种、规格、颜色：古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类：刷保护液	m ²	0.25	593.42	148.36
364	011102003036	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：灰色仿古砖800*800mm	m ²	12.1	141.9	1716.99
365	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	13.1	22.87	299.6
		天花工程					1996.52
366	011302001107	轻钢龙骨石膏板吊顶 (平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板	m ²	12.1	117.53	1422.11
367	011406001149	天棚白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m ²	12.1	40.53	490.41
368	011304002030	灯具开孔	人工开孔	个	6	14	84
		墙面工程					1392.22
369	011406001132	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m ²	39.395	35.34	1392.22
本页小计							5553.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 72 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		其他工程					1610.14
370	010801002008	成品套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm	樘	1	1610.14	1610.14
		男厕					13753.32
		地面工程					3388.01
371	011108001034	门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2. 面层材料品种、规格、颜色:古堡灰石材门槛石 3. 防护材料种类:刷保护液	m2	0.2	593.42	118.68
372	011101006040	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):400	m2	3.29	291.21	958.08
373	011101006041	蹲坑抬高	1. 找平层厚度、砂浆配合比:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):200	m2	0.82	147.04	120.57
374	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚	m2	17.38	46.04	800.18
375	011102003037	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅色防滑砖600*600mm	m2	12.85	108.21	1390.5
		天花工程					2716.21
本页小计							4998.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 73 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
376	011302001108	轻钢龙骨防水石膏板吊顶 (跌级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防水石膏板	m2	12.85	166.49	2139.4	
377	011406001150	天棚白色防水无机涂料	1. 刮腻子遍数:三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:三遍	m2	12.85	40.53	520.81	
378	011304002031	灯具开孔	人工开孔	个	4	14	56	
		墙面工程					258.61	
379	011204003009	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖300*600mm	m2	2.791	92.66	258.61	
		其他工程					7390.49	
380	010801002014	成品套装单开门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2200mm	樘	1	1610.14	1610.14	
381	011210006011	卫生间成品隔断	卫生间成品隔断	m2	12.8	205.76	2633.73	
382	011505010008	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾水银镜	m2	1.343	453.18	608.62	
383	011505001008	石材洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:600*250mm 2. 石材饰面	m	1.58	1200	1896	
384	011210006012	小便斗隔断	小便斗隔断	块	3	214	642	
		楼梯间 (一层-四层)					67652.12	
		地面工程					39073.27	
本页小计								10365.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 74 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
224	011102003047	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：防滑瓷砖600*600mm	m ²	41.2	108.21	4458.25	
225	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 实际厚度(mm)：30	m ²	123.6	252.45	31202.82	
226	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线	m	149.2	22.87	3412.2	
		天花工程					8015.21	
227	011406001121	原顶白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m ²	197.76	40.53	8015.21	
		墙面工程					20563.64	
228	011406001133	墙面白色无机涂料	1. 刮腻子遍数：三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：三遍	m ²	581.88	35.34	20563.64	
		电气					97587.67	
		整个项目					97587.67	
		电气照明					97587.67	
		一层					30375.93	
386	030404017006	配电箱	1、名称：AL1配电箱 2、安装方式：嵌入式暗装 3、其它：满足甲方及设计图纸要	台	1	3313.32	3313.32	
本页小计								70965.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 75 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
387	030411001016	配管	1、名称: 2、材质: 钢管 3、规格: JDG20 4、配置形式: 暗配 5、其它: 满足甲方及设计图纸要求	m	265.828	13.46	3578.04	
388	030411004011	配线	1、名称: 绝缘电线 2、配线形式: 穿管 3、型号: WDZ-BYJ-2.5 4、配线部位: 室内 5、其它: 满足甲方及设计图纸要求	m	945.204	3.42	3232.6	
389	030411006006	接线盒	1、名称: 接线盒 2、安装形式: 暗装 3、其它: 满足甲方及设计图纸要求	个	134	10.03	1344.02	
390	030413002006	凿(压)槽	1、名称: 凿槽及修补 2、规格: 70mm × 70mm 3、类型: 砖结构 4、填充(恢复)方式: 水泥砂浆修补 5、其它: 满足甲方及设计图纸要求	m	34.7	22.89	794.28	
本页小计							8948.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 76 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
391	030414002006	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电 2、其它：满足甲方及设计图纸要求	系统	1	1412.11	1412.11
392	030404035001	普通五孔插座	1. 名称：五孔插座	个	42	28.87	1212.54
393	030404035003	普通五孔插座	1. 名称：防水五孔插座	个	1	40.09	40.09
394	030404035002	地插	1. 名称：地插	个			
395	030404034002	照明开关	1. 名称：照明开关	个			
396	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关	个	2	32.49	64.98
397	030404034002	照明开关	1. 名称：三联单控开关	个	2	32.8	65.6
398	030404034002	照明开关	1. 名称：单联双控开关	个	4	32.39	129.56
399	030404034002	照明开关	1. 名称：三联单双控开关	个	4	34.06	136.24
400	030412004009	筒灯	1. 名称：筒灯	个	41	82.51	3382.91
401	030413005001	应急照明灯		套	11	72.17	793.87
402	030412004011	射灯	1. 名称：射灯	个	33	112.81	3722.73
403	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯	套	4	80.78	323.12
404	030505005001	扬声器	1. 名称：扬声器	台	12	164.66	1975.92
405	03B001	扬声器电源及走线	1. 名称：扬声器电源及走线	项	1	4854	4854
		二层					29609.09
406	030404017005	配电箱	1、名称：AL1配电箱 2、安装方式：嵌入式暗装 3、其它：满足甲方及设计图纸要求	台	1	3313.32	3313.32
本页小计							21426.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 77 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
407	030411001013	配管	1、名称: 2、材质:钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式: 暗配 5、其它:满足 甲方及设计图纸 要	m	227.172	13.46	3057.74	
408	030411004009	配线	1、名称:绝缘 电线 2、配线形式: 穿管 3、型号:WDZ- BYJ-2.5 4、配线部位: 室内 5、其它:满足 甲方及设计图纸 要	m	708.931	3.42	2424.54	
409	030411006005	接线盒	1、名称:接线 盒 2、安装形式: 暗装 3、其它:满足 甲方及设计图纸 要	个	140	10.03	1404.2	
410	030413002005	凿(压)槽	1、名称:凿槽 及修补 2、规格:70mm ×70mm 3、类型:砖结 构 4、填充(恢复) 方式:水泥砂浆 修补 5、其它:满足 甲方及设计图纸 要求	m	21.6	22.89	494.42	
本页小计							7380.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 78 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
411	030414002005	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电 2. 其它：满足甲方及设计图纸要求	系统	1	1412.11	1412.11	
412	030404035009	普通五孔插座	1. 名称：五孔插座	个	36	28.87	1039.32	
413	030404035010	普通五孔插座	1. 名称：防水五孔插座	个				
414	030404035011	地插	1. 名称：地插	个				
415	030404034005	照明开关	1. 名称：照明开关	个				
416	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关	个	3	32.49	97.47	
417	030404034002	照明开关	1. 名称：三联单控开关	个	3	32.8	98.4	
418	030412004016	筒灯	1. 名称：筒灯	个	49	82.51	4042.99	
419	030412004017	射灯	1. 名称：射灯	个	37	112.81	4173.97	
420	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶灯	套	4	80.78	323.12	
421	030413005002	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯	套	17	72.17	1226.89	
422	030505005002	扬声器	1. 名称：扬声器	台	10	164.66	1646.6	
423	03B001	扬声器电源及走线	1. 名称：扬声器电源及走线	项	1	4854	4854	
		三层					19884.29	
424	030404017007	配电箱	1. 名称：AL1配电箱 2. 安装方式：嵌入式暗装 3. 其它：满足甲方及设计图纸要求	台	1	3313.32	3313.32	
本页小计							22228.19	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 79 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
425	030411001019	配管	1、名称: 2、材质: 钢管 3、规格: JDG20 4、配置形式: 暗配 5、其它: 满足甲方及设计图纸要求	m	224.623	13.46	3023.43	
426	030411004013	配线	1、名称: 绝缘电线 2、配线形式: 穿管 3、型号: WDZ-BYJ-2.5 4、配线部位: 室内 5、其它: 满足甲方及设计图纸要求	m	698.747	3.42	2389.71	
427	030411006007	接线盒	1、名称: 接线盒 2、安装形式: 暗装 3、其它: 满足甲方及设计图纸要求	个	123	10.03	1233.69	
428	030413002007	凿(压)槽	1、名称: 凿槽及修补 2、规格: 70mm × 70mm 3、类型: 砖结构 4、填充(恢复)方式: 水泥砂浆修补 5、其它: 满足甲方及设计图纸要求	m	28.3	22.89	647.79	
本页小计							7294.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 80 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
429	030414002007	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2. 其它：满足甲方及设计图纸要求	系统	1	1412.11	1412.11	
430	030404035006	普通五孔插座	1. 名称：五孔插座	个	54	28.87	1558.98	
431	030404035007	普通五孔插座	1. 名称：防水五孔插座	个				
432	030404034004	照明开关	1. 名称：照明开关	个				
433	030404034002	照明开关	1. 名称：单联单控开关	个	2	28.64	57.28	
434	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关	个	4	32.49	129.96	
435	030404034002	照明开关	1. 名称：三联单控开关	个	1	32.8	32.8	
436	030404034002	照明开关	1. 名称：四联单控开关	个	1	33.11	33.11	
437	030412004014	筒灯	1. 名称：筒灯	个	3	82.51	247.53	
438	030412005004	荧光灯	1. 名称：300*300平板灯	套	1	139.17	139.17	
439	030412005005	荧光灯	1. 名称：100*1200mm条形灯	套	4	98.77	395.08	
440	030412005006	荧光灯	1. 名称：200*200mm条形灯	套	2	139.17	278.34	
441	030412001003	普通灯具	1. 名称：吸顶灯	套	26	80.78	2100.28	
442	030412004018	射灯	1. 名称：射灯	个	4	112.81	451.24	
443	030413005003	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯	套	11	72.17	793.87	
444	030505005003	扬声器	1. 名称：扬声器	台	10	164.66	1646.6	
		四层					17718.36	
本页小计							9276.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 81 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
445	030404017008	配电箱	1、名称:AL1配电箱 2、安装方式:嵌入式暗装 3、其它:满足甲方及设计图纸要	台	1	3313.32	3313.32	
446	030411001022	配管	1、名称: 2、材质:钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、其它:满足甲方及设计图纸要	m	228.158	13.46	3071.01	
447	030411004015	配线	1、名称:绝缘电线 2、配线形式:穿管 3、型号:WDZ-BYJ-2.5 4、配线部位:室内 5、其它:满足甲方及设计图纸要	m	697.404	3.42	2385.12	
448	030411004016	配线	1、名称:绝缘电线 2、配线形式:穿管 3、型号:WDZ-BYJ-4.0 4、配线部位:室内 5、其它:满足甲方及设计图纸要	m	21.985	6.49	142.68	
本页小计							8912.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段: 博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 82 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
449	030411006008	接线盒	1、名称:接线盒 2、安装形式:暗装 3、其它:满足甲方及设计图纸要求	个	105	10.03	1053.15	
450	030413002008	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 5、其它:满足甲方及设计图纸要求	m	25.9	22.89	592.85	
451	030414002008	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 2、其它:满足甲方及设计图纸要求	系统	1	1412.11	1412.11	
452	030404035004	普通五孔插座	1.名称:五孔插座	个	51	28.87	1472.37	
453	030404035005	普通五孔插座	1.名称:防水五孔插座	个	1	40.09	40.09	
454	030404034003	照明开关	1.名称:照明开关	个				
455	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关	个	5	32.49	162.45	
456	030404034002	照明开关	1.名称:单联双控开关	个	2	32.39	64.78	
457	030412004012	筒灯	1.名称:筒灯	个	10	82.51	825.1	
458	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯	套	25	80.78	2019.5	
459	030413005004	应急照明灯	1.名称:应急照明灯	套	7	72.17	505.19	
460	030505005004	扬声器	1.名称:扬声器	台	4	164.66	658.64	
		给排水					13382.92	
本页小计							8806.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 83 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		整个项目					13382.92
		给排水					13382.92
		一层					2544.29
461	031001006001	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 10 0	m	4.91	49.86	244.81
462	031001006002	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 75	m	5.299	36.99	196.01
463	031001006003	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 50	m	4.91	26.34	129.33
464	031001006004	DN40 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 40	m	0.377	36.44	13.74
465	031001006005	DN32 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 32	m	0.776	29.46	22.86
466	031001006006	DN25 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 25	m	11.661	25.37	295.84
467	031001006007	DN15 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 20	m	5.102	21.23	108.32
本页小计							1010.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 84 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
468	030413002001	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5、其它:满足甲方及设计图纸要求	m	11.8	22.89	270.1
469	031004014001	地漏	1. 型号、规格:地漏	个	1	58.39	58.39
470	031004003001	洗手盆	1. 规格、类型:洗手盆	个	1	436.08	436.08
471	031004006001	蹲便器	1. 规格、类型:蹲便器	个	3	256.27	768.81
		二层					4147.17
472	031001006029	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 100	m	3.72	49.86	185.48
473	031001006030	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 75	m	0.6	36.99	22.19
474	031001006031	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 50	m	3.91	26.34	102.99
475	031001006032	DN40 PP-R管	1. 给排水管道室内塑料给水管(热熔连接)公称外径(mm以内) 40	m	1.245	36.44	45.37
本页小计							1889.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 85 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
476	031001006033	DN32 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 32	m	0.9	29.46	26.51	
477	031001006034	DN25 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 25	m	10.938	25.37	277.5	
478	031001006050	DN20 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 20	m	0.695	22.25	15.46	
479	031001006035	DN15 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 20	m	12.397	21.23	263.19	
480	030413002005	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5、其它:满足甲方及设计图纸要求	m	16	22.89	366.24	
481	031004014002	地漏	1. 型号、规格:地漏	个	1	58.39	58.39	
482	031004003002	洗手盆	1. 规格、类型:洗手盆	个	1	436.08	436.08	
483	031004006002	蹲便器	1. 规格、类型:蹲便器	个	3	256.27	768.81	
484	031004007002	小便斗	1. 规格、类型:小便斗	个	3	526.32	1578.96	
		三层					2544.29	
本页小计								3791.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 86 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
485	031001006036	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 10 0	m	4.91	49.86	244.81	
486	031001006037	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 75	m	5.299	36.99	196.01	
487	031001006038	塑料管	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外 径(mm以内) 50	m	4.91	26.34	129.33	
488	031001006039	DN40 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 40	m	0.377	36.44	13.74	
489	031001006040	DN32 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 32	m	0.776	29.46	22.86	
490	031001006041	DN25 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 25	m	11.661	25.37	295.84	
491	031001006042	DN15 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公 称外径(mm以内) 20	m	5.102	21.23	108.32	
本页小计							1010.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 87 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
492	030413002006	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5、其它:满足甲方及设计图纸要求	m	11.8	22.89	270.1
493	031004014003	地漏	1. 型号、规格:地漏	个	1	58.39	58.39
494	031004003003	洗手盆	1. 规格、类型:洗手盆	个	1	436.08	436.08
495	031004006003	蹲便器	1. 规格、类型:蹲便器	个	3	256.27	768.81
		四层					4147.17
496	031001006043	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 100	m	3.72	49.86	185.48
497	031001006044	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	0.6	36.99	22.19
498	031001006045	塑料管	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	3.91	26.34	102.99
499	031001006046	DN40 PP-R管	1. 给排水管道室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	1.245	36.44	45.37
本页小计							1889.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 88 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
500	031001006047	DN32 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	0.9	29.46	26.51	
501	031001006048	DN25 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	10.938	25.37	277.5	
502	031001006051	DN20 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	0.695	22.25	15.46	
503	031001006049	DN15 PP-R管	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	12.397	21.23	263.19	
504	030413002007	凿(压)槽	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5、其它:满足甲方及设计图纸要求	m	16	22.89	366.24	
505	031004014004	地漏	1. 型号、规格:地漏	个	1	58.39	58.39	
506	031004003004	洗手盆	1. 规格、类型:洗手盆	个	1	436.08	436.08	
507	031004006004	蹲便器	1. 规格、类型:蹲便器	个	3	256.27	768.81	
508	031004007003	小便斗	1. 规格、类型:小便斗	个	3	526.32	1578.96	
		活动家具					211972	
		整个项目					211972	
		一层					56546	
本页小计								3791.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 89 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
509	011501001001	玻璃展示柜	1. 玻璃展示柜 规格:长1300* 宽500mm*高900 mm	个	5	3256	16280
510	011501001002	钢木结构展架	1. 钢木结构展架 规格:长1300 *宽300mm*高18 00mm	个	9	2569	23121
511	011501001003	玻璃展示柜	1. 玻璃展示柜 规格:长900*宽 500mm*高900mm	个	5	2450	12250
512	011501001004	实木大板茶桌椅	1. 实木大板茶桌椅 规格:长2400* 宽800mm*高760 mm 2. 含6把椅子	套	1	4895	4895
		二层					20851
513	011501001005	书画展示柜	1. 书画展示柜 规格:长1200* 宽550mm*高900 mm	个	3	2145	6435
514	011501001006	农耕展示柜	1. 农耕展示柜 规格:长600*宽 600mm*高900mm	个	4	1204	4816
515	011501001007	礼仪展示柜	1. 农耕展示柜 规格:长1350* 宽300mm*高800 mm	个	4	2400	9600
		三层					78239
516	011501001008	4人休闲卡座	1. 4人休闲卡座	套	4	2456	9824
517	011501001009	6人会议桌椅	1. 6人会议桌规 格:2200*800*8 70mm 2. 含6把椅子	套	1	4785	4785
518	011501001010	4人休闲茶座	1. 4人休闲茶座	套	8	2450	19600
本页小计							111606

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 90 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
519	011501001011	自动售货机	1. 自动售货机 规格:长950*宽780*高1800mm	台	2	4256	8512
520	011501001013	6人功夫茶桌椅	1. 6人功夫茶桌椅 规格:长1800*宽900mm*高760mm 2. 含6把椅子	套	1	3056	3056
521	011501001014	吧台椅	1. 吧台椅	把	10	245	2450
528	01B001	茶水服务台		项	1	5500	5500
529	01B002	造型吧台		个	1	24512	24512
		四层					56336
522	011501001015	乒乓球桌	1. 乒乓球桌	张	2	2410	4820
523	011501001016	1.5m办公桌椅	1. 1.5m办公桌椅	套	2	1158	2316
524	011501001017	金属烤漆文件柜	1. 金属烤漆文件柜:400*2200mm	组	3	900	2700
525	011501001018	农产品直播展示柜	1. 农产品直播展示柜	个	3	3500	10500
526	011501001019	魔方组合隔断柜	1. 模仿组合隔断柜	项	3	10000	30000
527	011501001020	健身器材	1. 健身器材	项	3	2000	6000
		绿美生态小公园					243275.63
		绿美生态小公园-市政工程					110886.7
		整个项目					110886.7
		400×400×18厚仿芝麻白pc砖/仿芝麻黑pc砖					28636.42
530	040204001003	人行道整形碾压		m2	170.77	1.13	192.97
531	040202010001	100厚级配碎石		m2	170.77	19.47	3324.89
532	040203007001	100厚C20混凝土		m2	170.77	50.19	8570.95
533	040204001004	400×400×18厚仿芝麻白pc砖/仿芝麻黑pc砖		m2	170.77	96.9	16547.61
		木平台					28574.57
534	040204001005	人行道块料铺设		m2	43.47	1.13	49.12
本页小计							129051.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 91 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
535	040202010002	100厚级配碎石		m2	43.47	19.47	846.36
536	040203007002	100厚C20混凝土		m2	43.47	50.19	2181.76
537	011104002001	L×100×30菠萝格防腐木		m2	43.47	586.55	25497.33
		600×150×250厚烧面芝麻白花岗岩					3209.24
538	040204004001	600×150×250厚烧面芝麻白花岗岩		m	23.66	135.64	3209.24
		休憩座椅					9338.58
539	040101003002	挖基坑土方		m3	10.83	7.87	85.23
540	040103001003	回填方		m3	6.69	16.95	113.4
541	040103003001	余方弃置		m3	4.14	19.53	80.85
542	040202010003	100厚级配碎石垫层		m2	9.152	24.44	223.67
543	040203007003	100厚C20混凝土垫层		m2	9.152	44.48	407.08
544	010401008001	砖砌筑, MU10砖, M7.5水泥砂浆		m3	2.526	612.27	1546.59
545	040303016001	150厚C20素混凝土压顶		m3	0.7603	668.09	507.95
546	011202001001	30厚1:2.5 水泥砂浆		m2	19.2896	89.79	1732.01
547	011108003001	600×350×30厚火烧面芝麻灰花岗岩		m2	4.7872	195.27	934.8
548	011108003002	600×80×30厚烧面芝麻白花岗岩		m2	1.1264	195.27	219.95
549	011108003003	600×450×50厚烧面芝麻白花岗岩		m2	6.336	280.07	1774.52
550	030413002001	LED灯带		m	14.08	43.5	612.48
551	010505001001	垫层模板		m2	2.946	27.09	79.81
552	010505014001	零星现浇构件模板		m	28.16	36.23	1020.24
		景观标识					16256.89
553	040101003001	挖基坑土方		m3	23.1	7.87	181.8
554	040103001004	回填方		m3	14.96	16.95	253.57
555	040103003002	余方弃置		m3	8.14	19.53	158.97
556	040202010004	100厚级配碎石垫层		m2	8.8468	24.44	216.22
557	040203007004	100厚C20混凝土垫层		m2	8.8468	9.12	80.68
本页小计							41964.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 92 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
558	010401001001	砖基础		m3	1.3104	417.35	546.9
559	010401002001	实心砖墙		m3	5.6472	464.56	2623.46
560	040303016002	C20素混凝土压顶		m3	0.7488	668.09	500.27
561	011507001001	2mm白色穿孔不锈钢板		m2	13.14	406.58	5342.46
562	011508001001	“博美生态公园” 不锈钢LOGO字		个	6	587.51	3525.06
563	030413002002	LED灯带		m	65	43.5	2827.5
		户外家具					12421
564	04B001	成品垃圾桶	1. 规格：88*33*98*cm 型号：TX-GKX-2027 材质：外箱(镀锌板/可做不锈钢)内桶(镀锌板)	个	4	517	2068
565	04B001	腰背按摩器	1. 腰背按摩器 (Φ114x3mm钢管、L:1200、W:800、H:190、成品购买)	个	1	985	985
566	04B001	双人漫步机	1. 双人漫步机 (Φ114x3mm钢管、L:1850、W:400、H:180、成品购买)	组	2	985	1970
567	04B001	三人扭腰器	1. 三人扭腰器 (Φ114x3mm钢管、L:1000、W:400、H:175、成品购买)	个	2	985	1970
568	04B001	太极揉推器	1. 太极揉推器 (Φ114x3mm钢管、L:1000、W:400、H:175、成品购买)	个	2	1458	2916
本页小计							25274.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 93 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
569	04B001	划船器	1.划船器(φ114x3mm钢管、L:1200、W:850、H:1100、成品购买)	个	2	1256	2512
		导视牌					12450
570	04B001	导视牌	1.介绍牌、蚊虫提醒牌、花草提醒牌、警示牌(共9个)	项	1	12450	12450
		绿美生态小公园-绿化工程					103621.81
		整个项目					103621.81
571	050103001001	白兰		株	6	2660.6	15963.6
572	050103001002	蓝花楹		株	3	4249.95	12749.85
573	050103001003	阴香		株	3	1620.6	4861.8
574	050103001004	小叶榄仁		株	7	1828.6	12800.2
575	050103001005	桂花		株	3	1279.84	3839.52
576	050103001006	山茶		株	5	674.48	3372.4
577	050103001007	黄槿		株	6	701.77	4210.62
578	050103001008	鸡蛋花		株	5	902.58	4512.9
579	050103001009	苏铁		株	4	1089.78	4359.12
580	050103004001	米仔兰		m2	45	191.25	8606.25
581	050103003001	福建茶		m2	11	165	1815
582	050103009001	软枝黄蝉		m2	30	140.37	4211.1
583	050103009002	龙船花		m2	23	140.37	3228.51
584	050103009003	长春花		m2	15	140.37	2105.55
585	050103009004	水鬼蕉		m2	24	127.17	3052.08
586	050103009005	紫背万年青		m2	13	225.87	2936.31
587	050103009008	鸢尾		m2	10	150.27	1502.7
588	050103015001	地毯草		m2	190	49.97	9494.3
		绿美生态小公园-安装工程					28767.12
		整个项目					28767.12
589	04B001	绿化排水地漏	1.绿化排水地漏	个	4	114	456
本页小计							119039.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 94 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
590	040801010001	不锈钢室外防雨型配电箱		台	1	4921.52	4921.52	
591	03B001	配电箱基础		个	1	789	789	
592	040504001001	电缆手孔井		座	1	763.8	763.8	
593	030409001002	铜芯电缆 YJV-3*6mm ²		m	150	24.91	3736.5	
594	030412001001	配管 PE32		m	150	14.38	2157	
595	030409001003	铜芯电缆 YJV-3*2.5mm ²		m	74.74	13.8	1031.41	
596	030412001002	配管 PE25		m	63.54	12.81	813.95	
597	030413002001	LED灯条		m	18.32	60.45	1107.44	
598	030413010001	庭院灯		套	2	3195.9	6391.8	
599	030410001001	接地极		根	5	92.03	460.15	
600	030410002001	接地连接体		m	15	60.35	905.25	
601	040101002001	挖沟槽土方		m ³	76.87	37.66	2894.92	
602	040103001001	回填方		m ³	76.87	17.61	1353.68	
603	030416006001	送配电装置系统		系统	1	830.65	830.65	
604	010505002001	基础模板		m ²	2.88	47.7	137.38	
605	010505001001	垫层模板		m ²	0.448	37.21	16.67	
		广场整治及周边环境提升					1291540.57	
		广场整治及周边环境提升					1291540.57	
		整个项目					1291540.57	
606	040204002004	拆除原有人行道		m ²	2132.62	7.47	15930.67	
607	040204002005	挖除原有人行道基层		m ²	2132.62	4.29	9148.94	
608	040204001001	25厚仿石砖		m ²	2132.62	107.6	229469.91	
609	040203007001	100厚C20混凝土		m ²	2132.62	50.76	108251.79	
610	040202010001	100厚级配碎石		m ²	2132.62	19.57	41735.37	
611	040203006001	沥青混凝土		m ²	2819.4	272.96	769583.42	
612	010401008001	树池		个	12	7179.78	86157.36	
613	010506005001	现浇混凝土梁钢筋		t	0.3739	4458.71	1667.11	
614	01B001	芝麻灰石球车挡 (直径400mm)		个	98	302	29596	
		客厅外立面					595578.18	
		客厅外立面					595578.18	
本页小计								1319851.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 95 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		整个项目					595578.18	
		拆除并新建店招					315930.41	
623	011507001001	拆除原有店招	1. 墙柱面拆除金属龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	933.242	16.53	15426.49	
624	011507001002	沿街店面招牌 (样式2)	1. 平面广告牌 基层:镀锌方管骨架 2. 招牌面层:铝板/凹凸型铝板, 2厚 (米黄色氟碳漆/咖色氟碳漆/木色氟碳漆) 3. 工程量按展开面积计算	m2	933.242	322	300503.92	
625	011601001001	外立面脚手架		项	1			
		外立面美化					238933.93	
618	011201001001	15厚1:3水泥砂浆	15厚1:3水泥砂浆	m2	2030.82	27.8	56456.8	
619	011201001002	5厚聚合物水泥砂浆	5厚聚合物水泥砂浆	m2	2030.82	18.54	37651.4	
620	011403001001	真石漆墙面	1、罩光漆 2、喷刷真石漆 3、喷刷底涂料 4、满刮柔怡防水腻子比压耐碱网格布找平,干燥后用砂纸砂平	m2	2030.82	69.11	140349.97	
621	01B002	防盗窗清洗除锈	1. 防盗窗清洗, 磨砂纸除锈	m2	374.07	4	1496.28	
622	01B003	瓷砖清洗	1. 瓷砖清洗	m2	744.87	4	2979.48	
		空调罩					3824	
本页小计								554864.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 96 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
617	01B001	空调装饰罩定制安装	1. 铝合金方管 (银白色) 2. 咖色75mm宽铝合金百叶 3. 尺寸: 1.1米 (暂按1.1米长) × (0.8米高 × 0.7米宽 (2侧))	个	8	478	3824
		雨棚					36889.84
615	01B004	伸缩雨棚 (伸出长度2.5m)	1. 伸缩雨棚 (伸出长度2.5m)	m	233.48	150	35022
616	01B005	拆除旧雨棚	1. 拆除旧雨棚	m	233.48	8	1867.84
		三线下地					54920.29
		三线下地					54920.29
		整个项目					54920.29
		三线下地					54920.29
		8孔通信排管					46630.81
626	041001001001	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 厚5cm 实际厚度 (cm): 30	m	84	21.5	1806
627	041001001002	挖除30cm厚水泥混凝土老路	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度 (cm): 30 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km): 5	m ²	105	43.22	4538.1
本页小计							47057.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 97 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
628	040203007001	30cm C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度 (cm) : 30 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 缩缝	m ²	105	176.62	18545.1	
633	031103003001	8孔通信排管 2x4-PVC-U ¹¹⁰ /3.0	1. 长途专用 敷设塑料管道 9孔 (3×3)	m	42	161.49	6782.58	
634	031103003002	通信电缆护套包封混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 满包混凝土 加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	42	285.38	11985.96	
635	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	117.53	7.87	924.96	
636	040103001003	沟槽回填土	1. 回填土 夯实 槽、坑	m ³	94.01	16.95	1593.47	
637	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km) : 5	m ³	23.52	19.33	454.64	
		通信井					8289.48	
本页小计								40286.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 98 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
629	040504001001	小号直通型手孔井 (900×1200)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 3. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10^*25\text{mm}$	座	4	1654.04	6616.16
本页小计							6616.16

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		561832.56	
1.1		建筑工程		270830.67	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		177519.93	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		30255.59	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		27505.09	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		35756.61	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		84002.64	
1.1.2	2	措施实施费用		93310.74	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		93310.74	
1.1.2.6.1	011601001006	客厅建筑-综合钢脚手架		68875.76	
1.1.2.6.2	011601001007	客厅建筑-里脚手架		8361.9	
1.1.2.6.3	011601001008	客厅建筑-满堂脚手架		13407.32	
1.1.2.6.4	011601001009	客厅建筑-电梯井脚手架		2665.76	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计				270830.67	

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目
 标段：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		226643.78	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		46479.92	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		7924.8	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		7204.36	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		9365.67	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		21985.09	
1.2.2	2	措施实施费用		180163.86	
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		180163.86	
1.2.2.6.1	011601001001	外立面脚手架		179023.86	
1.2.2.6.2	粤011701008001	装饰装修-楼梯墙面脚手架		1140	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页小计				226643.78	

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		53369.53	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		53369.53	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		9092.19	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		8265.63	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		10745.32	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		25266.39	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计				53369.53	

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		8479.17	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		8479.17	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		1693.73	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1539.75	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2001.68	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		3244.01	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		2509.41	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		2509.41	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		427.34	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		388.49	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		505.04	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		1188.54	
本页小计				10988.58	

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：博美镇美丽圩镇客厅与绿美生态小公园建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				561832.56	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



八、其他资料

(投标人认为需要提供的资料)

后附



体系认证

CQM
China Quality Mark



质量管理体系认证证书

证书编号: 00225Q20267R2M

兹证明

广东新江永安建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91441702785784182C
住所: 广东省阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层(住所申报)
认证地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层

管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
GB/T 50430-2017

覆盖的范围

市政公用工程、建筑工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、环保工程、建筑装修装饰工程、机电工程、防水防腐保温工程、古建筑工程的施工

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2025年01月14日

有效期至: 2028年01月21日

签发人: _____



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京海淀区增光路33号 电话: 010-88411888 网站: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AB 0024588



当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 获证组织名称: (输入不少于3个字符)

认证项目: 国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

证书列表(点击查看详细信息)

<p>广东新江永安建设集团有限公司</p> <p>证书编号: 00225Q20267R2M 有效 CNAS</p> <p>发证机构: 方圆标志认证集团有限公司</p>	<p>认证项目/产品类别: 建设施工行业质量管理体系认证</p>	<p>证书到期日期: 2028-01-21</p>
---	----------------------------------	---------------------------





CQM
China Quality Mark



环境管理体系认证证书

证书编号: 00225E30171R2M

兹证明

广东新江永安建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91441702785784182C

住所: 广东省阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层 (住所申报)

认证地址: 广东省阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层

管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

市政公用工程、建筑工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、环保工程、建筑装修装饰工程、机电工程、防水防腐保温工程、古建筑工程的施工及相关管理活动

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2025 年 01 月 14 日

有效期至: 2028 年 01 月 21 日

签发人: _____



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 电话: 010-89411888 网站: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0127664

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 00225E30171R2M 获证组织名称: 广东新江永安建设集团有限公司 (不少于3个字)

认证项目: 环境管理体系认证

国家地区: 广东省

证书状态: 有效 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

广东新江永安建设集团有限公司

证书编号: 00225E30171R2M 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2028-01-21

发证机构: 方圆标志认证集团有限公司

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 00225E30171R2M
- 证书状态: 有效
- 颁证日期: 2025-01-14
- 证书到期日期: 2028-01-21
- 初次获证日期: 2019-01-22
- 信息上报日期: 2025-01-15
- 监督次数: 0
- 再认证次数: 2
- 认证项目: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 市政公用工程、建筑工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、环保工程、建筑装饰装修工程、机电工程、防水防腐保温工程、古建筑工程的施工及相关管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国牌广场主楼第八层
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书附件下载
- 颁证日期: 2025-01-14

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东新江永安建设集团有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91441702785784182C
- 所在国/地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 94
- 组织地址: 注册地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国牌广场主楼第八层 (住所申报); 通讯地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国牌广场主楼第八层; 认证地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国牌广场主楼第八层

发证机构信息

- 机构名称: 方圆标志认证集团有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-002
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.cqmc.com.cn
- 地址: 增光路33号
- 业务范围: **产品认证**
农林(牧)渔; 中药
矿和矿物; 电力、可燃气和水
加工食品、饮料和烟草
纺织品、服装和皮革制品
木材和木制品; 纸浆、纸和纸制品, 印刷品
化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	简要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期: 2025-01-14;	2024-12-26 - 2024-12-27	郭敬宇 (2023-N1EMS-3082260, 审核员, 再认证二阶段) 徐楠 (2022-N1EMS-4074656, 审核员, 再认证二阶段) 李汉 (2023-N1EMS-5089737, 审核员, 再认证二阶段) 孙海芳 (2024-N1EMS-2212078, 审核员, 再认证二阶段)	2025-01-15	



CQM
China Quality Mark



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00225S20164R2M

兹证明

广东新江永安建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91441702785784182C

住所: 广东省阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层 (住所申报)

认证地址: 广东省阳江市江城区西平路 68 号国源广场主楼第八层

管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

市政公用工程、建筑工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、环保工程、建筑装修装饰工程、机电工程、防水防腐保温工程、古建筑工程的施工及相关管理活动

(本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团官方网站上查询。年度监督审核的《确认证书》用以证实本证书的持续有效性。)

生效日期: 2025 年 01 月 14 日

有效期至: 2028 年 01 月 21 日

签发人: _____



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

CHINA
QUALITY MARK

北京市海淀区增光路33号 电话: 010-88411888 网站: <http://www.cqm.com.cn>
Address: No.33, Zengguang Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

AA 0127666

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

State Administration for Market Regulation

当前位置: 认证结果 > 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 00225S20164R2M 获证组织名称: 输入不少于3个汉字

认证项目: 国家地区: 证书状态: 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详情)

广东新江永安建设集团有限公司

证书编号: 00225S20164R2M 有效 CNAS 认证项目/产品类别: 中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2028-01-21

发证机构: 方圆标志认证集团有限公司

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

State Administration for Market Regulation

当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如要投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 00225S20164R2M
- 证书状态: 有效
- 颁证日期: 2025-01-14
- 证书到期日期: 2028-01-21
- 初次获证日期: 2019-01-22
- 信息上报日期: 2025-01-15
- 监督次数: 0
- 再认证次数: 2
- 认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 认证覆盖的业务范围: 市政公用工程、建筑工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、环保工程、建筑装饰装修工程、机电工程、防水防腐保温工程、古建筑工程的施工及相关管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 证书使用的认证标识: CNAS
- 换证日期: 2025-01-14
- 证书附件下载

获证组织基本信息

- 组织名称: 广东新江永安建设集团有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91441702785784182C
- 所在国别地区: 中国 广东省
- 本证书体系覆盖人数: 94
- 注册地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层(住所申报); 通讯地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层; 认证地址: 广东省阳江市江城区西平路68号国源广场主楼第八层

发证机构信息

- 机构名称: 方圆标志认证集团有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-002
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.cqmc.com.cn
- 地址: 增光路33号
- 业务范围: 产品认证
 - 农林(牧)渔: 中药
 - 矿和矿物: 电力、可燃气和水
 - 加工食品、饮料和烟草
 - 纺织品、服装和皮革制品
 - 木材和木制品; 纸浆、纸和纸制品, 印刷品
 - 化工类产品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
1	再认证审核	换证日期: 2025-01-14;	2024-12-26 -- 2024-12-27	郭敬宇 (2022-N10HSMS-3082260, 审核员, 再认证二阶段) 孙海芳 (2022-N10HSMS-3212078, 审核员, 再认证二阶段) 徐艳 (2022-N10HSMS-4074856, 审核员, 再认证二阶段) 李汉 (2024-N10HSMS-5089737, 审核员, 再认证二阶段)	2025-01-15	

企业获奖



荣誉证书

广东新江永安建设集团有限公司

你公司承建的名扬国际广场二期第4~8幢项目荣获二〇二二年下半年“阳江市建设工程优质奖。”

特此发证

阳江市建筑业协会
Yangjiang Construction Industry Association
二〇二三年二月

荣誉证书

广东新江永安建设集团有限公司

你公司承建的阳江港海陵湾港区吉树作业区#j3-#j6泊位工程办公楼项目荣获二〇二三年上半年“阳江市建设工程优质奖。”

特此发证

阳江市建筑业协会
Yangjiang Construction Industry Association
二〇二三年十月

荣誉证书

广东新江永安建设集团有限公司

你公司承建的酷鼠精酿啤酒（阳江）有限公司年产3万吨厂房建设项目荣获二〇二三年下半年“阳江市建设工程优质奖。”

特此发证

阳江市建筑业协会
Yangjiang Construction Industry Association
二〇二四年五月

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
(全国社会组织信用信息公示平台)

首页 社会组织 打印-01

阳江市建筑业协会

正常 行业协会类

统一社会信用代码: 51441700727059134F 法定代表人: 曾冠雄 成立时间: 2001-03-20

页面打印

信息下载

提出异议

基础信息

行政许可信息

年检(年报)信息

评估信息

表彰信息

行政处罚信息

失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51441700727059134F	社会组织名称	阳江市建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2025-10-31至2029-10-30	登记管理机关	阳江市民政局		
法定代表人	曾冠雄	成立登记日期	2001-03-20	注册资金	3万元
业务范围	研究探讨行业发展;维护会员权益;开展对外交流;推广新技术;信息服务;建筑管理技术服务;对会员开展行业培训;承接职能转移;				
住所	阳江市江城区振兴路566号云天国际中心6栋4层401房401-406室				

网站声明: 按照“一教一源”规则,本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际存在差异,请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关,由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更,通过信息系统进行源头数据更改,并自动更新至本查询栏目。



省级工法证书

工法名称：免支撑预应力叠合梁柱节点快速施工工法

批准文号：粤建市函〔2025〕2号

工法编号：GDGF100-2023/2024

完成单位：广东新江永安建设集团有限公司

主要完成人：吴建新、梁大霄、黄庆齐、张丹丹、高春雷



二〇二五年一月二日



省级工法证书

工法名称：螺栓组合式Y型钢板桩支护施工工法

批准文号：粤建市函〔2025〕2号

工法编号：GDGF148-2023/2024

完成单位：广东新江永安建设集团有限公司

主要完成人：吴建新、梁大霄、黄庆齐、张丹丹、戴俏新



二〇二五年一月二日



省级工法证书

工法名称：基于BIM技术现浇工具式楼梯模板支护施工工法

批准文号：粤建市函〔2025〕2号

工法编号：GDGF494-2023 / 2024

完成单位：广东新江永安建设集团有限公司

主要完成人：吴建新、梁大霄、高春雷、吴继续、徐兆杰



二〇二五年一月二日