

巴楚县中等职业技术学校实训基地空气能安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	名称: 低环境温度空气源热泵(冷水)机组 型号: WS-600S-LD 防水等级: IPX4 防触电保护: 1类 额定电压/频率: 380V 3N-50Hz 最大输入功率/电流: 71kW/131A 水侧阻力: 50kPa 水侧额定压力: 1.0MPa 额定水流量: 21.7m³/h 额定出水温度1/额定出水温度2: 41℃/55℃ 机组总质量: 980kg 机组外形尺寸: 2300x1400x2550mm 机组运行环境温度: 35~43℃ 机组制热噪声/制冷噪声: <77dB(A)/≤75dB(A) 高/低压侧最高工作压力: 4.2MPa 吸/排气侧允许工作过压: 2.1MPa/4.2MPa 热交换器最高工作压力: 4.2MPa 制冷剂类型/充注量: R410A/11kgx2 全年性能系数APF:	组	1	136000	136000	
2	040205012001	隔离护栏	1. 类型: 设备围护结构: 长3m, 宽2.7m、高1.9m 2. 规格、型号: 40*30*1.3方钢龙骨, 30*30*1铁丝网面层 3. 材料品种: 刚、铁丝 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 基础为2.7m*3m, 100厚混凝土c15(搅拌机自拌) 5. 其他: 设备支座为120*60*3方钢制作	m	8.7	400	3480	
3	031001008002	直埋式预制保温管	1. 埋设深度: 埋地敷设 2. 介质: 热水 3. 管道材质、规格: 直埋式预制保温管DN65 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压	m	26	45	1170	
4	031001008003	直埋式预制保温管	1. 埋设深度: 埋地敷设 2. 介质: 热水 3. 管道材质、规格: 直埋式预制保温管DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压	m	32	75	2400	
5	011602001001	拆除地坪路面	原混凝土地面免爆破碎 1. 混凝土面层厚度15cm、结构层厚度10cm 2. 垃圾外运 运距5KM	m²	1.28	50	64	

6	010101003001	C25商混室外地坪 150mm	1. 原土夯实 2. 20cm戈壁料碾压 3. 15cm厚C25砼	m2	1.28	100	128	
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.4	20	288	
8	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:不含腐蚀性或杂物的素土 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	14.4	30	432	
9	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	9	200	1800	
10	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:法兰连接	个	5	120	600	
11	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:软连接 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	5	250	1250	
12	031003009001	膨胀空枪	1. 类型:膨胀空枪 2. 材质:钢制	个	1	250	250	
13	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	2	175	350	
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:低压压力开关 2. 型号:压力类型:表压 供电电源: DC24v 量程范围: 0~1~60MPa	台	2	190	380	
15	030109011001	增压泵	1. 名称:增压泵 2. 型号:4kw	台	1	2400	2400	
16	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1500A 3. 规格:500X600	台	1	1100	1100	
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZCN-YJLY-4x50+1x25	m	38	200	7600	
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJLY-3x25+1x16	m	4	110	440	
19	030408007001	控制电缆头	1. 名称:压铜接线端子 2. 型号:70mm2 3. 材质、类型:铜质	个	30	30	900	
20	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:无妨防火布	m2	260	99	25740	
21	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试 2. 防止由于停电导致设备存坏,将原循环水换成防冻液,共计3t	系统	1	19108	19108	
合计		贰拾万零伍仟捌佰捌拾元整					205880	