

则克台养护所2026年桥梁预防养护工程清单

序号	维修项目	单位	数量	备注
1	环氧树脂砂浆修补(1.0cm)	m ²	120.67	
2	维修基础及墩、台身裂缝(封缝胶)	m	976.16	
3	桥梁防腐(混凝土表面防护涂料)	m ²	10.00	
4	铰缝处理	m ²	4.30	
5	更换桥面PVC泄水管(直径160mm)	m	294.00	
6	泄水孔篦子(铸铁)更换	个	44.00	
7	更换桥梁防撞墙端部立面标识	m ²	5.60	
8	桥梁防洪标识	个	2.00	
9	更换桥梁防撞护栏钢遮板	m ²	1.60	
10	伸缩缝锚固区用超快硬混凝土修复	m ²	6.50	
11	搭拆脚手架钢管脚手架	m	422.76	

