

太行中学田径运动场改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

太行中学田径运动场改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	081201001004	拆除草坪	1. 足球场草坪拆除 2. 人工拆除装车 3. 外运10km	m2	7585			
2	011101006001	找平层	1. 足球场基础维修找坡度 2. 基础破损处胶加特种砂浆修复，积水处找平，造四面排水坡度 $\leq 8\%$	m2	2500			
3	050102012001	草坪	1. 足球场人造草坪铺装 1. 草纤维材质性能：100%聚乙烯 PE，挤出菱形单丝，高耐磨。 2. 草丝高度：50mm ± 2 ； 3. 草丝宽度：1.4mm ± 0.1 ； 4. 草丝厚度：260 $\mu m \pm 20$ ； 5. 植草密度： ≥ 10500 针/m2； 6. DTEX： ≥ 13000 DTEX； 7. 基布材质：PP 编织布+无纺布+网格布； 8. 背胶：环保绿色丁苯背胶； 9. 颜色：深绿、浅绿； 10. 有效幅度： ≥ 4.0 米； 11. 石英砂、橡胶颗粒等填充物符合GB 36246-2018要求； 12. 冲击吸收：45%-70%； 13. 垂直变形：4mm-11mm 14. 草丝拉断力： $\geq 10N$ ； 15. 单簇草丝拔出力 $\geq 20N$	m2	7585			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
4	081201001002	拆装悬浮地板	1. 保护性拆除悬浮地板，搬运至指定地方，安装悬浮地板，场地画线	m2	986			
5	081201001005	拆除塑胶面层	1. 拆除旧跑道、半圆区、辅助区塑胶面层 2. 拆除垃圾外运10公里	m2	6062			
6	040204002003	拆除块料地面	1. 拆除旧5cm方砖面层、10cm厚混凝土垫层 2. 拆除垃圾外运10公里	m2	2242			
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50mm厚面包砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层	m2	2242			
8	080101003001	树坑修筑	1. 树底部拆除方砖，修筑树坑，面层铺装白鹅卵石	个	25			
9	040203006003	沥青混凝土面层拆除	1. 拆除5cm沥青混凝土面层 2. 拆除垃圾外运10公里	m2	1113			
10	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:5cm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层	m2	1113			
11	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除台阶脱落水泥砂浆抹灰层 2. 拆除垃圾外运10公里	m2	126			
12	010507004001	台阶	1. 水泥砂浆抹灰 2. 铺装塑胶面层	m2	126			
13	04B006	塑胶通道	1. 塑胶通道 2. 13mm厚EPDM颗粒	m2	243			
14	040201022001	排水沟	1. 排水沟鼓起、塌陷破损处维修，清理沟内垃圾疏通	m	350			
15	04B007	硅PU球场	1. 半圆区铺装硅PU 2. 8mm厚硅PU	m2	2226			
16	081201001006	拆除塑胶面层	1. 拆除原塑胶跑道 2. 拆除垃圾外运10公里	m2	3836			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
17	011103004002	塑胶面层地面	1.跑道区域 2.厚度：13mm 3.无溶剂混合型塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量及气味要求及物理机械性能及无机填料含量要求	m ²	3836			
18	04B008	篮球架	1.双向篮球架 2.含安装，配钢化玻璃篮板，预埋件、地罩	个	2			
19	04B009	铅球场地	1.铅球场地 2.铅球区，安装抵趾板铁圈，铺装人造草坪	项	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	041109001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	041109001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	041109002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	041109003001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	04B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	04B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	04B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	04B004	施工因素增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
11	04B005	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：太行中学田径运动场改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

