

雷州市客路中学零星修缮改造工程

预 算 价


预 算 价 (小写)： 17,200.82

(大写)： 壹万柒仟贰佰元捌角贰分

招 标 人： (单位盖章)



造 价 咨 询 人： (单位资质专用章)



法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： (签字或盖章)

许 柯 胜

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： (签字或盖章)



编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 复 核 时 间：

单位工程预算汇总表

工程名称：雷州市客路中学零星修缮改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	14241.42	
2	措施合计	1124.76	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1124.76	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	414.39	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	414.39	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	15780.57	
5	增值税销项税额	1420.25	—
6	总造价	17200.82	
7	人工费	5441.38	
预算价合计=1+2+3+5		17,200.82	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雷州市客路中学零星修缮改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010102001001	清理倒塌围墙	1. 自卸汽车运砖块 运距1km 实际运距(km):5 3. 挖掘机挖装松散砖块	m3	0.99	140.56	139.15	
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌体 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.99	946.32	936.86	
3	010502002001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. C30混凝土20石(配合比)	m3	0.08	797.03	63.76	
4	011702003001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	1.35	73.28	98.93	
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.02	4111.39	82.23	
6	011101001001	拆除混凝土类路面层	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):16 2. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):16 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 4. 人工装自卸汽车 石方	m2	1.52	74.41	113.10	
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	1.08	44.82	48.41	
8	040203007001	水泥混凝土	1. C30混凝土20石(配合比) 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):16	m2	1.52	115.32	175.29	
9	031001006001	PVC-U排水管 DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	m	49.68	90.23	4482.63	
10	010401011001	砖沙井	1. 砂井(水泥砂浆面) 砖 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 4. C20混凝土20石(配合比) 5. C20混凝土20石(配合比)	座	1	943.21	943.21	
11	010401013001	揭盖板	1. 揭盖板	块	17	43.08	732.36	
本页小计							7815.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雷州市客路中学零星修缮改造工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	040501016001	预制盖板1200*520*80	1. 预制 矩形盖板(板厚cm) 10 以内 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 渠道盖板 矩形盖板(每块体积m ³) 0.1以内 4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M15 5. 管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	块	17	178.47	3033.99		
13	040501016002	屋面清理	1. 屋面清理	项	1	3391.50	3391.50		
		分部分项合计					14241.42		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计								6425.49	
合 计								14241.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雷州市客路中学零星修缮改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1124.76			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1.0) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1124.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雷州市客路中学零星修缮改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	414.39		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	414.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：雷州市客路中学零星修缮改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	15780.57	9	1420.25
合 计					1420.25

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：