

陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写)： 76,789.40

(大写)： 柒万陆仟柒佰捌拾玖元肆角

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年03月12日

编 制 时 间：

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年12月31日

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估
		拆除部分					3114.62	
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木(胸径cm) 50以上	株	3	696.79	2090.37	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 240墙 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	1.08	154.71	167.09	
3	011601001002	树池拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.41	165.54	67.87	
4	011602001001	树池垫层拆除	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.385	415.15	159.83	
5	010401012001	修补围墙	1. 零星砌体 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.9	699.4	629.46	
		修缮部分					56503.97	
6	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:不锈钢螺栓 2. 规格:M10	套	64	10.46	669.44	
7	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架	t	0.552	6375.63	3519.35	
8	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条	t	0.471	5854.18	2757.32	
9	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比)	m3	24.32	546.41	13288.69	
10	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒	m3	4.78	557.37	2664.23	
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门 平开	m2	1.89	546.08	1032.09	
12	010802001002	金属(不锈钢)门	1. 不锈钢门安装 平开 2. 不锈钢门	m2	5.04	667.59	3364.65	
13	010807001001	金属(铝合金)窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	11.25	288.68	3247.65	
本页小计							33658.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	132.5	43.33	5741.23	
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	185.02	27.88	5158.36	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.107	6155.77	658.67	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.383	5152.53	1973.42	
18	010901002001	4厚树脂瓦屋面	1. 合成树脂瓦屋面 安装在钢檩上	m2	156.95	79.19	12428.87	
		安装部分						
		措施项目					7335.04	
19	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	129	23.25	2999.25	
20	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	143.8	14.71	2115.3	
21	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	38.47	57.72	2220.49	
本页小计							33295.59	
合 计							66953.63	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成 (元)						综合单价 (元)
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木(胸径cm) 50以内	157.36		366.54	68.11	104.78		
			小计	157.36		366.54	68.11	104.78		
			1. 开门窗洞口 240墙	25.53	15.14		3.59	5.1		
2	011601001001	砖砌体拆除	2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		32.8					
			3. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距 (km):5	13.49		40.62	7.61	10.82		
			小计	39.02	47.94	40.62	11.2	15.92		
3	011601001002	树池拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心 砖墙	69.37			9.76	13.88		
			2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距 (km):5	13.49		40.63	7.61	10.83		
			小计	82.86		40.63	17.37	24.71		
4	011602001001	树池垫层拆除	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝 土 混凝土基础	176.03		79.51	35.95	51.12		
			2. 拆除废料外运 人工装自卸 汽车运 3km内 实际运距 (km):5	13.48		40.62	7.61	10.83		
			小计	189.51		120.13	43.56	61.95		
5	010401012001	修补围墙	1. 零星砌体	291.03	223.71		44.07	58.21		
			2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		82.39					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成 (元)						综合单价 (元)
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
			小计	291.03	306.1		44.07	58.21		
6	010516001001	螺栓	1. 高强度螺栓安装	3.39	5.3	0.07	1	0.69		
			小计	3.39	5.3	0.07	1	0.69		10.46
7	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5	403.21	5074.33	422.08	238.84	165.05		
			2. 金属结构件场内运输	12.14	0.14	41.38	7.74	10.71		
			小计	415.35	5074.47	463.46	246.58	175.76		
8	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条	622.44	4493.23	241.78	250.11	172.85		
			2. 金属结构件场内运输	13.35	0.15	41.38	7.92	10.93		
			小计	635.79	4493.38	283.16	258.03	183.78		5854.18
9	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖	173.79	222.12		26.31	34.76		
			2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5		89.42					
			小计	173.79	311.54		26.31	34.76		
10	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁	33.15	19.12	1.2	9.88	6.87		
			2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25		487.15					
			小计	33.15	506.27	1.2	9.88	6.87		557.37
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢门安装 平开	39.67	83.67		5.81	7.93		
			2. 塑钢门 平开		409					546.08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成 (元)						综合单价 (元)
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
			小计	39.67	492.67		5.81	7.93		
12	010802001002	金属(不锈钢)门	1. 不锈钢门安装 平开	39.66	83.67		5.82	7.93		
			2. 不锈钢门		530.51					
			小计	39.66	614.18		5.82	7.93		667.59
13	010807001001	金属(铝合金)窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列		201.64					
			2. 推拉窗安装	19.74	60.45		2.89	3.95		
			小计	19.74	262.09		2.89	3.95		288.68
14	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度 (mm):50	13.33	0.32	0.04	2.37	2.67		
			2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25		24.6					
			小计	13.33	24.92	0.04	2.37	2.67		43.33
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰 砂浆底 水泥砂浆面 内墙	12.23	0.36		1.9	2.45		
			2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2.5		2.71					
			3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2.5		8.24					
			小计	12.23	11.31		1.9	2.45		
			1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10 以内	1133.93	4388.6	54.02	341.59	237.57		
16	010515001001	现浇构件钢筋	小计	1133.93	4388.6	54.02	341.59	237.57		6155.77

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19	2554.3			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2554.3			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	941.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	941.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

